



Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (2), § 15, § 25, § 56 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“)

„Centrum komplexní psychiatrické péče Brno“

Zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Název projektu: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno:

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002537

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 07

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 18: Prosíme o doplnění informací a upřesňujících specifikací – jedná se o položky areálové kanalizace a vodovodu:

36nc10	Šachta pro vypouštění vodovodu	ks	1,00000
38nc12	Odvoz demontovaného potrubí	t	6,00000
49nc	Úprava stávající vstupní šachty	ks	2,00000
50nc	Čerpací stanice srážkových vod se dvěma čerpadly	ks	2,00000
53nc	Demontáž vstupních šachet	ks	10,00000
54nc	Odvoz demontovaného materiálu	t	5,00000
55nc	Vyplnění stávajícího potr. cementopopílkovou suspenzí	m	285,00000
27nc	Kalové elektrické ponorné čerpadlo	ks	1,00000
28nc	Podbetonování tvarovek v zemi	Soub.	2,00000

Jaké třídy je uvažovaná hornina? A skládka materiálů se uvažuje kde?

Odpověď zadavatele:

- 36** Jedná se o železobetonovou šachtu o rozměru 800 x 1000 mm a hloubce 2 m s litinovým pochůzným poklopem o rozměru 600 x 600 mm sloužící k vypouštění vodovodního potrubí vedeného k venkovní kuchyňské lince. Viz. též kapitola 3 technické zprávy k areálovému vodovodu.
- 38** Odvoz demontovaného potrubí do vzdálenosti max. 20 km.
- 49** V souvislosti s napojením nových svodných potrubí se upravuje dno stávající vstupní šachty.
- 50** Parametry čerpacích stanic srážkových vod (včetně příkladu typu) jsou



uvedeny v kapitole 4 technické zprávy k projektu ZTI .

- 53 Jedná se o zbourání a odstranění stávajících betonových vstupních šachet o průměru 1 m, viz. situace stavby.
- 54 Odvoz demontovaného materiálu do vzdálenosti max. 20 km.
- 55 Počítá se s potrubím DN 200.
- 27 Jedná se o čerpadlo, které bude příležitostně spouštěno do retenční nádrže, aby bylo možné využití vody, která zbude u jejího dna, k zálivce zahrady. Po vyčerpání by měla hladina vody v retenční nádrži zůstat na co nejnížší úrovni. Viz. též kapitola 4.2 v technické zprávě k areálové kanalizaci.
- 28 Podbetonování tvarovek v zemi viz detail „A“ a detail „B“ ve výkrese podélných profilů dešťové kanalizace.

Třídu horniny lze najít v souhrnné technické zprávě B_Souhrnná technická zpráva-DPS v části B1 část b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozbor

V Brně dne 6.8.2018 ve spolupráci se zadavatelem vypracoval

Ing. Jiří Kudělka
za zastupujícího zadavatele