

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **LTPROJEKT FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN**

Zadavatel **Fakultní nemocnice Brno**  
**Jihlavská 20**  
**62500 Brno-Bohunice**

IČO: **65269705**  
 DIČ: **CZ65269705**

Zhotovitel: **Metrostav, a.s.**  
**Koželužská 2450/4**  
**18000 Praha 8**

IČO: **00014915**  
 DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	69 502 193,18
PSV	59 230 163,36
MON	2 543 536,30
Vedlejší náklady	718 720,77
Ostatní náklady	500 000,00
<b>Celkem</b>	<b>132 494 613,61</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>132 494 613,61 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>27 823 869,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,39 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **160 318 483,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **01.11.2018**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>00</b>	<b>VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY</b>	<b>0</b>	<b>1 218 721</b>	<b>255 931</b>	<b>1 474 652</b>	<b>1</b>
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	1 218 721	255 931	1 474 652	1
<b>01</b>	<b>ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁC</b>	<b>0</b>	<b>130 078 240</b>	<b>27 316 430</b>	<b>157 394 671</b>	<b>98</b>
D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - S	0	17 418 416	3 657 867	21 076 283	13
D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - S	0	17 840 853	3 746 579	21 587 432	13
D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - S	0	21 518 611	4 518 908	26 037 520	16
D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - S	0	16 169 530	3 395 601	19 565 131	12
D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO -	0	3 960 881	831 785	4 792 666	3
D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - S	0	23 350 277	4 903 558	28 253 836	18
D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - S	0	23 357 902	4 905 159	28 263 061	18
D.1.4	ZTI	0	597 760	125 530	723 289	0
D.1.5_A	ÚT - Pavilon A	0	453 586	95 253	548 839	0
D.1.5_B	ÚT - Pavilon B	0	519 908	109 181	629 089	0
D.1.5_C	ÚT - Pavilon C	0	378 895	79 568	458 463	0
D.1.5_D	ÚT - Pavilon D	0	298 087	62 598	360 685	0
D.1.5_D1	ÚT - Pavilon D1	0	338 508	71 087	409 595	0
D.1.5_E	ÚT - Pavilon E	0	610 082	128 117	738 199	0
D.1.5_F	ÚT - Pavilon F	0	721 409	151 496	872 904	1
D.1.6_A	PAVILON "A" - SILNOPROUDÉ ELEKTR	0	213 662	44 869	258 532	0
D.1.6_B	PAVILON "B" - SILNOPROUDÉ ELEKTR	0	202 591	42 544	245 135	0
D.1.6_C	PAVILON "C" - SILNOPROUDÉ ELEKTR	0	227 331	47 739	275 070	0
D.1.6_D	PAVILON "D+D1" - SILNOPROUDÉ ELE	0	450 073	94 515	544 589	0
D.1.6_E	PAVILON "E" - SILNOPROUDÉ ELEKTR	0	337 476	70 870	408 346	0
D.1.6_F	PAVILON "F" - SILNOPROUDÉ ELEKTR	0	378 077	79 396	457 474	0
D.1.7	SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	0	734 325	154 208	888 534	1
<b>02</b>	<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>	<b>0</b>	<b>1 197 652</b>	<b>251 507</b>	<b>1 449 159</b>	<b>1</b>
2_0	OSTATNÍ - VZDUCHOTECHNIKA	0	27 605	5 797	33 401	0
2_A	OBJEKT "A" - VZDUCHOTECHNIKA	0	234 182	49 178	283 360	0
2_B	PAVILON "B" - VZDUCHOTECHNIKA	0	102 960	21 622	124 582	0

2_C	PAVILON "C" - VZDUCHOTECHNIKA	0	352 567	74 039	426 606	0
2_D	PAVILON "D" - VZDUCHOTECHNIKA	0	60 552	12 716	73 268	0
2_E	PAVILON "E" - VZDUCHOTECHNIKA	0	67 831	14 245	82 076	0
2_F	PAVILON "F" - VZDUCHOTECHNIKA	0	351 957	73 911	425 868	0
Celkem za stavbu		0	132 494 614	27 823 869	160 318 482	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Poznámka	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			980 226,25	1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			11 313,00	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			13 002,00	0
15	Roubení	HSV			15 020,00	0
16	Přemístění výkopku	HSV			20 893,30	0
17	Konstrukce ze zemin	HSV			21 648,00	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			91 552,15	0
28	Sanace zdiva	HSV			780 398,73	1
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			4 245 593,99	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 145 698,81	1
5	Komunikace	HSV			121 531,99	0
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	HSV			39 279,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 250 897,76	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			27 783 702,09	21
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 320 994,57	2
64	Výplně otvorů	HSV			5 683 356,81	4
900	HZS	HSV			403 480,00	0
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	HSV			6 090,50	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 010 391,16	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 978 703,79	2
951	Práce HSV, PSV, montáže	HSV			2 425 000,00	2

96	Bourání konstrukcí	HSV			5 032 754,88	4
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			109,80	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 369 819,39	2
B.01	Pavilon B	HSV			102 960,00	0
C	Pavilon C	HSV			352 566,60	0
č. A.04	ventilátor JANKA NRC	HSV			33 393,60	0
č. A.05	ochranná mřížka	HSV			2 095,70	0
č.A.01	ventilátor JANKA NRC	HSV			41 766,20	0
č.A.02	ventilátor JANKA NRC	HSV			60 958,20	0
č.A.03	ventilátor JANKA NRC	HSV			95 967,80	0
D	Pavilon D	HSV			60 551,70	0
E	Pavilon E	HSV			67 831,10	0
F	Pavilon F	HSV			351 957,00	0
H721	Vnitřní kanalizace	HSV			1 737,94	0
H722	Vnitřní vodovod	HSV			132,97	0
O01	Ostatní	HSV			934 010,00	1
OST	Ostatní	HSV			27 604,50	0
712	Živičné krytiny	PSV			7 455 040,19	6
713	Izolace tepelné	PSV			6 536 810,28	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			400 756,66	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			35 766,60	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			983 332,09	1
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			1 270 152,33	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			100 244,10	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			537 539,22	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 328 494,32	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			21 921 967,17	17
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 693 089,26	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			464 921,79	0
781	Obklady keramické	PSV			2 123 470,33	2
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			32 736,00	0

783	Nátěry	PSV			1 594 526,29	1
784	Malby	PSV			563 977,26	0
787	Zasklívání	PSV			169 849,47	0
799	Ostatní	PSV			17 490,00	0
M_SLP_01	Prostupy do střechy	MON			37 113,40	0
M_SLP_02	CCTV kamery	MON			12 672,00	0
M_SLP_03	TV rozvody a antény	MON			51 813,80	0
M_SLP_05	přeložka SYKFY	MON			106 919,40	0
M_SLP_07	Vytyčení optokabelu	MON			4 408,80	0
M_SLP_08	Propojení do R - úprava převěsu	MON			33 447,90	0
M_SLP_09	Signalizace výtah, demontáže a montáže čidel MaR, čteček	MON			20 407,20	0
M_SLP_11	Zrušení převěsu směr "likusák"	MON			1 267,20	0
M_SLP_12	Dveřní telefony - interkomy, zvonková tlačítka	MON			466 275,70	0
M21_H	Hromosvod	MON			201 782,60	0
M21_HZS	Práce účtované hodinovou sazbou	MON			89 540,00	0
M21_MND	Materiál nosný délkový	MON			153 250,10	0
M21_MNK	Materiál nosný kusový	MON			152 753,20	0
M21_Mon	Montáž	MON			897 479,80	1
M21_Mon	Specifikace zařízení	MON			1 333,60	0
M21_Mon -	Specifikace zařízení - Rozváděč RS1.2	MON			845,90	0
M21_Mon .	Specifikace zařízení - Rozvaděč RS1.1	MON			1 217,70	0
M21_S	Svítlidla	MON			233 707,70	0
M21_ZZ	Ostatní	MON			77 300,30	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 617 201,90	4
VN	Vedlejší náklady	VN			718 720,77	1
ON	Ostatní náklady	ON			500 000,00	0
Cena celkem					132 494 613,61	100

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 0</b>		<b>Poznámka</b>					<b>0,00</b>		
1	00	Položky VON platí pro celou stavbu včetně všech profesí.	kus	0,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>					<b>718 720,77</b>		
2	005124010R1	Kompletační činnost Koordinace subdodavatelských dodávek stavby.	kus	1,00000	318 720,77	318 720,77		Vlastní	Indiv
3	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	kus	1,00000	350 000,00	350 000,00		RTS 18/ I	Indiv
4	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>500 000,00</b>		
5	R15 - 1	Zhotovení prototypu dřevěného okna, pro památkáře	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
6	R16 - 1	Zhotovení prototypu kovového okna, pro památkáře	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
7	0041110101R	Průzkumné práce - zoologický průzkum výskytu netopýrů, a ptáků Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace.	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
8	005281010R1	Propagace - Velkoplošný billboard (velkoplošný reklamní panel)	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p>Bilboard IOP=Ocelává svařovaná konstrukce z válcovaných hranatých trub a plechu. V ceně je nákup materiálu, vlastní výroba, doprava na stavbu, vodorovný a svislý přesun hmot, povrchová úprava lakováním, osazení na místo. Plastová samolepící fólie s potiskem dle grafické přílohy a dispozic Objednatele o povinné publicitě. V ceně nákup materiálu, vypracování podrobného návrhu, výroba fólie, vlastní aplikace na kovovou konstrukci, doprava a manipulace s materiálem po staveništi, pronájem plošiny. Betonové základové bloky s vyztuženým kalichem pro osazení reklamní tabule. Bloky budou vybetonovány přímo do výkopu. V ceně je nákup materiálu, jeho doprava na stavbu, vlastní betonáž, ošetřování betonu při tvrdnutí, výroba, osazení a demontáž bednění kalicha, spotřební materiál.</p>							
9	005281010R2	Propagace - Vysvětlující tabulka (pamětní deska)	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
		<p>Pamětní deska z materiálu trvalé hodnoty (bronz) 300 x 400, obsah dle metodického pokynu IROP- Pravidla pro publicitu - (symbol EU, logo IROP, kotevní šrouby včetně dopravy na stavbu a kompletní montáže, spotřební materiál.</p>							
10	R 02 - 1	Odtrhová zkouška pro zateplení fasád, platí pro celou plochu fasád obj. A - F	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
11	R 03 - 1	Odtrhová zkouška pro zateplení střechy, platí pro celou plochu střech obj. A - F	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
12	R 04 - 1	Výpočet počtu kotev pro zateplení fasád, platí pro celou plochu fasád obj. A - F	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
13	R 05 - 1	Výpočet počtu kotev pro zateplení střechy, platí pro celou plochu střech obj. A - F	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
14	004111010R	Průzkumné práce	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 18/ I	Indiv
		<p>Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace.</p>							
15	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	kus	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 18/ I	Indiv
		<p>Náklady spojené s vypracováním výrobní dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatel.</p>							
16	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000	150 000,00	150 000,00		RTS 18/ I	Indiv
		<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>							

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla <small>Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.</small>	kus	1,00000	150 000,00	150 000,00		RTS 18/ I	Indiv
18	005261020R	Bankovní záruky <small>Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.</small>	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ I	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>1 218 720,77</b>			



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 0</b>							<b>0,00</b>		
<b>Díl: 0</b>		<b>Poznámka</b>							
1	00	Položky jsou naceněny v cenové soustavě RTS , Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době a v dané lokalitě.

<b>Díl: 1</b>							<b>327 389,77</b>		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	206,28000	1 162,70	239 841,76	800-1	RTS 18/ I	Indiv

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

odkop pro sanační systém :

114,6\*1,5\*1,2

206,28

3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	206,28000	116,10	23 949,11	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

odkop pro sanační systém :

114,6\*1,5\*1,2

206,28

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,76000	287,10	5 386,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

výkop : 206,28

206,28

zásyp : -93,76\*2

-187,52

5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	187,60000	22,70	4 258,52	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	-------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

18,76\*10

187,6

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	171201201RT1	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice <i>výkaz výměr viz předcházející pol.</i>	m3	18,76000	17,10	320,80	800-1	RTS 10/ I	Indiv
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, odkop pro sanační systém : 114,6*1,5*1,2 štěrk pro drenáž : -125,0*0,3*0,5 ruční zásyp 50% : -187,53*0,5	m3	93,76500	119,90	11 242,42	800-1	RTS 18/ I	Indiv
					206,28				
					-18,75				
					-93,77				
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, odkop pro sanační systém : 114,6*1,5*1,2 štěrk pro drenáž : -125,0*0,3*0,5 ruční zásyp 50% : -187,53*0,5	m3	93,76500	452,10	42 391,16	800-1	RTS 18/ I	Indiv
					206,28				
					-18,75				
					-93,77				
<b>Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry</b>						<b>91 552,15</b>			
9	212532111R00	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm 125,0*0,3*0,5	m3	18,75000	1 203,40	22 563,75	800-2	RTS 18/ I	Indiv
					18,75				
10	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	250,00000	33,10	8 275,00	800-2	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		125,0*2,0		250					
11	212792212U00	Potrubí dren plast flex DN 160	m	125,00000	125,40	15 675,00		URS	Indiv
12	29911-1999	Osazení travivod.šachtic, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.	kus	8,00000	1 375,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
13	89400-1199	Trativodní šachtice plast.DN 315 s litin.poklopem, hl.šachet 1,8 m	kus	8,00000	4 254,80	34 038,40		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 28</b>		<b>Sanace zdiva</b>				<b>780 398,73</b>			
14	28819-1999	Vodorovná dodatečná hydroizolace zdiva - vrtání, otvorů Js 16 vodorovně do spáry 10-12 cm od sebe a provedení infuzní clony pomocí silikonové mikroemulze výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.	m2	79,25000	2 598,20	205 907,35		Vlastní	Indiv
		63,4*1,25		79,25					
15	28819-6999	Sanační omítkový systém vnitřní, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - sanační podhoz - jádrová sanační omítka 25 mm - sanační štuk tl.2,0 mm	m2	304,50000	814,00	247 863,00		Vlastní	Indiv
		243,6*1,25		304,5					
16	28819-7999	Sanační odvlhčovací omítkový systém venkovní, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - sanační podhoz - jádrová VC omítka 25 mm s přídavkem provzdušňovací a hydrofobní přísady	m2	150,75000	588,50	88 716,38		Vlastní	Indiv
		120,6*1,25		150,75					
17	28819-8999	Nástřík spár.zdiva protiplísňovým a hydrofobizač., prostředkem (tekutý) výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.	m2	455,25000	75,90	34 553,48		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vni : 243,6*1,25 vně : 120,6*1,25		304,5 150,75					
18	28819-2999	Živičná hydroizolační stěrka - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - hloubková penetrace _utěsnění prostupů venkovní : 160,5*1,25	m2	200,62500	508,20	101 957,63		Vlastní	Indiv
				200,63					
19	28819-3999	Sulfatostálý hydroizolační systém - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - hloubková penetrace - utěsnění paropropustnou sulfatostálou hydroizolační stěrkou sokl : 45,9*1,25	m2	57,37500	442,20	25 371,23		Vlastní	Indiv
				57,38					
20	28819-4999	Sulfatostálý hydroizolační systém - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření - hloubková penetrace - vyrovnaní nerovností sulfatostálou rychlotuhn.hmotou - utěsnění paropropustnou sulfatostálou hydroizolační stěrkou vnitřní : 55,1*1,25	m2	68,87500	573,10	39 472,26		Vlastní	Indiv
				68,88					
21	28819-5999	Těsnící klín z minerální izol stěrky š.30 cm +, fabionek 3-5 cm z vodonepropustné malty výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. 114,6*1,25	m	143,25000	255,20	36 557,40		Vlastní	Indiv
				143,25					
<b>Díl: 3</b>						<b>154 710,89</b>			
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	319202331R00	Vyrovnaní nerovného povrchu přizdíváním o tloušťce přes 80 do 150 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 1.PP : 1,0*2,1*2 1.NP : 1,2*2,1*2 2.NP : 0,8*2,1*2	m2	12,60000	588,50	7 415,10	801-4	RTS 18/ I	Indiv
23	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.NP : 2,2*0,3*20 2.NP : 2,2*0,3*20	m2	26,40000	1 288,10	34 005,84	801-4	RTS 18/ I	Indiv
24	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.NP : 1,6*0,3*4 2.NP : 2,6*0,3*4	m2	5,04000	1 951,40	9 835,06	801-4	RTS 18/ I	Indiv
25	349234831R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub 1.PP : 0,55*27*2 1.NP : 0,95*6+2,6*18+2,2*8+1,6*14 2.NP : 0,95*6+2,6*18+2,2*8+1,6*14	m	214,70000	370,70	79 589,29	801-4	RTS 18/ I	Indiv
26	349234841R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms pod i nadokenních 1.NP : 2,7*4+2,9*3 2.NP : 3,2*4+2,1*5+2,6*2	m	48,00000	497,20	23 865,60	801-4	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>4 568,67</b>			
27	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopec kamenivem těžným nebo štěrkopískem pro inženýrské sítě, se zhutněním 15,2*0,6*0,1	m3	0,91200	603,90	550,76	822-1	RTS 18/ I	Indiv
						0,91			
28	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopec kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním 15,2*0,6*0,2*1,67	t	3,04610	545,10	1 660,43	822-1	RTS 18/ I	Indiv
						3,05			
29	572952111R00	Vyspravení krytu po překopec pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm 14,2*0,6	m2	8,52000	276,70	2 357,48	822-1	RTS 18/ I	Indiv
						8,52			
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>298 308,65</b>			
30	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, (28,8+55,4+442,8+13,9+4,4+19,6)*1,1	m2	621,39000	45,30	28 148,97	801-1	RTS 18/ I	Indiv
						621,39			
31	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	25,00000	215,60	5 390,00	801-4	RTS 18/ I	Indiv
32	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	8,00000	559,90	4 479,20	801-4	RTS 18/ I	Indiv
33	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	86,00000	79,80	6 862,80	801-4	RTS 18/ I	Indiv
34	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	55,10000	264,00	14 546,40	801-1	RTS 18/ I	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření							
35	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	339,32000	704,00	238 881,28	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
					188,32				
					89,12				
					17,36				
					17,96				
					26,56				
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>3 406 593,66</b>			
36	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	621,39000	30,80	19 138,81	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
					621,39				
37	622401939R00	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky břizolitové a z umělého kamene (měří se délka přechodu barev)	m	239,00000	12,00	2 868,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv
					239				
38	622421111RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé nezatřené, bez uvedení složitosti	m2	243,76000	201,90	49 215,14	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		Zpravení po otlučeném obkladu pod zateplení.							
		ostění :							
					23,37				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,1+0,6)*0,3*2*10+(2,1+0,6)*0,3*2*6 pohled jižní :			19,92				
		(57,0+1,2*2-3,2)*1,8-2,8*0,5*10 pohled severní :			87,16				
		(57,0+3,2*4)*0,9-1,1*0,5*10-2,1*0,5*6 pohled západní :			51,02				
		10,0*1,8 pohled východní :			18				
		14,2*3,6-1,0*2,0-2,3*2,1			44,29				
39	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	1 609,38700	280,00	450 628,36	801-1	RTS 18/ I	Indiv

Sokl pod terénem po odstranění možné přizdívky.

pohled jižní :					33,72
(57,0+1,2*2)*0,6-3,2*0,6					
pohled severní :					41,88
(57,0+3,2*4)*0,6					
pohled západní :					8,52
14,2*0,6					
pohled východní :					8,52
14,2*0,6					
pod zateplení :					
ostění :					
(4,9*2*22+9,1*8+4,4*2+6,0*2+5,8*2*12+5,6*4)*0,2					94,16
(3,75*2*10+2,2*2*9+3,2*2*3+2,9*2+2,6*4*8)*0,2					44,56
(5,4*2*2+3,9*2+4,4*2+5,2)*0,2					8,68
fasáda :					
pohled jižní :					



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(57,0+1,8*2)*8,7-2,9*2,0*20-2,85*3,0*10-1,0*2,0*4+1,2*1,6*8 pohled severní :			333,08				
		(57,0+3,2*4)*9,5-3,2*2,6*12-1,1*1,6*2-2,1*1,6*10-1,2*1,0*6 -2,1*1,0*3-3,2*2,7 pohled západní :			518,94 -14,94				
		14,2*8,6-2,3*2,0*2+3,2*1,0*2 pohled východní :			119,32				
		2,9*8,0+3,2*1,0*2+11,0*0,7+8,5*0,5 Mezisoučet			41,55 1237,99				
		možná větší tl.omítky - 30 % plochy : 1237,99*0,3			371,4				
40	622421401RU5	Zateplovací systém tl. 50 mm dle skladby, se silikonovou probarvenou omítkou 2,5 kg/m2	m2	23,28000	1 059,30	24 660,50		RTS 11/ I	Indiv
		součástí ceny této položky je: - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky - dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vláknky - lepidlo + perlinka - přestěrkování - natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky - veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.							
		atika z vni strany : 19,5*2*0,5 pohled východní : 2,1*0,9*2			19,5 3,78				
41	622451131R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II	m2	206,40000	446,10	92 075,04	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. 160,5+45,9			206,4				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	622451147R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů do černa pálené bez určení stupně složitosti <i>angl.dvorek :</i> <i>3,8*1,0*2</i>	m2	7,60000	865,70	6 579,32	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				7,6					
43	622421210R00	Omítka vnější stěn tepelně izolační tloušťky 30 mm, zakončená ochrannou omítkou kompletní omítkové souvrství Zateplovací systém tl. 50 mm dle skladby, se silikonovou probarvenou omítkou 2,5 kg/m2 <i>(20,5*2+1,7+7,6+0,8+19,0+8,2+5,0+2,5)*1,4*1,15</i> <i>balkon podhled :</i> <i>19,0*2,8*2+(19,5+1,2*2)*0,25*1,15</i>	m2	250,83425	575,30	144 304,94	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				138,14					
				112,7					
44	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně před započítáním oprav <i>1145,3*0,5</i>	m2	572,65000	134,20	76 849,63	801-5	RTS 18/ I	Indiv
				572,65					
45	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 145,35000	24,20	27 717,47	801-1	RTS 18/ I	Indiv
46	192809T10	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu <i>řimsa :</i> <i>(20,5*2+1,7+7,6+0,8+19,0+8,2+5,0+2,5)*0,8</i> <i>balkon podhled :</i> <i>19,0*2,8*2+(19,5+1,2*2)*0,25</i> <i>sloupy :</i> <i>6,28*0,2*3,5*6</i> <i>komínky na střeše :</i> <i>(1,1+0,8)*0,8*2*9+(1,1+0,5)*0,8*2*4</i>	m2	279,49100	181,50	50 727,62		Vlastní	Indiv
				68,64					
				111,88					
				26,38					
				37,6					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		boky schodů,přístř : 35,0		35					
47	622421407RZ5	Zateplovací systém tl. 140 mm dle ozn, se silikonovou probarvenou omítkou	m2	997,95000	1 611,50	1 608 196,43		Vlastní	Indiv
		<p>součástí ceny této položky je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a penetrace podkladu</li> <li>- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky</li> <li>- dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný</li> <li>- lepidlo + perlinka</li> <li>- přestěrkování</li> <li>- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky</li> <li>- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.</li> </ul> <p>pohled jižní :</p> <p>(57,0+1,8*2)*8,7-2,9*2,0*20-2,85*3,0*10-1,0*2,0*4+1,2*1,6*8</p>		333,08					
		<p>pohled severní :</p> <p>(57,0+3,2*4)*9,5-3,2*2,6*12-1,1*1,6*2-2,1*1,6*10-1,2*1,0*6</p> <p>-2,1*1,0*3-3,2*2,7</p>			518,94				
		<p>pohled západní :</p> <p>14,2*8,6-2,3*2,0*2+3,2*1,0*2</p>			119,32				
		<p>pohled východní :</p> <p>2,9*8,0+3,2*1,0*2+11,0*0,7+8,5*0,5</p>			41,55				
48	622421407RZ6	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky pod obklad	m2	122,43000	1 342,00	164 301,06		Vlastní	Indiv
		<p>součástí ceny této položky je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a penetrace podkladu</li> <li>- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky</li> <li>- dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný</li> <li>- lepidlo + perlinka</li> </ul>							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p style="color: green;">- přestěrkování</p> <p style="color: green;">- veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů sítkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.</p> <p style="color: blue;">pohled jižní :</p> <p style="color: blue;">(57,0+1,2*2-3,2)*1,3-2,8*0,5*10 <span style="float: right;">59,06</span></p> <p style="color: blue;">pohled severní :</p> <p style="color: blue;">(57,0+3,2*4)*0,5-1,1*0,5*10-2,1*0,5*6 <span style="float: right;">23,1</span></p> <p style="color: blue;">pohled západní :</p> <p style="color: blue;">10,0*1,3 <span style="float: right;">13</span></p> <p style="color: blue;">pohled východní :</p> <p style="color: blue;">11,0*3,1-1,0*2,0-2,3*2,1 <span style="float: right;">27,27</span></p>							
49	622421407RZ7	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky pod obklad - sokl nad terénem	m2	77,20000	1 265,00	97 658,00		Vlastní	Indiv
		<p style="color: green;">součástí ceny této položky je:</p> <p style="color: green;">- očištění a penetrace podkladu</p> <p style="color: green;">- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky</p> <p style="color: green;">- dod. tepel.izolace - extrudovaný polystyren</p> <p style="color: green;">- lepidlo + perlinka</p> <p style="color: green;">- přestěrkování</p> <p style="color: green;">- veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů sítkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.</p> <p style="color: blue;">pohled jižní :</p> <p style="color: blue;">(57,0+1,2*2)*0,5-3,2*0,5 <span style="float: right;">28,1</span></p> <p style="color: blue;">pohled severní :</p> <p style="color: blue;">(57,0+3,2*4)*0,5 <span style="float: right;">34,9</span></p> <p style="color: blue;">pohled západní :</p> <p style="color: blue;">14,2*0,5 <span style="float: right;">7,1</span></p> <p style="color: blue;">pohled východní :</p> <p style="color: blue;">14,2*0,5 <span style="float: right;">7,1</span></p>							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	622421407RZ8	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky - sokl pod terénem	m2	92,64000	1 265,00	117 189,60		Vlastní	Indiv
<p style="color: green;">součástí ceny této položky je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a penetrace podkladu</li> <li>- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky</li> <li>- dod.tepel.izolace - extrudovaný polystyren</li> <li>- lepidlo + perlínka</li> <li>- přestěrkování</li> <li>- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.</li> </ul> <p style="color: blue;">pohled jižní :</p> <p style="color: blue;">(57,0+1,2*2)*0,6-3,2*0,6 <span style="float: right;">33,72</span></p> <p style="color: blue;">pohled severní :</p> <p style="color: blue;">(57,0+3,2*4)*0,6 <span style="float: right;">41,88</span></p> <p style="color: blue;">pohled západní :</p> <p style="color: blue;">14,2*0,6 <span style="float: right;">8,52</span></p> <p style="color: blue;">pohled východní :</p> <p style="color: blue;">14,2*0,6 <span style="float: right;">8,52</span></p>									
51	62242-4999	Ukončení římsy - kompletní provedení dle detailu, F1.01-602 včetně připevňovacích konzol dod+mont	m	92,00000	957,00	88 044,00		Vlastní	Indiv
<p style="color: blue;">K/1 : 57,0 <span style="float: right;">57</span></p> <p style="color: blue;">K/2 : 35,0 <span style="float: right;">35</span></p>									
52	62242-5999	Box z AL plechu pro montáž fasádních horizont., žaluzií osazený do zatepl.systému nad nadpražím	m	76,00000	1 705,00	129 580,00		Vlastní	Indiv
<p style="color: green;">včetně připevňovacích konzol viz výpis zámečnických výrobků, v.250 mm. Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.</p> <p style="color: blue;">Z/Aa,Ab :</p> <p style="color: blue;">2,7*20+2,75*8 <span style="float: right;">76</span></p>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	62242-6999	Stěrka na tkaninu - výpočet viz předcházející pol.	m2	279,49000	181,50	50 727,44		Vlastní	Indiv
54	62242-7999	Zatíraná venkovní omítka - zrno 1,5mm probarvená, nebo tenkovrstvá + nátěr, výpočet viz předcházející	m2	279,46000	275,00	76 851,50		Vlastní	Indiv
55	62242-8999	Sanace poškoz. ŽB kcí - lodžie <div style="font-size: small; color: green;">                     odstranění povrch. poškozené vrstvy betonu                      - otrýskání povrchu                      - ošetření výztuže a reprofilace betonu                      - příložky + sanační hmota tl. do 20 mm                      - zapravení                      Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajících povrchů a pod                      Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem.                      balkony : 8,0*1,5*2*1,3                      boky schodů : 1,2*2,4*2*1,5                 </div>	m2	39,84000	3 245,00	129 280,80		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>248 231,47</b>		
56	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	1,50000	3 740,00	5 610,00	801-4	RTS 18/ I	Indiv
57	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	2,50000	3 998,50	9 996,25	801-4	RTS 18/ I	Indiv
58	632418106R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 6 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	69,65000	304,70	21 222,36	801-1	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K/1 : 57,0*0,7 K/2 : 35,0*0,85		39,9 29,75					
59	632451022R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, 212,8*0,4	m2	85,12000	260,70	22 190,78	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				85,12					
60	632451131R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem o tloušťce od 20 do 30 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) srovnání střechy : 56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2	m2	815,80000	184,30	150 351,94	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				815,8					
61	632921913R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny Včetně dodávky dlaždic. pohled jižní : (18,7*2)*0,5 pohled severní : (57,0+3,2*4)*0,5 pohled západní : 14,2*0,5	m2	60,70000	640,20	38 860,14	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				18,7 34,9 7,1					
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>810 829,02</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou <i>vnitřní parotěsné a vně paropropustné a vodotěsné pásy - viz výpis truhlářských kcí.</i> 4,9*2*22+9,1*8+4,4*2+3,4*2*10+6,0*2+5,8*2*12+5,6*4 3,75*2*10+2,2*2*9+3,2*2*3+2,9*2+2,6*4*8 5,4*2*2+3,9*2+2,7*2*6+1,7*2*10+4,4*2+5,2	m	871,40000	105,10	91 584,14	801-1	RTS 18/ I	Indiv
					538,8				
					222,8				
					109,8				
63	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. <i>a krytky boků parapetní desky - omyvatel. a desinfik.lamino DTD viz výpis truhl.výrobnků.</i> 0,95*6+1,2*6+1,35*8+1,5*6+2,0*13+2,1*7+2,2*2+2,25*8 2,7*30+3,0*12	m	212,80000	202,60	43 113,28	801-1	RTS 18/ I	Indiv
					95,8				
					117				
64	641941611R00	Osazení kov rám oken -1m2 pěna, viz výpis zámečnických kcí	kus	10,00000	3 080,00	30 800,00		Vlastní	Indiv
65	641941712R00	Osazení kov rám oken -4m2 pěna, viz výpis zámečnických kcí	kus	6,00000	5 500,00	33 000,00		Vlastní	Indiv
66	641941812R00	Osazení kov rám oken -10m2 pěna, viz výpis zámečnických kcí	kus	4,00000	8 800,00	35 200,00		Vlastní	Indiv
67	641952611R00	Osaz rámu oken dřev 2,5 m2 na MPP, viz výpis truhlářských kcí	kus	24,00000	2 264,00	54 336,00		Vlastní	Indiv
68	641952741R00	Osaz rámu oken dřev 4 m2 na MPP, viz výpis truhlářských kcí	kus	15,00000	3 622,30	54 334,50		Vlastní	Indiv
69	641952851R00	Osaz rámu oken dřev 10 m2 na MPP, viz výpis truhlářských kcí 30+21	kus	51,00000	9 056,10	461 861,10		Vlastní	Indiv
					51				
70	642942721U00	Osaz dveř zárubně kov -4m2 pěna	kus	2,00000	3 300,00	6 600,00		URS	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

<b>Díl: 900</b>		<b>HZS</b>					<b>47 355,00</b>			
-----------------	--	------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

71	900R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	123,00000	385,00	47 355,00		Vlastní	Indiv	
demontáž a zpětná montáž zámečn.výrobků :										
				15						
				10						
				8						
stavební práce ostatní :										
				55						
bourací práce ostatní :										
				35						

<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>388 211,21</b>			
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

72	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 748,04000	60,50	105 756,42	800-3	RTS 18/ I	Indiv	
včetně kotvení										
pohled jižní :										
				743,02						
(59,0+2,8*2+1,5*8)*9,7										
pohled severní :										
				795,9						
(59,0+4,2*4)*10,5										
pohled západní :										
				155,52						
16,2*9,6										
pohled východní :										
				53,6						
2,9*8,0+3,2*1,0*2+8,0*3,0										

73	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	6 992,16000	26,40	184 593,02	800-3	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-------------	-------	------------	-------	-----------	-------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		včetně kotvení 1748,04*4				6992,16				
74	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 748,04000	24,20	42 302,57	800-3	RTS 18/ I	Indiv	
75	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m (25,8+16,0+4,0+2,5)*1,0*2*3	m2	289,80000	132,00	38 253,60	800-3	RTS 18/ I	Indiv	
						289,8				
76	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 1748,04*0,5	m2	874,02000	3,30	2 884,27	800-3	RTS 18/ I	Indiv	
						874,02				
77	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	3 496,08000	3,30	11 537,06	800-3	RTS 18/ I	Indiv	
						874,02*4			3496,08	
78	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	874,02000	3,30	2 884,27	800-3	RTS 18/ I	Indiv	
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>408 926,51</b>			
79	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	706,50000	110,60	78 138,90	801-1	RTS 18/ I	Indiv	

Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno vyčištění pouze tzv. "pracovní fronty" v šířce 1,5 m okolo obvod.stěn.  
(56,0\*2+16,0\*2+4,0\*2+2,5\*2)\*1,5\*3

706,5

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
80	952903112R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m2	3,60000	54,10	194,76	801-5	RTS 18/ I	Indiv
		při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů 3,0*0,6*2			3,6				
81	953941211R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly apod.	kus	86,00000	101,80	8 754,80	801-1	RTS 18/ I	Indiv
82	953941411R00	Osazení drobných kovových výrobků železných ventilací s neoddělitelnou žaluzií o ploše do 0,1 m2	kus	1,00000	366,30	366,30	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa.							
83	553 20500	AL VĚTR.MŘÍŽKA 150/150 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	1,00000	187,60	187,60		Vlastní	Indiv
84	95199-1199	Ochrana stáv střechy při stavbě proti zatečení, po odstranění krytiny - nypř plachty apod.	m2	856,59000	110,00	94 224,90		Vlastní	Indiv
		(56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2)*1,05			856,59				
85	95979-1199	Demontáž a zpětná montáž držáků vlajek a značení, domů - viz výkresy fasád	kus	5,00000	1 100,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
86	95979-1299	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením	m2	706,50000	104,50	73 829,25		Vlastní	Indiv
		v patrech, kde probíhají výměny oken např. staré koberce, PVC apod. Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno zakrytí tzv. "pracovní fronty" v šířce 1,5 m okolo obvod.stěn. (56,0*2+16,0*2+4,0*2+2,5*2)*1,5*3			706,5				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
87	95979-1399	Demontáž,zpětná montáž HUP skříně 60/90, včetně úpravy připojení - viz výkresy fasád	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
88	95979-1499	Demontáž a zpětná montáž venkovního čidla, - viz výkresy fasád	kus	5,00000	550,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
89	95979-1599	Demontáž a zpětná montáž stáv.zařízení VZT, kondenzační jednotky - viz výkresy fasád	kus	4,00000	5 500,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
90	95979-1699	Demontáž a zpětná montáž trubních rozvodů na, fasádě,prodloužení kotvení apod - viz výkresy fasá	m	15,00000	2 200,00	33 000,00		Vlastní	Indiv
91	95979-1799	Demontáž a zpětná montáž mříží dle ZS/3, na fasádě,prodloužení kotvení apod	kus	60,00000	550,00	33 000,00		Vlastní	Indiv
		kotvy do zdi : 4*2*2+6*2*2+5*2*2		60					
92	95979-1899	Demontáž a zpětná montáž stáv.zábradlí, prodloužení kotvení apod	m	41,00000	1 320,00	54 120,00		Vlastní	Indiv
		ZS/8 : 21,0		21					
		ZS/9 : 20,0		20					
93	95979-2259	Čištění stáv.střešních vpustí a instalace lapačů, nečistot - viz výkresy střech	kus	6,00000	110,00	660,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 951 Práce HSV, PSV, montáže</b>						<b>355 000,00</b>			
94	PC 95111	Rezerva na detaily konstrukcí	kus	1,00000	355 000,00	355 000,00		Vlastní	Indiv
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci památkově chráněného objektu, kde mohou během stavby vzniknout možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 355 000 Kč ( požadavek zadeavatele ).Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta.									
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>689 519,17</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
95	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	60,70000	56,50	3 429,55	822-1	RTS 18/ I	Indiv
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek									
pohled jižní :									
$(18,7*2)*0,5$ <span style="float: right;">18,7</span>									
pohled severní :									
$(57,0+3,2*4)*0,5$ <span style="float: right;">34,9</span>									
pohled západní :									
$14,2*0,5$ <span style="float: right;">7,1</span>									
96	113107123R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	8,52000	385,00	3 280,20	822-1	RTS 15/ I	Indiv
$14,2*0,6$ <span style="float: right;">8,52</span>									
97	113107142R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	8,52000	715,00	6 091,80	822-1	RTS 15/ I	Indiv
98	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	15,00000	119,90	1 798,50	822-1	RTS 18/ I	Indiv
99	965041441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	122,37000	1 317,80	161 259,19	801-3	RTS 18/ I	Indiv
$(56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2)*(0,1+0,2)/2$ <span style="float: right;">122,37</span>									
100	965081812R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2	m2	106,40000	141,40	15 044,96	801-3	RTS 18/ I	Indiv
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár									
balkon :									
$19,0*2,8*2$ <span style="float: right;">106,4</span>									

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. 160,5+45,9	m2	206,40000	162,80	33 601,92	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				206,4					
102	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 51*8	kus	408,00000	9,00	3 672,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				408					
103	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 15*4+24*6	kus	204,00000	18,00	3 672,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				204					
104	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,9*0,5*10+1,15*1,0*9+1,15*1,6+1,3*1,6	m2	28,77000	235,40	6 772,46	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				28,77					
105	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,12*1,0*3+2,15*1,6*10+1,25*2,2*4+3,3*1,1	m2	55,39000	183,70	10 175,14	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				55,39					
106	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,7*2,2*22+2,7*3,2*8+3,3*27+3,2*2,6*12+2,6*2,6*8	m2	442,82000	157,90	69 921,28	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				442,82					
107	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	48,00000	20,10	964,80	801-3	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
108	968072354R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) okenních zdvojených, plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,94400	591,80	8 252,06	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		1,12*0,57*10+2,1*0,6*6		13,94					
109	968072355R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) okenních zdvojených, plochy do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,38000	356,40	1 561,03	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		3,3*0,6+1,2*2,0		4,38					
110	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch	m <sup>2</sup>	19,56000	124,30	2 431,31	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		3,3*2,2*2+2,4*2,1		19,56					
111	976074121R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevnic želez, zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z jakýchkoliv cihel, na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	kus	60,00000	99,90	5 994,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
112	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m <sup>2</sup>	304,50000	236,50	72 014,25	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		sanační systém : 243,6*1,25		304,5					
113	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m <sup>2</sup>	625,70000	77,00	48 178,90	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. vně : 160,5+45,9+120,6		327					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vni : 55,1+243,6		298,7					
114	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	2 009,07300	69,00	138 626,04	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		římsa :							
		(20,5*2+1,7+7,6+0,8+19,0+8,2+5,0+2,5)*0,8		68,64					
		balkon pohled :							
		19,0*2,8*2+(19,5+1,2*2)*0,25		111,88					
		sloupy :							
		6,28*0,2*3,5*6		26,38					
		komínky na střeše :							
		(1,1+0,8)*0,8*2*9+(1,1+0,5)*0,8*2*4		37,6					
		boky schodů,přístř : 35,0		35					
		sanační systém : 120,6		120,6					
		pod zateplení :							
		ostění :							
		(4,9*2*22+9,1*8+4,4*2+6,0*2+5,8*2*12+5,6*4)*0,2		94,16					
		(3,75*2*10+2,2*2*9+3,2*2*3+2,9*2+2,6*4*8)*0,2		44,56					
		(5,4*2*2+3,9*2+4,4*2+5,2)*0,2		8,68					
		fasáda :							
		pohled jižní :							
		(57,0+1,8*2)*8,7-2,9*2,0*20-2,85*3,0*10-1,0*2,0*4+1,2*1,6*8		333,08					
		pohled severní :							
		(57,0+3,2*4)*9,5-3,2*2,6*12-1,1*1,6*2-2,1*1,6*10-1,2*1,0*6		518,94					
		-2,1*1,0*3-3,2*2,7		-14,94					
		pohled západní :							
		14,2*8,6-2,3*2,0*2+3,2*1,0*2		119,32					
		pohled východní :							



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,9*8,0+3,2*1,0*2+11,0*0,7+8,5*0,5 možná větší tl.omítky - 30 % plochy : 1545,44*0,3		41,55					
				463,63					
115	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, ostění : (2,8+0,5)*0,3*2*10+(2,1*4+1,2+2,3)*0,3 (1,1+0,6)*0,3*2*10+(2,1+0,6)*0,3*2*6 pohled jižní : (57,0+1,2*2-3,2)*1,8-2,8*0,5*10 pohled severní : (57,0+3,2*4)*0,9-1,1*0,5*10-2,1*0,5*6 pohled západní : 10,0*1,8 pohled východní : 14,2*3,6-1,0*2,0-2,3*2,1	m2	243,76000	130,90	31 908,18	801-3	RTS 18/ I	Indiv
116	978071221R00	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svíslé, plochy přes 1 m2 výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. 160,5+45,9	m2	206,40000	181,50	37 461,60	801-3	RTS 18/ I	Indiv
117	965045111U00	s rabicovým pletivem ve střešních konstrukcích, tloušťky do 40 mm, jakékoliv plochy balkon : 19,0*2,8*2	m2	106,40000	220,00	23 408,00		URS	Indiv
<b>Díl: 99</b>						<b>288 431,15</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
118	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	399,71057	721,60	288 431,15	801-4	RTS 18/ I	Indiv

<b>Díl: 712</b>	<b>Živičné krytiny</b>	<b>920 954,03</b>
-----------------	------------------------	-------------------

119	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třivrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	856,59000	27,50	23 556,23	800-711	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

(56,8\*12,0+11,6\*3,0\*2+19,0\*1,7\*2)\*1,05

856,59

120	712311101RZ1	Povlakové krytiny střež do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	856,59000	38,50	32 978,72	800-711	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

(56,8\*12,0+11,6\*3,0\*2+19,0\*1,7\*2)\*1,05

856,59

121	712341559RZ5	Povlakové krytiny střež do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2	856,59000	275,00	235 562,25	800-711	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	-----------	-------

skleněnou vložkou

(56,8\*12,0+11,6\*3,0\*2+19,0\*1,7\*2)\*1,05

856,59

122	712373111R00	Povlakové krytiny střež do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	887,60000	396,00	351 489,60	800-711	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	-----------	-------

Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie, vni a venk. přechod.úhelničiek.

plocha : 56,8\*12,0+11,6\*3,0\*2+19,0\*1,7\*2

815,8

vytažení na atiku : 36,0\*0,4+79,0\*0,6

61,8

vytažení na základhy : 40,0\*0,25

10

123	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	13,30218	1 375,00	18 290,50	800-711	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	---------	-----------	-------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
124	628 19009	Hydroizol.pás pro střechu S1, výpočet viz předcházející pol. <span style="color: green;">Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.záření,na bázi měkkč.PVC,nosná vložka z polyester.tkaniny - viz popis k provádění střechy.</span> 887,6*1,15	M2	1 020,74000	214,50	218 948,73		Vlastní	Indiv
				1020,74					
125	71299-1199	Lemování zdi a vytažení na vyvýšenou část, včetně závětrné lišty R.š.125mm+250mm <span style="color: blue;">vytažení na atiku : 36,0</span> <span style="color: blue;">vytažení na základhy : 40,0</span>	M	76,00000	528,00	40 128,00		Vlastní	Indiv
				36					
				40					
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>931 754,64</b>			
126	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm <span style="color: blue;">56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2</span>	m2	815,80000	85,30	69 587,74	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				815,8					
127	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením <span style="color: blue;">36,0*0,4+79,0*0,6+40,0*0,25</span>	m2	71,80000	165,00	11 847,00	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				71,8					
128	713141111R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad plně lepená asfaltem, jednovrstvá <span style="color: blue;">(56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2)*2</span>	m2	1 631,60000	104,50	170 502,20	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				1631,6					
129	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	22,76307	1 375,00	31 299,22	800-713	RTS 18/ I	Indiv
130	284 12569	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY "PIR" TL.60 mm, S OBOUSTRNNOU AL FOLIÍ <span style="color: blue;">(56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2)*1,05</span>	M2	856,59000	451,00	386 322,09		Vlastní	Indiv
				856,59					
131	713131131RT8	Izolace tepelná stěn lepením živičným materiálem, ochrana venkovní hydroizol.stěrky <span style="color: green;">výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření</span>	m2	160,50000	201,30	32 308,65		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
132	283-11521	PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70 S - SPÁDOVÉ KLÍNY <small>(56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2)*(0,06+0,14)/2*1,05</small>	M3	85,65900	1 705,00	146 048,60		Vlastní	Indiv
					85,66				
133	28375465R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 3,077 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 <small>160,5*1,03</small>	m2	165,31500	462,00	76 375,53	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
					165,31				
134	28375868R	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,610 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 <small>atika : (36,0*0,4+79,0*0,6+40,0*0,25)*1,05</small>	m2	75,39000	99,00	7 463,61	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
					75,39				
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>25 560,80</b>			
135	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m <small>50 m vodorovně</small>	t	1,34400	1 487,20	1 998,80	800-762	RTS 18/ I	Indiv
136	76299-1199	Pomocná kce na atice z dřevoštěpk.desek 20 mm, pro kotvení klemp.výrobků - desky pro vně prostř. <small>včetně impregn. latí 50/30 mm kotvených do atiky vč.kompresní pásy viz F1.01-604. pod K/12 : 140,0*0,3</small>	m2	42,00000	561,00	23 562,00		Vlastní	Indiv
					42				
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>434 964,12</b>			
137	764333240R00	Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí na plochých střeších včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 400 mm <small>K/15 : 3,5</small>	m	3,50000	528,00	1 848,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
					3,5				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
138	764351203R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 330 mm <i>K/20 : 21,0</i>	m	21,00000	550,00	11 550,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				<i>21</i>					
139	764351207R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 500 mm <i>K/3 : 53,0</i>	m	53,00000	976,80	51 770,40	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				<i>53</i>					
140	764352201R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm <i>K/16 : 53,0</i>	m	53,00000	484,00	25 652,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				<i>53</i>					
141	764359231R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík čtyřhranný pro podokapní žlaby 200 x 250 x 350 mm	kus	6,00000	528,00	3 168,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
142	764422210R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 800 mm včetně rohů	m	57,00000	737,00	42 009,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
143	764430240R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 500 mm včetně rohů	m	140,00000	580,80	81 312,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
144	764451203R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody a přechodových kusů o straně 120 mm	m	54,00000	541,20	29 224,80	800-764	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K/4 : 54,0		54					
145	764454202R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm	m	2,00000	530,20	1 060,40	800-764	RTS 18/ I	Indiv
		K/17 : 2,0		2					
146	764334850R00	Demontáž lemování zdí na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,	m	3,50000	77,00	269,50	800-764	RTS 18/ I	Indiv
147	764351830R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	74,00000	88,00	6 512,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
		53,0+21,0		74					
148	764352800R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30°	m	53,00000	77,00	4 081,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
		K/16 : 53,0		53					
149	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	212,80000	66,00	14 044,80	800-764	RTS 18/ I	Indiv
		0,95*6+1,2*6+1,35*8+1,5*6+2,0*13+2,1*7+2,2*2+2,25*8		95,8					
		2,7*30+3,0*12		117					
150	764422810R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 600 do 800 mm	m	57,00000	88,00	5 016,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
151	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	140,00000	77,00	10 780,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
152	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	35,00000	88,00	3 080,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
153	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	54,00000	66,00	3 564,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
154	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,60613	1 100,00	2 866,74	800-764	RTS 18/ I	Indiv
155	764430280R00	Oplechování římsy z Pz plechu, rš 900 mm K/2	m	35,00000	869,00	30 415,00		Vlastní	Indiv
156	764901082R8	Oplechování parapetů, AL.plech rš 400 mm,vypal.lak 0,95*6+1,2*6+1,35*8+1,5*6+2,0*13+2,1*7+2,2*2+2,25*8 2,7*30+3,0*12	m	212,80000	501,60	106 740,48		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>3 436 180,43</b>			
157	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	8,31126	100,00	831,13	800-766	RTS 18/ I	Indiv
158	611 10100	EUROOKNO + VÍCESKLO 270/220 DLE T/1, PÁKOVÝ UZÁVĚR <i>U každé položky je odkaz na tabulku výrobků,kde je uveden podrobný popis každého výrobku. Každý výrobek naceněn komplet dle popisu -součinitel prostupu tepla, neprůzvučnost, vodotěsnost,zatížení větrem.Platí pro všechny výrobky.</i>	KUS	20,00000	49 871,40	997 428,00		Vlastní	Indiv
159	611 10200	EUROOKNO+DVEŘE + VÍCESKLO 140/320+135/220, PÁKOVÝ UZÁVĚR, DLE T/2,3 4+4	KUS	8,00000	62 549,10	500 392,80		Vlastní	Indiv
160	611 10400	EUROOKNO + VÍCESKLO 315/135 DLE T/4	KUS	1,00000	35 703,40	35 703,40		Vlastní	Indiv
161	611 10500	EUROOKNO + VÍCESKLO 270/55 DLE T/5	KUS	10,00000	12 467,80	124 678,00		Vlastní	Indiv
162	611 10600	EUROOKNO + VÍCESKLO 315/250 DLE T/6, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	66 117,30	66 117,30		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
163	611 10900	EUROOKNO + VÍCESKLO 300/259 DLE T/9, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	12,00000	65 235,80	782 829,60		Vlastní	Indiv
164	611 11100	EURODVEŘE + VÍCESKLO 100/205 DLE Tx/11, VČETNĚ RÁMU ( ZÁRUBNĚ )	KUS	4,00000	17 211,50	68 846,00		Vlastní	Indiv
165	611 11200	EUROOKNO + VÍCESKLO 200/160 DLE T/12, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	9,00000	26 866,70	241 800,30		Vlastní	Indiv
166	611 11201	EUROOKNO + VÍCESKLO 200/155 DLE Tx/12, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	26 027,10	26 027,10		Vlastní	Indiv
167	611 11300	EUROOKNO + VÍCESKLO 95/95 DLE T/13, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	5,00000	7 577,30	37 886,50		Vlastní	Indiv
168	611 11400	EUROOKNO + VÍCESKLO 200/95 DLE T/14	KUS	3,00000	15 952,10	47 856,30		Vlastní	Indiv
169	611 11500	EUROOKNO + VÍCESKLO 95/155 DLE T/15, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	12 362,90	12 362,90		Vlastní	Indiv
170	611 11601	EUROOKNO + VÍCESKLO 115/155 DLE Tx/16, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	14 965,60	14 965,60		Vlastní	Indiv
171	611 11900	EUROOKNO + VÍCESKLO 225/250 DLE T/19, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	8,00000	47 226,70	377 813,60		Vlastní	Indiv
172	611 21300	EUROOKNO + VÍCESKLO 220/190 DLE T/113, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	35 094,70	70 189,40		Vlastní	Indiv
173	611 21400	EUROOKNO + VÍCESKLO 115/95 DLE T/114, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	9 172,50	9 172,50		Vlastní	Indiv
174	766699111R5	Demontáž parapetní desky z lamino DTD 0,95*6+1,2*6+1,35*8+1,5*6+2,0*13+2,1*7+2,2*2+2,25*8 2,7*30+3,0*12	m	212,80000	100,00 95,8 117	21 280,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 767</b>						<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>1 606 669,74</b>		



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
175	767914810R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m <span style="color: blue;">ZS/8,9 : 21,0+20,0</span>	m	41,00000	94,20	3 862,20	800-767	RTS 18/ I	Indiv
				41					
176	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg <span style="color: blue;">2*30,0+25,0+15,0+45,0+15,0</span>	kg	160,00000	45,70	7 312,00	800-767	RTS 18/ I	Indiv
				160					
177	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	3,83260	1 397,00	5 354,14	800-767	RTS 18/ I	Indiv
178	553 10100	AL STĚNA KOMPLET DLE POPISU 326/210 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST,PANIK.KLIKA <span style="color: green;">Stěny jsou naceněny komplet vč. zasklení, kování, povrch.úpravy, samozavírače, osazení a obkladu ostění. U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.Totéž platí pro všechny zámečnické výrobky.Přesný popis viz Z/1.</span>	KUS	1,00000	187 867,90	187 867,90		Vlastní	Indiv
179	553 10200	AL STĚNA KOMPLET DLE POPISU 328/260 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST,PANIK.KLIKA	KUS	1,00000	203 665,00	203 665,00		Vlastní	Indiv
180	553 10300	AL OKNO KOMPLET 210/55 cm, Z/3, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST	KUS	6,00000	22 028,90	132 173,40		Vlastní	Indiv
181	553 10400	AL OKNO KOMPLET 110/55 cm, Z/4, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST	KUS	4,00000	12 590,60	50 362,40		Vlastní	Indiv
182	553 10401	AL OKNO KOMPLET 150/55 cm, Zx/4, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST	KUS	6,00000	20 183,70	121 102,20		Vlastní	Indiv
183	553 10500	AL STĚNA KOMPLET 235/210 cm, Z/5, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST,PANIK KLIKA	KUS	1,00000	136 292,20	136 292,20		Vlastní	Indiv
184	553 10600	AL DVEŘE KOMPLET 113/200 cm, Z/6, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST	KUS	1,00000	44 655,10	44 655,10		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
185	553 14800	VENKOVNÍ PŘÍSTAVEK Z OCEL.PROFILŮ + SKLO, BEZP.TVRZENÉ MAT,STŘECHA PLECH Z/48 <small>vel.436/150+100/215+150/150+240/88,rozměr stříšky 550/168 kompletní provedení dod+mont+osaz Z/48.</small>	kus	1,00000	154 000,00	154 000,00		Vlastní	Indiv
186	553 16400	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - KOTVÍCÍ BOD, dod + mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/64 <small>včetně PVC těsnící kruh.tvarovky, vytažení a podtmelení hydroizolace, stahovací páska.</small>	kus	23,00000	2 200,00	50 600,00		Vlastní	Indiv
187	553 16401	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - NEREZ.LANO TSL L6, dod + mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/64	m	119,60000	220,00	26 312,00		Vlastní	Indiv
188	553 30000	POMOCNÉ OCEL.KCE SVAŘOVANÉ, DOD+MONT+ KOMPLET <small>Nastavení mříží,zábradlí a osatních stáv.výrobnků souvisejících se zateplením viz ZS/3,4,5,8,9.</small>	KG	180,00000	275,00	49 500,00		Vlastní	Indiv
189	553 40000	ŽALUZIE VNĚ HORIZONT. AL PROFIL Z š.63 mm, klenuté, lakované,olem.hrany,boční vedení, manual <small>Dod + mont v kompletní skladbě daného systému. Z/Aa,Ab : 2,7*2,2*20+1,35*2,2*8+1,4*3,2*8</small>	m2	178,40000	2 068,00	368 931,20		Vlastní	Indiv
190	76799-1199	Demontáž stáv.nápisu " PAVILON A ", vel. 2 350/1 200 mm dle ZS/47,očištění písmen <small>nátěr ocel.kce,zpětná montáž.</small>	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
191	76799-1999	Demontáž a zpětná montáž ocel.přístřešku vel.19 500/2 400 mm, dle ZS/10, nové drátosklo,oplech.	kus	1,00000	51 480,00	51 480,00		Vlastní	Indiv
192	76799-2999	Demontáž a zpětná montáž ocel.přístřešku vel.3 700/900 mm, dle ZS/11, nové drátosklo,oplech.	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
193	76799-3999	Demontáž a zpětná montáž plech.skříně dle ZS/43	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>287 667,73</b>			
194	771275206R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických protiskluzných nebo reliéfovaných, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele <span style="color: blue;">3,2*8*0,5</span>	m2	12,80000	807,40	10 334,72	800-771	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">12,8</span>					
195	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	61,80000	89,80	5 549,64	800-771	RTS 18/ I	Indiv
196	771575205RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, rezných nebo glazovaných, protiskluzných nebo reliéfovaných, kladených do flexibilního tmele <span style="color: blue;">19,0*2,8*2</span>	m2	106,40000	543,40	57 817,76	800-771	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">106,4</span>					
197	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	61,80000	49,70	3 071,46	800-771	RTS 18/ I	Indiv
198	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	6,66473	575,30	3 834,22	800-771	RTS 18/ I	Indiv
199	597 63820	DLAZBA KERAM.250/250 PROTISKLUZNÁ, MRAZUVZDORNÁ <span style="color: green;">výpočet viz předcházející pol.</span> <span style="color: blue;">106,4*1,08+61,8*0,1*1,05</span>	M2	121,40100	330,00	40 062,33		Vlastní	Indiv
				<span style="color: blue;">121,4</span>					
200	597 63829	DLAZBA KERAM.200/200 ,schodovky, výpočet viz předcházející pol. <span style="color: blue;">12,8*1,15</span>	M2	14,72000	880,00	12 953,60		Vlastní	Indiv
				<span style="color: blue;">14,72</span>					
201	771473112U00	Mtž sokl keram rovný lepidlo -90	m	61,80000	220,00	13 596,00		URS	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

19,0\*3+1,2\*4

61,8

202	771575199	Podkl. sanační a izolační vrstva tl.2cm v uceleném, systému jednoho výrobce ve skladbě - komplet prove	M2	106,40000	1 320,00	140 448,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	----	-----------	----------	------------	--	---------	-------

- drenážní folie + lepidlo

- spád.klín z extrud.polystyrenu povrchově upravený polymercementovou stěrkou se síťovinou

- lepidlo

- penetrační nátěr

- lem.lišty, Butyl páska,odkapáv.profil,

Dle skladby B1 a detailu F1.01-601

19,0\*2,8\*2

106,4

<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>409 204,69</b>			
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

203	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m	20,00000	283,80	5 676,00	800-771	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------	-------

i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

204	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m	25,00000	245,90	6 147,50	800-771	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------	-------

z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

205	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	275,00000	55,30	15 207,50	800-771	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

206	781771108R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických rezných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do malty	m2	243,76000	798,60	194 666,74	800-771	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	-----------	-------

ostění :

(2,8+0,5)\*0,3\*2\*10+(2,1\*4+1,2+2,3)\*0,3

23,37

(1,1+0,6)\*0,3\*2\*10+(2,1+0,6)\*0,3\*2\*6

19,92

pohled jižní :

(57,0+1,2\*2-3,2)\*1,8-2,8\*0,5\*10

87,16

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled severní : (57,0+3,2*4)*0,9-1,1*0,5*10-2,1*0,5*6			51,02				
		pohled západní : 10,0*1,8			18				
		pohled východní : 14,2*3,6-1,0*2,0-2,3*2,1			44,29				
207	781779705R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za spárovací hmotu - plošně	m2	243,76000	10,60	2 583,86	800-771	RTS 18/ I	Indiv
208	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	22,50268	575,30	12 945,79	800-771	RTS 18/ I	Indiv
209	299 91115	UKONCUJICI LISTA PVC APOD. 275,0*1,1	M	302,50000	33,00	9 982,50		Vlastní	Indiv
210	5976323	OBKLAD VNĚ CIHELNÉ PÁSKY 25x6,5 cm 243,76*1,1	m2	268,13600	550,00	147 474,80		Vlastní	Indiv
211	781415099	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, včetně, dodávky obkladů dle strávajících - možné doplnění okolo vybouraných oken a podlah.	m2	12,00000	1 210,00	14 520,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 783</b>							<b>Nátěry</b>		
							<b>164 555,05</b>		
212	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním ZS/3 : 1,1*0,3*2*4+2,1*0,3*2*6+2,7*0,3*2*5 ZS/8 : 21,0*1,05*2 ZS/9 : 20,0*1,05*2 ZS/10 : 19,5*2,4*2	m2	235,82000	132,00	31 128,24	800-783	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZS/11 : 3,7*0,9*2			6,66				
		ZS/43 : 4,1*2,0*2+4,1*0,9*2*2			31,16				
213	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, ZS/3 : 1,1*0,3*2*4+2,1*0,3*2*6+2,7*0,3*2*5 ZS/8 : 21,0*1,05*2 ZS/9 : 20,0*1,05*2 ZS/10 : 19,5*2,4*2 ZS/11 : 3,7*0,9*2 ZS/43 : 4,1*2,0*2+4,1*0,9*2*2 nové : 180,0*0,065+25,0	m2	272,52000	198,00	53 958,96	800-783	RTS 18/ I	Indiv
214	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	272,52000	82,50	22 482,90	800-783	RTS 18/ I	Indiv
215	783522211U00	Nátěr synt klempíř 1r+1z+1e viz výpis klempířských výrobků : 57,0*0,8+35,0*0,95+53,0*0,7+54,0*0,5+140,0*0,5+3,5*0,35 53,0*0,25+2*0,35+21,0*0,35	m2	235,47500	242,00	56 984,95		URS	Indiv
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>77 130,90</b>			
216	784452951R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, dvou a vícebarevné s bílým stropem, s obroušením a oprášením (57,0+16,0+4,0+2,5)*3,5*2*3	m2	1 669,50000	46,20	77 130,90	800-784	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				<b>58 340,46</b>			
217	787300801R00	Vysklení střešních konstrukcí a střeš.světlíků tmelených ZS/10 : 19,5*2,4	m2	50,13000	97,80	4 902,71	800-787	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZS/11 : 3,7*0,9			3,33				
218	787340230R00	Zaskl.střeš.konstrukcí sklem válc.s drát.vložkou tloušťky 6 až 8 mm, s podtmelením a zatmelením a střešních světlíků sklem nebarevným, včetně pomocného lešení. ZS/10 : 19,5*2,4 ZS/11 : 3,7*0,9	m2	50,13000	939,40	47 092,12	800-787	RTS 18/ I	Indiv
219	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,06476	794,20	845,63	800-787	RTS 18/ I	Indiv
220	78799-1199	Nápis na skleněné tabuli "Pavilon A" vel.235/120 cm, demontáž, očištění, zpětná mont dle ZS/47	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>2 915,00</b>			
221	799 - 1	Ptačí budka pro rorýsy - dod + mont + osazení	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
222	799 - 2	Jednosměrná uzávěra proti uvěznění živočichů - dod + mont + osazení, závěs z perlínky nebo šikmá hladká trubka	kus	3,00000	55,00	165,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>762 492,11</b>			
223	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	471,85746	289,50	136 602,73	801-3	RTS 18/ I	Indiv
224	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	141,55724	178,00	25 197,19	801-3	RTS 18/ I	Indiv
225	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	471,85746	194,50	91 776,28	801-3	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_A	PAVILON "A" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
226	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8 965,29166	15,60	139 858,55	801-3	RTS 18/ I	Indiv
227	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	471,85746	257,00	121 267,37	801-3	RTS 18/ I	Indiv
228	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 359,28728	28,60	67 475,62	801-3	RTS 18/ I	Indiv
229	979990002R00	Poplatek za skládku hořlavých materiálů	t	28,60000	1 250,00	35 750,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
230	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	471,85746	250,00	117 964,37	801-3	RTS 10/ I	Indiv
231	98111-5899	Odvoz, uložení a poplatek za nebezpečný odpad - asphalt.pásky výkaz výměr viz sloupec hmotností	t	13,30000	2 000,00	26 600,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>17 418 415,75</b>			

JKSO:

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou  
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová  
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 0</b>							<b>0,00</b>		
<b>Poznámka</b>									
1	00	Položky jsou naceněny v cenové soustavě RTS , Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době a v dané lokalitě.

<b>Díl: 1</b>							<b>78 923,70</b>		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	48,09000	1 162,70	55 914,24	800-1	RTS 18/ I	Indiv

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

zateplení soklu :

pohled jižní :

$(57,0+1,7*2+2,5)*0,6*0,5$

18,87

pohled severní :

$(57,0+3,0*4)*0,6*0,5$

20,7

pohled západní :

$14,2*0,6*0,5$

4,26

pohled východní :

$14,2*0,6*0,5$

4,26

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,03000	287,10	4 602,21	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

48,09-32,06

16,03

4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	160,30000	22,70	3 638,81	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	-------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

16,03\*10

160,3

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	16,03000	17,10	274,11	800-1	RTS 10/ I	Indiv
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	32,06000	452,10	14 494,33	800-1	RTS 18/ I	Indiv
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, pohled jižní : (57,0+1,7*2+2,5)*0,4*0,5			12,58				
		pohled severní : (57,0+3,0*4)*0,4*0,5			13,8				
		pohled západní : 14,2*0,4*0,5			2,84				
		pohled východní : 14,2*0,4*0,5			2,84				
<b>Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí</b>						<b>454 828,15</b>			
7	28819-1999	Vodorovná dodatečná hydroizolace zdiva - vrtání, otvorů Js 16 vodorovně do spáry 10-12 cm od sebe a	m2	82,62500	2 598,20	214 676,28		Vlastní	Indiv
		provedení infuzní clony pomocí silikonové mikroemulze výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. 66,1*1,25			82,63				
8	28819-6999	Sanační omítkový systém vnitřní, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.	m2	85,62500	814,00	69 698,75		Vlastní	Indiv
		- sanační podhoz - jádrová sanační omítka 25 mm - sanační štuk tl.2,0 mm (19,8+48,7)*1,25			85,63				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	28819-7999	Sanační odvlhčovací omítkový systém venkovní, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - sanační podhoz - jádrová VC omítka 25 mm s přídavkem provzdušňovací a hydrofobní přísady 142,4*1,25	m2	178,00000	588,50	104 753,00		Vlastní	Indiv
				178					
10	28819-8999	Nástřík spár.zdiva protiplísňovým a hydrofobizač., prostředkem (tekutý) výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. vni : (19,8+48,7)*1,25 vně : 142,4*1,25	m2	263,62500	75,90	20 009,14		Vlastní	Indiv
				85,63					
				178					
11	28819-3999	Sulfatostálý hydroizolační systém - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - hloubková penetrace - utěsnění paropropustnou sulfatostálou hydroizolační stěrkou sokl : 57,0*1,25	m2	71,25000	442,20	31 506,75		Vlastní	Indiv
				71,25					
12	28819-4999	Sulfatostálý hydroizolační systém - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření - hloubková penetrace - vyrovnání nerovností sulfatostálou rychlotuhn.hmotou - utěsnění paropropustnou sulfatostálou hydroizolační stěrkou vnitřní : 19,8*1,25	m2	24,75000	573,10	14 184,23		Vlastní	Indiv
				24,75					
<b>Díl: 3</b>						<b>240 014,58</b>			
13	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	45,04000	1 288,10	58 016,02	801-4	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.PP : (1,55*28+0,95*12+2,5*4+2,0*4)*0,2			14,56				
		1.NP : (0,95*12+2,6*20+1,6*8)*0,2			15,24				
		2.NP : (0,95*12+2,6*20+1,6*8)*0,2			15,24				
14	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	5,46000	1 951,40	10 654,64	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		1.NP : 2,6*0,3*3			2,34				
		2.np : 2,6*0,3*4			3,12				
15	349234831R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub	m	176,80000	370,70	65 539,76	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		1.PP : 1,5*24			36				
		1.NP : 2,2*32			70,4				
		2.NP : 2,2*32			70,4				
16	349234841R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms pod i nadokenních	m	212,80000	497,20	105 804,16	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		1.PP : 1,6*14*2			44,8				
		1.NP : 3,0*16*2			96				
		2.NP : 3,0*12*2			72				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>13 787,84</b>			
17	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kamenivem těžným nebo štěrkopískem	m3	2,40000	603,90	1 449,36	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		pro inženýrské sítě, se zhutněním							
		(15,0*2+18,0)*0,5*0,1			2,4				
18	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kamenivem hrubým drceným	t	8,01600	545,10	4 369,52	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		pro inženýrské sítě, se zhutněním							
		(15,0*2+18,0)*0,5*0,2*1,67			8,02				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	572952111R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm <i>(15,0*2+18,0)*0,6</i>	m2	28,80000	276,70	7 968,96	822-1	RTS 18/ I	Indiv
				<i>28,8</i>					
<b>Díl: 61</b>		<b>Uprawy povrchů vnitřní</b>				<b>340 679,61</b>			
20	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, <i>(114,6+351,8+8,3+27,4)*1,1</i>	m2	552,31000	45,30	25 019,64	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				<i>552,31</i>					
21	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, <i>1.PP - 2.NP : 10,0+10,0+5,0</i>	kus	25,00000	215,60	5 390,00	801-4	RTS 18/ I	Indiv
				<i>25</i>					
22	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, <i>1.PP-2.NP : 5,0+5,0+5,0</i>	kus	15,00000	559,90	8 398,50	801-4	RTS 18/ I	Indiv
				<i>15</i>					
23	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi <i>1.PP - 2.NP : 10,0*3+10,0*3+5,0*6</i>	m	90,00000	79,80	7 182,00	801-4	RTS 18/ I	Indiv
				<i>90</i>					
24	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké <i>výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření</i>	m2	19,80000	264,00	5 227,20	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				<i>184,16</i>					
25	612425931RT2	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, <i>(4,9*2*26+9,1*4+4,7*2*2+5,8*2*12+2,8*2*2)*0,4</i>	m2	411,16800	704,00	289 462,27	801-4	RTS 18/ I	Indiv
				<i>184,16</i>					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(5,6*4+3,8*2*12+2,2*2*6+3,2*2*6+2,99*2*4+2,6*4*8)*0,4				114,21			
		(4,0*2*2+2,2*2*3+3,3*2*4)*0,4				22,24			
		(5,4*2+4,4*2+7,7*2+5,7*2+6,0*2)*0,4				23,36			
		(2,7+1,5)*0,5*2*12+(1,4+1,5)*0,5*2*2				56,2			
		(6,0*2+4,6+3,2+7,7)*0,4				11			
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>							<b>4 059 499,09</b>		
26	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	552,31000	30,80	17 011,15	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
		(114,6+351,8+8,3+27,4)*1,1				552,31			
27	622401939R00	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky břizolitové a z umělého kamene (měří se délka přechodu barev)	m	234,00000	12,00	2 808,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		57,0*2+16,0*3+3,0*6*4				234			
28	622421111RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé nezatřené, bez uvedení složitosti	m2	325,29500	201,90	65 677,06	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		Zapravení po otlučeném obkladu pod zateplení.							
		ostění :							
		(2,7+1,5)*0,3*2*12+(1,4+1,5)*0,3*2*2				33,72			
		(6,0*2+4,6+3,2+7,7)*0,3				8,25			
		fasáda :							
		pohled jižní :							
		(57,0+1,2*2)*3,8-2,7*1,5*12-1,0*2,5*2-1,2*1,5*2-3,3*2,2				161,26			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled severní : (57,0+3,2*4)*0,7			48,86				
		pohled západní : 14,2*3,2-2,6*2,5			38,94				
		pohled východní : 11,2*3,5-2,35*2,1			34,27				
29	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	1 925,32600	280,00	539 091,28	801-1	RTS 18/ I	Indiv

Sokl pod terénem po odstranění možné přízdívky.

pohled jižní : (57,0+1,2*2)*0,6-3,2*0,6	33,72
pohled severní : (57,0+3,2*4)*0,6	41,88
pohled západní : 14,2*0,6	8,52
pohled východní : 14,2*0,6	8,52
pod zateplení : ostění :	
(4,9*2*26+9,1*4+4,7*2*2+5,8*2*12+2,8*2*2)*0,2	92,08
(5,6*4+3,8*2*12+2,2*2*6+3,2*2*6+2,99*2*4+2,6*4*8)*0,2	57,1
(4,0*2*2+2,2*2*3+3,3*2*4)*0,2	11,12
(5,4*2+4,4*2+7,7*2+5,7*2+6,0*2)*0,2	11,68
fasáda :	
pohled jižní : (57,0+1,2*2)*9,0-2,9*2,0*24-2,85*3,0*6+1,2*1,2*6	352,74
pohled severní :	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(57,0+3,2*4)*12,5-3,2*2,6*12-2,1*1,6*11-1,2*1,0*12-2,1*1,0*6 -2,1*1,5*2-1,15*1,5*4 pohled západní : 14,2*9,0-1,9*2,0*2+3,2*1,0*2 pohled východní : 2,9*8,0+3,2*1,0*2+11,0*0,7+8,5*0,5 větší tl.vrstvy - 30 % plochy : 1481,04*0,3			708,7 -13,2  126,6 41,55  444,31				
30	622421401RU5	Zateplovací systém tl. 50 mm dle skladby, se silikonovou probarvenou omítkou 2,5 kg/m2	m2	19,50000	1 059,30	20 656,35		RTS 11/ I	Indiv
		součástí ceny této položky je: - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky - dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný - lepidlo + perlinka - přestěrkování - natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky - veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. atika z vni strany : 19,5*2*0,5			19,5				
31	622451131R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II	m2	57,00000	446,10	25 427,70	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.							
32	622451147R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů do černa pálené bez určení stupeně složitosti	m2	2,50000	865,70	2 164,25	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		angl.dvorek : 2,5			2,5				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	622421210R00	Omítka vnější stěn tepelně izolační tloušťky 30 mm, zakončená ochrannou omítkou	m2	231,99500	575,30	133 466,72	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		kompletní omítkové souvrství							
		římša :							
		(20,5*2+1,7+7,6+0,8+19,0+8,2+5,0+2,5)*1,4		120,12					
		balkon podhled :							
		19,0*2,8*2+(19,5+1,2*2)*0,25		111,88					
34	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	737,20000	134,20	98 932,24	801-5	RTS 18/ I	Indiv
		před započítáním oprav							
		1474,4*0,5		737,2					
35	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 474,40000	24,20	35 680,48	801-1	RTS 18/ I	Indiv
36	192809T10	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	253,11500	181,50	45 940,37		Vlastní	Indiv
		římša :							
		(20,5*2+1,7+7,6+0,8+19,0+8,2+5,0+2,5)*0,8		68,64					
		balkon podhled :							
		19,0*2,8*2+(19,5+1,2*2)*0,25		111,88					
		komínky na střeše :							
		(1,1+0,8)*0,8*2*9+(1,1+0,5)*0,8*2*4		37,6					
		boky schodů,přístř : 35,0		35					
37	622421401RZ4	Zateplovací systém tl. 20 -30 mm dle skladby, bez omítky pod obklad - ostění	m2	41,97000	1 127,50	47 321,18		Vlastní	Indiv
		součástí ceny této položky je:							
		- očištění a penetrace podkladu							
		- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky							
		- dod. tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- lepidlo + perlinka - přestěrkování - veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů sítkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. $(2,7+1,5)*0,3*2*12+(1,4+1,5)*0,3*2*2$ Zateplovací systém tl. 50 mm dle skladby, se silikonovou probarvenou omítkou 2,5 kg/m <sup>2</sup>			33,72				
					8,25				
38	622421407RZ5	Zateplovací systém tl. 140 mm dle ozn, se silikonovou probarvenou omítkou	m <sup>2</sup>	1 216,39000	1 611,50	1 960 212,49		Vlastní	Indiv
		součástí ceny této položky je: - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky - dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný - lepidlo + perlinka - přestěrkování - natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky - veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů sítkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. pohled jižní : $(57,0+1,2*2)*9,0-2,9*2,0*24-2,85*3,0*6+1,2*1,2*6$ pohled severní : $(57,0+3,2*4)*12,5-3,2*2,6*12-2,1*1,6*11-1,2*1,0*12-2,1*1,0*6$ $-2,1*1,5*2-1,15*1,5*4$ pohled východní : $14,2*9,0-1,9*2,0*2+3,2*1,0*2$ pohled západní : $2,9*8,0+3,2*1,0*2+11,0*0,7+8,5*0,5$			352,74				
					708,7				
					-13,2				
					126,6				
					41,55				
39	622421407RZ6	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky pod obklad	m <sup>2</sup>	206,02500	1 342,00	276 485,55		Vlastní	Indiv
		součástí ceny této položky je:							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a penetrace podkladu</li> <li>- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky</li> <li>- dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vláknky</li> <li>- lepidlo + perlinka</li> <li>- přestěrkování</li> <li>- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.</li> </ul> <p>pohled jižní :</p> <p><math>(57,0+1,2*2)*3,3-2,7*1,5*12-1,0*2,5*2-1,2*1,5*2-3,3*2,2</math></p> <p>pohled severní :</p> <p><math>(57,0+3,2*4)*0,2</math></p> <p>pohled východní :</p> <p><math>14,2*2,7-2,6*2,5</math></p> <p>pohled západní :</p> <p><math>11,2*3,0-2,35*2,1</math></p>							
					131,56				
					13,96				
					31,84				
					28,66				
40	622421407RZ7	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky pod obklad - sokl nad terémem	m2	80,15000	1 265,00	101 389,75		Vlastní	Indiv
		<p>součástí ceny této položky je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a penetrace podkladu</li> <li>- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky</li> <li>- dod.tepel.izolace - extrudovaný polystyren</li> <li>- lepidlo + perlinka</li> <li>- přestěrkování</li> <li>- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.</li> </ul> <p>pohled jižní :</p> <p><math>(57,0+1,7*2+2,5)*0,5</math></p> <p>pohled severní :</p> <p><math>(57,0+3,0*4)*0,5</math></p>							
					31,45				
					34,5				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled západní : 14,2*0,5			7,1				
		pohled východní : 14,2*0,5			7,1				
41	622421407RZ8	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky - sokl pod terénem	m2	96,18000	1 265,00	121 667,70		Vlastní	Indiv
		součástí ceny této položky je:							
		- očištění a penetrace podkladu							
		- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky							
		- dod.tepel.izolace - extrudovaný polystyren							
		- lepidlo + perlínka							
		- přestěrkování							
		- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.							
		pohled jižní : (57,0+1,7*2+2,5)*0,6			37,74				
		pohled severní : (57,0+3,0*4)*0,6			41,4				
		pohled západní : 14,2*0,6			8,52				
		pohled východní : 14,2*0,6			8,52				
42	62242-4999	Ukončení římsy - kompletní provedení dle detailu, F1.01-602 včetně připevňovacích konzol dod+mont	m	92,00000	957,00	88 044,00		Vlastní	Indiv
		K/1 : 57,0			57				
		K/2 : 35,0			35				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	62242-5999	Box z AL plechu pro montáž fasádních horizont., žaluzií osazený do zatepl.systému nad nadpražím	m	110,90000	1 705,00	189 084,50		Vlastní	Indiv
<p style="color: green; font-size: small;">včetně připevňovacích konzol viz výpis zámečnických výrobků, v.250 mm. Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Z/Ba-d : 2,7*12+1,35*2+2,7*24+2,75*4</p> <p style="text-align: right; color: blue; font-size: small;">110,9</p>									
44	62242-6999	Stěrka na tkaninu - výkaz viz předcházející položka	m2	253,11000	181,50	45 939,47		Vlastní	Indiv
45	62242-7999	Zatíraná venkovní omítka - zrno 1,5mm probarvená, nebo tenkovrstvá + nátěr	m2	253,11000	275,00	69 605,25		Vlastní	Indiv
<p style="color: green; font-size: small;">výkaz viz předcházející položka</p>									
46	62242-8999	Sanace poškoz.ŽB kcí - lodžie	m2	53,28000	3 245,00	172 893,60		Vlastní	Indiv
<p style="color: green; font-size: small;">odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu - otrýskání povrchu - ošetření výztuže a reprofilace betonu - příločky + sanační hmota tl.do 20 mm - zapravení</p> <p style="color: green; font-size: small;">Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace opřyskaného materiálu, ochrana stavajících povrchů a pod</p> <p style="color: green; font-size: small;">Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">balkony : 1,5*12,0*2*1,2</p> <p style="color: blue; font-size: small;">schody : 1,5*2,4*2*1,4</p> <p style="text-align: right; color: blue; font-size: small;">43,2 10,08</p>									
<b>Díl: 63</b>						<b>252 778,72</b>			
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>									
47	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	1,50000	3 740,00	5 610,00	801-4	RTS 18/ I	Indiv
<p style="color: green; font-size: small;">prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,</p> <p style="color: blue; font-size: small;">balkon : 15,0*1,0*0,1</p> <p style="text-align: right; color: blue; font-size: small;">1,5</p>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 15,0*0,4*0,3*2	m3	3,60000	3 998,50	14 394,60	801-4	RTS 18/ I	Indiv
				3,6					
49	632418106R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 6 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením K/1 : 57,0*0,7 K/2 : 35,0*0,85	m2	69,65000	304,70	21 222,36	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				39,9					
				29,75					
50	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, 237,25*0,4	m2	94,90000	260,70	24 740,43	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				94,9					
51	632451131R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem o tloušťce od 20 do 30 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) srovnání střechy : 56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2	m2	815,80000	184,30	150 351,94	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				815,8					
52	632921913R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny Včetně dodávky dlaždic. pohled jižní : (57,0+1,7*2+2,5)*0,5	m2	56,95000	640,20	36 459,39	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				31,45					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled severní : (57,0+3,0*4-18,0)*0,5			25,5				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>949 726,72</b>			
53	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou vnitřní parotěsné a vně paropropustné a vodotěsné pásky - viz výpis truhlářských kcí. 4,9*2*26+9,1*4+4,2*2*12+4,7*2*2+5,8*2*12+2,8*2*2 5,6*4+3,8*2*12+2,2*2*6+3,2*2*6+2,99*2*4+2,6*4*8 4,0*2*2+2,2*2*3+3,3*2*4 5,4*2+4,4*2+7,7*2+5,7*2+6,0*2	m	960,72000	105,10	100 971,67	801-1	RTS 18/ I	Indiv
					561,2				
					285,52				
					55,6				
					58,4				
54	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. a krytky boků parapetní desky - omyvatel. a desinfik.lamino DTD - výpis viz truhlářské výrobky. 0,95*12+1,25*4+1,35*6+1,65*4+2,0*18+2,2*10+2,65*1 2,7*38+3,0*11+3,3*3	m	237,25000	202,60	48 066,85	801-1	RTS 18/ I	Indiv
					91,75				
					145,5				
55	641941812R00	Osazení kov rám oken -10m2 pěna, viz výpis zámečnických výrobků	kus	7,00000	8 800,00	61 600,00		Vlastní	Indiv
56	641952611R00	Osaz rámu oken dřev 2,5 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků	kus	19,00000	2 538,10	48 223,90		Vlastní	Indiv
57	641952741R00	Osaz rámu oken dřev 4 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků 18+14+4	kus	36,00000	4 060,90	146 192,40		Vlastní	Indiv
					36				
58	641952851R00	Osaz rámu oken dřev 10 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků 33+20	kus	53,00000	10 152,30	538 071,90		Vlastní	Indiv
					53				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	642942721R00	Osaz dveř zárubně kov -4m2 pěna, viz výpis truhlářských výrobků	kus	2,00000	3 300,00	6 600,00		Vlastní	Indiv

<b>Díl: 900</b>		<b>HZS</b>					<b>40 425,00</b>		
60	900R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	105,00000	385,00	40 425,00		Vlastní	Indiv

demontáž a zpětná montáž zámečn.výrobků :

ZS/8 : 15,0

15

ZS/10 : 10,0

10

stavební práce ostatní :

1\*45,0

45

bourací práce ostatní :

1\*35,0

35

<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>447 701,94</b>		
61	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 119,55000	60,50	128 232,78	800-3	RTS 18/ I	Indiv

včetně kotvení

pohled jižní :

(57,0+2,2\*2+1,5\*6)\*12,0

844,8

pohled severní :

(57,0+4,2\*4)\*12,5

922,5

pohled západní :

16,2\*12,0+1,5\*2\*12,0

230,4

pohled východní :

2,9\*8,5+16,2\*3,0+1,5\*2\*16,2

121,85



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení 2119,5*4	m2	8 478,00000	26,40	223 819,20	800-3	RTS 18/ I	Indiv
				8478					
63	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 119,50000	24,20	51 291,90	800-3	RTS 18/ I	Indiv
64	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	250,00000	93,50	23 375,00	800-3	RTS 18/ I	Indiv
65	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 2119,5*0,5	m2	1 059,75000	3,30	3 497,18	800-3	RTS 18/ I	Indiv
				1059,75					
66	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken 1059,75*4	m2	4 239,00000	3,30	13 988,70	800-3	RTS 18/ I	Indiv
				4239					
67	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 059,75000	3,30	3 497,18	800-3	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 95      Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>389 634,21</b>			
68	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	715,50000	110,60	79 134,30	801-1	RTS 18/ I	Indiv

Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno vyčištění pouze tzv."pracovní fronty " v šířce 1,5 m okolo obvod.stěn.

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(57,0+16,0+4,0+2,5)*1,5*2*3				715,5			
69	952903112R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m2	3,60000	54,10	194,76	801-5	RTS 18/ I	Indiv
		při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů							
		3,0*0,6*2				3,6			
70	953941211R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly apod.	kus	86,00000	101,80	8 754,80	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		- viz výkresy fasád							
71	953941411R00	Osazení drobných kovových výrobků železných ventilací s neoddělitelnou žaluzií o ploše do 0,1 m2	kus	27,00000	366,30	9 890,10	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,							
		mřížky : 27				27			
72	553 20100	AL VĚTR.MŘÍŽKA Js 150 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	1,00000	198,00	198,00		Vlastní	Indiv
73	553 20500	AL VĚTR.MŘÍŽKA 150/150 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	26,00000	187,60	4 877,60		Vlastní	Indiv
74	95199-1199	Ochrana stáv střechy při stavbě proti zatečení, po odstranění krytiny - nypř plachty apod.	m2	856,59000	110,00	94 224,90		Vlastní	Indiv
		(56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2)*1,05				856,59			
75	95979-1199	Demontáž a zpětná montáž držáků vlajek a značení, domů - viz výkresy fasád	kus	5,00000	1 100,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
76	95979-1299	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením	m2	715,50000	104,50	74 769,75		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		v patrech,kde probíhají výměny oken např.staré koberce,PVC apod.Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno zakrytí tzv."pracovní fronty " v šířce 1,5 m okolo obvod.stěn. (57,0+16,0+4,0+2,5)*1,5*2*3			715,5				
77	95979-1399	Demontáž,zpětná montáž HUP skříně 60/90, včetně úpravy připojení - viz výkresy fasád	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
78	95979-1499	Demontáž a zpětná montáž venkovního čidla, - viz výkresy fasád	kus	5,00000	550,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
79	95979-1599	Demontáž a zpětná montáž stáv.zařízení VZT, kondenzační jednotky - viz výkresy fasád	kus	4,00000	5 500,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
80	95979-1699	Demontáž a zpětná montáž trubních rozvodů na, fasádě,prodloužení kotvení apod - viz výkresy fasá	m	15,00000	2 200,00	33 000,00		Vlastní	Indiv
81	95979-1899	Demontáž a zpětná montáž stáv.zábradlí, prodloužení kotvení apod	m	39,00000	1 320,00	51 480,00		Vlastní	Indiv
		ZS/8 : 19,0		19					
		ZS/9 : 20,0		20					
82	95979-2259	Čištění stáv.střešních vpustí a instalace lapačů, nečistot - viz výkresy střech	kus	6,00000	110,00	660,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 951</b>		<b>Práce HSV, PSV, montáže</b>				<b>355 000,00</b>			
83	PC 95111	Rezerva na detaily konstrukcí	kus	1,00000	355 000,00	355 000,00		Vlastní	Indiv
		Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci památkově chráněného objektu, kde mohou během stavby vzniknout možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 355 000 Kč ( požadavek zadavatele ).Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta.							
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>615 395,89</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
84	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek pohled jižní : (57,0+1,7*2+2,5)*0,5 pohled severní : (57,0+3,0*4-18,0)*0,5	m2	56,95000	56,50	3 217,68	822-1	RTS 18/ I	Indiv
					31,45				
					25,5				
85	113107123R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm (15,0*2+18,0)*0,6	m2	28,80000	385,00	11 088,00	822-1	RTS 15/ I	Indiv
					28,8				
86	113107142R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	28,80000	715,00	20 592,00	822-1	RTS 15/ I	Indiv
87	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody 15,0*2+18,0	m	48,00000	119,90	5 755,20	822-1	RTS 18/ I	Indiv
					48				
88	965041441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 (56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2)*(0,1+0,2)/2	m3	122,37000	1 317,80	161 259,19	801-3	RTS 18/ I	Indiv
					122,37				
89	965081812R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár balkon : 19,0*2,8*2	m2	106,40000	141,40	15 044,96	801-3	RTS 18/ I	Indiv
					106,4				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.	m2	57,00000	162,80	9 279,60	801-3	RTS 18/ I	Indiv
91	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 32*6+19*4	kus	268,00000	9,00	2 412,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
92	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 53*8	kus	424,00000	18,00	7 632,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
93	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,4*1,5*2+1,2*1,0*6+2,1*1,0*6+1,25*1,6*4+1,15*1,0*3	m2	35,45000	235,40	8 344,93	801-3	RTS 18/ I	Indiv
94	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,7*1,5*12+1,25*2,0*4+2,15*1,6*12+2,45*1,6 1,8*1,5*4	m2	114,60000	183,70	21 052,02	801-3	RTS 18/ I	Indiv
95	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,7*2,2*26+2,7*3,2*4+3,3*2,7+3,2*2,6*12+2,6*2,6*8	m2	351,83000	157,90	55 553,96	801-3	RTS 18/ I	Indiv
96	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	26,00000	20,10	522,60	801-3	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
97	968072357R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) okenních zdvojených, plochy přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,32000	192,00	1 597,44	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		3,2*2,6		8,32					
98	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch	m <sup>2</sup>	22,40000	124,30	2 784,32	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		3,3*2,2+2,4*2,1+1,7*3,0+1,0*2,5*2		22,4					
99	976074121R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez, zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z jakýchkoliv cihel, na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	kus	54,00000	99,90	5 394,60	801-3	RTS 18/ I	Indiv
100	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m <sup>2</sup>	85,62500	236,50	20 250,31	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		sanační systém : (19,8+48,7)*1,25		85,63					
101	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m <sup>2</sup>	287,70000	77,00	22 152,90	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.							
		vně : 57,0+142,4		199,4					
		vni : 19,8+19,8+48,7		88,3					
102	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %	m <sup>2</sup>	2 393,15300	69,00	165 127,56	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		řimsa : (20,5*2+1,7+7,6+0,8+19,0+8,2+5,0+2,5)*0,8		68,64					
		balkon podhled :							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		19,0*2,8*2+(19,5+1,2*2)*0,25				111,88			
		komínky na střeše :							
		(1,1+0,8)*0,8*2*9+(1,1+0,5)*0,8*2*4				37,6			
		boky schodů,přístř : 35,0				35			
		sanace zdiva : 142,4+57,0				199,4			
		pod zateplení :							
		ostění :							
		(4,9*2*26+9,1*4+4,7*2*2+5,8*2*12+2,8*2*2)*0,2				92,08			
		(5,6*4+3,8*2*12+2,2*2*6+3,2*2*6+2,99*2*4+2,6*4*8)*0,2				57,1			
		(4,0*2*2+2,2*2*3+3,3*2*4)*0,2				11,12			
		(5,4*2+4,4*2+7,7*2+5,7*2+6,0*2)*0,2				11,68			
		fasáda :							
		pohled jižní :							
		(57,0+1,2*2)*9,0-2,9*2,0*24-2,85*3,0*6+1,2*1,2*6				352,74			
		pohled severní :							
		(57,0+3,2*4)*12,5-3,2*2,6*12-2,1*1,6*11-1,2*1,0*12-2,1*1,0*6				708,7			
		-2,1*1,5*2-1,15*1,5*4				-13,2			
		pohled západní :							
		14,2*9,0-1,9*2,0*2+3,2*1,0*2				126,6			
		pohled východní :							
		2,9*8,0+3,2*1,0*2+11,0*0,7+8,5*0,5				41,55			
		větší tl.vrstvy - 30 % plochy :							
		1840,88*0,3				552,26			
103	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	325,29500	130,90	42 581,12	801-3	RTS 18/ I	Indiv

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,  
ostění :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,7+1,5)*0,3*2*12+(1,4+1,5)*0,3*2*2			33,72				
		(6,0*2+4,6+3,2+7,7)*0,3			8,25				
		fasáda :							
		pohled jižní :							
		(57,0+1,2*2)*3,8-2,7*1,5*12-1,0*2,5*2-1,2*1,5*2-3,3*2,2			161,26				
		pohled severní :							
		(57,0+3,2*4)*0,7			48,86				
		pohled západní :							
		14,2*3,2-2,6*2,5			38,94				
		pohled východní :							
		11,2*3,5-2,35*2,1			34,27				
104	978071221R00	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svíslé, plochy přes 1 m2	m2	57,00000	181,50	10 345,50	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.							
105	965045111U00	s rabicovým pletivem ve střešních konstrukcích, tloušťky do 40 mm, jakékoliv plochy	m2	106,40000	220,00	23 408,00		URS	Indiv
		balkony :							
		19,0*2,8*2			106,4				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>328 555,70</b>			
106	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	455,31555	721,60	328 555,70	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		oborů 801, 803, 811 a 812							
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				<b>920 954,03</b>			
107	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třivrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	856,59000	27,50	23 556,23	800-711	RTS 18/ I	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2)*1,05		856,59					
108	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	856,59000	38,50	32 978,72	800-711	RTS 18/ I	Indiv
		(56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2)*1,05		856,59					
109	712341559RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2	856,59000	275,00	235 562,25	800-711	RTS 18/ I	Indiv
		skleněnou vložkou (56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2)*1,05		856,59					
110	712373111R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	887,60000	396,00	351 489,60	800-711	RTS 18/ I	Indiv
		Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie, vni a venk. přechod.úhelníček. plocha : 56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2 vytažení na atiku : 36,0*0,4+79,0*0,6 vytažení na základhy : 40,0*0,25		815,8 61,8 10					
111	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	13,30218	1 375,00	18 290,50	800-711	RTS 18/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
112	628 19009	Hydroizol.pás pro střechu S1, výpočet viz předcházející pol.	M2	1 020,74000	214,50	218 948,73		Vlastní	Indiv
		Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.záření,na bázi měkč.PVC,nosná vložka z polyester.tkaniny - viz popis k provádění střechy. 887,6*1,15		1020,74					
113	71299-1199	Lemování zdi a vytažení na vyvýšenou část, včetně závětrné lišty R.š.125mm+250mm	M	76,00000	528,00	40 128,00		Vlastní	Indiv
		vytažení na atiku : 36,0 vytažení na základhy : 40,0		36 40					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>							<b>821 453,71</b>		
114	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm <span style="color: blue;">56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2</span>	m2	815,80000	85,30	69 587,74	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">815,8</span>					
115	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením <span style="color: blue;">36,0*0,4+79,0*0,6+40,0*0,25</span>	m2	71,80000	165,00	11 847,00	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">71,8</span>					
116	713141111R00	Montáž tepelné izolace střešů na plný podklad plně lepená asfaltem, jednovrstvá <span style="color: blue;">(56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2)*2</span>	m2	1 631,60000	104,50	170 502,20	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">1631,6</span>					
117	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	21,58725	1 375,00	29 682,47	800-713	RTS 18/ I	Indiv
118	284 12569	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY "PIR" TL.60 mm, S OBOUSTRNNOU AL FOLIÍ <span style="color: blue;">(56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2)*1,05</span>	M2	856,59000	451,00	386 322,09		Vlastní	Indiv
				<span style="color: blue;">856,59</span>					
119	283-11521	PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70 S - SPÁDOVÉ KLÍNY <span style="color: blue;">(56,8*12,0+11,6*3,0*2+19,0*1,7*2)*(0,06+0,14)/2*1,05</span>	M3	85,65900	1 705,00	146 048,60		Vlastní	Indiv
				<span style="color: blue;">85,66</span>					
120	28375868R	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,610 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 <span style="color: blue;">atika : (36,0*0,4+79,0*0,6+40,0*0,25)*1,05</span>	m2	75,39000	99,00	7 463,61	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">75,39</span>					
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>							<b>25 560,80</b>		
121	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,34400	1 487,20	1 998,80	800-762	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
122	76299-1199	Pomocná kce na atice z dřevoštěpk.desek 20 mm, pro kotvení klemp.výrobků - desky pro vně prostř.  včetně impregn. latí 50/30 mm kotvených do atiky vč.kompresní pásky viz F1.01-604. pod K/12 : 140,0*0,3	m2	42,00000	561,00	23 562,00		Vlastní	Indiv
				42					
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>441 759,53</b>			
123	764333240R00	Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 400 mm  K/15 : 7,0	m	7,00000	528,00	3 696,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				7					
124	764351203R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 330 mm  K/20 : 42,0	m	42,00000	550,00	23 100,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				42					
125	764351207R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 500 mm  K/3 : 53,0	m	53,00000	976,80	51 770,40	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				53					
126	764359231R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík čtyřhranný pro podokapní žlaby 200 x 250 x 350 mm	kus	6,00000	528,00	3 168,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
127	764422210R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 800 mm včetně rohů	m	57,00000	737,00	42 009,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
128	764430240R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 500 mm včetně rohů	m	140,00000	580,80	81 312,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
129	764451203R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody a přechodových kusů o straně 120 mm <i>K/4 : 70,0</i>	m	70,00000	541,20	37 884,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				<i>70</i>					
130	764334850R00	Demontáž lemování zdí na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,	m	7,00000	77,00	539,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
131	764351830R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 500 mm, sklonu do 30° <i>53,0+42,0</i>	m	95,00000	88,00	8 360,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				<i>95</i>					
132	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm <i>0,95*6+1,2*6+1,35*8+1,5*6+2,0*13+2,1*7+2,2*2+2,25*8</i> <i>2,7*30+3,0*12</i>	m	212,80000	66,00	14 044,80	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				<i>95,8</i>					
				<i>117</i>					
133	764422810R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 600 do 800 mm	m	57,00000	88,00	5 016,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
134	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	140,00000	77,00	10 780,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
135	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	35,00000	88,00	3 080,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
136	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	70,00000	66,00	4 620,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
137	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,69157	1 100,00	2 960,73	800-764	RTS 18/ I	Indiv
138	764430280R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 950 mm K/2	m	35,00000	869,00	30 415,00		Vlastní	Indiv
139	764901082R8	Oplechování parapetů, AL.plech rš 400 mm,vypal.lak 0,95*12+1,25*4+1,35*6+1,65*4+2,0*18+2,2*10+2,65*1 2,7*38+3,0*11+3,3*3	m	237,25000	501,60	119 004,60		Vlastní	Indiv
						<b>91,75</b>			
						<b>145,5</b>			
<b>Díl: 766</b>						<b>4 075 434,17</b>			
<b>Konstrukce truhlářské</b>									
140	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	10,44774	100,00	1 044,77	800-766	RTS 18/ I	Indiv
141	611 10100	EUROOKNO + VÍCESKLO 270/220 DLE T/1, PÁKOVÝ UZÁVĚR U každé položky je odkaz na tabulku výrobků,kde je uveden podrobný popis každého výrobku. Každý výrobek naceněn komplet dle popisu -součinitel prostupu tepla, neprůzvučnost, vodotěsnost,zatížení větrem.Platí pro všechny výrobky.	KUS	24,00000	49 871,40	1 196 913,60		Vlastní	Indiv
142	611 10200	EUROOKNO+DVEŘE + VÍCESKLO 140/320+135/220, PÁKOVÝ UZÁVĚR, DLE T/2,3 2+2	KUS	4,00000	62 549,10	250 196,40		Vlastní	Indiv
						<b>4</b>			
143	611 10600	EUROOKNO + VÍCESKLO 315/255 DLE T/6, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	67 439,70	67 439,70		Vlastní	Indiv
144	611 10700	EUROOKNO + VÍCESKLO 270/150 DLE T/7, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	12,00000	34 003,20	408 038,40		Vlastní	Indiv
145	611 10800	EUROOKNO + VÍCESKLO 310/135 DLE T/8	KUS	2,00000	35 136,60	70 273,20		Vlastní	Indiv
146	611 10900	EUROOKNO + VÍCESKLO 300/259 DLE T/9, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	11,00000	65 235,80	717 593,80		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
147	611 10901	EUROOKNO + VÍCESKLO 265/259 DLE Tx/9, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	57 624,90	57 624,90		Vlastní	Indiv
148	611 11000	EUROOKNO + VÍCESKLO 135/150 DLE T/10, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	17 001,60	34 003,20		Vlastní	Indiv
149	611 11100	EURODVEŘE + VÍCESKLO 95/205 DLE T/11, VČETNĚ RÁMU ( ZÁRUBNĚ )	KUS	4,00000	16 350,90	65 403,60		Vlastní	Indiv
150	611 11200	EUROOKNO + VÍCESKLO 200/160 DLE T/12, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	9,00000	26 866,70	241 800,30		Vlastní	Indiv
151	611 11300	EUROOKNO + VÍCESKLO 95/95 DLE T/13, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	9,00000	7 577,30	68 195,70		Vlastní	Indiv
152	611 11400	EUROOKNO + VÍCESKLO 200/95 DLE T/14	KUS	6,00000	15 952,10	95 712,60		Vlastní	Indiv
153	611 11600	EUROOKNO + VÍCESKLO 125/155 DLE T/16, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	4,00000	16 267,00	65 068,00		Vlastní	Indiv
154	611 11700	EUROOKNO + VÍCESKLO 220/259 DLE T/17, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	8,00000	47 839,60	382 716,80		Vlastní	Indiv
155	611 11800	EUROOKNO + VÍCESKLO 270/155 DLE T/18, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	35 136,60	70 273,20		Vlastní	Indiv
156	611 12000	EUROOKNO + VÍCESKLO 95/95 DLE T/20	KUS	3,00000	7 577,30	22 731,90		Vlastní	Indiv
157	611 20800	EUROOKNO + VÍCESKLO 165/155 DLE T/108, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	4,00000	21 472,40	85 889,60		Vlastní	Indiv
158	611 21300	EUROOKNO + VÍCESKLO 220/190 DLE T/113, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	35 094,70	70 189,40		Vlastní	Indiv
159	611 21500	EUROOKNO + VÍCESKLO 200/160 DLE T/115, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	3,00000	26 866,70	80 600,10		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
160	766699111R5	Demontáž parapetní desky z lamino DTD <i>0,95*12+1,25*4+1,35*6+1,65*4+2,0*18+2,2*10+2,65*1 2,7*38+3,0*11+3,3*3</i>	m	237,25000	100,00	23 725,00		Vlastní	Indiv
					91,75				
					145,5				
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>1 389 056,46</b>			
161	767914810R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m <i>ZS/8 : 19,0 ZS/9 : 20,0</i>	m	39,00000	94,20	3 673,80	800-767	RTS 18/ I	Indiv
					19				
					20				
162	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg <i>stáv.přístřešek : 85,0 ostatní : 15,0+25,0+20,0*2+15,0</i>	kg	180,00000	45,70	8 226,00	800-767	RTS 18/ I	Indiv
					85				
					95				
163	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	3,05825	1 397,00	4 272,38	800-767	RTS 18/ I	Indiv
164	553 10100	AL STĚNA KOMPLET DLE POPISU 330/210 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST,PANIK.KLIKA <i>Stěny jsou naceněnykomplet vč. zasklení, kování, povrch.úpravy, samozavírače, osazení a obkladu ostění. U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.Totéž platí pro všechny zámečnické výrobky.Přesný popis viz Z/1.</i>	KUS	1,00000	190 377,50	190 377,50		Vlastní	Indiv
165	553 10500	AL STĚNA KOMPLET 235/210 cm, Z/5, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST,PANIK KLIKA	KUS	1,00000	136 292,20	136 292,20		Vlastní	Indiv
166	553 12200	AL STĚNA KOMPLET DLE POPISU 222/300 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST, Z/22	KUS	2,00000	81 502,30	163 004,60		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
167	553 12300	AL OKNO KOMPLET 320/255 cm, Z/23, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST	KUS	1,00000	67 601,90	67 601,90		Vlastní	Indiv
168	553 12400	AL DVEŘE KOMPLET 100/250 cm, Z/24,25, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST 1+1	KUS	2,00000	50 425,70	100 851,40		Vlastní	Indiv
169	553 13300	OCHRANNÝ ÚHEL.60/60 TL.3,0 mm BROUŠ.OCEL, KOMPLET DOD+MONT+OSAZ DLE Z/33	KUS	2,00000	121,00	242,00		Vlastní	Indiv
170	553 14900	PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUPEM OCEL + DRÁTOSKLO, 370/110 cm,OPLECH.POZINK.PLECHEM DLE Z/49 Komplet dod + mont + osazení.	kus	1,00000	9 900,00	9 900,00		Vlastní	Indiv
171	553 16100	VNĚ DVÍŘKA OCEL.80/40 cm + RÁM DLE Z/61, KOMPLET DOD+MONT + OSAZ	KUS	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
172	553 16400	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - KOTVÍCÍ BOD, dod + mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/64 včetně PVC těsnící kruh.tvarovky, vytažení a podtmelení hydroizolace, stahovací páska.	kus	24,00000	2 200,00	52 800,00		Vlastní	Indiv
173	553 16401	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - NEREZ.LANO TSL L6, dod + mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/64	m	118,20000	220,00	26 004,00		Vlastní	Indiv
174	553 30000	POMOCNÉ OCEL.KCE SVAŘOVANÉ, DOD+MONT+ KOMPLET Nastavení mříží,zábradlí a osatních stáv.výrobků souvisejících se zateplením. 8*5,0+4,0*15+6,0*10,0+8,0*4	KG	192,00000	275,00	52 800,00		Vlastní	Indiv
175	553 40000	ŽALUZIE VNĚ HORIZONT. AL PROFIL Z š.63 mm, klenuté, lakované,olem.hrany,boční vedení, manual Dod + mont v kompletní skladbě daného systému. Z/Ba-d :	m2	225,01000	2 068,00	465 320,68		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,7*1,5*12+1,35*1,5*2+2,7*2,2*24+1,35*2,2*4 1,4*3,2*4			207,09 17,92				
176	76799-1199	Demontáž stáv.nápisu " PAVILON B ", vel. 2 350/1 200 mm dle ZS/47,očištění písmen nátěr ocel.kce,zpětná montáž.	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
177	76799-1999	Demontáž a zpětná montáž ocel.přístřešku vel.19 500/2 400 mm, dle ZS/10, nové drátosklo,oplech.	kus	1,00000	51 480,00	51 480,00		Vlastní	Indiv
178	76799-2299	Demontáž a zpětná montáž ocel.lávky na střeše, šířky 950 mm ZS/32	m	49,00000	990,00	48 510,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>503 882,10</b>			
179	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele, 1.PP : 0,8*4*2 1.NP : 1,0*2*4 3.NP : 1,0*2*3	m	20,40000	283,80	5 789,52	800-771	RTS 18/ I	Indiv
180	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele, 1.PP : 1,6*2*2 1.NP : 1,8*2*4 3.NP : 0,9*2*3	m	26,20000	245,90	6 442,58	800-771	RTS 18/ I	Indiv
181	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu 312,83*0,8	m	250,26400	55,30	13 839,60	800-771	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
182	781771108R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do malty	m2	312,83500	798,60	249 830,03	800-771	RTS 18/ I	Indiv
		pohled jižní :							
		(57,0+1,2*2)*3,8-2,7*1,5*12-1,0*2,5*2-1,2*1,5*2-3,3*2,2		161,26					
		pohled severní :							
		(57,0+3,2*4)*0,5		34,9					
		pohled západní :							
		14,2*3,2-2,6*2,5		38,94					
		pohled východní :							
		11,2*3,0-2,35*2,1+14,2*0,5		35,77					
		sokl : (2,7+1,5)*0,3*2*12+(1,4+1,5)*0,3*2*2		33,72					
		(6,0*2+4,6+3,2+7,7)*0,3		8,25					
183	781779705R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za spárovací hmotu - plošně	m2	312,84000	10,60	3 316,10	800-771	RTS 18/ I	Indiv
184	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	34,80820	575,30	20 025,16	800-771	RTS 18/ I	Indiv
185	299 91115	UKONCUJICÍ LISTA PVC APOD., výkaz viz předcházející položka	M	275,66000	33,00	9 096,78		Vlastní	Indiv
		250,6*1,1		275,66					
186	5976323	OBKLAD VNĚ CIHELNÉ PÁSKY 25x6,5 cm, výkaz viz předcházející položka	m2	328,47150	550,00	180 659,33		Vlastní	Indiv
		312,83*1,05		328,47					
187	781415099	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, včetně, dodávky obkladů dle strávajících - možné doplnění	m2	12,30000	1 210,00	14 883,00		Vlastní	Indiv
		okolo vybouraných oken a podlah.							
		1.PP : 1,5*3		4,5					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		1.NP : 1,2*4		4,8						
		2.NP : 1,5*2		3						
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>227 077,68</b>				
188	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	378,16000	132,00	49 917,12	800-783	RTS 18/ I	Indiv	
		ZS/8 : 19,0*1,05*2		39,9						
		ZS/9 : 20,0*1,05*2		42						
		ZS/10 : 19,5*2,4*2		93,6						
		ZS/11 : 3,7*0,9*2		6,66						
		ZS/32 : 49,0*1,0*2*2		196						
189		783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	411,61000	198,00	81 498,78	800-783	RTS 18/ I	Indiv
		ZS/8 : 19,0*1,05*2		39,9						
		ZS/9 : 20,0*1,05*2		42						
		ZS/10 : 19,5*2,4*2		93,6						
		ZS/11 : 3,7*0,9*2		6,66						
		ZS/32 : 49,0*1,0*2*2		196						
		nové : 130,0*0,065+25,0		33,45						
190		783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	461,11000	82,50	38 041,58	800-783	RTS 18/ I	Indiv
191		783522211U00	Nátěr synt klempíř 1r+1z+1e	m2	238,10000	242,00	57 620,20		URS	Indiv
		0,8*57,0+0,95*35+0,7*53+0,5*70,0+0,5*140+0,35*49		238,1						
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>77 130,90</b>				
192	784452951R00	Oprava maleby z malířských směsí se začišťením v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, dvou a vícebarevné s bílým stropem, s obroušením a oprášením	m2	1 669,50000	46,20	77 130,90	800-784	RTS 18/ I	Indiv	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(57,0+16,0+4,0+2,5)*3,5*2*3		1669,5					
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				<b>58 340,46</b>			
193	787300801R00	Vysklení střešních konstrukcí a střeš.světlíků tmelených	m2	50,13000	97,80	4 902,71	800-787	RTS 18/ I	Indiv
		ZS/10 : 19,5*2,4		46,8					
		ZS/11 : 3,7*0,9		3,33					
194	787340230R00	Zaskl.střeš.konstrukcí sklem vál.c.s drát.vložkou tloušťky 6 až 8 mm, s podtmelením a zatmelením	m2	50,13000	939,40	47 092,12	800-787	RTS 18/ I	Indiv
		a střešních světlíků sklem nebarevným, včetně pomocného lešení.							
		ZS/10 : 19,5*2,4		46,8					
		ZS/11 : 3,7*0,9		3,33					
195	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	t	1,06476	794,20	845,63	800-787	RTS 18/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
196	78799-1199	Nápis na skleněné tabuli "Pavilon B" vel.235/120 cm, demontáž, očištění, zpětná mont dle ZS/47	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>2 915,00</b>			
197	799 - 1	Ptačí budka pro rořýsy - dod + mont + osazení	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
198	799 - 2	Jednosměrná uzávěra proti uvěznění živočichů - dod + mont + osazení, závěs z perlinky nebo šikmá hladká trubka	kus	3,00000	55,00	165,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>730 337,11</b>			
199	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	455,32558	289,50	131 816,76	801-3	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_B	PAVILON "B" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
200	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	136,59767	178,00	24 314,39	801-3	RTS 18/ I	Indiv
201	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	455,32558	194,50	88 560,83	801-3	RTS 18/ I	Indiv
202	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8 651,18593	15,60	134 958,50	801-3	RTS 18/ I	Indiv
203	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	455,32558	257,00	117 018,67	801-3	RTS 18/ I	Indiv
204	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 276,62788	28,60	65 111,56	801-3	RTS 18/ I	Indiv
205	979990002R00	Poplatek za skládku hořlavých materiálů	t	22,50000	1 250,00	28 125,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
206	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	455,32558	250,00	113 831,40	801-3	RTS 10/ I	Indiv
207	98111-5899	Odvoz, uložení a poplatek za nebezpečný, odpad - asphalt.pásy <i>výkaz výměr viz sloupec hmotností</i>	t	13,30000	2 000,00	26 600,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>17 840 853,10</b>			

JKSO:

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou  
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová  
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 0</b>							<b>0,00</b>		
<b>Poznámka</b>									
1	00	Položky jsou naceněny v cenové soustavě RTS , Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době a v dané lokalitě.

<b>Díl: 1</b>							<b>72 523,15</b>		
<b>Zemní práce</b>									
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	44,19000	1 162,70	51 379,71	800-1	RTS 18/ I	Indiv

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pohled jižní :

14,5\*0,6\*0,5

4,35

pohled severní :

18,6\*0,6\*0,5

5,58

pohled západní :

(55,0+2,1)\*0,6\*0,5

17,13

pohled východní :

(55,0+2,1)\*0,6\*0,5

17,13

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,73000	287,10	4 228,98	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

44,19-29,46

14,73

4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	147,30000	22,70	3 343,71	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	-------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

14,73\*10

147,3

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	14,73000	17,10	251,88	800-1	RTS 10/ I	Indiv
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním	m3	29,46000	452,10	13 318,87	800-1	RTS 18/ I	Indiv

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

pohled jižní :

14,5\*0,4\*0,5

2,9

pohled severní :

18,6\*0,4\*0,5

3,72

pohled západní :

(55,0+2,1)\*0,4\*0,5

11,42

pohled východní :

(55,0+2,1)\*0,4\*0,5

11,42

<b>Díl: 28</b>		<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>					<b>1 344 090,39</b>		
7	28819-1999	Vodorovná dodatečná hydroizolace zdiva - vrtání, otvorů Js 16 vodorovně do spáry 10-12 cm od sebe a	m2	93,00000	2 598,20	241 632,60		Vlastní	Indiv

provedení infuzní clony pomocí silikonové mikroemulze výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.

74,4\*1,25

93

8	28819-6999	Sanační omítkový systém vnitřní, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.	m2	1 060,27500	814,00	863 063,85		Vlastní	Indiv
---	------------	--	----	-------------	--------	------------	--	---------	-------

- sanační podhoz

- jádrová sanační omítka 25 mm

- sanační štuk tl.2,0 mm

(151,0+29,3)\*1,25

225,38

1.PP viz sanace :

13,2\*2,5\*4+24,5\*2\*2,5+17,5\*2,5\*4+5,3\*2,5\*2\*9+(3,0+3,2)\*2,5\*2

699

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,2*2,5*2*2+3,0*2,5*2 (699,0+27,0)*0,15		27 108,9					
9	28819-7999	Sanační odvlhčovací omítkový systém venkovní, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - sanační podhoz - jádrová VC omítka 25 mm s přídavkem provzdušňovací a hydrofobní přísady 50,5*1,25	m2	63,12500	588,50	37 149,06		Vlastní	Indiv
				63,13					
10	28819-8999	Nástřik spár.zdiva protiplísňovým a hydrofobizač., prostředkem (tekutý) výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. vni : (151,0+29,3)*1,25 vně : 50,5*1,25 1.PP viz sanace : 13,2*2,5*4+24,5*2*2,5+17,5*2,5*4+5,3*2,5*2*9+(3,0+3,2)*2,5*2 1,2*2,5*2*2+3,0*2,5*2 (699,0+27,0)*0,15	m2	1 123,40000	75,90	85 266,06		Vlastní	Indiv
				225,38 63,13 699 27 108,9					
11	28820-1999	Oprava trhlin - dod + instalace uhlík.lamely, zapravení dl.prvku 1 m výkaz viz konstr.část. zapravení dl.prvku 1 m výkaz viz konstr.část. Dodateč. zesílení lamelami.	kus	6,00000	1 606,00	9 636,00		Vlastní	Indiv
12	28819-3999	Sulfatostálý hydroizolační systém - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - hloubková penetrace - utěsnění paropropustnou sulfatostálou hydroizolační stěrkou sokl : 50,5*1,25	m2	63,12500	442,20	27 913,88		Vlastní	Indiv
				63,13					



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	28819-4999	Sulfatostálý hydroizolační systém - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření - hloubková penetrace - vyrovnaní nerovností sulfatostálou rychlotuhn.hmotou - utěsnění paropropustnou sulfatostálou hydroizolační stěrkou vnitřní : 56,1*1,25	m2	70,12500	573,10	40 188,64		Vlastní	Indiv
				70,13					
14	28820-1999	Sešití trhlín - dod + instalace horizontál.vyztuž, ení spár nerezovou ocelí včetně zatmelení a zapravení dl.prvku 1 m výkaz viz konstr.část. 23*2,2	kus	50,60000	775,50	39 240,30		Vlastní	Indiv
				50,6					
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>144 756,98</b>			
15	319202331R00	Vyrovnaní nerovného povrchu přizděním o tloušťce přes 80 do 150 mm vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 1.NP : 1,5*2,5*2 2.NP : 1,2*2,1*2	m2	12,54000	588,50	7 379,79	801-4	RTS 18/ I	Indiv
				7,5					
				5,04					
16	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.NP : 1,8*0,25*18 2.NP : 2,1*0,25*18	m2	17,55000	1 288,10	22 606,16	801-4	RTS 18/ I	Indiv
				8,1					
				9,45					
17	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	6,75000	1 951,40	13 171,95	801-4	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP : 1,8*0,25*8			3,6				
		2.NP : 2,1*0,25*6			3,15				
18	349234831R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub	m	126,00000	370,70	46 708,20	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP : 0,9*16*2+1,25*6*4			58,8				
		2.NP : 1,6*10*2+2,2*8*2			67,2				
19	349234841R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms pod i nadokenních	m	110,40000	497,20	54 890,88	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP : 2,6*8*2+2,8*4*2			64				
		2.NP : 2,9*8*2			46,4				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>32 800,05</b>			
20	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těžným nebo štěrkopískem	m3	6,31800	603,90	3 815,44	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		pro inženýrské sítě, se zhutněním							
		pohled jižní :							
		14,5*0,6*0,1			0,87				
		pohled severní :							
		18,6*0,6*0,1			1,12				
		pohled západní :							
		(55,0+2,1-21,0)*0,6*0,1			2,17				
		pohled východní :							
		(55,0+2,1-21,0)*0,6*0,1			2,17				
21	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	21,10200	545,10	11 502,70	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		pro inženýrské sítě, se zhutněním							
		pohled jižní :							
		14,5*0,6*0,2*1,67			2,91				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled severní : 18,6*0,6*0,2*1,67			3,73				
		pohled západní : (55,0+2,1-21,0)*0,6*0,2*1,67			7,23				
		pohled východní : (55,0+2,1-21,0)*0,6*0,2*1,67			7,23				
22	572952111R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m2	63,18000	276,70	17 481,91	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		pohled jižní : 14,5*0,6			8,7				
		pohled severní : 18,6*0,6			11,16				
		pohled západní : (55,0+2,1-21,0)*0,6			21,66				
		pohled východní : (55,0+2,1-21,0)*0,6			21,66				
<b>Díl: 61</b>		<b>Upřesnění povrchů vnitřní</b>				<b>341 339,33</b>			
23	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	506,33000	45,30	22 936,75	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		keré se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, (4,5+30,2+29,6+127,8+6,5+49,7+200,4+11,6)*1,1			506,33				
24	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	25,00000	215,60	5 390,00	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.NP : 12,0 2.NP : 13,0			12 13				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.NP : 6 2.NP : 5	kus	11,00000	559,90	6 158,90	801-4	RTS 18/ I	Indiv
26	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi 1.NP : 1,8*12*2+0,9*6*2 2.NP : 1,6*14*2+2,2*4*2	m	116,40000	79,80	9 288,72	801-4	RTS 18/ I	Indiv
27	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření	m2	56,10000	264,00	14 810,40	801-1	RTS 18/ I	Indiv
28	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, (6,4+4,8*2*2+0,9*4*2+3,8*2+5,1*2*12+1,5*2+2,75*2*16)*0,4 (2,2*2*2+3,6*2*6+5,1*2*4+2,75*4*2)*0,4 (5,1*2*7+6,1*2*2+4,4*2*8+4,2*2+2,9*2+0,9*4*8+5,9*2*6)*0,4 (5,9*2*4+5,0*2*4+3,7*2*4+4,9*2+4,55*2*23+4,9*2*2)*0,4	m2	401,64000	704,00	282 754,56	801-4	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>	<b>4 403 739,79</b>						
29	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zábrubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin (4,5+30,2+29,6+127,8+6,5+49,7+200,4+11,6)*1,1	m2	506,33000	30,80	15 594,96	801-1	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	622401939R00	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky břizolitové a z umělého kamene (měří se délka přechodu barev)	m	232,00000	12,00	2 784,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				232					
31	622421111RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé nezatřené, bez uvedení složitosti	m2	453,76000	201,90	91 614,14	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		Zpravení po otlučeném obkladu pod zateplení.							
		ostění :							
		(2,6+1,8)*0,3*2*2+(2,6+1,8)*0,3*2*6+0,9*4*0,3*7			28,68				
		(2,9+1,3)*0,3*2*2+7,2*0,3*4+(3,0+2,8)*0,3*2*12			55,44				
		(1,75+1,9)*0,3*2*6			13,14				
		fasáda :							
		pohled jižní :							
		14,5*4,0-2,6*1,8*2-2,1*2,1+1,5*4,0*2+1,5*2,1			59,38				
		pohled severní :							
		4,0*0,8*2			6,4				
		pohled západní :							
		(55,0+2,1)*3,8+22,8*0,7/2-2,6*1,8*3-0,9*0,9*4-3,0*2,1*2			195,08				
		-2,8*1,3-2,8*3,1*6+3,0*0,5*4			-49,72				
		pohled východní :							
		(55,0+2,1)*3,8+22,8*0,7/2-2,6*1,8*3-0,9*0,9*4-3,0*2,1*2			195,08				
		-2,8*1,3-2,8*3,1*6+3,0*0,5*4			-49,72				
32	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	1 742,73300	280,00	487 965,24	801-1	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sokl pod terénem po odstranění možné přizdivky.							
		pohled jižní :							
		14,5*0,6			8,7				
		pohled severní :							
		18,6*0,6			11,16				
		pohled západní :							
		(55,0+2,1)*0,6			34,26				
		pohled východní :							
		(55,0+2,1)*0,6			34,26				
		pod zateplení :							
		ostění :							
		(6,4+4,8*2*2+0,9*4*2+3,8*2+5,1*2*12+1,5*2+2,75*2*16)*0,2			50,76				
		(2,2*2*2+3,6*2*6+5,1*2*4+2,75*4*2)*0,2			22,96				
		(5,1*2*7+6,1*2*2+4,4*2*8+4,2*2+2,9*2+0,9*4*8+5,9*2*6)*0,2			56				
		(5,9*2*4+5,0*2*4+3,7*2*4+4,9*2+4,55*2*23+4,9*2*2)*0,2			71,1				
		odpočet ostění pod obklad : -97,26			-97,26				
		fasáda :							
		pohled jižní :							
		36,0*5,7-2,95*1,9*9			154,75				
		pohled severní :							
		9,0*5,7*2-1,4*2,5*2-2,95*1,9*4+18,3*4,0-1,75*1,9*6			126,43				
		4,0*4,6*2+10,5*0,7			44,15				
		pohled západní :							
		10,1*4,0+(2,1+22,8)*4,7+18,5*4,5-2,8*2,6-2,05*1,0-3,0*1,6			226,55				
		-2,75*2,3*6-1,25*1,4*8			-51,95				
		pohled východní :							
		10,1*4,0+(2,1+22,8)*4,7+18,5*4,5-2,8*2,6-0,9*1,0*2-3,0*1,6			226,8				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-2,75*2,3*6-1,25*1,4*8 podhledy : 10,4*10,0+10,6*11,2*2+10,0*2,3*2 na střeše : (9,4+4,1)*3,2*2 větší tl.omítky - 30 % plochy : 1340,56*0,3			-51,95				
33	622421401RU5	Zateplovací systém tl. 50 mm dle skladby, se silikonovou probarvenou omítkou 2,5 kg/m2 <i>součástí ceny této položky je:</i> - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky - dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný - lepidlo + perlínka - přestěrkování - natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky - veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. atika z vni strany : 59,5*0,5	m2	29,75000	1 059,30	31 514,18		RTS 11/ I	Indiv
					29,75				
34	622451131R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II <i>výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.</i>	m2	50,50000	446,10	22 528,05	801-1	RTS 18/ I	Indiv
35	622451147R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů do černa pálené bez určení stupeně složitosti <i>oprva angl.dvorků : 19,2*1,5*2+6,3*1,5*2</i>	m2	76,50000	865,70	66 226,05	801-1	RTS 18/ I	Indiv
					76,5				
36	622421210R00	Omítka vnější stěn tepelně izolační tloušťky 30 mm, zakončená ochrannou omítkou kompletní omítkové souvrství	m2	338,24000	575,30	194 589,47	801-1	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p>řmsa :</p> <p>(11,2*2+9,5*2+24,0*2+18,0*2+19,0*2+10,0)*1,4+15,4*3,2</p> <p>balkony podhled :</p> <p>10,5*2,2*2</p>			292,04				
					46,2				
37	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně před započítáním oprav	m2	626,09000	134,20	84 021,28	801-5	RTS 18/ I	Indiv
		1252,18*0,5			626,09				
38	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 252,18000	24,20	30 302,76	801-1	RTS 18/ I	Indiv
39	192809T10	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	569,43500	181,50	103 352,45		Vlastní	Indiv
		<p>řmsa :</p> <p>(11,2*2+9,5*2+24,0*2+18,0*2+19,0*2+10,0)*1,4+15,4*3,2</p> <p>balkony podhled :</p> <p>10,5*2,2*2</p> <p>na střeše :</p> <p>(9,4+4,1)*3,2*2</p> <p>sloupy :</p> <p>6,28*0,2*3,5*10*2+6,25*0,25*3,5*4</p> <p>boky schodišť apod. : 35,0</p>			292,04				
					46,2				
					86,4				
					109,8				
					35				
40	622421407RZ5	Zateplovací systém tl. 140 mm dle ozn, se silikonovou probarvenou omítkou	m2	757,90500	1 611,50	1 221 363,91		Vlastní	Indiv
		<p>součástí ceny této položky je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a penetrace podkladu</li> <li>- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky</li> <li>- dod. tepel.izolace - min.desky s kolm.vláknky</li> </ul>							



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- lepidlo + perlinka - přestěrkování - natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky - veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů sítkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. pohled jižní : 36,0*6,0-2,95*1,9*9 <span style="float: right;">165,56</span> pohled severní : 9,0*5,7*2-1,4*2,5*2-2,95*1,9*4+18,3*4,0-1,75*1,9*6 <span style="float: right;">126,43</span> 4,0*4,6*2+10,5*0,7 <span style="float: right;">44,15</span> pohled západní : 10,1*4,0+(2,1+22,8)*4,7+18,5*4,5-2,8*2,6-2,05*1,0-3,0*1,6 <span style="float: right;">226,55</span> -2,75*2,3*6-1,25*1,4*8 <span style="float: right;">-51,95</span> pohled východní : 10,1*4,0+(2,1+22,8)*4,7+18,5*4,5-2,8*2,6-0,9*1,0*2-3,0*1,6 <span style="float: right;">226,8</span> -2,75*2,3*6-1,25*1,4*8 <span style="float: right;">-51,95</span> střecha : (7,4+3,9)*3,2*2 <span style="float: right;">72,32</span>							
41	622421407RZ6	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky pod obklad	m2	286,65000	1 342,00	384 684,30		Vlastní	Indiv

součástí ceny této položky je:

- očištění a penetrace podkladu
- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky
- dod. tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný
- lepidlo + perlinka
- přestěrkování
- veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů sítkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.

pohled jižní :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		14,5*3,5-2,6*1,8*2-2,1*2,1+1,5*3,5*2+1,5*2,1 pohled severní : 4,0*0,3*2 pohled západní : (55,0+2,1)*3,3+22,8*0,7/2-2,6*1,8*3-0,9*0,9*4-3,0*2,1*2 -2,8*1,3-2,8*3,1*6+3,0*0,5*4 pohled východní : (55,0+2,1)*3,3+22,8*0,7/2-2,6*1,8*3-0,9*0,9*4-3,0*2,1*2 -2,8*1,3-2,8*3,1*6+3,0*0,5*4		50,63					
42	622421407RZ7	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky pod obklad - sokl nad terénem <span style="color: green;">součástí ceny této položky je:</span> <span style="color: green;">- očištění a penetrace podkladu</span> <span style="color: green;">- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky</span> <span style="color: green;">- dod.tepel.izolace - extrudovaný polystyren</span> <span style="color: green;">- lepidlo + perlinka</span> <span style="color: green;">- přestěrkování</span> <span style="color: green;">- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.</span> pohled jižní : 14,5*0,5 pohled severní : 18,6*0,5 pohled západní : (55,0+2,1)*0,5 pohled východní : (55,0+2,1)*0,5	m2	73,65000	1 265,00	93 167,25		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	622421407RZ8	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky - sokl pod terénem	m2	88,38000	1 265,00	111 800,70		Vlastní	Indiv

součástí ceny této položky je:

- očištění a penetrace podkladu
- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky
- dod. tepel.izolace - extrudovaný polystyren
- lepidlo + perlínka
- přestěrkování
- veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů sítkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.

pohled jižní :

14,5\*0,6 8,7

pohled severní :

18,6\*0,6 11,16

pohled západní :

(55,0+2,1)\*0,6 34,26

pohled východní :

(55,0+2,1)\*0,6 34,26

44	622421407RZ9	Zateplovací systém tl. 140 mm dle ozn, s omítkou šedou - umělý kámen	m2	22,40000	2 200,00	49 280,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

součástí ceny této položky je:

- očištění a penetrace podkladu
- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky
- dod. tepel.izolace - min.desky s kolm.vláknky
- lepidlo + perlínka
- přestěrkování
- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky
- veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů sítkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.

pohled východní a západní :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,8*(1,2+1,0+0,8+0,6+0,4)*2		22,4					
45	622421409RZ5	Zateplovací systém tl. 150 mm dle ozn, se silikonovou probarvenou omítkou	m2	387,44000	1 650,00	639 276,00		Vlastní	Indiv
<p style="color: green; margin: 0;">součástí ceny této položky je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a penetrace podkladu</li> <li>- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky</li> <li>- dod. tepel.izolace - min.desky s kolm.vláknky</li> <li>- lepidlo + perlínka</li> <li>- přestěrkování</li> <li>- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky</li> <li>- veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů sítkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.</li> </ul> <p style="color: blue; margin: 0;">podhledy :</p> <p style="color: blue; margin: 0;">10,4*10,0+10,6*11,2*2+10,0*2,3*2</p>									
46	62242-4999	Ukončení římsy - kompletní provedení dle detailu, F1.01-602 včetně připevňovacích konzol dod+mont	m	287,00000	957,00	274 659,00		Vlastní	Indiv
<p style="color: blue; margin: 0;">K/2 : 157,0</p>									
<span style="color: blue;">157</span>									
<p style="color: blue; margin: 0;">K/6 : 38,0</p>									
<span style="color: blue;">38</span>									
<p style="color: blue; margin: 0;">K/7 : 76,0</p>									
<span style="color: blue;">76</span>									
<p style="color: blue; margin: 0;">K/11 : 16,0</p>									
<span style="color: blue;">16</span>									
47	62242-5999	Box z AL plechu pro montáž fasádních horizont., žaluzií osazený do zatepl.systému nad nadpražím	m	91,40000	1 705,00	155 837,00		Vlastní	Indiv
<p style="color: green; margin: 0;">včetně připevňovacích konzol viz výpis zámečnických výrobků, v.250 mm. Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.</p> <p style="color: blue; margin: 0;">Z/Ca-f :</p> <p style="color: blue; margin: 0;">2,95*7+2,95*2+3,15*2+2,15+2,9*12+1,35*16</p>									
<span style="color: blue;">91,4</span>									
48	62242-6999	Stěrka na tkaninu, výkaz výměr viz předchozí pol.	m2	569,43000	181,50	103 351,55		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
49	62242-7999	Zatíraná venkovní omítka - zrno 1,5mm probarvená, nebo tenkovrstvá + nátěr ( na sloupech umělý kámen <i>výkaz výměr viz předchozí pol.</i>	m2	569,43000	275,00	156 593,25		Vlastní	Indiv	
50	62242-8999	Sanace poškoz.ŽB kcí - lodžie <i>odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu - otrýskání povrchu - ošetření výztuže a reprofilace betonu - příložky + sanační hmota tl.do 20 mm - zapravení Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajících povrchů a pod Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem. balkon : 1,0*2,4*2*1,5 terasa : 0,8*4,5*2*1,5 bok : 8,5*0,3*2*1,5</i>	m2	25,65000	3 245,00	83 234,25		Vlastní	Indiv	
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>605 966,91</b>			
51	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm <i>prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 1.NP : 2,5*0,9*0,1*6+1,4*0,6*0,1*8</i>	m3	2,02200	3 740,00	7 562,28	801-4	RTS 18/ I	Indiv	
52	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách <i>prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 45,0*0,5*0,1+6,5*0,3*0,15*3</i>	m3	3,12750	3 998,50	12 505,31	801-4	RTS 18/ I	Indiv	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	632418106R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 6 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením K/2 : 157,0*0,85 K/6 : 38,0*1,0 K/7 : 76,0*0,3 K/11 : 16,0*1,7	m2	221,45000	304,70	67 475,82	801-1	RTS 18/ I	Indiv
					133,45				
					38				
					22,8				
					27,2				
54	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, (0,5+1,1*13+1,4*18+1,5*2+1,9*6+2,2+2,75*16)*0,3 (2,9*12+3,1*13+3,2*2+2,9*10)*0,3	m2	63,33000	260,70	16 510,13	801-1	RTS 18/ I	Indiv
					30,18				
					33,15				
55	632451131R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem o tloušťce od 20 do 30 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) srovnání střechy : 10,8*36,0+9,5*14,5+22,5*18,0-9,0*5,2+18,5*10,0 terasa : 11,2*14,0	m2	1 226,55000	184,30	226 053,17	801-1	RTS 18/ I	Indiv
					1069,75				
					156,8				
56	632921913R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny Včetně dodávky dlaždic. okap.chodník :	m2	21,00000	640,20	13 444,20	801-1	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		21,0*0,5*2		21					
57	637211111R00	Terasa beton dlažd tl 4cm + lepicí tmel	m2	159,04000	1 650,00	262 416,00		Vlastní	Indiv
		terasa : 11,2*14,2		159,04					
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>749 175,75</b>			
58	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	1 004,10000	105,10	105 530,91	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		vnitřní parotěsné a vně paropropustné a vodotěsné pásy - viz výpis truhlářských kcí.							
		6,4+4,8*2*2+0,9*4*2+3,8*2+5,1*2*12+1,5*2+2,75*2*16			253,8				
		2,2*2*2+3,6*2*6+5,1*2*4+2,75*4*2			114,8				
		5,1*2*7+6,1*2*2+4,4*2*8+4,2*2+2,9*2+0,9*4*8+5,9*2*6			280				
		5,9*2*4+5,0*2*4+3,7*2*4+4,9*2+4,55*2*23+4,9*2*2			355,5				
59	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm	m	183,90000	202,60	37 258,14	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.							
		s čelní zaobl.hranou a krytky boků parapetní desky							
		- omyvatel. a desinfik.lamino DTD - viz výpis truhl.výrobků							
		0,5+0,9*7+1,0*2+1,25*2+1,35*18+1,5*2+1,7*6+2,15+2,6*8			71,75				
		2,7*4+2,8*10+2,9*16+2,95*7+3,15*2			112,15				
60	641941611R00	Osazení kov rám oken -1m2 pěna, viz výpis zámečnických výrobků	kus	8,00000	3 080,00	24 640,00		Vlastní	Indiv
61	641941712R00	Osazení kov rám oken -4m2 pěna, viz výpis zámečnických výrobků	kus	5,00000	5 500,00	27 500,00		Vlastní	Indiv
62	641941812R00	Osazení kov rám oken -10m2 pěna, viz výpis zámečnických výrobků	kus	32,00000	8 800,00	281 600,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	641952611R00	Osaz rámu oken dřev 2,5 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků	kus	22,00000	2 314,00	50 908,00		Vlastní	Indiv
64	641952741R00	Osaz rámu oken dřev 4 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků	kus	9,00000	3 702,30	33 320,70		Vlastní	Indiv
65	641952851R00	Osaz rámu oken dřev 10 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků	kus	20,00000	9 255,90	185 118,00		Vlastní	Indiv
66	642942721R00	Osaz dveř zárubně kov -4m2 pěna, viz výpis zámečnických výrobků	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 900 HZS</b>						<b>40 425,00</b>			
67	900R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	105,00000	385,00	40 425,00		Vlastní	Indiv
		zpětná montáž zámečn.výrobků :							
		ZS/4,5 : 15,0			15				
		ZS/2 : 10,0			10				
		ZS/34,35 : 20,0			20				
		stavební práce ostatní :							
		1*35,0			35				
		bourací práce ostatní :							
		1*25,0			25				
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>457 928,19</b>			
68	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 918,65000	60,50	116 078,33	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		včetně kotvení							
		pohled jižní :							
		36,0*9,5+14,5*3,5			392,75				
		pohled severní :							
		9,0*8,5*2+18,3*8,0+4,0*8,6*2			368,2				
		pohled západní :							



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(55,0+4,1+1,5*6)*8,5 pohled východní : (55,0+4,1+1,5*6)*8,5		578,85					
				578,85					
69	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení	m2	7 674,60000	26,40	202 609,44	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		1918,65*4		7674,6					
70	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 918,65000	24,20	46 431,33	800-3	RTS 18/ I	Indiv
71	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	240,00000	93,50	22 440,00	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		pro ostění oken : 1.NP : 125,0*1,0 2.NP : 115,0*1,0		125 115					
72	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	387,44000	132,60	51 374,54	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		podhledy : 10,4*10,0+10,6*11,2*2+10,0*2,3*2		387,44					
73	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	959,32500	3,30	3 165,77	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		1918,65*0,5		959,33					
74	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	3 837,28000	3,30	12 663,02	800-3	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		959,32*4			3837,28				
75	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	959,32000	3,30	3 165,76	800-3	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>			<b>370 377,69</b>				
76	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	717,00000	110,60	79 300,20	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno vyčištění pouze tzv."pracovní fronty " v šířce 1,5 m okolo obvod.stěn. (36,0*2+12,0*4+51,0*2+17,0)*1,5*2			717				
77	952903112R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m2	51,40000	54,10	2 780,74	801-5	RTS 18/ I	Indiv
		při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů 19,2*1,0*2+6,5*1,0*2			51,4				
78	953941211R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly apod.	kus	76,00000	101,80	7 736,80	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		- viz výkresy fasád 2*8+5*8+2*10			76				
79	953941411R00	Osazení drobných kovových výrobků železných ventilací s neoddělitelnou žaluzií o ploše do 0,1 m2	kus	1,00000	366,30	366,30	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mřížky : 1		1					
80	953941421R00	Osazení drobných kovových výrobků železných ventilací s neoddělitelnou žaluzií o ploše přes 0,1 m2 bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, mřížky : 5	kus	5,00000	407,00	2 035,00	801-4	RTS 18/ I	Indiv
81	553 20300	AL VĚTR.MŘÍŽKA Js 300 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	1,00000	462,00	462,00		Vlastní	Indiv
82	553 20400	AL VĚTR.MŘÍŽKA Js 400 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	2,00000	539,00	1 078,00		Vlastní	Indiv
83	553 20800	AL VĚTR.MŘÍŽKA 350/350 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	2,00000	529,10	1 058,20		Vlastní	Indiv
84	553 21600	AL VĚTR.MŘÍŽKA 650/650 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	1,00000	1 630,20	1 630,20		Vlastní	Indiv
85	95199-1199	Ochrana stáv střechy při stavbě proti zatečení, po odstranění krytiny - např plachty apod.  (10,8*36,0+9,5*14,5+22,5*18,0-9,0*5,2+18,5*10,0)*1,1	m2	1 176,72500	110,00	129 439,75		Vlastní	Indiv
				1176,72					
86	95979-1199	Demontáž a zpětná montáž držáků vlajek a značení, domů - viz výkresy fasád	kus	4,00000	1 100,00	4 400,00		Vlastní	Indiv
87	95979-1299	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením  v patrech,kde probíhají výměny oken např.staré koberce,PVC apod.Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno zakrytí tzv."pracovní fronty " v šířce 1,5 m okolo obvod.stěn. (36,0+12,0*4+51,0*2+17,0)*1,5*2	m2	609,00000	104,50	63 640,50		Vlastní	Indiv
				609					
88	95979-1399	Demontáž,zpětná montáž HUP skříně 60/90, včetně úpravy připojení - viz výkresy fasád	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	95979-1499	Demontáž a zpětná montáž venkovního čidla, - viz výkresy fasád	kus	5,00000	550,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
90	95979-1599	Demontáž a zpětná montáž stáv.zařízení VZT, kondenzační jednotky - viz výkresy fasád	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
91	95979-1699	Demontáž a zpětná montáž trubních rozvodů na, fasádě,prodloužení kotvení apod - viz výkresy fasá	m	15,00000	2 200,00	33 000,00		Vlastní	Indiv
92	95979-1799	Dod + montáž novodur.trubky Js 50 mm,kolena, a plast.mřížky Js 50 mm dl.500 mm dle P/1	kus	50,00000	495,00	24 750,00		Vlastní	Indiv
93	95979-2259	Čištění stáv.střešních vpustí a instalace lapačů, nečistot - viz výkresy střech	kus	5,00000	110,00	550,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 951 Práce HSV, PSV, montáže</b>						<b>425 000,00</b>			
94	PC 95111	Rezerva na detaily konstrukcí	kus	1,00000	425 000,00	425 000,00		Vlastní	Indiv
<p style="color: green; font-size: small;">Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci památkově chráněného objektu, kde mohou během stavby vzniknout možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 425 000 Kč ( požadavek zadavatele ).Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta.</p>									
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>1 080 945,43</b>			
95	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 21,0*0,5*2	m2	21,00000	56,50	1 186,50	822-1	RTS 18/ I	Indiv
96	113107123R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	63,18000	385,00	24 324,30	822-1	RTS 15/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled jižní : 14,5*0,6			8,7				
		pohled severní : 18,6*0,6			11,16				
		pohled západní : (55,0+2,1-21,0)*0,6			21,66				
		pohled východní : (55,0+2,1-21,0)*0,6			21,66				
97	113107142R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	63,18000	715,00	45 173,70	822-1	RTS 15/ I	Indiv
98	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	126,36000	119,90	15 150,56	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		63,18/0,5			126,36				
99	965041441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 (10,8*36,0+9,5*14,5+22,5*18,0-9,0*5,2+18,5*10,0)*(0,1+0,2)/2	m3	160,46250	1 317,80	211 457,48	801-3	RTS 18/ I	Indiv
					160,46				
100	965081812R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	203,00000	141,40	28 704,20	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		balkon : 10,5*2,2*2			46,2				
		terasa : 11,2*14,0			156,8				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.	m2	50,50000	162,80	8 221,40	801-3	RTS 18/ I	Indiv
102	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 8*4	kus	32,00000	9,00	288,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
103	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 5*4+32*8	kus	276,00000	18,00	4 968,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
104	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,9*0,9*2+0,5*0,5*2+1,3*0,9*2	m2	4,46000	386,70	1 724,68	801-3	RTS 18/ I	Indiv
105	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,35*1,4*16	m2	30,24000	235,40	7 118,50	801-3	RTS 18/ I	Indiv
106	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,4*2,5*2+2,13*1,65+1,75*1,82*6	m2	29,62450	183,70	5 442,02	801-3	RTS 18/ I	Indiv
107	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 3,15*1,65*2+2,85*2,25*12+2,95*2,15*4+2,75*2,75*2	m2	127,84000	157,90	20 185,94	801-3	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
108	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	76,00000	20,10	1 527,60	801-3	RTS 18/ I	Indiv
109	968072354R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 1 m2  0,9*0,9*8	m2	6,48000	591,80	3 834,86	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				6,48					
110	968072356R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 4 m2  2,58*1,8*8+2,1*0,72+2,9*0,8*4+0,9*2,0	m2	49,74400	242,60	12 067,89	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				49,74					
111	968072357R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy přes 4 m2  2,95*2,15*7+2,95*3,16*2+2,1*2,2+2,85*3,05*10 2,9*2,1*4+2,75*1,8*2+2,75*2,1*2	m2	200,39650	192,00	38 476,13	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				154,59					
				45,81					
112	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch  2,75*2,1*2	m2	11,55000	124,30	1 435,67	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				11,55					
113	976074121R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z jakýchkoliv cihel, na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	kus	42,00000	99,90	4 195,80	801-3	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
114	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	1 021,50000	236,50	241 584,75	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		1.PP viz sanace :							
		13,2*2,5*4+24,5*2*2,5+17,5*2,5*4+5,3*2,5*2*9+(3,0+3,2)*2,5*2		699					
		1,2*2,5*2*2+3,0*2,5*2		27					
		1.NP :							
		dle sanací : (56,1+151,0+29,3)*1,25		295,5					
115	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	1 063,40000	77,00	81 881,80	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.							
		vně : 50,5*2		101					
		vni : 56,1+151,0+29,3		236,4					
		1.PP viz sanace :							
		13,2*2,5*4+24,5*2*2,5+17,5*2,5*4+5,3*2,5*2*9+(3,0+3,2)*2,5*2		699					
		1,2*2,5*2*2+3,0*2,5*2		27					
116	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	2 133,20100	69,00	147 190,87	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		řimsa :							
		(11,2*2+9,5*2+24,0*2+18,0*2+19,0*2+10,0)*1,4+15,4*3,2		292,04					
		balkony podhled :							
		10,5*2,2*2		46,2					
		sanace zdiva : 50,5		50,5					
		pod zateplení :							
		ostění :							
		(6,4+4,8*2*2+0,9*4*2+3,8*2+5,1*2*12+1,5*2+2,75*2*16)*0,2		50,76					
		(2,2*2*2+3,6*2*6+5,1*2*4+2,75*4*2)*0,2		22,96					
		(5,1*2*7+6,1*2*2+4,4*2*8+4,2*2+2,9*2+0,9*4*8+5,9*2*6)*0,2		56					



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(5,9*2*4+5,0*2*4+3,7*2*4+4,9*2+4,55*2*23+4,9*2*2)*0,2		71,1					
		odpočet ostění pod obklad : -97,26		-97,26					
		fasáda :							
		pohled jižní :							
		36,0*5,7-2,95*1,9*9		154,75					
		pohled severní :							
		9,0*5,7*2-1,4*2,5*2-2,95*1,9*4+18,3*4,0-1,75*1,9*6		126,43					
		4,0*4,6*2+10,5*0,7		44,15					
		pohled západní :							
		10,1*4,0+(2,1+22,8)*4,7+18,5*4,5-2,8*2,6-2,05*1,0-3,0*1,6		226,55					
		-2,75*2,3*6-1,25*1,4*8		-51,95					
		pohled východní :							
		10,1*4,0+(2,1+22,8)*4,7+18,5*4,5-2,8*2,6-0,9*1,0*2-3,0*1,6		226,8					
		-2,75*2,3*6-1,25*1,4*8		-51,95					
		podhledy :							
		10,4*10,0+10,6*11,2*2+10,0*2,3*2		387,44					
		na střeše :							
		(9,4+4,1)*3,2*2		86,4					
		větší tl.omítky - 30 % plochy :							
		1640,92*0,3		492,28					
117	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	453,76000	130,90	59 397,18	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
		ostění :							
		(2,6+1,8)*0,3*2*2+(2,6+1,8)*0,3*2*6+0,9*4*0,3*7		28,68					
		(2,9+1,3)*0,3*2*2+7,2*0,3*4+(3,0+2,8)*0,3*2*12		55,44					
		(1,75+1,9)*0,3*2*6		13,14					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		fasáda :							
		pohled jižní :							
		14,5*4,0-2,6*1,8*2-2,1*2,1+1,5*4,0*2+1,5*2,1			59,38				
		pohled severní :							
		4,0*0,8*2			6,4				
		pohled západní :							
		(55,0+2,1)*3,8+22,8*0,7/2-2,6*1,8*3-0,9*0,9*4-3,0*2,1*2			195,08				
		-2,8*1,3-2,8*3,1*6+3,0*0,5*4			-49,72				
		pohled východní :							
		(55,0+2,1)*3,8+22,8*0,7/2-2,6*1,8*3-0,9*0,9*4-3,0*2,1*2			195,08				
		-2,8*1,3-2,8*3,1*6+3,0*0,5*4			-49,72				
118	978071221R00	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	50,50000	181,50	9 165,75	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.							
119	965045111U00	s rabicovým pletivem ve střešních konstrukcích, tloušťky do 40 mm, jakékoliv plochy	m2	203,00000	220,00	44 660,00		URS	Indiv
		balkon :							
		10,5*2,2*2			46,2				
		terasa :							
		11,2*14,0			156,8				
120	97959-1199	Demontáž mříží	m2	28,96000	550,00	15 928,00		Vlastní	Indiv
		ZS/4 : 2,9*2,2*2			12,76				
		ZS/5 : 1,8*1,8*5			16,2				
121	97959-1499	Demontáž venkovních lamel. žaluzií	m2	138,34500	330,00	45 653,85		Vlastní	Indiv
		3,2*1,65*2+2,9*3,2*12+2,1*1,65*1+0,9*0,9*16			138,34				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>							<b>415 463,73</b>		
122	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	575,75350	721,60	415 463,73	801-4	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 712 Živičné krytiny</b>							<b>1 475 109,98</b>		
123	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m $(10,8*36,0+9,5*14,5+22,5*18,0-9,0*5,2)*1,05$	m2	928,98750	27,50	25 547,16	800-711	RTS 18/ I	Indiv
				928,99					
124	712311101RZ1	Povlakové krytiny střež do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu $(10,8*36,0+9,5*14,5+22,5*18,0-9,0*5,2+18,5*10,0)*1,05$ terasa : 11,2*14,5	m2	1 285,63750	38,50	49 497,04	800-711	RTS 18/ I	Indiv
				1123,24					
				162,4					
125	712341559RZ5	Povlakové krytiny střež do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina skleněnou vložkou střecha : 1123,23 terasa : 11,2*14,5	m2	1 285,63000	275,00	353 548,25	800-711	RTS 18/ I	Indiv
				1123,23					
				162,4					
126	712361701RT1	Povlakové krytiny střež do 10° pryžemi fólií položenou volně, bez dodávky fólie terasa : 11,2*14,5	m2	162,40000	418,00	67 883,20	800-711	RTS 18/ I	Indiv
				162,4					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
127	712373111R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	1 212,03750	396,00	479 966,85	800-711	RTS 18/ I	Indiv
<p style="color: green; margin: 0;">Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie, vni a venk. přechod.úhelníček.</p> <p style="color: blue; margin: 0;">(10,8*36,0+9,5*14,5+22,5*18,0-9,0*5,2+18,5*10,0)*1,05 <span style="float: right;">1123,24</span></p> <p style="color: blue; margin: 0;">vytažení na atiku : <span style="float: right;">59,2</span></p> <p style="color: blue; margin: 0;">37,0*0,4*2*2</p> <p style="color: blue; margin: 0;">odskoky ve střeše : <span style="float: right;">29,6</span></p> <p style="color: blue; margin: 0;">9,5*2*0,4*2+18,0*0,4*2</p>									
128	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	162,40000	27,50	4 466,00	800-711	RTS 18/ I	Indiv
129	712391172R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	162,40000	38,50	6 252,40	800-711	RTS 18/ I	Indiv
130	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	20,79480	1 375,00	28 592,85	800-711	RTS 18/ I	Indiv
131	112 39010	NETKANÁ POLYPROPYLEN..TEXTILIE 300 G/M2 162,4*1,15	M2	186,76000	33,00	6 163,08		Vlastní	Indiv
<span style="color: blue; float: right;">186,76</span>									
132	112 39014	NETKANÁ POLYPROPYLEN..TEXTILIE 500 G/M2 162,4*1,15	M2	186,76000	60,50	11 298,98		Vlastní	Indiv
<span style="color: blue; float: right;">186,76</span>									
133	628 19009	Hydroizol.pás pro střechu S1, výkaz výměr viz předchozí pol. Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.zářením,na bázi měkkč.PVC,nosná vložka z polyester.tkaniny - viz popis k provádění střechy. 1212,04*1,15	M2	1 393,84600	214,50	298 979,97		Vlastní	Indiv
<span style="color: blue; float: right;">1393,85</span>									
134	628 19012	Hydroizol.pás pro terasu - folie PVC P 162,4*1,15	M2	186,76000	275,00	51 359,00		Vlastní	Indiv
<span style="color: blue; float: right;">186,76</span>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
135	71299-1199	Lemování zdi a vytažení na vyvýšenou část, včetně závětrné lišty R.š.125mm+250mm vytažení na zdi : 11,2*2+9,5*2+24,0*2+18,0*2+19,0*2+10,0	M	173,40000	528,00	91 555,20		Vlastní	Indiv
				173,4					
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>	<b>1 182 522,98</b>						
136	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm 10,8*36,0+9,5*14,5+22,5*18,0-9,0*5,2+18,5*10,0	m2	1 069,75000	85,30	91 249,68	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				1069,75					
137	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením 37,0*0,4*2*2 odskoky ve střeše : 9,5*2*0,4*2+18,0*0,4*2	m2	88,80000	165,00	14 652,00	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				59,2					
				29,6					
138	713141111R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad plně lepená asfaltem, jednovrstvá 1069,75*2	m2	2 139,50000	104,50	223 577,75	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				2139,5					
139	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo terasa : 11,2*14,5*2	m2	324,80000	154,00	50 019,20	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				324,8					
140	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	29,15252	1 375,00	40 084,72	800-713	RTS 18/ I	Indiv
141	284 12569	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY "PIR" TL.60 mm, S OBOUSTRNNOU AL FOLIÍ 1069,75*1,05	M2	1 123,23750	451,00	506 580,11		Vlastní	Indiv
				1123,24					
142	283-11521	PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70 S - SPÁDOVÉ KLÍNY 1069,7*(0,06+0,14)/2*1,05	M3	112,31850	1 705,00	191 503,04		Vlastní	Indiv
				112,32					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
143	283-11524	PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100 S tl. 60 mm <span style="color: blue;">11,2*14,5*1,05</span>	M2	170,52000	99,00	16 881,48		Vlastní	Indiv
				<span style="color: blue;">170,52</span>					
144	283-11536	PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100 S - SPÁDOVÉ KLÍNY <span style="color: blue;">11,2*14,5*(0,09+0,15)/2*1,05</span>	M3	20,46240	1 897,50	38 827,40		Vlastní	Indiv
				<span style="color: blue;">20,46</span>					
145	28375868R	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,610 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3  <span style="color: blue;">atika : 88,0*1,05</span>	m2	92,40000	99,00	9 147,60	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">92,4</span>					
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>44 203,21</b>			
146	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 <span style="color: blue;">18,5*10*2+10,0*4</span>	m	410,00000	58,30	23 903,00	800-762	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">410</span>					
147	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střeš rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých <span style="color: blue;">18,5*10,0</span>	m2	185,00000	36,70	6 789,50	800-762	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">185</span>					
148	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,71040	1 487,20	1 056,51	800-762	RTS 18/ I	Indiv
149	76299-1199	Pomocná kce na atice z dřevoštěpk.desek 20 mm, pro kotvení klemp.výrobků - desky pro vně prostř. <span style="color: green;">včetně impregn. latí 50/30 mm kotvených do atiky vč.kompresní pásy viz F1.01-604.</span> <span style="color: blue;">pod K/12 : 37,0*0,3*2</span>	m2	22,20000	561,00	12 454,20		Vlastní	Indiv
				<span style="color: blue;">22,2</span>					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>							<b>543 504,94</b>		
150	764333240R00	Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 400 mm <i>K/15 : 11,0</i>	m	11,00000	528,00	5 808,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				<i>11</i>					
151	764351207R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 500 mm <i>K/3 : 79,0</i>	m	79,00000	976,80	77 167,20	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				<i>79</i>					
152	764352201R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm <i>K/16 : 26,0</i>	m	26,00000	484,00	12 584,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				<i>26</i>					
153	764359231R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík čtyřhranný pro podokapní žlaby 200 x 250 x 350 mm	kus	4,00000	528,00	2 112,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
154	764430220R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm včetně rohů	m	37,00000	475,20	17 582,40	800-764	RTS 18/ I	Indiv
155	764430240R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 500 mm včetně rohů	m	37,00000	580,80	21 489,60	800-764	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
	156	764451203R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody a přechodových kusů o straně 120 mm	m	43,00000	541,20	23 271,60	800-764	RTS 18/ I	Indiv
					K/4 : 43,0				43	
	157	764454202R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm	m	13,00000	530,20	6 892,60	800-764	RTS 18/ I	Indiv
									K/17 : 13,0	13
	158	764454204R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm	m	8,00000	561,00	4 488,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
									K/10 : 8,0	8
	159	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	185,00000	88,00	16 280,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
									18,5*10,0	185
	160	764334850R00	Demontáž lemování zdí na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,	m	11,00000	88,00	968,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
	161	764351830R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	79,00000	88,00	6 952,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
	162	764352800R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30°	m	16,00000	77,00	1 232,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
									K/16 : 16,0	16
	163	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	183,90000	66,00	12 137,40	800-764	RTS 18/ I	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,5+0,9*7+1,0*2+1,25*2+1,35*18+1,5*2+1,7*6+2,15+2,6*8 2,7*4+2,8*10+2,9*16+2,95*7+3,15*2			71,75 112,15				
164	764421870R00	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm	m	76,00000	77,00	5 852,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
165	764422820R00	Demontáž oplechování říms rš 900 mm 38,0+16,0	m	54,00000	88,00	4 752,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
166	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm 37,0*2	m	74,00000	77,00	5 698,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
167	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm K/2 : 157,0	m	157,00000	88,00	13 816,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
168	764451804R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub čtvercových, o straně od 120 do 150 mm K/4 : 43,0	m	43,00000	66,00	2 838,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
169	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	7,00000	66,00	462,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
170	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	8,00000	66,00	528,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
171	764421970R00	Oprava oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rš 500 mm K/7 : 76,0	m	76,00000	165,00	12 540,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
172	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	3,23900	1 100,00	3 562,90	800-764	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
173	764422224R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 1 050 mm K/6	m	38,00000	913,00	34 694,00		Vlastní	Indiv
174	764422226R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 1 750 mm K/11	m	16,00000	1 320,00	21 120,00		Vlastní	Indiv
175	764430280R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 950 mm K/2	m	157,00000	869,00	136 433,00		Vlastní	Indiv
176	764901082R8	Oplechování parapetů, AL.plech rš 400 mm,vypal.lak 0,5+0,9*7+1,0*2+1,25*2+1,35*18+1,5*2+1,7*6+2,15+2,6*8 2,7*4+2,8*10+2,9*16+2,95*7+3,15*2	m	183,90000	501,60	92 244,24		Vlastní	Indiv
					71,75				
					112,15				
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>1 538 501,07</b>			
177	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	4,20168	100,00	420,17	800-766	RTS 18/ I	Indiv
178	611 12100	EURODVEŘE + VÍCESKLO 125/210 DLE T/21 <i>U každé položky je odkaz na tabulku výrobků,kde je uveden podrobný popis každého výrobku. Každý výrobek naceněn komplet dle popisu -součinitel prostupu tepla, neprůzvučnost, vodotěsnost,zatížení větrem.Platí pro všechny výrobky.</i>	KUS	2,00000	22 039,10	44 078,20		Vlastní	Indiv
179	611 12200	EUROOKNO + VÍCESKLO 315/160 DLE T/22, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	42 315,10	84 630,20		Vlastní	Indiv
180	611 12300	EUROOKNO + VÍCESKLO 100/100 DLE T/23, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	8 395,80	16 791,60		Vlastní	Indiv
181	611 12400	EUROOKNO + VÍCESKLO 215/160 DLE T/24, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	28 881,70	28 881,70		Vlastní	Indiv
182	611 12500	EUROOKNO + VÍCESKLO 290/215 DLE T/25, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	12,00000	52 348,10	628 177,20		Vlastní	Indiv
183	611 12600	EUROOKNO + VÍCESKLO KULATÉ Js 50 cm DLE T/26	KUS	1,00000	2 099,00	2 099,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
184	611 12700	EUROOKNO + VÍCESKLO 135/140 DLE T/27, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	16,00000	15 868,20	253 891,20		Vlastní	Indiv
185	611 13600	EURODVEŘE + VÍCESKLO 125/90 DLE T/36	KUS	2,00000	9 445,30	18 890,60		Vlastní	Indiv
186	611 13700	EUROOKNO + VÍCESKLO 170/180 DLE T/37, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	6,00000	25 691,30	154 147,80		Vlastní	Indiv
187	611 13900	EUROOKNO + VÍCESKLO 105/60 DLE T/39, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	5 289,40	5 289,40		Vlastní	Indiv
188	611 20900	EUROOKNO + VÍCESKLO 290/160 DLE T/109, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	4,00000	38 956,70	155 826,80		Vlastní	Indiv
189	611 21000	EUROOKNO + VÍCESKLO 275/275 DLE T/110, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	63 493,60	126 987,20		Vlastní	Indiv
190	766699111R5	Demontáž parapetní desky z lamino DTD 0,5+0,9*7+1,0*2+1,25*2+1,35*18+1,5*2+1,7*6+2,15+2,6*8 2,7*4+2,8*10+2,9*16+2,95*7+3,15*2	m	183,90000	100,00	18 390,00		Vlastní	Indiv
					71,75				
					112,15				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>4 172 917,50</b>			
191	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg 30,0*2+15,0*2+25,0+20,0	kg	135,00000	45,70	6 169,50	800-767	RTS 18/ I	Indiv
					135				
192	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	7,98928	1 397,00	11 161,02	800-767	RTS 18/ I	Indiv
193	553 10700	AL OKNO KOMPLET DLE POPISU 295/210 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST,PÁK.UZÁV. Stěny jsou naceněny komplet vč. zasklení, kování, povrch.úpravy, samozavírače, osazení pákov. uzávěrů a obkladu ostění.	KUS	7,00000	58 504,50	409 531,50		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
U každé položky je uveden odkaz na tabulku, kde je uveden přesný popis daného výrobku. Totéž platí pro všechny zámečnické výrobky. Přesný popis viz Z/7.									
194	553 10800	AL OKNO + DVEŘE KOMPLET 145/310+150/210 cm,, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST, Z/8,9	KUS	2,00000	90 406,50	180 813,00		Vlastní	Indiv
195	553 11000	AL OKNO KOMPLET 258/175 cm, Z/10, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST	KUS	8,00000	57 675,10	461 400,80		Vlastní	Indiv
196	553 11100	AL STĚNA KOMPLET DLE POPISU 190/290 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST, Z/11	KUS	1,00000	142 833,10	142 833,10		Vlastní	Indiv
197	553 11300	AL OKNO KOMPLET DLE POPISU 90/90 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST, Z/13	KUS	7,00000	15 662,50	109 637,50		Vlastní	Indiv
		pákový uzávěr.							
198	553 11400	AL OKNO KOMPLET 280/305 cm, Z/14, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST	KUS	4,00000	81 871,40	327 485,60		Vlastní	Indiv
199	553 11401	AL OKNO KOMPLET 280/305 cm, Zx/14, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST, S VITRAŽÍ	KUS	6,00000	154 287,70	925 726,20		Vlastní	Indiv
		Demontáž stáv.vitráže a zpětné osazení.							
200	553 11500	AL STĚNA KOMPLET 290/290 cm, Z/15, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST	KUS	3,00000	189 231,40	567 694,20		Vlastní	Indiv
201	553 11700	AL OKNO KOMPLET 270/125 cm, Z/17, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST	KUS	2,00000	44 652,40	89 304,80		Vlastní	Indiv
202	553 11800	AL DVEŘE KOMPLET 100/290 cm, Z/18, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST	KUS	1,00000	53 156,60	53 156,60		Vlastní	Indiv
203	553 12000	AL OKNO KOMPLET DLE POPISU 270/180 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST, Z/20	KUS	2,00000	27 893,50	55 787,00		Vlastní	Indiv
204	553 12100	AL STĚNA KOMPLET DLE POPISU 270/210 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST, Z/21	KUS	2,00000	98 374,00	196 748,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
205	553 16400	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - KOTVÍCÍ BOD, dod + mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/64 <i>včetně PVC těsnící kruh.tvarovky, vytažení a podtmelení hydroizolace, stahovací páska.</i>	kus	29,00000	2 200,00	63 800,00		Vlastní	Indiv
206	553 16401	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - NEREZ.LANO TSL L6, dod + mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/64	m	164,50000	220,00	36 190,00		Vlastní	Indiv
207	553 30000	POMOCNÉ OCEL.KCE SVAŘOVANÉ, DOD+MONT+ KOMPLET <i>Nastavení mříží,zábradlí a osatních stáv.výrobků souvisejících se zateplením.</i> 5,0*9,0+8,0*10,0+4,0*12	KG	173,00000	275,00	47 575,00		Vlastní	Indiv
				173					
208	553 40000	ŽALUZIE VNĚ HORIZONT. AL PROFIL Z š.63 mm, klenuté, lakované,olem.hrany,boční vedení, manual <i>Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.</i> Z/Ca-f : 2,95*2,1*7+1,5*2,1*2+1,45*3,1*2+3,15*1,6*2 2,15*1,6+2,9*2,15*12+1,35*1,4*16	m2	177,23500	2 068,00	366 521,98		Vlastní	Indiv
					68,73				
					108,5				
209	76799-1199	Demontáž stáv.nápisu " FAKULTNÍ NEMOCNICE ", vel. 27 500 x 1 700 mm dle ZS/1,očištění písmen <i>nátěr ocel.kce,zpětná montáž.</i>	kus	1,00000	25 712,50	25 712,50		Vlastní	Indiv
210	76799-1399	Demontáž a zpětná montáž světlíku ZS/35 vel.320/260 v.85 cm, oprava soklu, přesklení drátosklem	kus	1,00000	35 200,00	35 200,00		Vlastní	Indiv
211	76799-2299	Demontáž a zpětná montáž ocel.lávky na střeše, šířky 950 mm dle ZS/32	m	21,00000	990,00	20 790,00		Vlastní	Indiv
212	76799-2399	Demontáž předokenních horizont žaluzií dle ZS 3,15*1,6*2+2,9*2,2*12+2,1*1,6+1,35*1,4*16	m2	120,24000	330,00	39 679,20		Vlastní	Indiv
					120,24				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>							<b>703 523,75</b>		
213	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm i nadpraží z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele, 1.NP : 0,9*4 2.NP : 0,9*4	m	7,20000	283,80	2 043,36	800-771	RTS 18/ I	Indiv
214	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele, 1.NP : 0,9*4 2.NP : 0,9*4+1,2*2	m	9,60000	245,90	2 360,64	800-771	RTS 18/ I	Indiv
215	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu výkaz výměr viz předchozí pol. 453,6*0,8	m	362,88000	55,30	20 067,26	800-771	RTS 18/ I	Indiv
216	781771108R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do malty ostění : (2,6+1,8)*0,3*2*2+(2,6+1,8)*0,3*2*6+0,9*4*0,3*7 (2,9+1,3)*0,3*2*2+7,2*0,3*4+(3,0+2,8)*0,3*2*12 (1,75+1,9)*0,3*2*6 fasáda : pohled jižní : 14,5*4,0-2,6*1,8*2-2,1*2,1+1,5*4,0*2+1,5*2,1 pohled severní : 4,0*0,8*2 pohled západní :	m2	453,76000	798,60	362 372,74	800-771	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(55,0+2,1)*3,8+22,8*0,7/2-2,6*1,8*3-0,9*0,9*4-3,0*2,1*2			195,08				
		-2,8*1,3-2,8*3,1*6+3,0*0,5*4			-49,72				
		pohled východní :							
		(55,0+2,1)*3,8+22,8*0,7/2-2,6*1,8*3-0,9*0,9*4-3,0*2,1*2			195,08				
		-2,8*1,3-2,8*3,1*6+3,0*0,5*4			-49,72				
217	781779705R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za spárovací hmotu - plošně	m2	453,76000	10,60	4 809,86	800-771	RTS 18/ I	Indiv
218	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	50,45706	575,30	29 027,95	800-771	RTS 18/ I	Indiv
219	299 91115	UKONCUJICI LISTA PVC APOD., výkaz výměr viz předchozí pol.	M	399,16800	33,00	13 172,54		Vlastní	Indiv
		362,88*1,1			399,17				
220	5976323	OBKLAD VNĚ CIHELNÉ PÁSKY 25x6,5 cm	m2	476,44800	550,00	262 046,40		Vlastní	Indiv
		453,76*1,05			476,45				
221	781415099	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, včetně, dodávky obkladů dle strávajících - možné doplnění	m2	6,30000	1 210,00	7 623,00		Vlastní	Indiv
		okolo vybouraných oken a podlah.							
		1.NP : 1,2*0,5*6			3,6				
		2.NP : 1,5*0,3*6			2,7				
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>273 453,40</b>			
222	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	492,80000	132,00	65 049,60	800-783	RTS 18/ I	Indiv
		ZS/2 : (14,2+11,2*2+10,2)*1,15*2			107,64				
		ZS/4 : 2,85*1,75*2*4			39,9				
		ZS/5 : 1,8*1,8*2*5			32,4				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZS/32 : 21,0*(0,9+1,25)*2		90,3					
		ZS/34 : 9,1*5,2*4		189,28					
		ZS/35 : 3,2*2,6*4		33,28					
223	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, ZS/2 : (14,2+11,2*2+10,2)*1,15*2 ZS/4 : 2,85*1,75*2*4 ZS/5 : 1,8*1,8*2*5 ZS/32 : 21,0*(0,9+1,25)*2 ZS/34 : 9,1*5,2*4 ZS/35 : 3,2*2,6*4 nové : 185,0*0,065+35,0	m2	539,82500	198,00	106 885,35	800-783	RTS 18/ I	Indiv
				107,64					
				39,9					
				32,4					
				90,3					
				189,28					
				33,28					
				47,02					
224	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	539,80000	82,50	44 533,50	800-783	RTS 18/ I	Indiv
225	783522211U00	Nátěr synt klempíř 1r+1z+1e viz výpis klempířských výrobků : 57,0*0,8+35,0*0,95+53,0*0,7+54,0*0,5+140,0*0,5+3,5*0,35 53,0*0,25+2*0,35+21,0*0,35	m2	235,47500	242,00	56 984,95		URS	Indiv
				214,18					
				21,3					
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>65 650,20</b>			
226	784452951R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, dvou a vícebarevné s bílým stropem, s obroušením a oprášením (36,0+12,0*4+51,0*2+17,0)*3,5*2	m2	1 421,00000	46,20	65 650,20	800-784	RTS 18/ I	Indiv
				1421					
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>2 915,00</b>			
227	799 - 1	Ptačí budka pro rořýsy - dod + mont + osazení	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
228	799 - 2	Jednosměrná uzávěra proti uvěznění živočichů - dod + mont + osazení, závěs z perlinky nebo šikmá hladká trubka	kus	3,00000	55,00	165,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>1 031 777,04</b>			
229	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	615,06904	289,50	178 062,49	801-3	RTS 18/ I	Indiv
230	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	615,06904	178,00	109 482,29	801-3	RTS 18/ I	Indiv
231	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	615,06904	194,50	119 630,93	801-3	RTS 18/ I	Indiv
232	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11 686,31166	15,60	182 306,46	801-3	RTS 18/ I	Indiv
233	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	615,06904	257,00	158 072,74	801-3	RTS 18/ I	Indiv
234	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3 075,34518	28,60	87 954,87	801-3	RTS 18/ I	Indiv
235	979990002R00	Poplatek za skládku hořlavých materiálů	t	10,80000	1 250,00	13 500,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
236	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	615,06904	250,00	153 767,26	801-3	RTS 10/ I	Indiv
237	98111-5899	Odvoz, uložení a poplatek za nebezpečný odpad - asphalt.pásky <span style="color: green;">výkaz výměr viz sloupec hmotností</span>	t	14,50000	2 000,00	29 000,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>21 518 611,46</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_C	PAVILON "C" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 0</b>							<b>0,00</b>		
<b>Poznámka</b>									
1	00	Položky jsou naceněny v cenové soustavě RTS , Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době a v dané lokalitě.

<b>Díl: 1</b>							<b>92 561,80</b>		
<b>Zemní práce</b>									
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	56,40000	1 162,70	65 576,28	800-1	RTS 18/ I	Indiv

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pohled východní :

$(26,8+18,0+9,0)*0,6*0,5$

16,14

pohled západní :

$(26,8+18,0+9,0)*0,6*0,5$

16,14

pohled jižní :

$(21,6*2+3,9*2)*0,6*0,5$

15,3

pohled severní :

$(21,6+3,9*2)*0,6*0,5$

8,82

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,80000	287,10	5 397,48	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

56,4-37,6

18,8

4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	188,00000	22,70	4 267,60	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	-------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

18,8\*10

188

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	18,80000	17,10	321,48	800-1	RTS 10/ I	Indiv
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, pohled východní : (26,8+18,0+9,0)*0,4*0,5 pohled západní : (26,8+18,0+9,0)*0,4*0,5 pohled jižní : (21,6*2+3,9*2)*0,4*0,5 pohled severní : (21,6+3,9*2)*0,4*0,5	m3	37,60000	452,10	16 998,96	800-1	RTS 18/ I	Indiv
						<b>449 730,61</b>			
<b>Díl: 28</b>		<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>							
7	28819-1999	Vodorovná dodatečná hydroizolace zdiva - vrtání, otvorů Js 16 vodorovně do spáry 10-12 cm od sebe a provedení infuzní clony pomocí silikonové mikroemulze výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. 49,1*1,25	m2	61,37500	2 598,20	159 464,53		Vlastní	Indiv
						<b>61,38</b>			
8	28819-6999	Sanační omítkový systém vnitřní, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - sanační podhoz - jádrová sanační omítka 25 mm - sanační štuk tl.2,0 mm 107,5*1,25	m2	134,37500	814,00	109 381,25		Vlastní	Indiv
						<b>134,38</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	28819-7999	Sanační odvlhčovací omítkový systém venkovní, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - sanační podhoz - jádrová VC omítka 25 mm s přídavkem provzdušňovací a hydrofobní přísady 89,1*1,25	m2	111,37500	588,50	65 544,19		Vlastní	Indiv
					111,38				
10	28819-8999	Nástřík spár.zdiva protiplísňovým a hydrofobizač., prostředkem (tekutý) výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. vni : 107,5*1,25 vně : 89,1*1,25	m2	245,75000	75,90	18 652,43		Vlastní	Indiv
					134,38				
					111,38				
11	28819-3999	Sulfatostálý hydroizolační systém - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - hloubková penetrace - utěsnění paropropustnou sulfatostálou hydroizolační stěrkou sokl : 35,6*1,25	m2	44,50000	442,20	19 677,90		Vlastní	Indiv
					44,5				
12	28819-4999	Sulfatostálý hydroizolační systém - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření - hloubková penetrace - vyrovnání nerovností sulfatostálou rychlotuhn.hmotou - utěsnění paropropustnou sulfatostálou hydroizolační stěrkou vnitřní : 107,5*1,25	m2	134,37500	573,10	77 010,31		Vlastní	Indiv
					134,38				
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>152 082,84</b>			
13	319202331R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizdřením o tloušťce přes 80 do 150 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,	m2	19,32000	588,50	11 369,82	801-4	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		1.NP : 1,2*1,0*2			2,4					
		2.NP : 0,8*2,4*6			11,52					
		3.NP : 0,6*1,5*6			5,4					
14	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	16,56000	1 288,10	21 330,94	801-4	RTS 18/ I	Indiv	
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
		1.NP : 2,0*0,3*2			1,2					
		2.NP : 1,6*0,3*28			13,44					
		3.NP : 1,6*0,3*4			1,92					
15	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	5,34000	1 951,40	10 420,48	801-4	RTS 18/ I	Indiv	
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
		1.NP : 2,05*0,3*4			2,46					
		2.NP : 1,6*0,3*6			2,88					
16	349234831R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub	m	101,60000	370,70	37 663,12	801-4	RTS 18/ I	Indiv	
		1.NP : 2,0*3*2			12					
		2.NP : 1,6*2*12			38,4					
		3.NP : 1,6*2*16			51,2					
17	349234841R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms pod i nadokenních	m	143,40000	497,20	71 298,48	801-4	RTS 18/ I	Indiv	
		1.NP : 0,9*13*2			23,4					
		2.NP : 3,0*2*12			72					
		3.NP : 3,0*2*8			48					
<b>Díl: 5</b>						<b>Komunikace</b>				<b>54 002,38</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těžným nebo štěrkopískem pro inženýrské sítě, se zhutněním pohled východní : (26,8+18,0+9,0)*0,1*0,5 pohled západní : (26,8+18,0+9,0)*0,1*0,5 pohled jižní : (21,6*2+3,9*2)*0,1*0,5 pohled severní : (21,6+3,9*2)*0,1*0,5	m3	9,40000	603,90	5 676,66	822-1	RTS 18/ I	Indiv
19	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním pohled východní : (26,8+18,0+9,0)*0,2*0,5*1,67 pohled západní : (26,8+18,0+9,0)*0,2*0,5*1,67 pohled jižní : (21,6*2+3,9*2)*0,2*0,5*1,67 pohled severní : (21,6+3,9*2)*0,2*0,5*1,67	t	31,39600	545,10	17 113,96	822-1	RTS 18/ I	Indiv
20	572952111R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm pohled východní : (26,8+18,0+9,0)*0,6 pohled západní : (26,8+18,0+9,0)*0,6	m2	112,80000	276,70	31 211,76	822-1	RTS 18/ I	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled jižní : (21,6*2+3,9*2)*0,6		30,6					
		pohled severní : (21,6+3,9*2)*0,6		17,64					
<b>Díl: 61</b>							<b>314 454,06</b>		
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	394,68000	45,30	17 879,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, (24,2+72,6+136,6+89,6+3,7+6,0+26,1)*1,1		394,68					
22	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	11,00000	559,90	6 158,90	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.NP : 4 2.NP : 4 3.NP : 3		4 4 3					
23	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	141,70000	79,80	11 307,66	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP : 8,5*4+3,5*3 2.NP : 6,5*8+4,5*6 3.NP : 3,5*2+2,8*4		44,5 79 18,2					
24	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	107,50000	264,00	28 380,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření							
25	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	349,00000	704,00	245 696,00	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, (3,8*2*14+5,2*2*12+2,9*2+1,6*2*2+2,0*4*2+1,75*2)*0,4		105,16					



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,25*2*3+0,6*4+1,7*2*4+2,1*2*7+2,3*2+3,7*2*28+4,9*2*2)*0,4				116,12			
		(2,2*2*2+1,6*4*3+2,7*2*14+0,9*4*12+3,9*2*4+2,5*2)*0,4				73,2			
		(3,9*2*3+3,7*2+3,2*2*2+1,9*2*2+3,6*2)*0,4				23,36			
		(6,2+7,5+6,8+6,2+2,2*2+5,7*2+5,9*2+5,9*2*2)*0,4				31,16			
26	612401291T00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím maltové směsi	kus	25,00000	201,30	5 032,50		Vlastní	Indiv
		1.NP : 8,0				8			
		2.NP : 9,0				9			
		3.NP : 8				8			
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>4 329 323,77</b>			
27	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	394,68000	30,80	12 156,14	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
		(24,2+72,6+136,6+89,6+3,7+6,0+26,1)*1,1				394,68			
28	622401939R00	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky břizolitové a z umělého kamene (měří se délka přechodu barev)	m	157,00000	12,00	1 884,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		35,0*2+7,5*8+4,5*6				157			
29	622421111RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé nezatřené, bez uvedení složitosti	m2	44,36000	201,90	8 956,28	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		Zapravení po otlučném obkladu pod zateplení.							
		pohled východní :							
		5,0*0,8+3,0*0,3				4,9			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled západní : 5,0*0,8+3,0*0,3			4,9				
		pohled jižní : 21,6*0,8			17,28				
		pohled severní : 21,6*0,8			17,28				
30	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	2 324,21800	280,00	650 781,04	801-1	RTS 18/ I	Indiv

Sokl pod terénem po odstranění možné přízdívky.

pohled východní : (26,8+18,0+9,0)*0,6	32,28
pohled západní : (26,8+18,0+9,0)*0,6	32,28
pohled jižní : (21,6*2+3,9*2)*0,6	30,6
pohled severní : (21,6+3,9*2)*0,6	17,64
pod zateplení : ostění :	
(3,8*2*14+5,2*2*12+2,9*2+1,6*2*2+2,0*4*2+1,75*2)*0,2	52,58
(2,25*2*3+0,6*4+1,7*2*4+2,1*2*7+2,3*2+3,7*2*28+4,9*2*2)*0,2	58,06
(2,2*2*2+1,6*4*3+2,7*2*14+0,9*4*12+3,9*2*4+2,5*2)*0,2	36,6
(3,9*2*3+3,7*2+3,2*2*2+1,9*2*2+3,6*2)*0,2	11,68
(6,2+7,5+6,8+6,2+2,2*2+5,7*2+5,9*2+5,9*2*2)*0,2	15,58
fasada :	
pohled východní : 22,7*5,2+1,5*1,5+14,6*2,5+4,2*2,5+3,2*2,5+6,0*5,0+2,5*7,5	224,04

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,2*9,5+(9,2+3,8)*3,0-1,5*2,4*4-1,7*0,95-3,05*2,2*6-3*0,6*9 pohled západní :			34,92				
		22,7*5,2+1,5*1,5+14,6*2,5+4,2*2,5+3,2*2,5+6,0*5,0+2,5*7,5			224,04				
		7,2*9,5+(12,1+3,8*2)*3,0-1,5*2,4*4-1,7*0,95-3,05*2,2*6-3*0,6*9			55,02				
		-1,0*2,0*2-2,0*2,4 pohled jižní :			-8,8				
		21,8*3,9-1,1*1,2*8-2,35*2,2-1,8*2,2+22,5*2,5+42,9*8,6			490,52				
		-1,6*5,8-3,1*1,6*4-2,1*2,0-1,6*2,1*32			-140,84				
		pohled severní :							
		21,6*3,6+9,9*2,2*2+3,9*13,0*2+7,2*8,2*2+16,2*6,2			441,24				
		-1,75*0,9*18-0,9*0,9*12			-38,07				
		podhled :							
		6,7*9,2*2			123,28				
		komín :							
		(1,5*2+2,6)*8,5*2			95,2				
		větší tl. - 30 % plochy :							
		1787,86*0,3			536,36				
31	622451131R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II	m2	35,60000	446,10	15 881,16	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.							
32	622451147R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů do černa pálené bez určení stupeně složitosti	m2	147,60000	865,70	127 777,32	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		angl.dvorek :							
		(22,0+1,3*2)*3,0*2			147,6				
33	622421210R00	Omítky vnější stěn tepelně izolační tloušťky 30 mm, zakončená ochrannou omítkou	m2	212,30000	575,30	122 136,19	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		kompletní omítkové souvrství							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		římsa : (23,3*2+21,5+5,6*2+15,4*2+10,0)*1,4 průvlaky : 9,2*1,2*2*2		168,14					
34	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně před započítáním oprav	m2	921,15000	134,20	123 618,33	801-5	RTS 18/ I	Indiv
		1842,3*0,5		921,15					
35	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 843,20000	24,20	44 605,44	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		1675,06+168,14		1843,2					
36	192809T10	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	307,50000	181,50	55 811,25		Vlastní	Indiv
		římsa : (23,3*2+21,5+5,6*2+15,4*2+10,0)*1,4 komín : (1,5*2+2,6)*8,5*2 průvlaky : 9,2*1,2*2*2		168,14	95,2	44,16			
37	622421405RZ5	Zateplovací systém tl. 100 mm dle ozn, se silikonovou probarvenou omítkou	m2	4,60000	1 237,50	5 692,50		Vlastní	Indiv
		součástí ceny této položky je: - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky - dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vláknky - lepidlo + perlinka - přestěrkování							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky - veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů sítkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. podhled okolo okna : 9,2*0,5		4,6					
38	622421407RZ4	Zateplovací systém tl. 140 mm dle ozn, s omítkou šedou - umělý kámen součástí ceny této položky je: - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky - dod. tepel.izolace - XPS - lepidlo + perlínka - přestěrkování - natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky - veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů sítkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. 1.PP - ze strany angl.dvorků : 19,8*1,5*2+2,9*1,5*2	m2	68,10000	2 200,00	149 820,00		Vlastní	Indiv
39	622421407RZ5	Zateplovací systém tl. 140 mm dle ozn, se silikonovou probarvenou omítkou součástí ceny této položky je: - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky - dod. tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný - lepidlo + perlínka - přestěrkování - natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky - veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů sítkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. pohled východní :	m2	1 260,30000	1 611,50	2 030 973,45		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		22,7*5,2+1,5*1,5+14,6*2,5+4,2*2,5+3,2*2,5+6,0*5,0+2,5*7,5				224,04			
		7,2*9,5+(9,2+3,8)*3,0-1,5*2,4*4-1,7*0,95-3,05*2,2*6-3*0,6*9				34,92			
		pohled západní :							
		22,7*5,2+1,5*1,5+14,6*2,5+4,2*2,5+3,2*2,5+6,0*5,0+2,5*7,5				224,04			
		7,2*9,5+(12,1+3,8*2)*3,0-1,5*2,4*4-1,7*0,95-3,05*2,2*6-3*0,6*9				55,02			
		-1,0*2,0*2-2,0*2,4				-8,8			
		pohled jižní :							
		21,8*3,9-1,1*1,2*8-2,35*2,2-1,8*2,2+22,5*2,5+42,9*8,6				490,52			
		-1,6*5,8-3,1*1,6*4-2,1*2,0-1,6*2,1*32				-140,84			
		pohled severní :							
		21,6*3,6+9,9*2,2+3,9*13,0*2+7,2*8,2*2+16,2*6,2				419,46			
		-1,75*0,9*18-0,9*0,9*12				-38,07			
40	622421407RZ6	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky pod obklad	m2	17,76000	1 342,00	23 833,92		Vlastní	Indiv
		součástí ceny této položky je:							
		- očištění a penetrace podkladu							
		- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky							
		- dod. tepel.izolace - min.desky s kolm.vláknky							
		- lepidlo + perlinka							
		- přestěrkování							
		- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.							
		pohled východní :							
		5,0*0,3+3,0*0,3				2,4			
		pohled západní :							
		5,0*0,3+3,0*0,3				2,4			
		pohled jižní :							
		21,6*0,3				6,48			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p style="color: blue;">pohled severní :</p> <p style="color: blue;">21,6*0,3</p> <p style="text-align: right; color: blue;">6,48</p>							
41	622421407RZ7	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky pod obklad - sokl nad terénem	m2	94,00000	1 265,00	118 910,00		Vlastní	Indiv
		<p style="color: green;">součástí ceny této položky je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a penetrace podkladu</li> <li>- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky</li> <li>- dod. tepel.izolace - extrudovaný polystyren</li> <li>- lepidlo + perlínka</li> <li>- přestěrkování</li> <li>- veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů síťkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.</li> </ul> <p style="color: blue;">pohled východní :</p> <p style="color: blue;">(26,8+18,0+9,0)*0,5</p> <p style="text-align: right; color: blue;">26,9</p> <p style="color: blue;">pohled západní :</p> <p style="color: blue;">(26,8+18,0+9,0)*0,5</p> <p style="text-align: right; color: blue;">26,9</p> <p style="color: blue;">pohled jižní :</p> <p style="color: blue;">(21,6*2+3,9*2)*0,5</p> <p style="text-align: right; color: blue;">25,5</p> <p style="color: blue;">pohled severní :</p> <p style="color: blue;">(21,6+3,9*2)*0,5</p> <p style="text-align: right; color: blue;">14,7</p>							
42	622421407RZ8	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky - sokl pod terénem	m2	112,80000	1 265,00	142 692,00		Vlastní	Indiv
		<p style="color: green;">součástí ceny této položky je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a penetrace podkladu</li> <li>- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky</li> <li>- dod. tepel.izolace - extrudovaný polystyren</li> <li>- lepidlo + perlínka</li> <li>- přestěrkování</li> </ul>							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů sítkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. pohled východní : (26,8+18,0+9,0)*0,6 <span style="float: right;">32,28</span> pohled západní : (26,8+18,0+9,0)*0,6 <span style="float: right;">32,28</span> pohled jižní : (21,6*2+3,9*2)*0,6 <span style="float: right;">30,6</span> pohled severní : (21,6+3,9*2)*0,6 <span style="float: right;">17,64</span>							
43	622421407RZ9	Zateplovací systém tl. 140 mm dle ozn, s omítkou šedou - umělý kámen	m2	25,00000	2 200,00	55 000,00		Vlastní	Indiv
		součástí ceny této položky je: - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky - dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný - lepidlo + perlinka - přestěrkování - natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky - veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů sítkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. pohledy : 1,0*12,5*2 <span style="float: right;">25</span>							
44	622421409RZ5	Zateplovací systém tl. 150 mm dle ozn, se silikonovou probarvenou omítkou	m2	123,28000	1 650,00	203 412,00		Vlastní	Indiv
		součástí ceny této položky je: - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky - dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný							



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- lepidlo + perlínka</li> <li>- přestěrkování</li> <li>- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky</li> <li>- veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů síťkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.</li> </ul> <p>podhled : 6,7*9,2*2</p>		123,28					
45	62242-4999	Ukončení římsy - kompletní provedení dle detailu, F1.01-602 včetně připevňovacích konzol dod+mont	m	143,00000	957,00	136 851,00		Vlastní	Indiv
		K/2 : 91,0		91					
		K/5 : 52,0		52					
46	62242-5999	Box z AL plechu pro montáž fasádních horizont., žaluzií osazený do zatepl.systému nad nadpražím	m	44,80000	1 705,00	76 384,00		Vlastní	Indiv
		včetně připevňovacích konzol viz výpis zámečnických výrobků, v.250 mm. Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.							
		Z/Da : 1,6*28		44,8					
47	62242-6999	Stěrka na tkaninu - výkaz výměr viz předchozí pol.	m2	307,50000	181,50	55 811,25		Vlastní	Indiv
48	62242-7999	Zatíraná venkovní omítka - zrno 1,5mm probarvená, nebo tenkovrstvá + nátěr	m2	307,50000	275,00	84 562,50		Vlastní	Indiv
		výkaz výměr viz předchozí pol.							
49	62242-8999	Sanace poškoz. ŽB kcí - římsy	m2	25,20000	3 245,00	81 774,00		Vlastní	Indiv
		<ul style="list-style-type: none"> <li>odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu</li> <li>- otrýskání povrchu</li> <li>- ošetření výztuže a reprofilace betonu</li> <li>- příložky + sanační hmota tl.do 20 mm</li> </ul>							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- zapravení Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajících povrchů a pod Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem. římsy : 15,0*0,6*2*1,4			25,2				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>250 288,98</b>			
50	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 1.NP : 2,5*0,9*0,1*6+1,4*0,6*0,1*8	m3	2,02200	3 740,00	7 562,28	801-4	RTS 18/ I	Indiv
				2,02					
51	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 45,0*0,5*0,1+6,5*0,3*0,15*3	m3	3,12750	3 998,50	12 505,31	801-4	RTS 18/ I	Indiv
				3,13					
52	632418106R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 6 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením K/2 : 91,0*0,85 K/5 : 52,0*0,7	m2	113,75000	304,70	34 659,63	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				77,35					
				36,4					
53	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdívu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, (0,6+0,9*9+0,95*2+1,05*6+1,0*3+1,15*2+1,6*17+1,8*10)*0,3 (1,9+2,1*3+3,0*25+3,1*3)*0,3	m2	47,97000	260,70	12 505,78	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				20,22					
				27,75					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	632451131R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem o tloušťce od 20 do 30 mm	m2	993,25000	184,30	183 055,98	801-1	RTS 18/ I	Indiv

nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)

rovnání střechy :

22,5\*21,5-8,0\*10,0+43,5\*9,0+22,0\*9,0

993,25

<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>	<b>765 168,89</b>						
----------------	--	----------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

55	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	872,50000	105,10	91 699,75	801-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

vnitřní parotěsné a vně paropropustné a vodotěsné pásy - viz výpis truhlářských kcí.

3,8\*2\*14+5,2\*2\*12+2,9\*2+1,6\*2\*2+2,0\*4\*2+1,75\*2

262,9

2,25\*2\*3+0,6\*4+1,7\*2\*4+2,1\*2\*7+2,3\*2+3,7\*2\*28+4,9\*2\*2

290,3

2,2\*2\*2+1,6\*4\*3+2,7\*2\*14+0,9\*4\*12+3,9\*2\*4+2,5\*2

183

3,9\*2\*3+3,7\*2+3,2\*2\*2+1,9\*2\*2+3,6\*2

58,4

6,2+7,5+6,8+6,2+2,2\*2+5,7\*2+5,9\*2+5,9\*2\*2

77,9

56	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm	m	159,90000	202,60	32 395,74	801-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

s čelní zaobl.hranou a krytky boků parapetní desky

- omyvatel. a desinfik.lamino DTD viz výpis truhl.výrobnků

0,6+0,9\*9+0,95\*2+1,05\*6+1,0\*3+1,15\*2+1,6\*17+1,8\*10

67,4

1,9+2,1\*3+3,0\*25+3,1\*3

92,5

57	641941812R00	Osazení kov rám oken -10m2 pěna, viz výpis zámečnických výrobků	kus	9,00000	8 800,00	79 200,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------	-------

58	641952611R00	Osaz rámu oken dřev 2,5 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků	kus	61,00000	2 963,00	180 743,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	---	-----	----------	----------	------------	--	---------	-------

32+14+15

61

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	641952741R00	Osaz rámu oken dřev 4 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků 4+40	kus	44,00000	4 740,90	208 599,60		Vlastní	Indiv
60	641952851R00	Osaz rámu oken dřev 10 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků	kus	14,00000	11 852,20	165 930,80		Vlastní	Indiv
61	642942721R00	Osaz dveř zárubně kov -4m2 pěna, viz výpis zámečnických výrobků	kus	2,00000	3 300,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 900 HZS</b>						<b>90 475,00</b>			
62	900R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a zpětná montáž zámečn.výrobků : ZS/6,7 : 15,0 ZS/12 : 36,0 ZS/25 : 6*6,0 ZS/26 : 8,0 Z/28 : 24,0 ZS/34,35 : 20,0 ZS/48 : 2*8,0 stavební práce ostatní : 1*45,0 bourací práce ostatní : 1*35,0	hodina	235,00000	385,00	90 475,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>389 182,93</b>			
63	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení pohled východní :	m2	1 685,08000	60,50	101 947,34	800-3	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		22,7*5,2*2+1,5*1,5+14,6*2,5+4,2*2,5+3,2*2,5+6,0*5,0+2,5*7,5				342,08			
		7,2*9,5+(9,2+3,8)*3,0+1,5*6*5,2				154,2			
		pohled západní :							
		22,7*5,2*2+1,5*1,5+14,6*2,5+4,2*2,5+3,2*2,5+6,0*5,0+2,5*7,5				342,08			
		7,2*9,5+(12,1+3,8*2)*3,0+1,5*6*5,2				174,3			
		pohled jižní :							
		21,8*3,9+1,5*2*3,9				96,72			
		pohled severní :							
		21,6*3,6+9,9*2,2+3,9*13,0*2+7,2*8,2*2+16,2*6,2*2				519,9			
		1,5*6*6,2				55,8			
64	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	6 740,32000	26,40	177 944,45	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		1685,08*4				6740,32			
65	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 685,08000	24,20	40 778,94	800-3	RTS 18/ I	Indiv
66	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m pro ostění :	m2	379,50000	93,50	35 483,25	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		(21,5+9,0)*1,0*2+(25,5*2+20,5*2+17,0*2+20,5)*1,0				207,5			
		43,0*2*2*1,0				172			
67	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m podhled :	m2	123,28000	132,60	16 346,93	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		6,7*9,2*2				123,28			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken <i>1685,08*0,5</i>	m2	842,54000	3,30	2 780,38	800-3	RTS 18/ I	Indiv
				<i>842,54</i>					
69	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken <i>842,52*4</i>	m2	3 370,08000	3,30	11 121,26	800-3	RTS 18/ I	Indiv
				<i>3370,08</i>					
70	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	842,54000	3,30	2 780,38	800-3	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 95      Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>							<b>483 298,17</b>		
71	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m  <i>Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno vyčištění pouze tzv. "pracovní fronty" v šířce 1,5 m okolo obvod.stěn. 1.-3.NP : (21,5+9,0)*1,5*2+(25,5*2+20,5*2+17,0*2+20,5)*1,5*2 43,0*2*2*1,5</i>	m2	789,00000	110,60	87 263,40	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				<i>531</i>					
				<i>258</i>					
72	952903112R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů <i>22,0*1,3*2</i>	m2	57,20000	54,10	3 094,52	801-5	RTS 18/ I	Indiv
				<i>57,2</i>					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	953941211R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly apod.  <span style="color: green;">- viz výkresy fasád</span>	kus	86,00000	101,80	8 754,80	801-1	RTS 18/ I	Indiv
74	953941411R00	Osazení drobných kovových výrobků železných ventilací s neoddělitelnou žaluzií o ploše do 0,1 m2  bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, <span style="color: blue;">mřížky : 4</span>	kus	4,00000	366,30	1 465,20	801-4	RTS 18/ I	Indiv
75	953941421R00	Osazení drobných kovových výrobků železných ventilací s neoddělitelnou žaluzií o ploše přes 0,1 m2  bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, <span style="color: blue;">mřížky : 5</span>	kus	5,00000	407,00	2 035,00	801-4	RTS 18/ I	Indiv
76	553 20200	AL VĚTR.MŘÍŽKA Js 200 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	3,00000	385,00	1 155,00		Vlastní	Indiv
77	553 20400	AL VĚTR.MŘÍŽKA Js 400 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	3,00000	539,00	1 617,00		Vlastní	Indiv
78	553 20900	AL VĚTR.MŘÍŽKA 350/200 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	1,00000	507,10	507,10		Vlastní	Indiv
79	553 21400	AL VĚTR.MŘÍŽKA 500/500 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	2,00000	1 201,20	2 402,40		Vlastní	Indiv
80	95199-1199	Ochrana stáv střechy při stavbě proti zatečení, po odstranění krytiny - např plachty apod.  <span style="color: blue;">(22,5*21,5-8,0*10,0+43,5*9,0+22,0*9,0)*1,1</span>	m2	1 092,57500	110,00	120 183,25		Vlastní	Indiv
					<span style="color: blue;">1092,58</span>				
81	95979-1199	Demontáž a zpětná montáž držáků vlajek a značení, domů - viz výkresy fasád	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
82	95979-1299	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením <small>v patrech, kde probíhají výměny oken např. staré koberce, PVC apod. Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno zakrytí tzv. "pracovní fronty" v šířce 1,5 m okolo obvod.stěn. (21,5+9,0)*1,5*2+(25,5*2+20,5*2+17,0*2+20,5)*1,5*2 43,0*2*2*1,5</small>	m2	789,00000	104,50	82 450,50		Vlastní	Indiv
				531					
				258					
83	95979-1399	Demontáž, zpětná montáž HUP skříně 60/90, včetně úpravy připojení - viz výkresy fasád	kus	4,00000	2 200,00	8 800,00		Vlastní	Indiv
84	95979-1499	Demontáž a zpětná montáž venkovního čidla, - viz výkresy fasád	kus	5,00000	550,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
85	95979-1599	Demontáž a zpětná montáž stáv. zařízení VZT, kondenzační jednotky - viz výkresy fasád	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
86	95979-1699	Demontáž a zpětná montáž trubních rozvodů na, fasádě, prodloužení kotvení apod - viz výkresy fasá	m	10,00000	2 200,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
87	95979-1799	Dod + montáž novodur.trubky Js 50 mm, kolena, a plast.mřížky Js 50 mm dl.500 mm dle P/1	kus	16,00000	495,00	7 920,00		Vlastní	Indiv
88	95979-1899	Demontáž a zpětná montáž stáv.kotev.prodloužení, kotvení <small>ZS/6 : 2*4 ZS/7 : 1*10 ZS/12 : 6*8+2*8*2+1*8*2 ZS/25 : 6*8 ZS/26 : 2*5 ZS/28 : 1*8*2+1*4</small>	kus	192,00000	605,00	116 160,00		Vlastní	Indiv
				8					
				10					
				96					
				48					
				10					
				20					



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	95979-2259	Čištění stáv.střešních vpustí a instalace lapačů, nečistot - viz výkresy střech	kus	4,00000	110,00	440,00		Vlastní	Indiv

<b>Díl: 951</b>		<b>Práce HSV, PSV, montáže</b>					<b>295 000,00</b>			
90	PC 95111	Rezerva na detaily konstrukcí	kus	1,00000	295 000,00	295 000,00		Vlastní	Indiv	

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci památkově chráněného objektu, kde mohou během stavby vzniknout možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 295 000 Kč ( požadavek zadavatele ).Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta.

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>722 546,99</b>			
91	113107123R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	112,80000	385,00	43 428,00	822-1	RTS 15/ I	Indiv	

92	113107142R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	112,80000	715,00	80 652,00	822-1	RTS 15/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

93	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	225,60000	119,90	27 049,44	822-1	RTS 18/ I	Indiv
				112,8/0,5	225,6				

94	965041441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	148,98750	1 317,80	196 335,73	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				(22,5*21,5-8,0*10,0+43,5*9,0+22,0*9,0)*(0,1+0,2)/2	148,99				

95	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	35,60000	162,80	5 795,68	801-3	RTS 18/ I	Indiv
z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.									

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
96	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 61*2+44*4	kus	298,00000	9,00	2 682,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv	
				298						
97	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 14*12	kus	168,00000	18,00	3 024,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv	
				168						
98	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,0*0,6*2+1,0*0,75+0,6*0,6+1,05*0,7*4+0,95*1,1*7 1,6*0,6*2+0,9*0,9*12	m2	24,20500	386,70	9 360,07	801-3	RTS 18/ I	Indiv	
				12,56						
				11,64						
99	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,0*0,9*2+1,5*0,95+1,8*0,9*14+1,15*1,15+1,05*1,2*3 2,05*0,9+3,05*0,75*14+1,6*1,6*3	m2	72,55750	235,40	17 080,04	801-3	RTS 18/ I	Indiv	
				31,01						
				41,55						
100	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,05*2,0*2+1,6*2,1*28+1,5*2,4*7+1,7*2,0+1,75*1,45 1,5*2,1	m2	136,56750	183,70	25 087,45	801-3	RTS 18/ I	Indiv	
				133,42						
				3,15						
101	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 3,05*2,15*12+3,2*1,7*2	m2	89,57000	157,90	14 143,10	801-3	RTS 18/ I	Indiv	
				89,57						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
102	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	28,00000	20,10	562,80	801-3	RTS 18/ I	Indiv
103	968072356R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 4 m2  1,7*2,2	m2	3,74000	242,60	907,32	801-3	RTS 18/ I	Indiv
104	968072357R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy přes 4 m2  2,45*2,46	m2	6,02700	192,00	1 157,18	801-3	RTS 18/ I	Indiv
105	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch  2,45*1,5+2,4*2,2+1,75*2,2+2,1*2,2+3,2*2,7	m2	26,06500	124,30	3 239,88	801-3	RTS 18/ I	Indiv
106	976074121R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z jakýchkoliv cihel, na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	kus	56,00000	99,90	5 594,40	801-3	RTS 18/ I	Indiv
107	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %  viz sanace : 107,5*1,25	m2	134,37500	236,50	31 779,69	801-3	RTS 18/ I	Indiv
108	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového  výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.	m2	340,60000	77,00	26 226,20	801-3	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vně : 36,5+89,1		125,6					
		vni : 107,5*2		215					
109	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	2 483,67600	69,00	171 373,64	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		řimsa :							
		(23,3*2+21,5+5,6*2+15,4*2+10,0)*1,4		168,14					
		sanace : 89,1		89,1					
		pod zateplení :							
		ostění :							
		(3,8*2*14+5,2*2*12+2,9*2+1,6*2*2+2,0*4*2+1,75*2)*0,2		52,58					
		(2,25*2*3+0,6*4+1,7*2*4+2,1*2*7+2,3*2+3,7*2*28+4,9*2*2)*0,2		58,06					
		(2,2*2*2+1,6*4*3+2,7*2*14+0,9*4*12+3,9*2*4+2,5*2)*0,2		36,6					
		(3,9*2*3+3,7*2+3,2*2*2+1,9*2*2+3,6*2)*0,2		11,68					
		(6,2+7,5+6,8+6,2+2,2*2+5,7*2+5,9*2+5,9*2*2)*0,2		15,58					
		fasada :							
		pohled východní :							
		22,7*5,2+1,5*1,5+14,6*2,5+4,2*2,5+3,2*2,5+6,0*5,0+2,5*7,5		224,04					
		7,2*9,5+(9,2+3,8)*3,0-1,5*2,4*4-1,7*0,95-3,05*2,2*6-3*0,6*9		34,92					
		pohled západní :							
		22,7*5,2+1,5*1,5+14,6*2,5+4,2*2,5+3,2*2,5+6,0*5,0+2,5*7,5		224,04					
		7,2*9,5+(12,1+3,8*2)*3,0-1,5*2,4*4-1,7*0,95-3,05*2,2*6-3*0,6*9		55,02					
		-1,0*2,0*2-2,0*2,4		-8,8					
		pohled jižní :							
		21,8*3,9-1,1*1,2*8-2,35*2,2-1,8*2,2+22,5*2,5+42,9*8,6		490,52					
		-1,6*5,8-3,1*1,6*4-2,1*2,0-1,6*2,1*32		-140,84					
		pohled severní :							
		21,6*3,6+9,9*2,2+3,9*13,0*2+7,2*8,2*2+16,2*6,2		419,46					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,75*0,9*18-0,9*0,9*12 podhled : 6,7*9,2*2 komín : (1,5*2+2,6)*8,5*2 větší tl.omítky - 30 % plochy : 1910,52*0,3			-38,07				
110	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2  včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, pohled východní : 5,0*0,8+3,0*0,3 pohled západní : 5,0*0,8+3,0*0,3 pohled jižní : 21,6*0,8 pohled severní : 21,6*0,8	m2	44,36000	130,90	5 806,72	801-3	RTS 18/ I	Indiv
111	978071221R00	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2  výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.	m2	36,50000	181,50	6 624,75	801-3	RTS 18/ I	Indiv
112	97959-1199	Demontáž mříží  ZS/12 : 3,2*0,75*6+1,0*2,05*2+2,0*0,9*2+1,0*0,9 ZS/25 : 1,5*2,5*6 ZS/28 : 2,1*1,5*2+0,9*1,0+0,9*0,9	m2	53,51000	550,00	29 430,50		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
113	97959-1499	Demontáž venkovních lamel. žaluzií <span style="color: blue;">ZS/19 : 1,6*1,6*18</span>	m2	46,08000	330,00	15 206,40		Vlastní	Indiv
				<span style="color: blue;">46,08</span>					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>355 667,56</b>			
114	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	492,88741	721,60	355 667,56	801-4	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				<b>1 142 130,73</b>			
115	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m <span style="color: blue;">22,5*21,5-8,0*10,0</span>	m2	403,75000	27,50	11 103,13	800-711	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">403,75</span>					
116	712311101RZ1	Povlakové krytiny střež do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu <span style="color: blue;">(22,5*21,5-8,0*10,0+43,5*9,0+22,0*9,0)*1,1</span>	m2	1 092,57500	38,50	42 064,14	800-711	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">1092,58</span>					
117	712341559RZ5	Povlakové krytiny střež do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina <span style="color: green;">skleněnou vložkou</span>	m2	1 092,57000	275,00	300 456,75	800-711	RTS 18/ I	Indiv
118	712373111R00	Povlakové krytiny střež do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie <span style="color: green;">Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie, vni a venk. přechod.úhelníček.</span> <span style="color: blue;">(22,5*21,5-8,0*10,0+43,5*9,0+22,0*9,0)*1,1</span>	m2	1 092,57500	396,00	432 659,70	800-711	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">1092,58</span>					
119	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	16,67237	1 375,00	22 924,51	800-711	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
120	628 19009	Hydroizol.pás pro střechu S1 <small>Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.záření,na bázi měkč.PVC,nosná vložka z polyester.tkaniny - viz popis k provádění střechy.</small> 1092,57*1,15	M2	1 256,45550	214,50	269 509,70		Vlastní	Indiv
					1256,46				
121	71299-1199	Lemování zdi a vytažení na vyvýšenou část, včetně závětrné lišty R.š.125mm+250mm vytažení na zdi : 23,3*2+21,5+5,6*2+15,4*2+10,0	M	120,10000	528,00	63 412,80		Vlastní	Indiv
					120,1				
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>976 135,78</b>			
122	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm 22,5*21,5-8,0*10,0+43,5*9,0+22,0*9,0	m2	993,25000	85,30	84 724,23	800-713	RTS 18/ I	Indiv
					993,25				
123	713141111R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad plně lepená asfaltem, jednovrstvá 993,25*2	m2	1 986,50000	104,50	207 589,25	800-713	RTS 18/ I	Indiv
					1986,5				
124	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	25,92879	1 375,00	35 652,09	800-713	RTS 18/ I	Indiv
125	284 12569	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY "PIR" TL.60 mm, S OBOUSTRNNOU AL FOLIÍ 993,25*1,05	M2	1 042,91250	451,00	470 353,54		Vlastní	Indiv
					1042,91				
126	283-11521	PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70 S - SPÁDOVÉ KLÍNY 993,25*(0,06+0,14)/2*1,05	M3	104,29130	1 705,00	177 816,67		Vlastní	Indiv
					104,29				
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>98 474,05</b>			
127	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	1 318,00000	58,30	76 839,40	800-762	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		43,9*10*2+22,0*10*2		1318						
128	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	589,50000	36,70	21 634,65	800-762	RTS 18/ I	Indiv	
		43,5*9,0+22,0*9,0		589,5						
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>433 674,49</b>			
129	764351207R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 500 mm	m	108,00000	976,80	105 494,40	800-764	RTS 18/ I	Indiv	
		K/3 : 108,0		108						
130	764352203R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	44,00000	539,00	23 716,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv	
		K/9 : 44,0		44						
131	764359231R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík čtyřhranný pro podokapní žlaby 200 x 250 x 350 mm	kus	4,00000	528,00	2 112,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv	
132	764422210R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 800 mm včetně rohů	m	52,00000	737,00	38 324,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv	
133	764451203R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody a přechodových kusů o straně 120 mm	m	20,00000	541,20	10 824,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv	
		K/4 : 20,0		20						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
134	764454204R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm <i>K/10 : 3,6</i>	m	3,60000	561,00	2 019,60	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				<i>3,6</i>					
135	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° <i>43,5*9,0+22,0*9,0</i>	m2	589,50000	88,00	51 876,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				<i>589,5</i>					
136	764351830R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	108,00000	88,00	9 504,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
137	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° <i>K/9 : 44,0</i>	m	44,00000	77,00	3 388,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				<i>44</i>					
138	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm <i>0,6+0,9*9+0,95*2+1,05*6+1,0*3+1,15*2+1,6*17+1,8*10</i> <i>1,9+2,1*3+3,0*25+3,1*3</i>	m	159,90000	66,00	10 553,40	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				<i>67,4</i>					
				<i>92,5</i>					
139	764422810R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 600 do 800 mm	m	52,00000	88,00	4 576,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
140	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm <i>K/2 : 91,0</i>	m	91,00000	88,00	8 008,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				<i>91</i>					
141	764451804R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub čtvercových, o straně od 120 do 150 mm <i>K/4 : 20,0</i>	m	20,00000	66,00	1 320,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				<i>20</i>					
142	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	3,60000	66,00	237,60	800-764	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
143	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,21514	1 100,00	2 436,65	800-764	RTS 18/ I	Indiv
144	764430280R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 950 mm K/2	m	91,00000	869,00	79 079,00		Vlastní	Indiv
145	764901082R8	Oplechování parapetů, AL.plech rš 400 mm,vypal.lak 0,6+0,9*9+0,95*2+1,05*6+1,0*3+1,15*2+1,6*17+1,8*10 1,9+2,1*3+3,0*25+3,1*3	m	159,90000	501,60	80 205,84		Vlastní	Indiv
					67,4				
					92,5				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>2 609 219,52</b>				
146	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	7,20120	100,00	720,12	800-766	RTS 18/ I	Indiv
147	611 12800	EUROOKNO + VÍCESKLO 298/95 DLE T/28 <i>U každé položky je odkaz na tabulku výrobků,kde je uveden podrobný popis každého výrobku. Každý výrobek naceněn komplet dle popisu -součinitel prostupu tepla, neprůzvučnost, vodotěsnost,zatížení větrem.Platí pro všechny výrobky.</i>	KUS	8,00000	23 768,70	190 149,60		Vlastní	Indiv
148	611 12801	EUROOKNO + VÍCESKLO 310/75 DLE Tx/28	KUS	6,00000	19 520,40	117 122,40		Vlastní	Indiv
149	611 12900	EUROOKNO + VÍCESKLO 300/215 DLE T/29, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	12,00000	54 153,20	649 838,40		Vlastní	Indiv
150	611 13000	EUROOKNO + VÍCESKLO 205/75 DLE T/30, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	12 908,60	12 908,60		Vlastní	Indiv
151	611 13100	EUROOKNO + VÍCESKLO 100/60 DLE T/31, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	5 037,50	10 075,00		Vlastní	Indiv
152	611 13200	EUROOKNO + VÍCESKLO 100/205+210/75, DLE T/32,33 PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	30 435,00	60 870,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1+1			2				
153	611 13400	EUROOKNO + VÍCESKLO 115/90 DLE T/34, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	8 689,70	8 689,70		Vlastní	Indiv
154	611 13500	EUROOKNO + VÍCESKLO 105/120 DLE T/35, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	3,00000	10 578,80	31 736,40		Vlastní	Indiv
155	611 13800	EUROOKNO + VÍCESKLO 60/60 DLE T/38, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	3 022,50	3 022,50		Vlastní	Indiv
156	611 13900	EUROOKNO + VÍCESKLO 105/66 DLE T/39, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	3,00000	5 818,30	17 454,90		Vlastní	Indiv
157	611 14000	EUROOKNO + VÍCESKLO 95/115 DLE T/40, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	7,00000	9 172,50	64 207,50		Vlastní	Indiv
158	611 14100	EUROOKNO + VÍCESKLO 115/115 DLE T/41, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	11 103,50	11 103,50		Vlastní	Indiv
159	611 15500	EUROOKNO + VÍCESKLO 160/160 DLE T/55	KUS	28,00000	21 493,40	601 815,20		Vlastní	Indiv
160	611 15600	EUROOKNO + VÍCESKLO 300/155 DLE T/56, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	39 040,70	78 081,40		Vlastní	Indiv
161	611 15800	EUROOKNO + VÍCESKLO 160/160 DLE T/58, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	21 493,40	21 493,40		Vlastní	Indiv
162	611 15900	EUROOKNO + VÍCESKLO 350/160 DLE T/59, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	47 016,80	47 016,80		Vlastní	Indiv
163	611 16500	EUROOKNO + VÍCESKLO 180/90 DLE T/65, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	14,00000	13 601,30	190 418,20		Vlastní	Indiv
164	611 16600	EUROOKNO + VÍCESKLO 90/90 DLE T/66, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	13,00000	6 800,60	88 407,80		Vlastní	Indiv
165	611 16700	EUROOKNO + VÍCESKLO 205/180 DLE T/67, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	30 980,70	30 980,70		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
166	611 19200	EUROOKNO + VÍCESKLO 180/255 DLE T/92, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	3,00000	38 536,90	115 610,70		Vlastní	Indiv
167	611 19300	EUROOKNO + VÍCESKLO 180/100 DLE T/93, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	15 112,50	15 112,50		Vlastní	Indiv
168	611 19800	EUROOKNO + VÍCESKLO 180/250 DLE T/98, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	3,00000	37 781,30	113 343,90		Vlastní	Indiv
169	611 19900	EURODVEŘE A OKNO + VÍCESKLO DLE T/99, 90/200 + 85/140	KUS	1,00000	25 103,60	25 103,60		Vlastní	Indiv
170	611 20000	EUROOKNO + VÍCESKLO 175/145 DLE T/100, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	21 304,50	42 609,00		Vlastní	Indiv
171	611 20100	EUROOKNO + VÍCESKLO 100/90 DLE T/101, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	7 556,30	15 112,60		Vlastní	Indiv
172	611 20300	EUROOKNO + VÍCESKLO 180/200 DLE T/103, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	30 225,10	30 225,10		Vlastní	Indiv
173	766699111R5	Demontáž parapetní desky z lamino DTD 0,6+0,9*9+0,95*2+1,05*6+1,0*3+1,15*2+1,6*17+1,8*10 1,9+2,1*3+3,0*25+3,1*3	m	159,90000	100,00	15 990,00		Vlastní	Indiv
					67,4				
					92,5				
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>996 776,28</b>			
174	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg 45,0+65,0+55,0+55,0	kg	220,00000	45,70	10 054,00	800-767	RTS 18/ I	Indiv
					220				
175	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,17970	1 397,00	3 045,04	800-767	RTS 18/ I	Indiv
176	553 12600	AL STĚNA KOMPLET DLE POPISU 240/245 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST,	KUS	1,00000	100 427,20	100 427,20		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<p style="color: green;">Stěny jsou naceněny komplet vč. zasklení, kování, povrch.úpravy, samozavírače, osazení pákov. uzávěrů a obkladu ostění. U každé položky je uveden odkaz na tabulku, kde je uveden přesný popis daného výrobku. Totéž platí pro všechny zámečnické výrobky. Přesný popis viz Z/26.</p>									
177	553 12700	AL OKNO KOMPLET 245/245 cm, Z/27, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST	KUS	1,00000	32 132,80	32 132,80		Vlastní	Indiv
178	553 12800	AL STĚNA KOMPLET 235/220 cm, Z/28, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST	KUS	1,00000	71 723,20	71 723,20		Vlastní	Indiv
179	553 12900	AL STĚNA KOMPLET DLE POPISU 175/220 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST, Z/29	KUS	1,00000	54 399,30	54 399,30		Vlastní	Indiv
180	553 13400	AL STĚNA KOMPLET 250/210 cm, Z/34, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST	KUS	1,00000	158 690,20	158 690,20		Vlastní	Indiv
181	553 14400	AL DVEŘE + OKNO KOMPLET 200/260+100/155 cm,, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST, Z/44	KUS	1,00000	134 967,60	134 967,60		Vlastní	Indiv
182	553 14500	AL DVEŘE + OKNO KOMPLET 110/260+190/155 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST, Z/45	KUS	1,00000	107 824,30	107 824,30		Vlastní	Indiv
183	553 15600	VNĚ DVÍŘKA OCEL.130/50 cm + RÁM DLE Z/56, KOMPLET DOD+MONT + OSAZ	KUS	1,00000	3 850,00	3 850,00		Vlastní	Indiv
184	553 15601	VNĚ DVÍŘKA OCEL.120/115 cm + RÁM DLE Z/56, KOMPLET DOD+MONT + OSAZ	KUS	1,00000	4 950,00	4 950,00		Vlastní	Indiv
<p style="color: green;">Včetně cementotřískové desky 120/115 cm tl.15 mm</p>									
185	553 15700	VNĚ DVÍŘKA OCEL.80/50 cm + RÁM DLE Z/57, KOMPLET DOD+MONT + OSAZ	KUS	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
186	553 15701	VNĚ DVÍŘKA OCEL.30/115 cm + RÁM DLE Z/57, KOMPLET DOD+MONT + OSAZ	KUS	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
<p style="color: green;">Včetně cementotřískové desky 30/115 cm tl.15 mm</p>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
187	553 15900	VNĚ DVÍŘKA OCEL.115/115 cm + RÁM DLE Z/59, KOMPLET DOD+MONT + OSAZ	KUS	1,00000	4 950,00	4 950,00		Vlastní	Indiv
188	553 16000	VNĚ DVÍŘKA OCEL.45/60 cm + RÁM DLE Z/60, KOMPLET DOD+MONT + OSAZ	KUS	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
189	553 16400	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - KOTVÍCÍ BOD, dod + mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/64 <i>včetně PVC těsnící kruh.tvarovky, vytažení a podtmelení hydroizolace, stahovací páska.</i>	kus	12,00000	2 200,00	26 400,00		Vlastní	Indiv
190	553 16401	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - NEREZ.LANO TSL L6, dod + mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/64	m	85,10000	220,00	18 722,00		Vlastní	Indiv
191	553 30000	POMOCNÉ OCEL.KCE SVAŘOVANÉ, DOD+MONT+ KOMPLET <i>Nastavení mříží,zábradlí a osatních stáv.výrobků souvisejících se zateplením.</i> 5*8,5*2+4*5*2+2*15,0+2*10,5	KG	176,00000	275,00	48 400,00		Vlastní	Indiv
					176				
192	553 30100	Výměna kování u dveří ZS/39 - klika-klika, dod + mont komplet	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
193	553 40000	ŽALUZIE VNĚ HORIZONT. AL PROFIL Z š.63 mm, klenuté, lakované,olem.hrany,boční vedení, manual <i>Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.</i> Z/Da : 1,6*1,6*28	m2	71,68000	2 068,00	148 234,24		Vlastní	Indiv
					71,68				
194	76799-1399	Demontáž a zpětná montáž světlíku ZS/36 vel.340/140 v.85 cm, oprava soklu, přesklení	kus	1,00000	29 700,00	29 700,00		Vlastní	Indiv
195	76799-2399	Demontáž předokenních horizont žaluzií dle ZS 1,6*1,6*18	m2	46,08000	330,00	15 206,40		Vlastní	Indiv
					46,08				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
196	76799-3399	Demontáž a zpětná montáž venk.schod. a zábradlí dle ZS/48	kus	2,00000	6 600,00	13 200,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>46 670,07</b>			
197	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele, 1.-3.NP : 0,6*2*4+0,8*2*2	m	8,00000	283,80	2 270,40	800-771	RTS 18/ I	Indiv
				8					
198	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele, 1.-3.NP : 0,6*2*4+0,9*6+1,5*2	m	13,20000	245,90	3 245,88	800-771	RTS 18/ I	Indiv
				13,2					
199	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu 44,36*0,95	m	42,14200	55,30	2 330,45	800-771	RTS 18/ I	Indiv
				42,14					
200	781771108R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických rezných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do malty pohled východní : 5,0*0,8+3,0*0,3 pohled západní : 5,0*0,8+3,0*0,3 pohled jižní : 21,6*0,8 pohled severní : 21,6*0,8	m2	44,36000	798,60	35 425,90	800-771	RTS 18/ I	Indiv
				4,9					
				4,9					
				17,28					
				17,28					
201	781779705R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za spárovací hmotu - plošně	m2	44,36000	10,60	470,22	800-771	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
202	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	5,08817	575,30	2 927,22	800-771	RTS 18/ I	Indiv
203	299 91115	UKONČUJICI LISTA PVC APOD. 42,14*1,1	M	46,35400	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
204	5976323	OBKLAD VNĚ CIHELNÉ PÁSKY 25x6,5 cm, výkaz výměr viz předchozí pol. 44,36*1,1	m2	48,79600	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
205	781415099	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, včetně, dodávky obkladů dle strávajících - možné doplnění okolo vybouraných oken a podlah. 1.-3.NP : (0,6*2*4+0,9*6+1,5*2+0,8*2*4)*0,6	m2	11,76000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 783 Nátěry</b>							<b>216 267,15</b>		
206	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním ZS/6 : 5,0*0,5*2 ZS/7 : 0,25*10 ZS/12 : 3,2*0,75*6+2,0*0,75*2+2,0*0,9*2+1,0*2,1*2+1,15*0,9*2 ZS/25 : 1,8*2,55*2*6 ZS/26 : 0,5*0,9*2 ZS/28 : 2,1*1,5*2+0,6*1,0*2*2+0,9*0,9*2 ZS/32 : 41,0*0,95*2+41,0*1,25*2 ZS/36 : 3,4*1,4*4 ZS/39 : 1,1*2,2*2+5,1*0,35 ZS/44 : 0,6*0,4*2*3 ZS/48 : 1,5*0,9*2*2	m2	313,97500	132,00	41 444,70	800-783	RTS 18/ I	Indiv
207	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	353,60000	198,00	70 012,80	800-783	RTS 18/ I	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZS/6 : 5,0*0,5*2		5					
		ZS/7 : 0,25*10		2,5					
		ZS/12 : 3,2*0,75*6+2,0*0,75*2+2,0*0,9*2+1,0*2,1*2+1,15*0,9*2		27,27					
		ZS/25 : 1,8*2,55*2*6		55,08					
		ZS/26 : 0,5*0,9*2		0,9					
		ZS/28 : 2,1*1,5*2+0,6*1,0*2*2+0,9*0,9*2		10,32					
		ZS/32 : 41,0*0,95*2+41,0*1,25*2		180,4					
		ZS/36 : 3,4*1,4*4		19,04					
		ZS/39 : 1,1*2,2*2+5,1*0,35		6,63					
		ZS/44 : 0,6*0,4*2*3		1,44					
		ZS/48 : 1,5*0,9*2*2		5,4					
		nové : 225,0*0,065+25,0		39,63					
<b>74 543,70</b>									
208	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	353,90000	82,50	29 196,75	800-783	RTS 18/ I	Indiv
209	783522211U00	Nátěr synt klempíř 1r+1z+1e	m2	312,45000	242,00	75 612,90		URS	Indiv
		91,0*0,95+108,0*0,7*2+20,0*0,5+52,0*0,8+44,0*0,35+3,6*0,5		306,45					
		12,0*0,5		6					
<b>74 543,70</b>									
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>74 543,70</b>			
210	784452951R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, dvou a vícebarevné s bílým stropem, s obroušením a oprášením	m2	1 613,50000	46,20	74 543,70	800-784	RTS 18/ I	Indiv
		(21,5+9,0)*3,5*2*2+(25,5*2+20,5*2+17,0*2+20,5*2)*3,5		1011,5					
		43,0*2*2*3,5		602					
<b>2 915,00</b>									
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>2 915,00</b>			
211	799 - 1	Ptačí budka pro rořýsy - dod + mont + osazení	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
212	799 - 2	Jednosměrná uzávěra proti uvěznění živočichů - dod + mont + osazení, závěs z perlinky nebo šikmá hladká trubka	kus	3,00000	55,00	165,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>828 939,22</b>			
213	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	523,70292	289,50	151 612,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
214	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	261,85146	178,00	46 609,56	801-3	RTS 18/ I	Indiv
215	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	523,70292	194,50	101 860,22	801-3	RTS 18/ I	Indiv
216	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9 950,35540	15,60	155 225,54	801-3	RTS 18/ I	Indiv
217	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	523,70292	257,00	134 591,65	801-3	RTS 18/ I	Indiv
218	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 618,51458	28,60	74 889,52	801-3	RTS 18/ I	Indiv
219	979990002R00	Poplatek za skládku hořlavých materiálů	t	16,50000	1 250,00	20 625,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
220	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	523,70292	250,00	130 925,73	801-3	RTS 10/ I	Indiv
221	98111-5899	Odvoz, uložení a poplatek za nebezpečný odpad - asphalt.pásky <span style="color: green;">výkaz výměr viz sloupec hmotností</span>	t	6,30000	2 000,00	12 600,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>16 169 529,97</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_D	PAVILON "D" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 0</b>		<b>Poznámka</b>					<b>0,00</b>		
1	00	Položky jsou naceněny v cenové soustavě RTS , Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době a v dané lokalitě.

<b>Díl: 28</b>		<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>					<b>247 486,40</b>		
2	28819-1999	Vodorovná dodatečná hydroizolace zdiva - vrtání, otvorů Js 16 vodorovně do spáry 10-12 cm od sebe a	m2	42,62500	2 598,20	110 748,28		Vlastní	Indiv

provedení infuzní clony pomocí silikonové mikroemulze výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.

34,1\*1,25

42,63

3	28819-6999	Sanační omítkový systém vnitřní, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.	m2	89,25000	814,00	72 649,50		Vlastní	Indiv
---	------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

- sanační podhoz
- jádrová sanační omítka 25 mm
- sanační štuk tl.2,0 mm

71,4\*1,25

89,25

4	28819-7999	Sanační odvlhčovací omítkový systém venkovní, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.	m2	37,87500	588,50	22 289,44		Vlastní	Indiv
---	------------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

- sanační podhoz
- jádrová VC omítka 25 mm s přídavkem provzdušňovací a hydrofobní přísady

30,3\*1,25

37,88

5	28819-8999	Nástřik spár.zdiva protiplísňovým a hydrofobizač., prostředkem (tekutý)	m2	127,12500	75,90	9 648,79		Vlastní	Indiv
---	------------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------	-------

výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.

vni : 71,4\*1,25

89,25

vně : 30,3\*1,25

37,88

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	28819-3999	Sulfatostálý hydroizolační systém - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - hloubková penetrace - utěsnění paropropustnou sulfatostálou hydroizolační stěrkou sokl : 30,3*1,25	m2	37,87500	442,20	16 748,33		Vlastní	Indiv
					37,88				
7	28819-4999	Sulfatostálý hydroizolační systém - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - hloubková penetrace - vyrovnaní nerovností sulfatostálou rychlotuhn.hmotou - utěsnění paropropustnou sulfatostálou hydroizolační stěrkou vnitřní : 21,5*1,25	m2	26,87500	573,10	15 402,06		Vlastní	Indiv
					26,88				
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>17 231,47</b>			
8	319202331R00	Vyrovnaní nerovného povrchu přizdáním o tloušťce přes 80 do 150 mm vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 1.-3.NP : 0,5*1,5*4+1,2*1,0	m2	4,20000	588,50	2 471,70	801-4	RTS 18/ I	Indiv
					4,2				
9	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.NP : 2,2*0,3*2*2	m2	2,64000	1 288,10	3 400,58	801-4	RTS 18/ I	Indiv
					2,64				
10	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 2.NP : 1,6*0,3*2	m2	0,96000	1 951,40	1 873,34	801-4	RTS 18/ I	Indiv
					0,96				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	349234831R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub <i>1.-2.NP : 1,5*2+1,6*4+1,1</i>	m	10,50000	370,70	3 892,35	801-4	RTS 18/ I	Indiv
				<i>10,5</i>					
12	349234841R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms pod i nadokenních <i>1. - 2.NP : 2,1*3+2,05+1,5+1,4</i>	m	11,25000	497,20	5 593,50	801-4	RTS 18/ I	Indiv
				<i>11,25</i>					
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>7 468,41</b>			
13	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těžným nebo štěrkopískem pro inženýrské sítě, se zhutněním <i>13,0*0,5*0,1*2</i>	m3	1,30000	603,90	785,07	822-1	RTS 18/ I	Indiv
				<i>1,3</i>					
14	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním <i>13,0*0,5*0,2*2*1,67</i>	t	4,34200	545,10	2 366,82	822-1	RTS 18/ I	Indiv
				<i>4,34</i>					
15	572952111R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm <i>13,0*0,6*2</i>	m2	15,60000	276,70	4 316,52	822-1	RTS 18/ I	Indiv
				<i>15,6</i>					
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>27 194,35</b>			
16	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, <i>(3,2+22,4+4,6)*1,1</i>	m2	33,22000	45,30	1 504,87	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				<i>33,22</i>					
17	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, <i>1.NP : 3</i>	kus	5,00000	215,60	1 078,00	801-4	RTS 18/ I	Indiv
				<i>3</i>					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.NP : 2		2					
18	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 2.NP : 2	kus	2,00000	559,90	1 119,80	801-4	RTS 18/ I	Indiv
19	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi 1.NP : 4,8*2*2	m	19,20000	79,80	1 532,16	801-4	RTS 18/ I	Indiv
20	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření	m2	21,50000	264,00	5 676,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv
21	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, (3,6*2+1,5*4+3,6*2*2+3,7*2*2+3,1*2+2,0*2+3,7*2)*0,3 (2,55*2*3+1,8)*0,3	m2	23,13000	704,00	16 283,52	801-4	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>869 579,12</b>			
22	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin (3,2+22,4+4,6)*1,1	m2	33,22000	30,80	1 023,18	801-1	RTS 18/ I	Indiv
23	622401939R00	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohrazených omítkou alespoň ze tří stran za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky břizolitové a z umělého kamene (měří se délka přechodu barev)	m	32,00000	12,00	384,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	622421111RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé nezatřené, bez uvedení složitosti	m2	19,95000	201,90	4 027,91	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		Zpravení po otlučném obkladu pod zateplení. (21,2*2+21,7+1,2*2)*0,3		19,95					
25	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	471,32800	280,00	131 971,84	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		Sokl pod terénem po odstranění možné přizdívky. sokl : (21,2*2+21,7+1,2*2)*0,6		39,9					
		pod zateplení : ostění : (3,6*2+1,5*4+3,6*2*2+3,7*2*2+3,1*2+2,0*2+3,7*2)*0,3		18					
		(2,55*2+1,8)*0,3		2,07					
		fasáda : pohled severní : 21,9*5,7-1,8*2,5*2-(1,45+2,05+2,1*2)*1,55		103,89					
		pohled východní : 9,0*8,5+7,2*7,0+5,0*4,7-1,05*2,55*2-1,8*2,4*3-1,8*2,5*2-2,4*2,1		118,05					
		pohled západní : 12,5*4,1+9,2*5,0-1,8*2,5*3-2,0*1,55		80,65					
		větší tl.omítky - 30 % plochy : 362,56*0,3		108,77					
26	622451131R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II	m2	30,30000	446,10	13 516,83	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.							
27	622421210R00	Omítka vnější stěn tepelně izolační tloušťky 30 mm, zakončená ochrannou omítkou	m2	5,00000	575,30	2 876,50	801-1	RTS 18/ I	Indiv



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kompletní omítkové souvrství pohledy : 1,0*2,5*2		5					
28	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně před započítáním oprav 322,6*0,5	m2	161,30000	134,20	21 646,46	801-5	RTS 18/ I	Indiv
				161,3					
29	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	322,60000	24,20	7 806,92	801-1	RTS 18/ I	Indiv
30	192809T10	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu pohledy : 15,2*2,2*2	m2	66,88000	181,50	12 138,72		Vlastní	Indiv
				66,88					
31	622421407RZ5	Zateplovací systém tl. 140 mm dle ozn, se silikonovou probarvenou omítkou součástí ceny této položky je: - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky - dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný - lepidlo + perlinka - přestěrkování - natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky - veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. pohled severní : 21,9*5,7-1,8*2,5*2-(1,45+2,05+2,1*2)*1,55 pohled východní : 9,0*8,5+7,2*7,0+5,0*4,7-1,05*2,55*2-1,8*2,4*3-1,8*2,5*2-2,4*2,1 pohled západní : 12,5*4,1+9,2*5,0-1,8*2,5*3-2,0*1,55	m2	302,59000	1 611,50	487 623,79		Vlastní	Indiv
					103,89				
					118,05				
					80,65				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	622421407RZ8	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky - sokl pod terénem	m2	39,90000	1 265,00	50 473,50		Vlastní	Indiv
<p style="margin-left: 20px;">součástí ceny této položky je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a penetrace podkladu</li> <li>- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky</li> <li>- dod.tepel.izolace - extrudovaný polystyren</li> <li>- lepidlo + perlínka</li> <li>- přestěrkování</li> <li>- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">(21,2*2+21,7+1,2*2)*0,6 <span style="float: right;">39,9</span></p>									
33	622421407RZ9	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, s omítkou umělý kámen - sokl nad terénem	m2	42,25000	1 265,00	53 446,25		Vlastní	Indiv
<p style="margin-left: 20px;">součástí ceny této položky je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a penetrace podkladu</li> <li>- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky</li> <li>- dod.tepel.izolace - extrudovaný polystyren</li> <li>- lepidlo + perlínka</li> <li>- přestěrkování</li> <li>- natažení venk.omítky</li> <li>- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">(21,2*2+21,7+1,2*2)*0,5+9,0*1,0 <span style="float: right;">42,25</span></p>									
34	62242-4999	Ukončení římsy - kompletní provedení dle detailu, F1.01-602 včetně připevňovacích konzol dod+mont	m	41,00000	957,00	39 237,00		Vlastní	Indiv
<p style="margin-left: 20px;">K/2 : 41,0 <span style="float: right;">41</span></p>									
35	62242-6999	Stěrka na tkaninu	m2	66,88000	181,50	12 138,72		Vlastní	Indiv
<p style="margin-left: 20px;">pohledy : 15,2*2,2*2 <span style="float: right;">66,88</span></p>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 91 878,20</b>									
36	62242-7999	Zatíraná venkovní omítka - zrno 1,5mm probarvená, nebo tenkovrstvá + nátěr <span style="color: blue;">2,5*1,5*2</span>	m2	7,50000	275,00	2 062,50		Vlastní	Indiv
				<span style="color: blue;">7,5</span>					
37	62242-8999	Sanace poškoz.ŽB kcí - římsy odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu - otrýskání povrchu - ošetření výztuže a reprofilace betonu - příložky + sanační hmota tl.do 20 mm - zapravení Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajících povrchů a pod Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem. <span style="color: blue;">1,5*2*3</span>	m2	9,00000	3 245,00	29 205,00		Vlastní	Indiv
				<span style="color: blue;">9</span>					
38	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, <span style="color: blue;">1.PP : 0,5*1,5*0,5*2</span>	m3	0,75000	3 740,00	2 805,00	801-4	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">0,75</span>					
39	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, <span style="color: blue;">1*0,8</span>	m3	0,80000	3 998,50	3 198,80	801-4	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">0,8</span>					
40	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,	m2	9,69000	260,70	2 526,18	801-1	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,9*3+1,45*2+1,75*2+1,8*6+2,05*4+2,1*2)*0,3				9,69			
41	632451131R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem o tloušťce od 20 do 30 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) srovnání střechy : 22,0*9,0+21,0*9,0+8,2*3,0	m2	411,60000	184,30	75 857,88	801-1	RTS 18/ I	Indiv
						411,6			
42	632921913R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny Včetně dodávky dlaždic. (21,0+1,2*2)*0,5	m2	11,70000	640,20	7 490,34	801-1	RTS 18/ I	Indiv
						11,7			
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>75 589,69</b>			
43	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou vnitřní parotěsné a vně paropropustné a vodotěsné pásy - viz výpis truhlářských kcí. 3,6*2+1,5*4+3,6*2*2+3,7*2*2+3,1*2+2,0*2+3,7*2 2,55*2*3+1,8	m	77,10000	105,10	8 103,21	801-1	RTS 18/ I	Indiv
						60			
						17,1			
44	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. a krytky boků parapetní desky - omyvatel. a desinfik.lamino DTD viz výpis truhl.výrobnků 0,9*3+1,45*2+1,75*2+1,8*6+2,05*4+2,1*2	m	32,30000	202,60	6 543,98	801-1	RTS 18/ I	Indiv
						32,3			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	641941812R00	Osazení kov rám oken -10m2 pěna, viz výpis zámečnických výrobků	kus	2,00000	8 800,00	17 600,00		Vlastní	Indiv
46	641952611R00	Osaz rámu oken dřev 2,5 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků	kus	3,00000	3 439,90	10 319,70		Vlastní	Indiv
47	641952741R00	Osaz rámu oken dřev 4 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků	kus	6,00000	5 503,80	33 022,80		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 900</b>		Zateplovací systém tl. 50 mm dle skladby, se silikonovou probarvenou omítkou 2,5 kg/m2				<b>26 950,00</b>			
48	900R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	70,00000	385,00	26 950,00		Vlastní	Indiv
		zpětná montáž zámečn.výrobků :							
		ZS/27 : 5,0			5				
		ZS/29 : 5,0			5				
		stavební práce ostatní :							
		1*35,0			35				
		bourací práce ostatní :							
		1*25,0			25				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>74 967,71</b>			
49	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	375,30000	60,50	22 705,65	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		včetně kotvení							
		viz pohledy :							
		23,0*5,0+9,0*8,0+7,2*7,0+5,0*4,7+12,5*4,0+9,2*7,0			375,3				
50	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 125,90000	26,40	29 723,76	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		včetně kotvení							
		375,3*3			1125,9				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	375,30000	24,20	9 082,26	800-3	RTS 18/ I	Indiv
52	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m <i>pro ostění :</i> <i>(12,2*2+21,0+10,0)*1,0*2</i>	m2	110,80000	93,50	10 359,80	800-3	RTS 18/ I	Indiv
				<i>110,8</i>					
53	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken <i>výkaz výměr viz předchozí pol.</i> <i>375,3*0,5</i>	m2	187,65000	3,30	619,25	800-3	RTS 18/ I	Indiv
				<i>187,65</i>					
54	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken <i>187,65*3</i>	m2	562,95000	3,30	1 857,74	800-3	RTS 18/ I	Indiv
				<i>562,95</i>					
55	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	187,65000	3,30	619,25	800-3	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 95      Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>252 005,26</b>			
56	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m <i>Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno vyčištění pouze tzv. "pracovní fronty" v šířce 1,5 m okolo obvod.stěn.</i> <i>(21,2+21,0+10,0)*1,5*2</i>	m2	156,60000	110,60	17 319,96	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				<i>156,6</i>					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
57	953941211R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly apod.	kus	6,00000	101,80	610,80	801-1	RTS 18/ I	Indiv
58	95199-1199	Ochrana stáv střechy při stavbě proti zatečení, po odstranění krytiny - např. plachty apod.  <i>(22,0*9,0+21,0*9,0+8,2*3,0)*1,1</i>	m2	452,76000	110,00	49 803,60		Vlastní	Indiv
				<i>452,76</i>					
59	95979-1199	Demontáž a zpětná montáž držáků vlajek a značení, domů - viz výkresy fasád	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
60	95979-1299	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením  <i>v patrech, kde probíhají výměny oken např. staré koberce, PVC apod. Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno zakrytí tzv. "pracovní fronty" v šířce 1,5 m okolo obvod.stěn.</i> <i>(21,2*2+21,0+10,0)*1,5*2</i>	m2	220,20000	104,50	23 010,90		Vlastní	Indiv
				<i>220,2</i>					
61	95979-1499	Demontáž a zpětná montáž venkovního čidla, - viz výkresy fasád	kus	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	Indiv
62	95979-1799	Demontáž a zpětná montáž stáv.kotev.prodloužení, kotvení  <i>ZS/27 : 2*4</i> <i>ZS/28 : 7*8</i> <i>ZS/29 : 1*8</i>	kus	72,00000	2 200,00	158 400,00		Vlastní	Indiv
				<i>8</i>					
				<i>56</i>					
				<i>8</i>					
63	95979-1899	Demontáž a zpětná montáž stáv.zábradlí, prodloužení kotvení apod.  <i>ZS/19 : 1,1</i>	m	1,10000	1 100,00	1 210,00		Vlastní	Indiv
				<i>1,1</i>					
<b>Díl: 951 Práce HSV, PSV, montáže</b>						<b>145 000,00</b>			
64	PC 95111	Rezerva na detaily konstrukcí	kus	1,00000	145 000,00	145 000,00		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci památkově chráněného objektu, kde mohou během stavby vzniknout možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 145 000 Kč ( požadavek zadavatele ). Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta.

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>191 048,64</b>			
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

65	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	11,70000	56,50	661,05	822-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	-----------	-------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
 $(21,0+1,2*2)*0,5$  11,7

66	113107123R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	13,00000	385,00	5 005,00	822-1	RTS 15/ I	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

$13,0*0,5*2$  13

67	113107142R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	13,00000	715,00	9 295,00	822-1	RTS 15/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

68	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	26,00000	119,90	3 117,40	822-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

včetně spotřeby vody  
 $13,0*2$  26

69	965041441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	61,74000	1 317,80	81 360,97	801-3	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	-------

$(22,0*9,0+21,0*9,0+8,2*3,0)*(0,1+0,2)/2$  61,74

70	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	30,30000	162,80	4 932,84	801-3	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.							
71	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 3*4	kus	12,00000	9,00	108,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				12					
72	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 6*6	kus	36,00000	18,00	648,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				36					
73	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,9*1,1	m2	0,99000	386,70	382,83	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				0,99					
74	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,45*1,55	m2	2,24750	235,40	529,06	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				2,25					
75	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,1*1,5+2,1*1,6*4+1,5*1,6+2,1*1,6	m2	22,35000	183,70	4 105,70	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				22,35					
76	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000	30,30	121,20	801-3	RTS 18/ I	Indiv
77	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch	m2	4,59000	124,30	570,54	801-3	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,8*2,55		4,59					
78	976074121R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z jakýchkoliv cihel, na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	kus	6,00000	99,90	599,40	801-3	RTS 18/ I	Indiv
79	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	116,12500	236,50	27 463,56	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		(21,5+71,4)*1,25		116,13					
80	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	123,20000	77,00	9 486,40	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.							
		vně : 30,3		30,3					
		vni : 21,5+71,4		92,9					
81	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	458,84800	69,00	31 660,51	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		sanace : 30,3		30,3					
		pod zateplení :							
		ostění :							
		(3,6*2+1,5*4+3,6*2*2+3,7*2*2+3,1*2+2,0*2+3,7*2)*0,3		18					
		(2,55*2+1,8)*0,3		2,07					
		pohled severní :							
		21,9*5,7-1,8*2,5*2-(1,45+2,05+2,1*2)*1,55		103,89					
		pohled východní :							
		9,0*8,5+7,2*7,0+5,0*4,7-1,05*2,55*2-1,8*2,4*3-1,8*2,5*2-2,4*2,1		118,05					
		pohled západní :							
		12,5*4,1+9,2*5,0-1,8*2,5*3-2,0*1,55		80,65					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet				352,96			
		větší tl.omítky - 30 % plochy : 352,96*0,3				105,89			
82	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2  včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, (13,0+13,0+21,7+1,2*2)*0,3	m2	15,03000	130,90	1 967,43	801-3	RTS 18/ I	Indiv
						15,03			
83	978071221R00	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2  výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.	m2	30,30000	181,50	5 499,45	801-3	RTS 18/ I	Indiv
84	97959-1199	Demontáž mříží  ZS/28 : 2,1*1,7*3	m2	10,71000	330,00	3 534,30		Vlastní	Indiv
						10,71			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>85 654,73</b>			
85	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m  oborů 801, 803, 811 a 812	t	118,70112	721,60	85 654,73	801-4	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				<b>438 789,47</b>			
86	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m  22,0*9,0+21,0*9,0+8,2*3,0	m2	411,60000	27,50	11 319,00	800-711	RTS 18/ I	Indiv
						411,6			
87	712311101RZ1	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	432,18000	38,50	16 638,93	800-711	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkaz výměr viz předchozí pol. 411,6*1,05				432,18			
88	712341559RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina skleněnou vložkou výkaz výměr viz předchozí pol.	m2	411,60000	275,00	113 190,00	800-711	RTS 18/ I	Indiv
89	712373111R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie, vni a venk. přechod.úhelníček. 411,6*1,05	m2	432,18000	396,00	171 143,28	800-711	RTS 18/ I	Indiv
90	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	6,40164	1 375,00	8 802,26	800-711	RTS 18/ I	Indiv
91	628 19009	Hydroizol.pás pro střechu C1 Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.zářením,na bázi měkkč.PVC,nosná vložka z polyester.tkaniny - viz popis k provádění střechy. 432,18*1,15	M2	497,00700	214,50	106 608,00		Vlastní	Indiv
92	71299-1199	Lemování zdi a vytažení na vyvýšenou část, včetně závětrné lišty R.š.125mm+250mm vytažení na zdi : 10,5*2	M	21,00000	528,00	11 088,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>408 213,88</b>			
93	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm 22,0*9,0+21,0*9,0+8,2*3,0	m2	411,60000	85,30	35 109,48	800-713	RTS 18/ I	Indiv
94	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	13,50000	165,00	2 227,50	800-713	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		27,0*0,5		13,5					
95	713141111R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad plně lepená asfaltem, jednovrstvá	m2	823,20000	104,50	86 024,40	800-713	RTS 18/ I	Indiv
		411,6*2		823,2					
96	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	10,79949	1 375,00	14 849,30	800-713	RTS 18/ I	Indiv
97	284 12569	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY "PIR" TL.60 mm, S OBOUSTRNNOU AL FOLIÍ <i>výkaz výměr viz předchozí pol.</i>	M2	432,18000	451,00	194 913,18		Vlastní	Indiv
		411,6*1,05		432,18					
98	283-11521	PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70 S - SPÁDOVÉ KLÍNY 411,6*(0,06+0,14)/2*1,05	M3	43,21800	1 705,00	73 686,69		Vlastní	Indiv
				43,22					
99	28375868R	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,610 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	14,17500	99,00	1 403,33	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		atika : 13,5*1,05		14,18					
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>4 929,58</b>			
100	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,25920	1 487,20	385,48	800-762	RTS 18/ I	Indiv
101	76299-1199	Pomocná kce na atice z dřevoštěpk.desek 20 mm, pro kotvení klemp.výrobků - desky pro vně prostř. <i>včetně impregn. latí 50/30 mm kotvených do atiky vč.kompresní pásky viz F1.01-604.</i>	m2	8,10000	561,00	4 544,10		Vlastní	Indiv
		pod K/14 : 27,0*0,3		8,1					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>							<b>144 178,79</b>		
	102 764351207R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 500 mm	m	37,00000	976,80	36 141,60	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				37					
	103 764352203R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	22,00000	539,00	11 858,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				22					
	104 764359231R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík čtyřhranný pro podokapní žlaby 200 x 250 x 350 mm	kus	2,00000	528,00	1 056,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
	105 764430250R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 600 mm včetně rohů	m	27,00000	627,00	16 929,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
	106 764451203R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody a přechodových kusů o straně 120 mm	m	13,00000	541,20	7 035,60	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				13					
	107 764454204R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm	m	11,00000	561,00	6 171,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K/10 : 11,0		11					
108	764351830R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	37,00000	88,00	3 256,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
109	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	22,00000	77,00	1 694,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
		K/9 : 22,0		22					
110	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	27,00000	77,00	2 079,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
111	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	41,00000	88,00	3 608,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
		K/2 : 41,0		41					
112	764451804R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub čtvercových, o straně od 120 do 150 mm	m	13,00000	66,00	858,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
		K/4 : 13,0		13					
113	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	11,00000	66,00	726,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
114	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,85083	1 100,00	935,91	800-764	RTS 18/ I	Indiv
115	764430280R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 950 mm K/2	m	41,00000	869,00	35 629,00		Vlastní	Indiv
116	764901082R8	Oplechování parapetů, AL.plech rš 400 mm,vypal.lak 0,9*3+1,45*2+1,75*2+1,8*6+2,05*4+2,1*2	m	32,30000	501,60	16 201,68		Vlastní	Indiv
		32,3		32,3					
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>243 696,93</b>			
117	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,50465	1 018,00	513,73	800-766	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
118	611 17100	EUROOKNO + VÍCESKLO 205/155 DLE T/71	KUS	1,00000	30 857,90	30 857,90		Vlastní	Indiv
		U každé položky je odkaz na tabulku výrobků, kde je uveden podrobný popis každého výrobku. Každý výrobek naceněn komplet dle popisu -součinitel prostupu tepla, neprůzvučnost, vodotěsnost, zatížení větrem. Platí pro všechny výrobky.							
119	611 17200	EUROOKNO + VÍCESKLO 145/155 DLE T/72	KUS	1,00000	22 087,70	22 087,70		Vlastní	Indiv
120	611 17300	EUROOKNO + VÍCESKLO 210/155 DLE T/73	KUS	2,00000	31 170,00	62 340,00		Vlastní	Indiv
121	611 19400	EUROOKNO + VÍCESKLO 210/155 DLE T/94	KUS	2,00000	31 170,00	62 340,00		Vlastní	Indiv
122	611 19500	EUROOKNO + VÍCESKLO 145/155 DLE T/95	KUS	1,00000	21 125,90	21 125,90		Vlastní	Indiv
123	611 19600	EUROOKNO + VÍCESKLO 90/115 DLE T/96, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	10 343,80	10 343,80		Vlastní	Indiv
124	611 20200	EUROOKNO + VÍCESKLO 205/155 DLE T/102	KUS	1,00000	30 857,90	30 857,90		Vlastní	Indiv
125	766699111R5	Demontáž parapetní desky z lamino DTD 0,9*3+1,45*2+1,75*2+1,8*6+2,05*4+2,1*2	m	32,30000	100,00	3 230,00		Vlastní	Indiv
					32,3				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>264 695,29</b>			
126	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg madla apod. : 5,0*4*2	kg	40,00000	45,70	1 828,00	800-767	RTS 18/ I	Indiv
					40				
127	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,53600	1 397,00	748,79	800-767	RTS 18/ I	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
128	553 13800	DVEŘE AL PLECH PLNÉ,ZATEPL.VČ.ZÁRUBNĚ, KOMPLET DLE POPISU 180/250 cm, Z/38	KUS	1,00000	52 945,90	52 945,90		Vlastní	Indiv
129	553 14100	AL STĚNA KOMPLET DLE POPISU 168/256 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST, Z/41 <i>Stěny jsou naceněnykomplet vč. zasklení, kování, povrch.úpravy, samozavírače, osazení pákov. uzávěrů a obkladu ostění. U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.Totéž platí pro všechny zámečnické výrobky.</i>	KUS	1,00000	69 988,00	69 988,00		Vlastní	Indiv
130	553 14200	AL STĚNA KOMPLET DLE POPISU 180/255 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST, Z/42	KUS	1,00000	66 445,10	66 445,10		Vlastní	Indiv
131	553 14300	DVEŘE AL PLECH PLNÉ,ZATEPL.VČ.ZÁRUBNĚ, KOMPLET DLE POPISU 147/200 cm, Z/43	KUS	1,00000	43 589,50	43 589,50		Vlastní	Indiv
132	553 15100	OCEL.MADLO SE SLOUPKEM, Js tr. 35 mm, dl. 4000 mm, KOMPLET dle popisu Z/51, demontáž stáv.kce <i>povrch Žár.pozink</i>	KUS	1,00000	6 600,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
133	553 30000	POMOCNÉ OCEL.KCE SVAŘOVANÉ, DOD+MONT+ KOMPLET <i>Nastavení mříží,zábradlí a osatních stáv.výrobků souvisejících se zateplením. 5*3,0*2+4*2,5*4</i>	KG	70,00000	275,00	19 250,00		Vlastní	Indiv
					70				
134	553 30100	Výměna kování u dveří ZS/17 - klika-klika, dod + mont komplet	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 781</b>						<b>3 483,90</b>			
<b>Obklady keramické</b>									
135	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu <i>1*6,5</i>	m	6,50000	55,30	359,45	800-771	RTS 18/ I	Indiv
					6,5				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
136	781771108R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do malty <i>pohled vých : 6,5*0,3</i>	m2	1,95000	798,60	1 557,27	800-771	RTS 18/ I	Indiv	
									1,95	
137	781779705R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za spárovací hmotu - plošně	m2	1,95000	10,60	20,67	800-771	RTS 18/ I	Indiv	
138	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,22738	575,30	130,81	800-771	RTS 18/ I	Indiv	
139	299 91115	UKONCUJICI LISTA PVC APOD., výkaz výměr viz předchozí pol. <i>6,5*1,1</i>	M	7,15000	33,00	235,95		Vlastní	Indiv	
									7,15	
140	5976323	OBKLAD VNĚ CIHELNÉ PÁSKY 25x6,5 cm, výkaz výměr viz předchozí pol. <i>1,95*1,1</i>	m2	2,14500	550,00	1 179,75		Vlastní	Indiv	
									2,15	
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>					<b>66 481,25</b>			
141	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním <i>ZS/14 : 7,45*1,0*2 ZS/17 : 2,4*2,1*2 ZS/27 : 0,5*4,6*2 ZS/28 : 1,75*1,45*2*2+2,1*1,6*3*2+1,8*2,0*2+0,8*1,4*2 ZS/29 : 0,8*2,0*2</i>	m2	72,53000	132,00	9 573,96	800-783	RTS 18/ I	Indiv	
									14,9	
									10,08	
									4,6	
									39,75	
									3,2	
142	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, <i>ZS/14 : 7,45*1,0*2 ZS/17 : 2,4*2,1*2 ZS/27 : 0,5*4,6*2</i>	m2	92,40500	198,00	18 296,19	800-783	RTS 18/ I	Indiv	
									14,9	
									10,08	
									4,6	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZS/28 : 1,75*1,45*2*2+2,1*1,6*3*2+1,8*2,0*2+0,8*1,4*2			39,75				
		ZS/29 : 0,8*2,0*2			3,2				
		nové : 75,0*0,065+15,0			19,88				
143	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	92,40000	82,50	7 623,00	800-783	RTS 18/ I	Indiv
144	783522211U00	Nátěr synt klempíř 1r+1z+1e	m2	128,05000	242,00	30 988,10		URS	Indiv
		41,0*0,85+37,0*0,7*2+13,0*0,5+22,0*0,6+11,0*0,5+27,0*0,6			128,05				
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>23 737,56</b>			
145	784452951R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, dvou a vícebarevné s bílým stropem, s obroušením a oprášením	m2	513,80000	46,20	23 737,56	800-784	RTS 18/ I	Indiv
		(21,2*2+21,0+10,0)*3,5*2			513,8				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>250 620,06</b>			
146	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	158,62556	289,50	45 922,10	801-3	RTS 18/ I	Indiv
147	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	31,72511	178,00	5 647,07	801-3	RTS 18/ I	Indiv
148	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	158,62556	194,50	30 852,67	801-3	RTS 18/ I	Indiv
149	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 013,88555	15,60	47 016,61	801-3	RTS 18/ I	Indiv
150	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	158,62556	257,00	40 766,77	801-3	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_D1	PAVILON "D1" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
151	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	793,12778	28,60	22 683,45	801-3	RTS 18/ I	Indiv
152	979990002R00	Poplatek za skládku hořlavých materiálů	t	1,50000	1 250,00	1 875,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
153	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	158,62556	250,00	39 656,39	801-3	RTS 10/ I	Indiv
154	98111-5899	Odvoz, uložení a poplatek za nebezpečný, odpad - asfalt.pásky <i>výkaz výměr viz sloupec hmotností</i>	t	8,10000	2 000,00	16 200,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>3 960 880,69</b>			

JKSO:

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou  
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová  
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 0</b>							<b>0,00</b>		
<b>Poznámka</b>									
1	00	Položky jsou naceněny v cenové soustavě RTS , Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době a v dané lokalitě.

<b>Díl: 1</b>							<b>320 533,63</b>		
<b>Zemní práce</b>									
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	204,84000	1 162,70	238 167,47	800-1	RTS 18/ I	Indiv

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

odkop pro sanační systém :

113,8\*1,5\*1,2

204,84

3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	204,84000	116,10	23 781,92	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

odkop pro sanační systém :

113,8\*1,5\*1,2

204,84

4	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	102,42000	119,90	12 280,16	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

odkop pro sanační systém :

113,8\*1,5\*1,2

204,84

ruční zásyp 50% : -204,84\*0,5

-102,42

5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	102,42000	452,10	46 304,08	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

<b>Díl: 28</b>							<b>1 219 064,28</b>		
<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	28819-1999	Vodorovná dodatečná hydroizolace zdiva - vrtání, otvorů Js 16 vodorovně do spáry 10-12 cm od sebe a <span style="color: green;">provedení infuzní clony pomocí silikonové mikroemulze výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.</span> <span style="color: blue;">96,4*1,25</span>	m2	120,50000	2 598,20	313 083,10		Vlastní	Indiv
<span style="color: blue;">120,5</span>									
7	28819-6999	Sanační omítkový systém vnitřní, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. <span style="color: green;">- sanační podhoz - jádrová sanační omítka 25 mm - sanační štuk tl.2,0 mm</span> <span style="color: blue;">366,1*1,25</span>	m2	457,62500	814,00	372 506,75		Vlastní	Indiv
<span style="color: blue;">457,63</span>									
8	28819-7999	Sanační odvlhčovací omítkový systém venkovní, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. <span style="color: green;">- sanační podhoz - jádrová VC omítka 25 mm s přídavkem provzdušňovací a hydrofobní přísady</span> <span style="color: blue;">194,9*1,25</span>	m2	243,62500	588,50	143 373,31		Vlastní	Indiv
<span style="color: blue;">243,63</span>									
9	28819-8999	Nástřik spár.zdiva protiplísňovým a hydrofobizač., prostředkem (tekutý) <span style="color: green;">výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.</span> <span style="color: blue;">vni : 366,1*1,25 vně : 194,9*1,25</span>	m2	701,25000	75,90	53 224,88		Vlastní	Indiv
<span style="color: blue;">457,63 243,63</span>									
10	28819-2999	Živičná hydroizolační stěrka - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. <span style="color: green;">- hloubková penetrace _utěsnění prostupů</span> <span style="color: blue;">venkovní : 133,2*1,25</span>	m2	166,50000	708,40	117 948,60		Vlastní	Indiv
<span style="color: blue;">166,5</span>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	28819-3999	Sulfatostálý hydroizolační systém - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - hloubková penetrace - utěsnění paropropustnou sulfatostálou hydroizolační stěrkou sokl : 77,8*1,25	m2	97,25000	442,20	43 003,95		Vlastní	Indiv
					97,25				
12	28819-4999	Sulfatostálý hydroizolační systém - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - hloubková penetrace - vyrovnání nerovností sulfatostálou rychlotuhn.hmotou - utěsnění paropropustnou sulfatostálou hydroizolační stěrkou vnitřní : 194,9*1,25	m2	243,62500	573,10	139 621,49		Vlastní	Indiv
					243,63				
13	28819-5999	Těsnící klín z minerální izol stěrky š.30 cm +, fabionek 3-5 cm z vodonepropustné malty výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. 113,8*1,25	m	142,25000	255,20	36 302,20		Vlastní	Indiv
					142,25				
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>228 853,30</b>			
14	319202331R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizdáním o tloušťce přes 80 do 150 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 1.NP : 0,8*1,4*3 2.NP : 0,6*2,2*3	m2	7,32000	588,50	4 307,82	801-4	RTS 18/ I	Indiv
					3,36				
					3,96				
15	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.PP : 0,65*0,3*3	m2	22,81500	1 288,10	29 388,00	801-4	RTS 18/ I	Indiv
					0,59				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP : 1,95*0,3*14		8,19					
		2.NP : 1,95*0,3*12		7,02					
		3.NP : 1,95*0,3*12		7,02					
16	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	4,48500	1 951,40	8 752,03	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		1.PP : 0,65*0,3*2		0,39					
		1.NP : 1,95*0,3*3		1,75					
		2.NP : 1,95*0,3*2		1,17					
		3.NP : 1,95*0,3*2		1,17					
17	349234831R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub	m	206,70000	370,70	76 623,69	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		1.PP : 0,65*18		11,7					
		1.NP : 1,95*26		50,7					
		2.NP : 1,95*38		74,1					
		3.NP : 1,95*36		70,2					
18	349234841R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms pod i nadokenních	m	220,80000	497,20	109 781,76	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		1.PP : 2,4*2*2		9,6					
		1.NP : 2,4*12*2		57,6					
		2.NP : 2,4*18*2		86,4					
		3.NP : 2,4*14*2		67,2					
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>4 452,32</b>			
19	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kamenivem těžným nebo štěrkopískem pro inženýrské sítě, se zhutněním	m3	0,77500	603,90	468,02	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		15,5*0,5*0,1		0,78					



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
20	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním 15,5*0,5*0,2*1,67	t	2,58850	545,10	1 410,99	822-1	RTS 18/ I	Indiv	
				2,59						
21	572952111R00	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm 15,5*0,6	m2	9,30000	276,70	2 573,31	822-1	RTS 18/ I	Indiv	
				9,3						
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>					<b>447 766,29</b>			
22	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí. (22,4+57,9+23,2+459,1+6,3)*1,1	m2	625,79000	45,30	28 348,29	801-1	RTS 18/ I	Indiv	
				625,79						
23	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.PP : 2 1.NP : 4 2.NP : 5 3.NP : 4	kus	15,00000	559,90	8 398,50	801-4	RTS 18/ I	Indiv	
				2 4 5 4						
24	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi 1.PP : 4,8*2*3 1.NP : 1,95*4*6 2.NP : 2,4*5*3 3.NP : 2,4*4*6	m	169,20000	79,80	13 502,16	801-4	RTS 18/ I	Indiv	
				28,8 46,8 36 57,6						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké <i>výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření</i>	m2	194,90000	264,00	51 453,60	801-1	RTS 18/ I	Indiv
26	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, <i>(4,5*2*55+4,7*2*9+3,7*2*2+2,95*2*5+4,5*2*14+0,6*4*3)*0,4</i> <i>(5,4*2*2+2,7*2*2+3,25*2*2+2,1*2*16+2,1*2*4+1,5*2*8)*0,4</i> <i>(1,25*4+2,1*2*16+3,9*2*3+8,3*2*2+4,65*2*2+2,5*2*2+1,9*2)*0,4</i> <i>(3,1*2*3+3,3*2+3,5*2*2+4,5*2+4,9*4+7,2+2,7*2*2)*0,4</i> <i>(2,4+0,5)*0,4*2*8</i>	m2	481,56000	704,00	339 018,24	801-4	RTS 18/ I	Indiv
27	612401291T00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím maltové směsi <i>1.PP : 5</i> <i>1.NP : 10</i> <i>2.NP : 10</i> <i>3.NP : 10</i>	kus	35,00000	201,30	7 045,50		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>5 185 955,99</b>			
28	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástříkem plastických (lepivých) maltovin <i>(22,4+57,9+23,2+459,1+6,3)*1,1</i>	m2	625,79000	30,80	19 274,33	801-1	RTS 18/ I	Indiv
29	622401939R00	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky břizolitové a z umělého kamene (měří se délka přechodu barev)	m	320,00000	12,00	3 840,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

viz pohledy :

23,0\*2\*2+57,0\*2\*2

320

30	622421111RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé nezatřené, bez uvedení složitosti	m2	74,41000	201,90	15 023,38	801-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

Zpravení po otlučném obkladu pod zateplení.

ostění :

(2,4+0,5)\*0,3\*2\*8

13,92

fasáda :

pohled východní :

5,0\*1,3

6,5

pohled západní :

22,5\*1,1+12,0\*1,5-2,4\*0,5\*8

33,15

pohled jižní :

2,0\*0,9

1,8

pohled severní :

23,8\*0,8

19,04

31	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	2 740,14250	280,00	767 239,90	801-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	-----------	-------

Sokl pod terénem po odstranění možné přizdívky.

sokl :

pohled východní :

16,5\*0,6

9,9

pohled západní :

(22,4+3,4+11,6)\*0,6

22,44

pohled jižní :

(4,0+11,3+6,2+31,4+6,2+11,3)\*0,6

42,24

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled severní :							
		(4,2+14,9+2,5+24,0+18,1)*0,6			38,22				
		pod zateplení :							
		ostění :							
		(4,5*2*55+4,7*2*9+3,7*2*2+2,95*2*5+4,5*2*14+0,6*4*3)*0,2			151,42				
		(5,4*2*2+2,7*2*2+3,25*2*2+2,1*2*16+2,1*2*4+1,5*2*8)*0,2			30,68				
		(1,25*4+2,1*2*16+3,9*2*3+8,3*2*2+4,65*2*2+2,5*2*2+1,9*2)*0,2			32,24				
		(3,1*2*3+3,3*2+3,5*2*2+4,5*2+4,9*4+7,2+2,7*2*2)*0,2			17,16				
		fasáda :							
		pohled východní :							
		16,7*13,3-2,4*2,15*6-2,3*2,75-1,55*2,0*2-1,8*2,8*2-5,2*1,2*2			156,06				
		-2,4*0,6*2+4,3*12,5-2,75*2,4*3+5,0*1,0			36,07				
		pohled západní :							
		22,7*12,4+6,0*12,4+5,8*3,5+2,0*1,0-2,4*2,1*19			282,42				
		pohled jižní :							
		17,5*2*12,2+18,7*12,5+(4,0+6,2*2)*3,5+(1,8+0,7*2)*8,5			745,35				
		-2,4*0,6*5-2,4*2,1*40-2,55*2,35*3-1,0*2,5-3,0*2,5			-236,78				
		pohled severní :							
		14,8*14,8+2,5*14,8+(24,0+18,1)*13,0-2,55*2,4*2-2,7*2,7*2			776,52				
		-2,45*0,9*3-0,9*0,5*33-1,2*0,9*9-1,2*1,55*2-6,6*2,4			-50,74				
		na střeše :							
		(4,1+3,7)*3,5*2			54,6				
		větší tl.omítky - 30 = plocjy :							
		2107,8*0,3			632,34				
32	622451131R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II	m2	211,00000	446,10	94 127,10	801-1	RTS 18/ I	Indiv

výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		133,2+77,8		211					
33	622451147R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů do černa pálené bez určení stupně složitosti angl.dvorek : (18,9+1,3*2)*2,5	m2	53,75000	865,70	46 531,38	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				53,75					
34	622421210R00	Omítky vnější stěn tepelně izolační tloušťky 30 mm, zakončená ochrannou omítkou kompletní omítkové souvrství řimsa : (4,0+23,6+19,0+16,5+23,2+31,2)*1,4 podhledy balkonů : 6,8*1,0*2+10,5*1,2*2 ZS/30 : 1,9*6,9	m2	216,41000	575,30	124 500,67	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				164,5					
				38,8					
				13,11					
35	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně před započítáním oprav 1995,0*0,5	m2	997,50000	134,20	133 864,50	801-5	RTS 18/ I	Indiv
				997,5					
36	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 995,00000	24,20	48 279,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv
37	192809T10	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu řimsa : (4,0+23,6+19,0+16,5+23,2+31,2)*1,4 podhledy balkonů : 6,8*1,0*2+10,5*1,2*2 budník na střeše :	m2	382,50000	181,50	69 423,75		Vlastní	Indiv
				164,5					
				38,8					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(4,1+3,7)*3,5*2			54,6				
		ostatní - boky teras apod. : 65,0			65				
		komíny : (0,5*4*4+1,2*2+0,5*2+2,5*2+0,5*2+3,7*2+0,5*2+1,5*2+0,5*2)*2,0			59,6				
		Zateplovací systém tl. 50 mm dle skladby, se silikonovou probarvenou omítkou 2,5 kg/m2							
38	622421407RZ5	Zateplovací systém tl. 140 mm dle ozn, se silikonovou probarvenou omítkou	m2	1 786,35250	1 611,50	2 878 707,05		Vlastní	Indiv
		součástí ceny této položky je:							
		- očištění a penetrace podkladu							
		- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky							
		- dod. tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný							
		- lepidlo + perlínka							
		- přestěrkování							
		- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky							
		- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.							
		pohled východní :							
		16,7*13,3-2,4*2,15*6-2,3*2,75-1,55*2,0*2-1,8*2,8*2-5,2*1,2*2			156,06				
		-2,4*0,6*2+4,3*12,5-2,75*2,4*3+5,0*1,0			36,07				
		pohled západní :							
		22,7*12,4+6,0*12,4+5,8*3,5+2,0*1,0-2,4*2,1*19			282,42				
		pohled jižní :							
		17,5*2*12,2+18,7*12,5+(4,0+6,2*2)*3,5+(1,8+0,7*2)*8,5+3,5*11,5			785,6				
		-2,4*0,6*5-2,4*2,1*40-2,55*2,35*3-1,0*2,5-3,0*2,5+3,1*12,0			-199,58				
		pohled severní :							
		14,8*14,8+2,5*14,8+(24,0+18,1)*13,0-2,55*2,4*2-2,7*2,7*2			776,52				
		-2,45*0,9*3-0,9*0,5*33-1,2*0,9*9-1,2*1,55*2-6,6*2,4			-50,74				
39	622421407RZ6	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky pod obklad	m2	34,04000	1 342,00	45 681,68		Vlastní	Indiv
		součástí ceny této položky je:							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a penetrace podkladu</li> <li>- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky</li> <li>- dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vláknky</li> <li>- lepidlo + perlinka</li> <li>- přestěrkování</li> <li>- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.</li> </ul> <p style="margin: 0;">pohled východní :</p> <p style="margin: 0;">5,0*0,8 <span style="float: right;">4</span></p> <p style="margin: 0;">pohled západní :</p> <p style="margin: 0;">22,5*0,6+12,0*1,5-2,4*0,5*8 <span style="float: right;">21,9</span></p> <p style="margin: 0;">pohled jižní :</p> <p style="margin: 0;">2,0*0,5 <span style="float: right;">1</span></p> <p style="margin: 0;">pohled severní :</p> <p style="margin: 0;">23,8*0,3 <span style="float: right;">7,14</span></p>							
40	622421407RZ7	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky pod obklad - sokl nad terénem	m2	94,00000	1 265,00	118 910,00		Vlastní	Indiv
		<p style="margin: 0;">součástí ceny této položky je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a penetrace podkladu</li> <li>- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky</li> <li>- dod.tepel.izolace - extrudovaný polystyren</li> <li>- lepidlo + perlinka</li> <li>- přestěrkování</li> <li>- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.</li> </ul> <p style="margin: 0;">pohled východní :</p> <p style="margin: 0;">16,5*0,5 <span style="float: right;">8,25</span></p> <p style="margin: 0;">pohled západní :</p> <p style="margin: 0;">(22,4+3,4+11,6)*0,5 <span style="float: right;">18,7</span></p>							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled jižní : (4,0+11,3+6,2+31,4+6,2+11,3)*0,5			35,2				
		pohled severní : (4,2+14,9+2,5+24,0+18,1)*0,5			31,85				
41	622421407RZ8	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky - sokl pod terénem	m2	112,80000	1 265,00	142 692,00		Vlastní	Indiv
		součástí ceny této položky je: - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky - dod.tepel.izolace - extrudovaný polystyren - lepidlo + perlínka - přestěrkování - veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.							
		pohled východní : 16,5*0,6			9,9				
		pohled západní : (22,4+3,4+11,6)*0,6			22,44				
		pohled jižní : (4,0+11,3+6,2+31,4+6,2+11,3)*0,6			42,24				
		pohled severní : (4,2+14,9+2,5+24,0+18,1)*0,6			38,22				
42	622421407RZ9	Zateplovací systém tl. 140 mm dle ozn, s omítkou šedou - umělý kámen	m2	39,45000	2 200,00	86 790,00		Vlastní	Indiv
		součástí ceny této položky je: - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky - dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný							



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- lepidlo + perlinka</li> <li>- přestěrkování</li> <li>- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky</li> <li>- veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů síťkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.</li> </ul> v angl.dvorku : 18,9*2,5-2,4*0,65*5			39,45				
118									
43	62242-4999	Ukončení římsy - kompletní provedení dle detailu, F1.01-602 včetně připevňovacích konzol dod+mont	m	118,00000	957,00	112 926,00		Vlastní	Indiv
K/2 : 118,0									
44	62242-5999	Box z AL plechu pro montáž fasádních horizont., žaluzií osazený do zatepl.systému nad nadpražím	m	103,80000	1 705,00	176 979,00		Vlastní	Indiv
		včetně připevňovacích konzol viz výpis zámečnických výrobků, v.250 mm. Dod + mont v kompletní skladbě daného systému. Z/Ea-e : 2,4*36+2,4*3+1,2+1,45*4+1,6*2			103,8				
103,8									
45	62242-6999	Stěrka na tkaninu - výkaz výměr viz předchozí pol.	m2	382,50000	181,50	69 423,75		Vlastní	Indiv
46	62242-7999	Zatíraná venkovní omítka - zrno 1,5mm probarvená, nebo tenkovrstvá + nátěr	m2	382,50000	275,00	105 187,50		Vlastní	Indiv
		výkaz výměr viz předchozí pol.							
103,8									
47	62242-8999	Sanace poškoz.ŽB kcí - římsy	m2	39,00000	3 245,00	126 555,00		Vlastní	Indiv
		<ul style="list-style-type: none"> <li>odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu</li> <li>- otrýskání povrchu</li> <li>- ošetření výztuže a reprofilace betonu</li> <li>- příločky + sanační hmota tl.do 20 mm</li> <li>- zapravení</li> </ul>							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stávajících povrchů a pod  
 Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem.  
 balkony : 6,5\*1,0\*4\*1,5 39

<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>446 976,35</b>
----------------	---------------------------------------	-------------------

48	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	2,43000	3 740,00	9 088,20	801-4	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,  
 1. - 3.NP : 4,5\*1,8\*0,1\*3 2,43

49	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	2,02500	3 998,50	8 096,96	801-4	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,  
 1. - 3.NP : 4,5\*0,5\*0,3\*3 2,02

50	632418106R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	100,30000	304,70	30 561,41	801-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

s rozprostřením a uhlazením  
 K/2 : 118,0\*0,85 100,3

51	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	99,18000	260,70	25 856,23	801-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,  
 (1,2\*27+1,25\*19+1,5\*2+1,6\*2+1,8\*7+2,35\*12+2,4\*67+2,6)\*0,3 79,97  
 (2,7\*2+2,95\*3+9,0)\*0,3 6,97  
 (0,6\*7+1,25\*2+2,35\*2+2,4\*9+2,6\*3)\*0,3 12,24

52	632451032R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	1 004,25000	215,60	216 516,30	801-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-------	-----------	-------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatěmňováním hutné malty,							
		zapravení půdy : 18,5*23,0+15,2*5,5+23,5*12,0+14,7*14,5				1004,25			
53	632921913R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm	m2	86,25000	640,20	55 217,25	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny Včetně dodávky dlaždic.							
		pohled východní : 16,5*0,5			8,25				
		pohled západní : (22,4+3,4+11,6)*0,5			18,7				
		pohled jižní : (4,0+11,3+6,2+31,4+6,2+11,3-15,5)*0,5			27,45				
		pohled severní : (4,2+14,9+2,5+24,0+18,1)*0,5			31,85				
54	637211111R00	Terasa beton dlažd tl 4cm + lepící tmel	m2	123,20000	825,00	101 640,00		Vlastní	Indiv
		11,0*5,6*2			123,2				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>1 114 178,43</b>			
55	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	1 204,70000	105,10	126 613,97	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		vnitřní parotěsné a vně paropropustné a vodotěsné pásy - viz výpis truhlářských kcí.							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,5*2*55+4,7*2*9+3,7*2*2+2,95*2*13+4,5*2*14+0,6*4*3			804,3				
		5,4*2*2+2,7*2*2+3,25*2*2+2,1*2*16+2,1*2*4+1,5*2*8+2,7*2*2			164,2				
		1,25*4+2,1*2*16+3,9*2*3+8,3*2*2+4,65*2*2+2,5*2*2+1,9*2			161,2				
		3,1*2*3+3,3*2+3,5*2*2+4,5*2+4,9*4+7,2			75				
56	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 250 mm	m	9,00000	191,60	1 724,40	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. s čelní zaobl.hranou a krytky boků parapetní desky - omyvatel. a desinfik.lamino DTD viz výpis truhl.výrobků 1,5*2+3,0*2		9					
57	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm	m	321,60000	202,60	65 156,16	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. s čelní zaobl.hranou a krytky boků parapetní desky - omyvatel. a desinfik.lamino DTD viz výpis truhl.výrobků š.350 mm : 1,2*27+1,25*19+1,5*2+1,6*2+1,8*7+2,35*12+2,4*67+2,6 2,7*2+2,95*3 š.450 mm : 0,6*7+1,25*2+2,35*2+2,4*9+2,6*3		266,55 14,25 40,8					
58	641941812R00	Osazení kov rám oken -10m2 pěna, viz výpis zámečnických výrobků	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní	Indiv
59	641952611R00	Osaz rámu oken dřev 2,5 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků	kus	77,00000	2 122,50	163 432,50		Vlastní	Indiv
		67+10		77					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	641952741R00	Osaz rámu oken dřev 4 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků	kus	4,00000	3 396,10	13 584,40		Vlastní	Indiv
61	641952851R00	Osaz rámu oken dřev 10 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků	kus	85,00000	8 490,20	721 667,00		Vlastní	Indiv
		64+21		85					
62	642942721R00	Osaz dveř zárubně kov -4m2 pěna, viz výpis zámečnických výrobků	kus	4,00000	3 300,00	13 200,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 900</b>		<b>HZS</b>				<b>82 775,00</b>			
63	900R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	215,00000	385,00	82 775,00		Vlastní	Indiv
		zpětná montáž zámečn.výrobků :							
		ZS/13 : 15,0			15				
		ZS/22 : 15,0			15				
		ZS/23,24 : 20,0			20				
		ZS/30,31 : 20,0			20				
		ZS/37,38 : 10,0			10				
		ZS/40,41 : 15,0			15				
		ZS/45,46 : 10,0			10				
		stavební práce ostatní :							
		1*65,0			65				
		bourací práce ostatní :							
		1*45,0			45				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>555 973,82</b>			
64	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 613,63000	60,50	158 124,62	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		včetně kotvení							
		pohled východní :							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		16,7*13,3+5,3*12,5 pohled západní :		288,36					
		23,7*12,4+6,0*12,4+5,8*3,5+1,5*4*12,4 pohled jižní :		462,98					
		17,5*2*12,2+18,7*12,5+(4,0+7,2*2)*3,5+(1,8+1,7*2)*8,5 pohled severní :		769,35					
		16,8*14,8+2,5*14,8+(26,0+18,1+1,5*6*2)*13,0		1092,94					
65	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení	m2	10 454,52000	26,40	275 999,33	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		2613,63*4		10454,52					
66	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 613,63000	24,20	63 249,85	800-3	RTS 18/ I	Indiv
67	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	350,00000	93,50	32 725,00	800-3	RTS 18/ I	Indiv
68	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 306,81500	3,30	4 312,49	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		2613,63*0,5		1306,82					
69	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	5 227,28000	3,30	17 250,02	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		1306,82*4		5227,28					
70	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 306,82000	3,30	4 312,51	800-3	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 95</b>						<b>534 151,79</b>				
	71	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 140,00000	110,60	126 084,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv
				1140						
Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno vyčištění pouze tzv. "pracovní fronty" v šířce 1,5 m okolo obvod.stěn. (27,0+56,0+6,0*2)*2*4*1,5										
	72	952903112R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m2	24,57000	54,10	1 329,24	801-5	RTS 18/ I	Indiv
				24,57						
při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů 18,9*1,3										
	73	953941211R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly apod.	kus	59,00000	101,80	6 006,20	801-1	RTS 18/ I	Indiv
- viz výkresy fasád										
	74	953941411R00	Osazení drobných kovových výrobků železných ventilací s neoddělitelnou žaluzií o ploše do 0,1 m2	kus	3,00000	366,30	1 098,90	801-4	RTS 18/ I	Indiv
				3						
bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, mřížky : 3										
	75	953941421R00	Osazení drobných kovových výrobků železných ventilací s neoddělitelnou žaluzií o ploše přes 0,1 m2	kus	6,00000	407,00	2 442,00	801-4	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zadržím, zabetonováním nebo zalitím, mřížky : 6				6			
76	553 20400	AL VĚTR.MŘÍŽKA Js 400 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	2,00000	539,00	1 078,00		Vlastní	Indiv
77	553 20500	AL VĚTR.MŘÍŽKA 150/150 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	3,00000	187,60	562,80		Vlastní	Indiv
78	553 20800	AL VĚTR.MŘÍŽKA 350/350 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	4,00000	529,10	2 116,40		Vlastní	Indiv
79	95199-1199	Ochrana stáv střechy při stavbě proti zatečení, po odstranění krytiny - např plachty apod.  (18,5*23,0+15,2*5,5+23,5*12,0+14,7*14,5)*1,1	m2	1 104,67500	110,00	121 514,25		Vlastní	Indiv
						1104,67			
80	95979-1199	Demontáž a zpětná montáž držáků vlnajek a značení, domů - viz výkresy fasád	kus	5,00000	1 100,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
81	95979-1299	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením  v patrech,kde probíhají výměny oken např.staré koberce,PVC apod.Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno zakrytí tzv."pracovní fronty " v šířce 1,5 m okolo obvod.stěn. (27,0+56,0+6,0*2)*2*4*1,5	m2	1 140,00000	104,50	119 130,00		Vlastní	Indiv
						1140			
82	95979-1399	Demontáž,zpětná montáž HUP skříně 60/90, včetně úpravy připojení - viz výkresy fasád	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00		Vlastní	Indiv
83	95979-1499	Demontáž a zpětná montáž venkovního čidla, - viz výkresy fasád	kus	6,00000	550,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
84	95979-1599	Demontáž a zpětná montáž stáv.zařízení VZT, kondenzační jednotky - viz výkresy fasád	kus	3,00000	5 500,00	16 500,00		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
85	95979-1699	Demontáž a zpětná montáž trubních rozvodů na, fasádě,prodloužení kotvení apod - viz výkresy fasá	m	25,00000	2 200,00	55 000,00		Vlastní	Indiv
86	95979-1799	Demontáž a zpětná montáž stáv.kotev.prodloužení, kotvení ZS/23 : 4*6 ZS/24 : 4*8 ZS/31 : 2*2 ZS/32 : 2*9 ZS/37 : 8*1 ZS/38 : 5*2 ZS/40 : 1*6 ZS/41 : 4*3 ZS/45: : 1*3 ZS/46 : 1*6	kus	123,00000	550,00	67 650,00		Vlastní	Indiv
87	95979-2259	Čištění stáv.střešních vpustí a instalace lapačů, nečistot - viz výkresy střech	kus	4,00000	110,00	440,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 951</b>		<b>Práce HSV, PSV, montáže</b>				<b>425 000,00</b>			
88	PC 95111	Rezerva na detaily konstrukcí Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci památkově chráněného objektu, kde mohou během stavby vzniknout možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 425 000 Kč ( požadavek zadavatele ).Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta.	kus	1,00000	425 000,00	425 000,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>885 504,80</b>			
89	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	86,25000	56,50	4 873,13	822-1	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	113107123R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	9,30000	385,00	3 580,50	822-1	RTS 15/ I	Indiv
91	113107142R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	9,30000	715,00	6 649,50	822-1	RTS 15/ I	Indiv
92	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živichných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	19,00000	119,90	2 278,10	822-1	RTS 18/ I	Indiv
93	965041441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 $(18,5*23,0+15,2*5,5+23,5*12,0+14,7*14,5)*(0,1+0,2)/2$	m3	150,63750	1 317,80	198 510,10	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				150,64					
94	965081812R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	155,08000	141,40	21 928,31	801-3	RTS 18/ I	Indiv
95	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.	m2	211,00000	162,80	34 350,80	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				133,2+77,8					211
96	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	308,00000	9,00	2 772,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				77*4					308
97	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	542,00000	18,00	9 756,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 4*8+85*6		542					
98	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,6*0,6*3+1,0*0,5*8+1,2*0,9*16	m2	22,36000	386,70	8 646,61	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				22,36					
99	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,4*0,52*13+1,8*0,9*2+2,6*0,65*2+1,2*0,9*20+1,15*1,55*2 1,25*1,25+1,85*0,65*2+1,3*0,7+2,4*0,7*3	m2	57,92650	235,40	13 635,90	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				48,01					
				9,92					
100	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,6*2,1*2+2,95*0,9*3+1,2*2,1+1,5*2,0*2	m2	23,20500	183,70	4 262,76	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				23,2					
101	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,4*2,1*55+2,4*2,3*9+2,35*2,15*14+2,7*2,7*2+5,3*3,0*2 1,8*2,8*2+1,7*2,9	m2	459,00500	157,90	72 476,89	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				444					
				15,01					
102	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídél oken, plochy přes 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	6,00000	30,30	181,80	801-3	RTS 18/ I	Indiv
103	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 0,95*2,0*4	m2	7,60000	271,20	2 061,12	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				7,6					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
104	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch  3,0*2,1	m2	6,30000	124,30	783,09	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				6,3					
105	976074121R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z jakýchkoliv cihel, na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	kus	68,00000	99,90	6 793,20	801-3	RTS 18/ I	Indiv
106	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %  pro sanační systém : 366,1*1,25	m2	457,62500	236,50	108 228,31	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				457,63					
107	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového  výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. vně : 133,2+77,8+194,9 vni : 194,9+366,1	m2	966,90000	77,00	74 451,30	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				405,9					
				561					
108	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %  řimsa : (4,0+23,6+19,0+16,5+23,2+31,2)*1,4 podhledy balkonů : 6,8*1,0*2+10,5*1,2*2 sanační systém : 194,9 pod zateplení : ostění :	m2	3 111,16250	69,00	214 670,21	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				164,5					
				38,8					
				194,9					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(4,5*2*55+4,7*2*9+3,7*2*2+2,95*2*5+4,5*2*14+0,6*4*3)*0,2$				151,42			
		$(5,4*2*2+2,7*2*2+3,25*2*2+2,1*2*16+2,1*2*4+1,5*2*8)*0,2$				30,68			
		$(1,25*4+2,1*2*16+3,9*2*3+8,3*2*2+4,65*2*2+2,5*2*2+1,9*2)*0,2$				32,24			
		$(3,1*2*3+3,3*2*3,5*2*2+4,5*2*4,9*4+7,2+2,7*2*2)*0,2$				17,16			
		fasáda :							
		pohled východní :							
		$16,7*13,3-2,4*2,15*6-2,3*2,75-1,55*2*0*2-1,8*2,8*2-5,2*1,2*2$				156,06			
		$-2,4*0,6*2+4,3*12,5-2,75*2,4*3+5,0*1,0$				36,07			
		pohled západní :							
		$22,7*12,4+6,0*12,4+5,8*3,5+2,0*1,0-2,4*2,1*19$				282,42			
		pohled jižní :							
		$17,5*2*12,2+18,7*12,5+(4,0+6,2*2)*3,5+(1,8+0,7*2)*8,5$				745,35			
		$-2,4*0,6*5-2,4*2,1*40-2,55*2,35*3-1,0*2,5-3,0*2,5$				-236,78			
		pohled severní :							
		$14,8*14,8+2,5*14,8+(24,0+18,1)*13,0-2,55*2,4*2-2,7*2,7*2$				776,52			
		$-2,45*0,9*3-0,9*0,5*33-1,2*0,9*9-1,2*1,55*2-6,6*2,4$				-50,74			
		na střeše :							
		$(4,1+3,7)*3,5*2$				54,6			
		větší tl.omítky - 30 % plochy :							
		$2393,2*0,3$				717,96			
109	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	74,41000	130,90	9 740,27	801-3	RTS 18/ I	Indiv

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

ostění :

$(2,4+0,5)*0,3*2*8$

13,92

fasáda :

pohled východní :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,0*1,3 pohled západní : 22,5*1,1+12,0*1,5-2,4*0,5*8 pohled jižní : 2,0*0,9 pohled severní : 23,8*0,8		6,5  33,15  1,8  19,04					
110	978071221R00	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2 <span style="color: green;">výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.</span> 133,2+77,8	m2	211,00000	181,50	38 296,50	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				211					
111	965045111U00	s rabicovým pletivem ve střešních konstrukcích, tloušťky do 40 mm, jakékoliv plochy balkony : 6,8*0,8*2+10,5*1,0*2 terasa : 11,0*5,6*2	m2	155,08000	220,00	34 117,60		URS	Indiv
112	97959-1199	Demontáž mříží ZS/23 : 1,2*1,0*6 ZS/24 : 2,4*0,35*4	m2	10,56000	550,00	5 808,00		Vlastní	Indiv
113	97959-1499	Demontáž venkovních lamel. žaluzií ZS/19 : 2,4*2,1*4	m2	20,16000	330,00	6 652,80		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>441 211,43</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
114	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštíků dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	611,43491	721,60	441 211,43	801-4	RTS 18/ I	Indiv

<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>	<b>1 335 832,04</b>						
115	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	1 054,46250	38,50	40 596,81	800-711	RTS 18/ I	Indiv

(18,5\*23,0+15,2\*5,5+23,5\*12,0+14,7\*14,5)\*1,05

1054,46

116	712341559RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2	1 054,60000	275,00	290 015,00	800-711	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	---------	-----------	-------

skleněnou vložkou - výkaz výměr viz předchozí pol.

117	712361701RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií položenou volně, bez dodávky fólie	m2	123,20000	1 375,00	169 400,00	800-711	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	---------	-----------	-------

terasy :

11,0\*5,6\*2

123,2

118	712373111R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	1 100,57250	396,00	435 826,71	800-711	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	---------	-----------	-------

Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie, vni a venk. přechod.úhelníček.

(18,5\*23,0+15,2\*5,5+23,5\*12,0+14,7\*14,5)\*1,05

1054,46

vytažení na atiku :

K/12 : 55,0\*0,6

33

C 2 : 6,9\*1,9

13,11

119	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	136,31000	27,50	3 748,53	800-711	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------	-------

terasy :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		11,0*5,6*2 C 2 : 1,9*6,9		123,2  13,11					
120	712391172R00	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	136,31000	38,50	5 247,94	800-711	RTS 18/ I	Indiv
121	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	t	17,75473	1 375,00	24 412,75	800-711	RTS 18/ I	Indiv
122	112 39010	NETKANÁ POLYPROPYLEN..TEXTILIE 300 G/M2 136,3*1,15	M2	156,74500	33,00	5 172,59		Vlastní	Indiv
123	112 39014	NETKANÁ POLYPROPYLEN..TEXTILIE 500 G/M2 136,3*1,15	M2	156,74500	60,50	9 483,07		Vlastní	Indiv
124	628 19009	Hydroizol.pás pro střeš C1,C2, výkaz výměr viz předchozí pol. Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.zářením,na bázi měkkč.PVC,nosná vložka z polyester.tkaniny - viz popis k provádění střešy. 1100,5*1,15	M2	1 265,57500	214,50	271 465,84		Vlastní	Indiv
125	628 19012	Hydroizol.pás pro terasu - folie PVC P 123,2*1,15	M2	141,68000	275,00	38 962,00		Vlastní	Indiv
126	71299-1199	Lemování zdi a vytažení na vyvýšenou část, včetně závětrné lišty R.š.125mm+250mm vytažení na zdi : 17,5*2+4,5*4+0,5*8+1,2*18	M	78,60000	528,00	41 500,80		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>1 154 751,89</b>			
127	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm	m2	1 004,25000	85,30	85 662,53	800-713	RTS 18/ I	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		18,5*23,0+15,2*5,5+23,5*12,0+14,7*14,5		1004,25					
128	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením 55,0*0,5	m2	27,50000	165,00	4 537,50	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				27,5					
129	713141111R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad plně lepená asfaltem, jednovrstvá C 1 : 1004,25*2 C 2 : 6,9*1,9	m2	2 021,61000	104,50	211 258,25	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				2008,5					
				13,11					
130	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo 11,0*5,6*2*2	m2	246,40000	154,00	37 945,60	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				246,4					
131	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	27,81469	1 375,00	38 245,20	800-713	RTS 18/ I	Indiv
132	284 12569	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY "PIR" TL.60 mm, S OBOUSTRNNOU AL FOLIÍ 1004,25*1,05	M2	1 054,46250	451,00	475 562,59		Vlastní	Indiv
				1054,46					
133	713131131RT8	Izolace tepelná stěn lepením živičným materiálem, ochrana venkovní hydroizol.stěrky výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření	m2	133,20000	201,30	26 813,16		Vlastní	Indiv
134	283-11521	PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70 S - SPÁDOVÉ KLÍNY 1004,2*(0,06+0,14)/2*1,05 C 2 : 13,1*(0,02+0,08)/2*1,05	M3	106,12880	1 705,00	180 949,60		Vlastní	Indiv
				105,44					
				0,69					
135	283-11524	PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100 S tl. 60 mm terasa :	M2	129,36000	99,00	12 806,64		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		11,0*5,6*2*1,05		129,36					
136	283-11536	PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100 S - SPÁDOVÉ KLÍNY terasa : 11,0*5,6*(0,09+0,15)/2*1,05	M3	7,76160	1 897,50	14 727,64		Vlastní	Indiv
		133,2*1,03		137,2					
137	28375465R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 3,077 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	137,19600	462,00	63 384,55	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		133,2*1,03		137,2					
138	28375868R	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,610 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 atika : 27,5*1,05	m2	28,87500	99,00	2 858,63	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		27,5*1,05		28,88					
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>168 489,23</b>			
139	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 18*25*2+15*6*2+23,5*12*2+14,7*15*2	m	2 085,00000	58,30	121 555,50	800-762	RTS 18/ I	Indiv
		18*25*2+15*6*2+23,5*12*2+14,7*15*2		2085					
140	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých 18,5*23,0+15,2*5,5+23,5*12,0+14,7*14,5	m2	1 004,25000	36,70	36 855,98	800-762	RTS 18/ I	Indiv
		18,5*23,0+15,2*5,5+23,5*12,0+14,7*14,5		1004,25					
141	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,52800	1 555,40	821,25	800-762	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
142	76299-1199	Pomocná kce na atice z dřevoštěpk.desek 20 mm, pro kotvení klemp.výrobků - desky pro vně prostř.	m2	16,50000	561,00	9 256,50		Vlastní	Indiv

včetně impregn. latí 50/30 mm kotvených do atiky vč.kompresní pásy viz F1.01-604.

pod K/12 : 55,0\*0,3

16,5

<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>	<b>659 796,90</b>
-----------------	------------------------------	-------------------

143	764333240R00	Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 400 mm	m	54,00000	528,00	28 512,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

K/15 : 54,0

54

144	764351207R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 500 mm	m	65,00000	976,80	63 492,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

K/3 : 65,0

65

145	764352201R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm	m	8,50000	484,00	4 114,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------	-------

K/16 : 8,5

8,5

146	764352207R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 500 mm	m	23,50000	583,00	13 700,50	800-764	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

K/18 : 23,5

23,5

147	764359231R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík čtyřhranný pro podokapní žlaby 200 x 250 x 350 mm	kus	6,00000	528,00	3 168,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	-----------	-------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
148	764430240R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 500 mm včetně rohů	m	55,00000	580,80	31 944,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
149	764451203R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody a přechodových kusů o straně 120 mm <i>K/4 : 105,0</i>	m	105,00000	541,20	56 826,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
150	764454202R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odsoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm <i>K/17 : 2,5</i>	m	2,50000	530,20	1 325,50	800-764	RTS 18/ I	Indiv
151	764454204R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odsoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm <i>K/19 : 26,0</i>	m	26,00000	1 196,80	31 116,80	800-764	RTS 18/ I	Indiv
152	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° <i>18,5*23,0+15,2*5,5+23,5*12,0+14,7*14,5</i>	m2	1 004,25000	88,00	88 374,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
153	764334850R00	Demontáž lemování zdí na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,	m	54,00000	77,00	4 158,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
154	764351830R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	65,00000	88,00	5 720,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
155	764352800R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° <i>K/16 : 8,5</i>	m	8,50000	77,00	654,50	800-764	RTS 18/ I	Indiv
156	764352820R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° <i>K/18 : 23,5</i>	m	23,50000	77,00	1 809,50	800-764	RTS 18/ I	Indiv
157	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm <i>1,2*27+1,25*19+1,5*2+1,6*2+1,8*7+2,35*12+2,4*67+2,6 2,7*2+2,95*3+1,5*2+3,0*2 0,6*7+1,25*2+2,35*2+2,4*9+2,6*3</i>	m	330,60000	66,00	21 819,60	800-764	RTS 18/ I	Indiv
158	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	55,00000	77,00	4 235,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
159	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	118,00000	88,00	10 384,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
160	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm <i>105,0+2,5+26,0</i>	m	133,50000	66,00	8 811,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
161	764311921R00	Oprava krytiny z pozinkovaného plechu opravy hladké střešní krytiny bez prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, v ploše jednotlivě do 25 m2, sklonu do 30° <i>C 2 : 1,9*6,9</i>	m2	13,11000	550,00	7 210,50	800-764	RTS 18/ I	Indiv
162	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	3,68276	1 100,00	4 051,04	800-764	RTS 18/ I	Indiv
163	764430280R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 900 mm K/2	m	118,00000	869,00	102 542,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
164	764901082R8	Oplechování parapetů, AL.plech rš 400 mm,vypal.lak	m	330,60000	501,60	165 828,96		Vlastní	Indiv
		1,2*27+1,25*19+1,5*2+1,6*2+1,8*7+2,35*12+2,4*67+2,6		266,55					
		2,7*2+2,95*3+1,5*2+3,0*2		23,25					
		0,6*7+1,25*2+2,35*2+2,4*9+2,6*3		40,8					
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 742 650,82</b>			
165	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	11,53319	100,00	1 153,32	800-766	RTS 18/ I	Indiv
166	611 15000	EUROOKNO + VÍCESKLO 240/195 DLE T/50, PÁKOVÝ UZÁVĚR <i>U každé položky je odkaz na tabulku výrobků,kde je uveden podrobný popis každého výrobku. Každý výrobek naceněn komplet dle popisu -součinitel prostupu tepla, neprůzvučnost, vodotěsnost,zatížení větrem.Platí pro všechny výrobky.</i>	KUS	55,00000	39 292,60	2 161 093,00		Vlastní	Indiv
167	611 15100	EUROOKNO+DVEŘE + VÍCESKLO 120/270+125/195, PÁKOVÝ UZÁVĚR, DLE T/51,52 2+2	KUS	4,00000	47 667,40	190 669,60		Vlastní	Indiv
168	611 15400	EUROOKNO + VÍCESKLO 260/225 DLE T/54, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	8,00000	49 115,70	392 925,60		Vlastní	Indiv
169	611 15500	EUROOKNO + VÍCESKLO 160/160 DLE T/55, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	21 493,40	42 986,80		Vlastní	Indiv
170	611 15700	EUROOKNO + VÍCESKLO 240/65 DLE T/57, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	13,00000	13 097,50	170 267,50		Vlastní	Indiv
171	611 16000	EUROOKNO + VÍCESKLO 235/205 DLE T/60	KUS	6,00000	40 447,00	242 682,00		Vlastní	Indiv
172	611 16001	EUROOKNO + VÍCESKLO 235/235 DLE Tx/60	KUS	8,00000	46 366,10	370 928,80		Vlastní	Indiv
173	611 16100	EUROOKNO + VÍCESKLO 60/60 DLE T/61, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	3,00000	3 022,50	9 067,50		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
174	611 16400	EUROOKNO + VÍCESKLO 267/265 DLE T/64	KUS	2,00000	59 404,80	118 809,60		Vlastní	Indiv
175	611 16500	EUROOKNO + VÍCESKLO 180/90 DLE T/65, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	13 601,30	27 202,60		Vlastní	Indiv
176	611 16800	EUROOKNO + VÍCESKLO 267/60 DLE T/68, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	13 450,20	26 900,40		Vlastní	Indiv
177	611 16900	EUROOKNO + VÍCESKLO 120/90 DLE T/69, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	16,00000	9 067,50	145 080,00		Vlastní	Indiv
178	611 17000	EUROOKNO + VÍCESKLO 120/90 DLE T/70	KUS	4,00000	9 067,50	36 270,00		Vlastní	Indiv
179	611 18100	EUROOKNO + VÍCESKLO 95/60 DLE T/81	KUS	8,00000	4 785,60	38 284,80		Vlastní	Indiv
180	611 18200	EUROOKNO + VÍCESKLO 120/145 DLE T/82, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	14 608,80	29 217,60		Vlastní	Indiv
181	611 18300	EUROOKNO + VÍCESKLO 120/120 DLE T/83	KUS	1,00000	12 090,00	12 090,00		Vlastní	Indiv
182	611 18400	EUROOKNO + VÍCESKLO 120/90 DLE T/84, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	7,00000	9 067,50	63 472,50		Vlastní	Indiv
183	611 18500	EUROOKNO + VÍCESKLO 125/95 DLE T/85, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	9,00000	9 970,10	89 730,90		Vlastní	Indiv
184	611 18600	EUROOKNO + VÍCESKLO 295/90 DLE T/86	KUS	3,00000	22 291,00	66 873,00		Vlastní	Indiv
185	611 18700	EUROOKNO A DVEŘE + VÍCESKLO DLE T/87, PÁKOVÝ UZÁVĚR,90/285+3x150/210 cm	KUS	2,00000	100 876,10	201 752,20		Vlastní	Indiv
186	611 18900	EUROOKNO + VÍCESKLO 180/265 DLE T/89	KUS	2,00000	40 048,20	80 096,40		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
187	611 19000	EUROOKNO + VÍCESKLO 180/55 DLE T/90, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	8 311,90	16 623,80		Vlastní	Indiv
188	611 19700	EUROOKNO + VÍCESKLO 115/55 DLE T/97, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	5 310,40	5 310,40		Vlastní	Indiv
189	611 20400	EUROOKNO + VÍCESKLO 240/55 DLE T/104	KUS	3,00000	11 082,50	33 247,50		Vlastní	Indiv
190	611 20500	EUROOKNO + VÍCESKLO 120/195 DLE T/105, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	19 646,30	19 646,30		Vlastní	Indiv
191	611 20600	EUROOKNO + VÍCESKLO 150/205 DLE T/106	KUS	2,00000	25 817,20	51 634,40		Vlastní	Indiv
192	611 20700	EUROOKNO + VÍCESKLO 175/285 DLE T/107, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	41 874,30	41 874,30		Vlastní	Indiv
193	766699111R5	Demontáž parapetní desky z lamino DTD 1,2*27+1,25*19+1,5*2+1,6*2+1,8*7+2,35*12+2,4*67+2,6 2,7*2+2,95*3+1,5*2+3,0*2 0,6*7+1,25*2+2,35*2+2,4*9+2,6*3	m	330,60000	100,00	33 060,00		Vlastní	Indiv
					266,55				
					23,25				
					40,8				
194	76669-9112	Demontáž pracovní desky u parapetů a zpětná, montáž TS/1 : 3,5*18 TS/4 : 4,0*2 TS/5 : 6,5 TS/6 : 1,5	m	79,00000	300,00	23 700,00		Vlastní	Indiv
					63				
					8				
					6,5				
					1,5				
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>1 563 600,70</b>			
195	767914810R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m	m	22,00000	94,20	2 072,40	800-767	RTS 18/ I	Indiv
196	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	350,00000	45,70	15 995,00	800-767	RTS 18/ I	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ocelový přístřešek : 120,0+130,0 madla apod : 15,0*2+20,0+35,0+15,0		250 100					
197	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	4,84220	1 401,40	6 785,86	800-767	RTS 18/ I	Indiv
198	553 13100	AL STĚNA KOMPLET DLE POPISU 300/295 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST,AUTOMAT  Stěny jsou naceněny komplet vč. zasklení, kování, povrch.úpravy, samozavírače, osazení pákov. uzávěrů a obkladu ostění a nápisu " PAVILON E ".  U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.Totéž platí pro všechny zámečnické výrobky viz Z/31.	KUS	1,00000	331 259,10	331 259,10		Vlastní	Indiv
199	553 13500	AL DVEŘE KOMPLET 100/240 cm, Z/35, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST	KUS	1,00000	60 836,90	60 836,90		Vlastní	Indiv
200	553 13600	AL DVEŘE KOMPLET DLE POPISU 108/205 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST, Z/36	KUS	1,00000	34 421,00	34 421,00		Vlastní	Indiv
201	553 13700	DVEŘE AL PLNÉ,ZATEPL.VČ.ZÁRUBNĚ, KOMPLET DLE POPISU 135/185 cm, Z/37	KUS	1,00000	63 859,10	63 859,10		Vlastní	Indiv
202	553 14600	AL DVEŘE KOMPLET DLE POPISU 135/285 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST, Z/46	KUS	1,00000	78 453,30	78 453,30		Vlastní	Indiv
203	553 14700	DVEŘE AL PLNÉ,ZATEPL.VČ.ZÁRUBNĚ, KOMPLET DLE POPISU 100/205 cm, Z/47	KUS	1,00000	38 334,20	38 334,20		Vlastní	Indiv
204	553 15000	PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUPEM OCEL + DRÁTOSKLO, 1125/110 cm,OPLECH.POZINK.PLECHEM DLE Z/50 Komplet dod + mont + osazení.	kus	2,00000	6 600,00	13 200,00		Vlastní	Indiv
205	553 15300	VNĚ DVÍŘKA OCEL.130/45 cm + RÁM DLE Z/53, KOMPLET DOD+MONT + OSAZ	KUS	1,00000	3 850,00	3 850,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
206	553 15400	VNĚ DVÍŘKA OCEL.100/45 cm + RÁM DLE Z/54, KOMPLET DOD+MONT + OSAZ	KUS	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
207	553 15500	VNĚ DVÍŘKA OCEL.70/100 cm + RÁM DLE Z/55, KOMPLET DOD+MONT + OSAZ	KUS	1,00000	3 850,00	3 850,00		Vlastní	Indiv
208	553 15800	VNĚ DVÍŘKA OCEL.40/60 cm + RÁM DLE Z/58, KOMPLET DOD+MONT + OSAZ	KUS	2,00000	2 200,00	4 400,00		Vlastní	Indiv
209	553 16400	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - KOTVÍCÍ BOD, dod + mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/64 <i>včetně PVC těsnící kruh.tvarovky, vytažení a podtmelení hydroizolace, stahovací páska.</i>	kus	20,00000	2 200,00	44 000,00		Vlastní	Indiv
210	553 16401	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - NEREZ.LANO TSL L6, dod + mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/64	m	148,20000	220,00	32 604,00		Vlastní	Indiv
211	553 30000	POMOCNÉ OCEL.KCE SVAŘOVANÉ, DOD+MONT+ KOMPLET <i>Nastavení mříží,zábradlí a osatních stáv.výrobků souvisejících se zateplením.</i> <i>18*5*2+24*8,5*2</i>	KG	588,00000	275,00	161 700,00		Vlastní	Indiv
				<b>588</b>					
212	553 40000	ŽALUZIE VNĚ HORIZONT. AL PROFIL Z š.63 mm, klenuté, lakované,olem.hrany,boční vedení, manual <i>Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.</i> <i>Z/Ea-e :</i> <i>2,4*2,4*36+2,4*2,25*3+1,2*1,95+1,25*1,9*4</i> <i>1,2*2,7*4+1,6*1,6*2</i>	m2	253,48000	2 068,00	524 196,64		Vlastní	Indiv
					<b>235,4</b>				
					<b>18,08</b>				
213	76799-1999	Demontáž a zpětná montáž ocel.přístřešku vel. 2 300/1 100 mm, dle ZS/22, nové drátosklo,oplech.	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
214	76799-2299	Demontáž a zpětná montáž ocel.lávky na střeše, šířky 950 mm ZS/32	m	55,00000	990,00	54 450,00		Vlastní	Indiv
215	76799-2399	Demontáž předokenních horizont žaluzií dle ZS 2,4*1,95*2+1,2*1,95*2	m2	14,04000	330,00	4 633,20		Vlastní	Indiv
216	76799-2999	Demontáž a zpětná montáž ocel.přístřešku vel. 1 900/6 900 mm, dle ZS/30, nové kování, úprava přesklení, oplech.	kus	1,00000	27 500,00	27 500,00		Vlastní	Indiv
217	76799-2199	Vyřízení části zábradlí a doplnění novým, dle stávajícího viz ZS/13 6,0*(2+2+3)	m	42,00000	1 100,00	46 200,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>88 627,03</b>			
218	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	41,80000	89,80	3 753,64	800-771	RTS 18/ I	Indiv
219	771575205RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, protiskluzných nebo reliéfovaných, kladených do flexibilního tmele balkony : 6,8*0,8*2+10,5*1,0*2	m2	31,88000	543,40	17 323,59	800-771	RTS 18/ I	Indiv
220	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	41,80000	49,70	2 077,46	800-771	RTS 18/ I	Indiv
221	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	1,95818	599,50	1 173,93	800-771	RTS 18/ I	Indiv
222	597 63820	DLAZBA KERAM.250/250 PROTISKLUZNÁ, MRAZUVZDORNÁ 31,88*1,1+41,8*0,1*1,05	M2	39,45700	330,00	13 020,81		Vlastní	Indiv
223	771473112U00	Mtž sokl keram rovný lepidlo -90	m	41,80000	220,00	9 196,00		URS	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,8*2+0,8*4+10,5*2+1,0*4		41,8					
224	771575199	Podkl. sanační a izolační vrstva tl.2cm v uceleném, systému jednoho výrobce ve skladbě - komplet prove - drenážní folie + lepidlo - spád.klín z extrud.polystyrenu povrchově upravený polymercementovou stěrkou se síťovinou - lepidlo - penetrační nátěr - lem.lišty, Butyl páska	M2	31,88000	1 320,00	42 081,60		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>199 140,70</b>			
225	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm i nadpraží z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele, 1.NP : 1,0*2 2.NP : 1,0*2*4 3.NP : 0,9*2*3	m	15,40000	283,80	4 370,52	800-771	RTS 18/ I	Indiv
226	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele, 1.NP : 1,95*2 2.NP : 2,4*2*2 3.NP : 2,4*2*3	m	27,90000	245,90	6 860,61	800-771	RTS 18/ I	Indiv
227	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu venk.obklad : 87,22/0,5	m	174,44000	55,30	9 646,53	800-771	RTS 18/ I	Indiv
228	781771108R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do malty	m2	107,57000	798,60	85 905,40	800-771	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ostění : (2,4+0,5)*0,3*2*8			13,92				
		fasáda : pohled východní : 5,0*1,3+16,3*0,5			14,65				
		pohled západní : 22,5*1,1+12,0*1,5-2,4*0,5*8			33,15				
		pohled jižní : 17,5*0,4*2			14				
		pohled severní : (4,2+14,9+2,5+24,0+18,1)*0,5			31,85				
229	781779705R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za spárovací hmotu - plošně	m2	107,57000	10,60	1 140,24	800-771	RTS 18/ I	Indiv
230	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	12,36860	599,50	7 414,98	800-771	RTS 18/ I	Indiv
231	299 91115	UKONČUJICI LISTA PVC APOD. 174,44*1,1	M	191,88400	33,00	6 332,17		Vlastní	Indiv
232	5976323	OBKLAD VNĚ CIHELNÉ PÁSKY 25x6,5 cm 107,57*1,1	m2	118,32700	550,00	65 079,85		Vlastní	Indiv
233	781415099	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, včetně, dodávky obkladů dle strávajících - možné doplnění okolo vybouraných oken a podlah. 1.NP : 1,6*0,5*2 2.NP : 2,4*0,3*2	m2	10,24000	1 210,00	12 390,40		Vlastní	Indiv
					1,6				
					1,44				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

	3.NP : 2,4*0,5*6			7,2					
--	------------------	--	--	-----	--	--	--	--	--

<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>332 104,96</b>			
-----------------	--	---------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

234	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	551,10000	132,00	72 745,20	800-783	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

	ZS/13 : (22,0+12,5)*1,05*2*2+8,0*1,05*3*2			195,3					
	ZS/22 : 2,3*1,2*2			5,52					
	ZS/30 : 15,0			15					
	ZS/32 : 55,0*1,0*2+55,0*1,25*2			247,5					
	zS/23 : 1,2*0,9*2*6			12,96					
	ZS/24 : 2,4*0,65*2*8			24,96					
	ZS/31 : 16,5*1,2*2			39,6					
	ZS/37 : 2,4*0,55*2			2,64					
	ZS/38 : 1,8*0,1*3			0,54					
	ZS/40 : 2,1*0,9*2			3,78					
	ZS/41 : 0,6*0,6*2*3			2,16					
	ZS/45,46 : (1,2+2,6)*0,3			1,14					

235	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	634,32000	198,00	125 595,36	800-783	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	-----------	-------

	ZS/13 : (22,0+12,5)*1,05*2*2+8,0*1,05*2*3			195,3					
	ZS/22 : 2,3*1,2*2			5,52					
	ZS/30 : 15,0			15					
	ZS/32 : 55,0*1,0*2+55,0*1,25*2			247,5					
	zS/23 : 1,2*0,9*2*6			12,96					
	ZS/24 : 2,4*0,65*2*8			24,96					
	ZS/31 : 16,5*1,2*2			39,6					
	ZS/37 : 2,4*0,55*2			2,64					
	ZS/38 : 1,8*0,1*3			0,54					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZS/40 : 2,1*0,9*2			3,78				
		ZS/41 : 0,6*0,6*2*3			2,16				
		ZS/45,46 : (1,2+2,6)*0,3			1,14				
		nové : 588,0*0,065+45,0			83,22				
236	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	634,32000	82,50	52 331,40	800-783	RTS 18/ I	Indiv
237	783522211U00	Nátěr synt klempíř 1r+1z+1e	m2	336,50000	242,00	81 433,00		URS	Indiv
		118,0*0,95+65,0*0,75*2+105,0*0,5+55,0*0,5+54,0*0,35+8,5*0,25			310,63				
		2,5*0,35+23,5*0,4+26,0*0,6			25,88				
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>122 892,00</b>			
238	784452951R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, dvou a vícebarevné s bílým stropem, s obroušením a oprášením	m2	2 660,00000	46,20	122 892,00	800-784	RTS 18/ I	Indiv
		(27,0+56,0+6,0*2)*2*4*3,5		2660					
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				<b>42 100,83</b>			
239	787171551R00	Zasklení stěn a příček sklem plaveným včetně dodávky skla tloušťky 6 mm, do těsnění včetně pomocného lešení.	m2	32,10000	1 107,70	35 557,17	800-787	RTS 18/ I	Indiv
		ZS/30 : (6,9+1,9*2)*3,0			32,1				
240	787300801R00	Vysklení střešních konstrukcí a střeš.světlíků tmelených	m2	34,86000	97,80	3 409,31	800-787	RTS 18/ I	Indiv
		ZS/22 : 2,3*1,2			2,76				
		ZS/30 : (6,9+1,9*2)*3,0			32,1				
241	787340230R00	Zaskl.střeš.konstrukcí sklem válč.s drát.vložkou tloušťky 6 až 8 mm, s podtmelením a zatmelením	m2	2,76000	939,40	2 592,74	800-787	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		a střešních světlíků sklem nebarevným, včetně pomocného lešení. ZS/22 : 2,3*1,2			2,76				
242	998787103R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,57319	944,90	541,61	800-787	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>2 915,00</b>			
243	799 - 1	Ptačí budka pro rořýsy - dod + mont + osazení	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
244	799 - 2	Jednosměrná uzávěra proti uvěznění živočichů - dod + mont + osazení, závěs z perlínky nebo šikmá hladká trubka	kus	3,00000	55,00	165,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1 044 977,85</b>			
245	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	621,00711	289,50	179 781,56	801-3	RTS 18/ I	Indiv
246	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	621,00711	178,00	110 539,27	801-3	RTS 18/ I	Indiv
247	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	621,00711	194,50	120 785,88	801-3	RTS 18/ I	Indiv
248	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11 799,13505	15,60	184 066,51	801-3	RTS 18/ I	Indiv
249	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	621,00711	257,00	159 598,83	801-3	RTS 18/ I	Indiv
250	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3 105,03554	28,60	88 804,02	801-3	RTS 18/ I	Indiv
251	979990002R00	Poplatek za skládku hořlavých materiálů	t	28,60000	1 250,00	35 750,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_E	PAVILON "E" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
252	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	621,00711	250,00	155 251,78	801-3	RTS 10/ I	Indiv
253	98111-5899	Odvoz, uložení a poplatek za nebezpečný, odpad - sklo, PVC, keramika <i>výkaz výměr viz sloupec hmotností</i>	t	5,20000	2 000,00	10 400,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>23 350 277,38</b>			

JKSO:  
 801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou  
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová  
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 0</b>							<b>0,00</b>		
<b>Poznámka</b>									
1	00	Položky jsou naceněny v cenové soustavě RTS , Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době a v dané lokalitě.

<b>Díl: 1</b>							<b>88 294,20</b>		
<b>Zemní práce</b>									
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	56,40000	1 162,70	65 576,28	800-1	RTS 18/ I	Indiv

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pohled východní :

16,5\*0,6\*0,5

4,95

pohled západní :

(22,4+3,4+11,6)\*0,6\*0,5

11,22

pohled jižní :

(4,0+11,3+6,2+31,4+6,2+11,3)\*0,6\*0,5

21,12

pohled severní :

(4,2+14,9+2,5+24,0+18,1)\*0,6\*0,5

19,11

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,80000	287,10	5 397,48	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

56,4-37,6

18,8

4	171201201RT1	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	18,80000	17,10	321,48	800-1	RTS 10/ I	Indiv
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	-----------	-------

5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	37,60000	452,10	16 998,96	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled východní : 16,5*0,4*0,5		3,3					
		pohled západní : (22,4+3,4+11,6)*0,4*0,5		7,48					
		pohled jižní : (4,0+11,3+6,2+31,4+6,2+11,3)*0,4*0,5		14,08					
		pohled severní : (4,2+14,9+2,5+24,0+18,1)*0,4*0,5		12,74					
<b>Díl: 28</b>		<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>				<b>530 394,16</b>			
6	28819-1999	Vodorovná dodatečná hydroizolace zdiva - vrtání, otvorů Js 16 vodorovně do spáry 10-12 cm od sebe a provedení infuzní clony pomocí silikonové mikroemulze výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. 68,0*1,25	m2	85,00000	2 598,20	220 847,00		Vlastní	Indiv
7	28819-6999	Sanační omítkový systém vnitřní, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - sanační podhoz - jádrová sanační omítka 25 mm - sanační štuk tl.2,0 mm (58,3+53,8)*1,25	m2	140,12500	814,00	114 061,75		Vlastní	Indiv
8	28819-7999	Sanační odvlhčovací omítkový systém venkovní, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. - sanační podhoz - jádrová VC omítka 25 mm s přídavkem provzdušňovací a hydrofobní přísady 149,5*1,25	m2	186,87500	588,50	109 975,94		Vlastní	Indiv
9	28819-8999	Nástřík spár.zdiva protiplísňovým a hydrofobizač., prostředkem (tekutý)	m2	327,00000	75,90	24 819,30		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření. vni : (58,3+53,8)*1,25 vně : 149,5*1,25			140,13 186,88				
10	28819-3999	Sulfatostálý hydroizolační systém - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.  - hloubková penetrace - utěsnění paropropustnou sulfatostálou hydroizolační stěrkou sokl : 59,9*1,25	m2	74,87500	442,20	33 109,73		Vlastní	Indiv
					74,88				
11	28819-4999	Sulfatostálý hydroizolační systém - komplet proved, výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.  - hloubková penetrace - vyrovnaní nerovností sulfatostálou rychlotuhn.hmotou - utěsnění paropropustnou sulfatostálou hydroizolační stěrkou vnitřní : 38,5*1,25	m2	48,12500	573,10	27 580,44		Vlastní	Indiv
					48,13				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>208 048,75</b>			
12	319202331R00	Vyrovnaní nerovného povrchu přizdáním o tloušťce přes 80 do 150 mm  vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 1.NP : 1,0*0,5*8 2.NP : 1,2*1,2*2 3.NP : 1,5*0,6*6	m2	12,28000	588,50	7 226,78	801-4	RTS 18/ I	Indiv
					4 2,88 5,4				
13	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm  ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	21,63000	1 288,10	27 861,60	801-4	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.PP : 1,4*0,3*14			5,88				
		1.NP : 2,25*0,3*6+1,95*0,3*6			7,56				
		2.NP : 1,95*0,3*12			7,02				
		3.NP : 1,95*0,3*2			1,17				
14	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	1,35000	1 951,40	2 634,39	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		1.NP : 2,25*0,3*2			1,35				
15	349234831R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub	m	176,20000	370,70	65 317,34	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		1.PP : 1,4*20			28				
		1.NP : 1,95*40			78				
		2.NP : 1,95*30			58,5				
		3.NP : 1,95*6			11,7				
16	349234841R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms pod i nadokenních	m	211,20000	497,20	105 008,64	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		1.PP : 2,4*2*2			9,6				
		1.NP : 2,4*18*2			86,4				
		2.NP : 2,4*22*2			105,6				
		3.NP : 2,4*2*2			9,6				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>4 452,32</b>			
17	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopec kamenivem těžným nebo štěrkopískem	m3	0,77500	603,90	468,02	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		pro inženýrské sítě, se zhutněním							
		15,5*0,5*0,1			0,78				
18	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopec kamenivem hrubým drceným	t	2,58850	545,10	1 410,99	822-1	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pro inženýrské sítě, se zhutněním 15,5*0,5*0,2*1,67		2,59					
19	572952111R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm 15,5*0,6	m2	9,30000	276,70	2 573,31	822-1	RTS 18/ I	Indiv
				9,3					
<b>Díl: 61</b>		<b>Uprawy povrchů vnitřní</b>				<b>481 155,47</b>			
20	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, (5,4+61,7+92,8+525,7+2,4+10,9+28,1)*1,1	m2	799,70000	45,30	36 226,41	801-1	RTS 18/ I	Indiv
						799,7			
21	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.PP : 4 1.NP : 4 2.NP : 5 3.NP : 2	kus	15,00000	559,90	8 398,50	801-4	RTS 18/ I	Indiv
22	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi 1.PP : 4,8*2*6 1.NP : 2,4*16*2 2.NP : 2,4*12*2 3.NP : 2,4*2*2	m	201,60000	79,80	16 087,68	801-4	RTS 18/ I	Indiv
23	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření	m2	38,50000	264,00	10 164,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, (4,3*2*57+5,4*2*8+3,9*2*17+4,7*2*5+3,7*2*2+4,5*2*17)*0,4 (2,7*2*2+2,2*2*40+5,4*2*3+2,7*2*3+1,9*2*6+2,2*2+4,1*2)*0,4 (4,1*2+4,0*2+2,1*4+2,8*2*2+3,65*2+8,3*2*2+3,9*4*2)*0,4 (4,65*2*3+2,5*2+5,4*2*2)*0,4 (8,1*2+3,4*2*2+4,5*2+8,1+4,9+5,4*2+4,5*2+5,7*2)*0,4	m2	575,92000	704,00	405 447,68	801-4	RTS 18/ I	Indiv
25	612401291T00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím maltové směsi 1.PP : 4 1.NP : 8 2.NP : 10 3.NP : 2	kus	24,00000	201,30	4 831,20		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>5 529 010,67</b>			
26	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástříkem plastických (lepivých) maltovin (5,4+61,7+92,8+525,7+2,4+10,9+28,1)*1,1	m2	799,70000	30,80	24 630,76	801-1	RTS 18/ I	Indiv
27	622401939R00	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky břizolitové a z umělého kamene (měří se délka přechodu barev) pohledy : 21,0*2*2+14,0*2*2	m	140,00000	12,00	1 680,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	622421111RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé nezatřené, bez uvedení složitosti	m2	81,12000	201,90	16 378,13	801-1	RTS 18/ I	Indiv

Zapravení po otlučném obkladu pod zateplení.

pohled východní :

34,2\*0,8

27,36

pohled západní :

4,5\*1,9

8,55

pohled jižní :

10,8\*2,5+6,2\*3,9-1,3\*1,45\*2-1,1\*2,0

45,21

29	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	3 035,74950	280,00	850 009,86	801-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	-----------	-------

Sokl pod terénem po odstranění možné přizdívky.

sokl :

pohled východní :

16,5\*0,6

9,9

pohled západní :

(22,4+3,4+11,6)\*0,6

22,44

pohled jižní :

(4,0+11,3+6,2+31,4+6,2+11,3)\*0,6

42,24

pohled severní :

(4,2+14,9+2,5+24,0+18,1)\*0,6

38,22

pod zateplení :

ostění :

(4,3\*2\*57+5,4\*2\*8+3,9\*2\*17+4,7\*2\*5+3,7\*2\*2+4,5\*2\*17)\*0,2

184,8

(2,7\*2\*2+2,2\*2\*40+5,4\*2\*3+2,7\*2\*3+1,9\*2\*6+2,2\*2+4,1\*2)\*0,2

54,16

(4,1\*2+4,0\*2+2,1\*4+2,8\*2\*2+3,65\*2+8,3\*2\*2+3,9\*4\*2)\*0,2

21,5

(4,65\*2\*3+2,5\*2+5,4\*2\*2)\*0,2

10,9



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(8,1*2+3,4*2*2+4,5*2+8,1+4,9+5,4*2+4,5*2+5,7*2)*0,2 fasáda : pohled východní : 22,7*14,5+6,0*15,5+5,5*6,5-2,4*2,1*19-2,4*1,4*7 pohled západní : 16,7*14,5-2,4*2,15*6-1,8*2,8*3-2,4*1,5*4-5,2*2,0*3+4,3*13,0 -2,75*2,4*2+5,0*1,0 pohled jižní : 11,0*12,1+45,2*14,5+(4,0+6,2)*3,5+6,2*6,7+(1,8+0,7*2)*8,5 -2,4*1,45*10-2,4*2,1*42-2,55*2,35*3-3,0*2,5*2+3,8*8,0 pohled severní : 14,8*15,5+2,5*15,5+(24,0+18,1)*14,2-2,7*3-2,4*2,1*9 -1,2*1,0*46-3,0*1,0*3-3,0*2,5-1,15*1,6*2+3,8*8,0 větší tl.omítky - 30 % plochy : 2335,19*0,3				16,6   338,62  206,37  -8,2  892,94  -249,06  798,74  -44,98  700,56			
30	622451131R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.	m2	59,90000	446,10	26 721,39	801-1	RTS 18/ I	Indiv
31	622451147R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů do černa pálené bez určení stupeně složitosti angl.dvorek : 6,8*2,2	m2	14,96000	865,70	12 950,87	801-1	RTS 18/ I	Indiv
32	622421210R00	Omítky vnější stěn tepelně izolační tloušťky 30 mm, zakončená ochrannou omítkou kompletní omítkové souvrství římša : (4,0+23,6+19,0+16,5+23,2+31,2)*1,4 podhledy balkonů :	m2	203,30000	575,30	116 958,49	801-1	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,8*1,0*2+10,5*1,2*2		38,8					
33	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně před započítáním oprav	m2	1 076,92000	134,20	144 522,66	801-5	RTS 18/ I	Indiv
		2153,84*0,5		1076,92					
34	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	2 222,39000	24,20	53 781,84	801-1	RTS 18/ I	Indiv
35	192809T10	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	382,50000	181,50	69 423,75		Vlastní	Indiv
		řimsa :							
		(4,0+23,6+19,0+16,5+23,2+31,2)*1,4		164,5					
		podhledy balkonů :							
		6,8*1,0*2+10,5*1,2*2		38,8					
		budník na střeše :							
		(4,1+3,7)*3,5*2		54,6					
		ostatní - boky teras apod. : 65,0		65					
		komíny : (0,5*4*4+1,2*2+0,5*2+2,5*2+0,5*2+3,7*2+0,5*2+1,5*2+0,5*2)*2,0		59,6					
36	622421407RZ5	Zateplovací systém tl. 140 mm dle ozn, se silikonovou probarvenou omítkou	m2	1 934,43250	1 611,50	3 117 337,97		Vlastní	Indiv
		součástí ceny této položky je:							
		- očištění a penetrace podkladu							
		- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky							
		- dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný							
		- lepidlo + perlinka							
		- přestěrkování							
		- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky							
		- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled východní :							
		22,7*14,5+6,0*15,5+5,5*6,5-2,4*2,1*19-2,4*1,4*7		338,62					
		pohled západní :							
		Zateplovací systém tl. 50 mm dle skladby, se silikonovou probarvenou omítkou 2,5 kg/m2		206,37					
		-2,75*2,4*2+5,0*1,0		-8,2					
		pohled jižní :							
		11,0*12,1+45,2*14,5+(4,0+6,2)*3,5+6,2*6,7+(1,8+0,7*2)*8,5		892,94					
		-2,4*1,45*10-2,4*2,1*42-2,55*2,35*3-3,0*2,5*2+3,8*8,0		-249,06					
		pohled severní :							
		14,8*15,5+2,5*15,5+(24,0+18,1)*14,2-2,7*2,7*3-2,4*2,1*9		798,74					
		-1,2*1,0*46-3,0*1,0*3-3,0*2,5-1,15*1,6*2+3,8*8,0		-44,98					
37	622421407RZ6	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky pod obklad	m2	53,89000	1 342,00	72 320,38		Vlastní	Indiv
		součástí ceny této položky je:							
		- očištění a penetrace podkladu							
		- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky							
		- dod. tepel.izolace - min.desky s kolm.vláknny							
		- lepidlo + perlinka							
		- přestěrkování							
		- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.							
		pohled východní :							
		34,2*0,3		10,26					
		pohled západní :							
		4,5*1,4		6,3					
		pohled jižní :							
		10,8*2,0+6,2*3,5-1,3*1,45*2-1,1*2,0		37,33					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	622421407RZ7	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky pod obklad - sokl nad terénem	m2	94,00000	1 265,00	118 910,00		Vlastní	Indiv

součástí ceny této položky je:

- očištění a penetrace podkladu
- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky
- dod. tepel.izolace - extrudovaný polystyren
- lepidlo + perlínka
- přestěrkování
- veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů síťkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.

pohled východní :

16,5\*0,5 8,25

pohled západní :

(22,4+3,4+11,6)\*0,5 18,7

pohled jižní :

(4,0+11,3+6,2+31,4+6,2+11,3)\*0,5 35,2

pohled severní :

(4,2+14,9+2,5+24,0+18,1)\*0,5 31,85

39	622421407RZ8	Zateplovací systém tl. 140 mm dle skladby, bez omítky - sokl pod terénem	m2	112,80000	1 265,00	142 692,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	--	---------	-------

součástí ceny této položky je:

- očištění a penetrace podkladu
- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky
- dod. tepel.izolace - extrudovaný polystyren
- lepidlo + perlínka
- přestěrkování
- veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů síťkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.

pohled východní :

16,5\*0,6 9,9

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled západní : (22,4+3,4+11,6)*0,6			22,44				
		pohled jižní : (4,0+11,3+6,2+31,4+6,2+11,3)*0,6			42,24				
		pohled severní : (4,2+14,9+2,5+24,0+18,1)*0,6			38,22				
40	62242-4999	Ukončení římsy - kompletní provedení dle detailu, F1.01-602 včetně připevňovacích konzol dod+mont	m	125,00000	957,00	119 625,00		Vlastní	Indiv
		K/2 : 118,0		118					
		K/8 : 7,0		7					
41	62242-5999	Box z AL plechu pro montáž fasádních horizont., žaluzií osazený do zatepl.systému nad nadpražím	m	201,00000	1 705,00	342 705,00		Vlastní	Indiv
		včetně připevňovacích konzol viz výpis zámečnických výrobků, v.250 mm. Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.							
		Z/Fa-f : 2,4*17+2,4*56+2,4+2,6*4+1,6*2+2,45*4		201					
42	62242-6999	Stěrka na tkaninu - výkaz výměr viz předchozí pol.	m2	382,50000	181,50	69 423,75		Vlastní	Indiv
43	62242-7999	Zatíraná venkovní omítka - zrno 1,5mm probarvená, nebo tenkovrstvá + nátěr	m2	382,50000	275,00	105 187,50		Vlastní	Indiv
		výkaz výměr viz předchozí pol.							
44	62242-8999	Sanace poškoz.ŽB kcí	m2	38,13600	3 245,00	123 751,32		Vlastní	Indiv
		odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu							
		- otrýskání povrchu							
		- ošetření výztuže a reprofilace betonu							
		- příložky + sanační hmota tl.do 20 mm							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- zapravení							
		Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajících povrchů a pod							
		Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem.							
		terasa : (11,5+5,6*2)*0,6*2*1,4			38,14				
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>424 873,94</b>		
45	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	3,75000	3 740,00	14 025,00	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,							
		1.PP : 12,5*1,0*0,15*2			3,75				
46	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	2,21000	3 998,50	8 836,69	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,							
		1.NP : 4,5*0,3*0,2*3			0,81				
		2.NP : 5,0*0,2*0,2*4			0,8				
		3.NP : 5,0*0,2*0,2*3			0,6				
47	632418106R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	107,30000	304,70	32 694,31	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		s rozprostřením a uhlazením							
		K/2 : 118,0*0,85			100,3				
		K/8 : 7,0*1,0			7				
48	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	105,01500	260,70	27 377,41	801-1	RTS 18/ I	Indiv
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,							
		(1,15*35+1,2*8+1,25*4+1,3*2+1,45+1,5*8+1,6*2+1,8*7+2,35*9)*0,3			32,35				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,4*71+2,6*6+2,65*3+2,7*2)*0,3			59,8				
		(1,15*6+2,35*7+2,4*7+2,7)*0,3			12,86				
49	632451131R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem o tloušťce od 20 do 30 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) zapravení půdy : 18,5*23,0+15,2*5,5+23,5*12,0+14,7*14,5	m2	1 004,25000	184,30	185 083,28	801-1	RTS 18/ I	Indiv
50	632921913R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny Včetně dodávky dlaždic. pohled východní : 16,5*0,5 pohled západní : (22,4+3,4+11,6)*0,5 pohled jižní : (4,0+11,3+6,2+31,4+6,2+11,3-15,5)*0,5 pohled severní : (4,2+14,9+2,5+24,0+18,1)*0,5	m2	86,25000	640,20	55 217,25	801-1	RTS 18/ I	Indiv
51	637211111R00	Terasa beton dlažd tl 4cm + lepicí tmel 11,0*5,6*2	m2	123,20000	825,00	101 640,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>1 218 688,31</b>			
52	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	1 439,80000	105,10	151 322,98	801-1	RTS 18/ I	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vnitřní parotěsné a vně paropropustné a vodotěsné pásky - viz výpis truhlářských kcí. 4,3*2*57+5,4*2*8+3,9*2*17+4,7*2*5+3,7*2*2+4,5*2*17 2,7*2*2+2,2*2*40+5,4*2*3+2,7*2*3+1,9*2*6+2,2*2+4,1*2 4,1*2+4,0*2+2,1*4+2,8*2*2+3,65*2+8,3*2*2+3,9*4*2 4,65*2*3+2,5*2+5,4*2*2 8,1*2+3,4*2*2+4,5*2+8,1+4,9+5,4*2+4,5*2+5,7*2			924 270,8 107,5 54,5 83				
53	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. s čelní zaobl.hranou a krytky boků parapetní desky - omyvatel. a desinfik.lamino DTD viz výpis truhl.výrobků š. 350 mm : 1,15*35+1,2*8+1,25*4+1,3*2+1,45+1,5*8+1,6*2+1,8*7+2,35*9 2,4*71+2,6*6+2,65*3+2,7*2 š. 450 mm : 1,15*6+2,35*7+2,4*7+2,7	m	350,05000	202,60	70 920,13	801-1	RTS 18/ I	Indiv
54	641941712R00	Osazení kov rám oken -4m2 pěna, viz výpis zámečnických výrobků	kus	4,00000	5 500,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
55	641941812R00	Osazení kov rám oken -10m2 pěna, viz výpis zámečnických výrobků	kus	5,00000	8 800,00	44 000,00		Vlastní	Indiv
56	641952611R00	Osaz rámu oken dřev 2,5 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků 51+5	kus	56,00000	1 893,70	106 047,20		Vlastní	Indiv
57	641952741R00	Osaz rámu oken dřev 4 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků	kus	26,00000	3 029,90	78 777,40		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	641952851R00	Osaz rámu oken dřev 10 m2 na MPP, viz výpis truhlářských výrobků	kus	98,00000	7 574,70	742 320,60		Vlastní	Indiv

65+33 98

59	642942721R00	Osaz dveř zárubně kov -4m2 pěna, viz výpis zámečnických výrobků	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

<b>Díl: 900</b>		<b>HZS</b>	<b>75 075,00</b>						
60	900R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	195,00000	385,00	75 075,00		Vlastní	Indiv

zpětná montáž zámečn.výrobků :

ZS/13 : 15,0 15

ZS/15,16 : 15,0 15

ZS/20,21 : 20,0 20

ZS/32 : 20,0 20

ZS/37,38 : 10,0 10

ZS/42 : 15,0 15

stavební práce ostatní :

1\*55,0 55

bourací práce ostatní :

1\*45,0 45

<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>	<b>696 425,36</b>						
61	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	3 123,71000	60,50	188 984,46	800-3	RTS 18/ I	Indiv

včetně kotvení

pohled východní :

24,7\*14,5+6,0\*15,5\*2+5,5\*6,5+1,5\*4\*14,5 666,9

pohled západní :

18,7\*14,5+4,3\*13,0\*2+1,5\*4\*14,5 469,95

pohled jižní :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		13,0*12,1+45,2*14,5+(6,0+6,2)*3,5+6,2*6,7+(1,8+0,7*2)*8,5 pohled severní : 16,8*15,5+2,2*15,5+(24,0+18,1+1,5*4*2)*14,2		924,14					
				1062,72					
62	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení	m2	12 494,80000	26,40	329 862,72	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		3123,7*4		12494,8					
63	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	3 123,70000	24,20	75 593,54	800-3	RTS 18/ I	Indiv
64	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m pro ostění : (27,0+56,0+6,0*2)*2*4*1,0	m2	760,00000	93,50	71 060,00	800-3	RTS 18/ I	Indiv
				760					
65	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 561,85000	3,30	5 154,11	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		3123,7*0,5		1561,85					
66	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	6 247,40000	3,30	20 616,42	800-3	RTS 18/ I	Indiv
		1561,85*4		6247,4					
67	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 561,85000	3,30	5 154,11	800-3	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 95</b>						<b>540 310,16</b>			
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 140,00000	110,60	126 084,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv

Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno

vyčištění pouze tzv."pracovní fronty " v šířce 1,5 m okolo obvod.stěn.

(27,0+56,0+6,0\*2)\*2\*4\*1,5

1140

69	952903112R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m2	5,00000	54,10	270,50	801-5	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	-----------	-------

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

70	953941211R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly apod.	kus	56,00000	101,80	5 700,80	801-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

- viz výkresy fasád

71	953941411R00	Osazení drobných kovových výrobků železných ventilací s neoddělitelnou žaluzií o ploše do 0,1 m2	kus	4,00000	366,30	1 465,20	801-4	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------	-------

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,

mřížky : 4

4

72	953941421R00	Osazení drobných kovových výrobků železných ventilací s neoddělitelnou žaluzií o ploše přes 0,1 m2	kus	23,00000	407,00	9 361,00	801-4	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,

mřížky : 23

23

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	553 20200	AL VĚTR.MŘÍŽKA Js 200 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	1,00000	385,00	385,00		Vlastní	Indiv
74	553 20300	AL VĚTR.MŘÍŽKA Js 300 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	1,00000	462,00	462,00		Vlastní	Indiv
75	553 20500	AL VĚTR.MŘÍŽKA 150/150 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	2,00000	187,60	375,20		Vlastní	Indiv
76	553 20600	AL VĚTR.MŘÍŽKA 175/175 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	2,00000	231,00	462,00		Vlastní	Indiv
77	553 20700	AL VĚTR.MŘÍŽKA 175/300 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	2,00000	451,00	902,00		Vlastní	Indiv
78	553 20800	AL VĚTR.MŘÍŽKA 350/350 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	8,00000	529,10	4 232,80		Vlastní	Indiv
79	553 21000	AL VĚTR.MŘÍŽKA 300/500 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	1,00000	605,00	605,00		Vlastní	Indiv
80	553 21100	AL VĚTR.MŘÍŽKA 350/500 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	1,00000	632,50	632,50		Vlastní	Indiv
81	553 21200	AL VĚTR.MŘÍŽKA 900/350 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	2,00000	1 430,00	2 860,00		Vlastní	Indiv
82	553 21300	AL VĚTR.MŘÍŽKA 400/400 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	1,00000	632,71	632,71		Vlastní	Indiv
83	553 21400	AL VĚTR.MŘÍŽKA 500/500 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	4,00000	1 201,20	4 804,80		Vlastní	Indiv
84	553 21500	AL VĚTR.MŘÍŽKA 700/500 mm - VIZ KCE ZÁMEČN.	KUS	2,00000	1 630,20	3 260,40		Vlastní	Indiv
85	95199-1199	Ochrana stáv střechy při stavbě proti zatečení, po odstranění krytiny - např plachty apod. <small>(18,5*23,0+15,2*5,5+23,5*12,0+14,7*14,5)*1,1</small>	m2	1 104,67500	110,00	121 514,25		Vlastní	Indiv
					1104,67				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	95979-1199	Demontáž a zpětná montáž držáků vlajek a značení, domů - viz výkresy fasád	kus	5,00000	1 100,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
87	95979-1299	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením <small>v patrech,kde probíhají výměny oken např.staré koberce,PVC apod.Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno zakrytí tzv."pracovní fronty " v šířce 1,5 m okolo obvod.stěn. (27,0+56,0+6,0*2)*2*4*1,5</small>	m2	1 140,00000	104,50	119 130,00		Vlastní	Indiv
				1140					
88	95979-1399	Demontáž,zpětná montáž HUP skříně 60/90, včetně úpravy připojení - viz výkresy fasád	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00		Vlastní	Indiv
89	95979-1499	Demontáž a zpětná montáž venkovního čidla, - viz výkresy fasád	kus	6,00000	550,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
90	95979-1599	Demontáž a zpětná montáž stáv.zařízení VZT, kondenzační jednotky - viz výkresy fasád	kus	3,00000	5 500,00	16 500,00		Vlastní	Indiv
91	95979-1699	Demontáž a zpětná montáž trubních rozvodů na, fasádě,prodloužení kotvení apod - viz výkresy fasá	m	25,00000	2 200,00	55 000,00		Vlastní	Indiv
92	95979-1799	Demontáž a zpětná montáž stáv.kotev.prodloužení, kotvení <small>ZS/15 : 1*10 ZS/16 : 2*8 ZS/18 : 2*8 ZS/38 : 3*4 ZS/42 : 1*8+4*6</small>	kus	86,00000	605,00	52 030,00		Vlastní	Indiv
									10 16 16 12 32
93	95979-2259	Čištění stáv.střešních vpustí a instalace lapačů, nečistot - viz výkresy střech	kus	4,00000	110,00	440,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 951 Práce HSV, PSV, montáže</b>						<b>425 000,00</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
94	PC 95111	Rezerva na detaily konstrukcí	kus	1,00000	425 000,00	425 000,00		Vlastní	Indiv

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci památkově chráněného objektu, kde mohou během stavby vzniknout možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 425 000 Kč ( požadavek zadavatele ). Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta.

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>815 783,96</b>
----------------	---------------------------	-------------------

95	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	86,25000	56,50	4 873,13	822-1	RTS 18/ I	Indiv
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek									
96	113107123R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	9,30000	385,00	3 580,50	822-1	RTS 15/ I	Indiv
97	113107142R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	9,30000	715,00	6 649,50	822-1	RTS 15/ I	Indiv
98	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	19,00000	119,90	2 278,10	822-1	RTS 18/ I	Indiv
včetně spotřeby vody									
99	965041441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	150,63750	1 317,80	198 510,10	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				$(18,5*23,0+15,2*5,5+23,5*12,0+14,7*14,5)*(0,1+0,2)/2$	150,64				
100	965081812R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2	m2	155,08000	141,40	21 928,31	801-3	RTS 18/ I	Indiv
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.	m2	59,90000	162,80	9 751,72	801-3	RTS 18/ I	Indiv
102	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 56*2+26*4	kus	216,00000	9,00	1 944,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
103	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 98*8	kus	784,00000	18,00	14 112,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
104	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,0*0,9*6	m2	5,40000	386,70	2 088,18	801-3	RTS 18/ I	Indiv
105	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,2*1,5*2+1,15*1,0*40+1,8*0,9*3+1,3*0,9+1,1*1,1+1,15*1,6*2 1,83*0,65	m2	61,70950	235,40	14 526,42	801-3	RTS 18/ I	Indiv
106	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,4*1,45*17+1,6*2,1*2+3,0*1,0*2+3,0*1,1+1,5*2,15 2,4*1,5*4	m2	92,80500	183,70	17 048,28	801-3	RTS 18/ I	Indiv
107	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	525,71850	157,90	83 010,95	801-3	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), 2,4*2,1*57+2,41*2,95*8+2,4*2,3*5+2,35*2,15*17+2,7*2,7*3 5,3*3,0*2+2,4*3,0*2			479,52 46,2				
108	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy přes 1,5 m <sup>2</sup> s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	26,00000	30,30	787,80	801-3	RTS 18/ I	Indiv
109	968072355R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) okenních zdvojených, plochy do 2 m <sup>2</sup> 3,0*0,4*2	m <sup>2</sup>	2,40000	356,40	855,36	801-3	RTS 18/ I	Indiv
110	968072356R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) okenních zdvojených, plochy do 4 m <sup>2</sup> 3,5*1,0+2,4*1,0+2,4*2,1	m <sup>2</sup>	10,94000	242,60	2 654,04	801-3	RTS 18/ I	Indiv
111	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) dveřních zárubní, plochy přes 2 m <sup>2</sup> 0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,80000	271,20	488,16	801-3	RTS 18/ I	Indiv
112	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch 3,0*2,1*2+3,5*2,1+3,0*2,7	m <sup>2</sup>	28,05000	124,30	3 486,62	801-3	RTS 18/ I	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
113	976074121R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z jakýchkoliv cihel, na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	kus	58,00000	99,90	5 794,20	801-3	RTS 18/ I	Indiv
114	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % <i>(58,3+53,8)*1,25</i>	m2	140,12500	236,50	33 139,56	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				<i>140,13</i>					
115	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového <i>výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.</i>	m2	299,90000	77,00	23 092,30	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		<i>vně : 149,3</i>		<i>149,3</i>					
		<i>vni : 58,3+53,8+38,5</i>		<i>150,6</i>					
116	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 % <i>řimsa :</i> <i>(4,0+23,6+19,0+16,5+23,2+31,2)*1,4</i> <i>podhledy balkonů :</i> <i>6,8*1,0*2+10,5*1,2*2</i> <i>sokl :</i> <i>pod zateplení :</i> <i>ostění :</i> <i>(4,3*2*57+5,4*2*8+3,9*2*17+4,7*2*5+3,7*2*2+4,5*2*17)*0,2</i> <i>(2,7*2*2+2,2*2*40+5,4*2*3+2,7*2*3+1,9*2*6+2,2*2+4,1*2)*0,2</i> <i>(4,1*2+4,0*2+2,1*4+2,8*2*2+3,65*2+8,3*2*2+3,9*4*2)*0,2</i> <i>(4,65*2*3+2,5*2+5,4*2*2)*0,2</i> <i>(8,1*2+3,4*2*2+4,5*2+8,1+4,9+5,4*2+4,5*2+5,7*2)*0,2</i> <i>fasáda :</i>	m2	3 153,40250	69,00	217 584,77	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				<i>164,5</i>					
				<i>38,8</i>					
				<i>184,8</i>					
				<i>54,16</i>					
				<i>21,5</i>					
				<i>10,9</i>					
				<i>16,6</i>					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p>pohled východní :</p> <p>22,7*14,5+6,0*15,5+5,5*6,5-2,4*2,1*19-2,4*1,4*7</p> <p>pohled západní :</p> <p>16,7*14,5-2,4*2,15*6-1,8*2,8*3-2,4*1,5*4-5,2*2,0*3+4,3*13,0</p> <p>-2,75*2,4*2+5,0*1,0</p> <p>pohled jižní :</p> <p>11,0*12,1+45,2*14,5+(4,0+6,2)*3,5+6,2*6,7+(1,8+0,7*2)*8,5</p> <p>-2,4*1,45*10-2,4*2,1*42-2,55*2,35*3-3,0*2,5*2+3,8*8,0</p> <p>pohled severní :</p> <p>14,8*15,5+2,5*15,5+(24,0+18,1)*14,2-2,7*2,7*3-2,4*2,1*9</p> <p>-1,2*1,0*46-3,0*1,0*3-3,0*2,5-1,15*1,6*2+3,8*8,0</p> <p>Mezisoučet</p> <p>větší tl.omítky - 30 % plochy :</p> <p>2425,7*0,3</p>				338,62			
						206,37			
						-8,2			
						892,94			
						-249,06			
						798,74			
						-44,98			
						2425,69			
						727,71			
117	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	81,12000	130,90	10 618,61	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		<p>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,</p> <p>pohled východní :</p> <p>34,2*0,8</p> <p>pohled západní :</p> <p>4,5*1,9</p> <p>pohled jižní :</p> <p>10,8*2,5+6,2*3,9-1,3*1,45*2-1,1*2,0</p>				27,36			
						8,55			
						45,21			
118	978071221R00	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svíslé, plochy přes 1 m2	m2	59,90000	181,50	10 871,85	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		výkaz výměr viz specifikace sanačních opatření.							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
119	965045111U00	s rabicovým pletivem ve střešních konstrukcích, tloušťky do 40 mm, jakékoliv plochy	m2	155,08000	220,00	34 117,60		URS	Indiv
		balkony :							
		6,8*0,8*2+10,5*1,0*2		31,88					
		terasa :							
		11,0*5,6*2		123,2					
120	97959-1199	Demontáž mříží	m2	17,12000	550,00	9 416,00		Vlastní	Indiv
		ZS/16 : 2,6*2,6*2		13,52					
		ZS/18 : 1,2*1,5*2		3,6					
121	97959-1499	Demontáž venkovních lamel. žaluzií	m2	250,23000	330,00	82 575,90		Vlastní	Indiv
		ZS/19 : 1,2*2,1*78+1,6*2,1*2+1,5*2,1*3+0,9*3,0+2,4*1,45*10		250,23					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>454 835,09</b>			
122	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštíků dosavadních objektů výšky do 25 m	t	630,31471	721,60	454 835,09	801-4	RTS 18/ I	Indiv
		oborů 801, 803, 811 a 812							
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				<b>1 221 269,91</b>			
123	712311101RZ1	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	1 054,46250	38,50	40 596,81	800-711	RTS 18/ I	Indiv
		(18,5*23,0+15,2*5,5+23,5*12,0+14,7*14,5)*1,05		1054,46					
124	712341559RZ5	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2	1 054,60000	275,00	290 015,00	800-711	RTS 18/ I	Indiv
		skleněnou vložkou výkaz výměr viz předchozí pol.							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
125	712361701RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií položenou volně, bez dodávky fólie	m2	123,20000	418,00	51 497,60	800-711	RTS 18/ I	Indiv
		terasy : 11,0*5,6*2		123,2					
126	712373111R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	1 105,90250	396,00	437 937,39	800-711	RTS 18/ I	Indiv
		Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie, vni a venk. přechod.úhelníček. (18,5*23,0+15,2*5,5+23,5*12,0+14,7*14,5)*1,05		1054,46					
		vytažení na atiku : 65,0*0,6		39					
		vytažení na komíny a zed' : (17,5*2+0,5*8+5,8*4)*0,2		12,44					
127	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	123,20000	27,50	3 388,00	800-711	RTS 18/ I	Indiv
128	712391172R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	123,20000	38,50	4 743,20	800-711	RTS 18/ I	Indiv
129	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	17,79793	1 375,00	24 472,15	800-711	RTS 18/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
130	112 39010	NETKANÁ POLYPROPYLEN..TEXTILIE 300 G/M2	M2	141,68000	33,00	4 675,44		Vlastní	Indiv
		123,2*1,15		141,68					
131	112 39014	NETKANÁ POLYPROPYLEN..TEXTILIE 500 G/M2	M2	141,68000	60,50	8 571,64		Vlastní	Indiv
		123,2*1,15		141,68					
132	628 19009	Hydroizol.pás pro střechu C1, výkaz výměr viz předchozí pol.	M2	1 271,78500	214,50	272 797,88		Vlastní	Indiv
		Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.záření,na bázi měkč.PVC,nosná vložka z polyester.tkaniny - viz popis k provádění střechy.							
		1105,9*1,15		1271,79					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
133	628 19012	Hydroizol.pás pro terasu - folie PVC P 123,2*1,15	M2	141,68000	275,00	38 962,00		Vlastní	Indiv
				141,68					
134	71299-1199	Lemování zdi a vytažení na vyvýšenou část, včetně závětrné lišty R.š.125mm+250mm vytažení na zdi : 17,5*2+4,5*4+0,5*8*2+1,2*18	M	82,60000	528,00	43 612,80		Vlastní	Indiv
				82,6					
<b>Díl: 713</b>		<b>izolace tepelné</b>				<b>1 061 977,40</b>			
135	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm 18,5*23,0+15,2*5,5+23,5*12,0+14,7*14,5	m2	1 004,25000	85,30	85 662,53	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				1004,25					
136	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením 65,0*0,5	m2	32,50000	165,00	5 362,50	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				32,5					
137	713141111R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad plně lepená asfaltem, jednovrstvá 1004,25*2	m2	2 008,50000	104,50	209 888,25	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				2008,5					
138	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo 11,0*5,6*2*2	m2	246,40000	154,00	37 945,60	800-713	RTS 18/ I	Indiv
				246,4					
139	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	26,81190	1 375,00	36 866,36	800-713	RTS 18/ I	Indiv
140	284 12569	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY "PIR" TL.60 mm, S OBOUSTRNNOU AL FOLIÍ 1004,25*1,05	M2	1 054,46250	451,00	475 562,59		Vlastní	Indiv
				1054,46					
141	283-11521	PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70 S - SPÁDOVÉ KLÍNY 1004,2*(0,06+0,14)/2*1,05	M3	105,44100	1 705,00	179 776,91		Vlastní	Indiv
				105,44					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
142	283-11524	PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100 S tl. 60 mm <i>terasa : 11,0*5,6*2*1,05</i>	M2	129,36000	99,00	12 806,64		Vlastní	Indiv	
				<i>129,36</i>						
143	283-11536	PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100 S - SPÁDOVÉ KLÍNY <i>terasa : 11,0*5,6*(0,09+0,15)/2*1,05</i>	M3	7,76160	1 897,50	14 727,64		Vlastní	Indiv	
				<i>7,76</i>						
144	28375868R	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,610 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 <i>atika : 32,5*1,05</i>	m2	34,12500	99,00	3 378,38	SPCM	RTS 18/ I	Indiv	
				<i>34,13</i>						
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>170 321,55</b>			
145	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 <i>18*25*2+15*6*2+23,5*12*2+14,7*15*2</i>	m	2 085,00000	58,30	121 555,50	800-762	RTS 18/ I	Indiv	
				<i>2085</i>						
146	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých <i>18,5*23,0+15,2*5,5+23,5*12,0+14,7*14,5</i>	m2	1 004,25000	36,70	36 855,98	800-762	RTS 18/ I	Indiv	
				<i>1004,25</i>						
147	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,62400	1 555,40	970,57	800-762	RTS 18/ I	Indiv	
148	76299-1199	Pomocná kce na atice z dřevoštěpk.desek 20 mm, pro kotvení klemp.výrobnků - desky pro vně prostř.	m2	19,50000	561,00	10 939,50		Vlastní	Indiv	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně impregn. latí 50/30 mm kotvených do atiky vč.kompresní pásky viz F1.01-604. pod K/12 : 65,0*0,3		19,5					
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>670 615,55</b>			
149	764333240R00	Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 400 mm K/15 : 54,0	m	54,00000	528,00	28 512,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
150	764351207R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 500 mm K/3 : 64,0	m	64,00000	976,80	62 515,20	800-764	RTS 18/ I	Indiv
151	764352205R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 400 mm K/21 : 24,0	m	24,00000	484,00	11 616,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
152	764352207R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 500 mm K/18 : 23,5	m	23,50000	583,00	13 700,50	800-764	RTS 18/ I	Indiv
153	764359231R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík čtyřhranný pro podokapní žlaby 200 x 250 x 350 mm	kus	6,00000	528,00	3 168,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
154	764421250R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm	m	3,00000	475,20	1 425,60	800-764	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně rohů							
155	764430240R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 500 mm	m	65,00000	580,80	37 752,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
		včetně rohů							
156	764451203R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody a přechodových kusů o straně 120 mm	m	105,00000	541,20	56 826,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
		K/4 : 105,0		105					
157	764454204R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm	m	30,00000	572,00	17 160,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
		K/19 : 30,0		30					
158	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	1 004,25000	88,00	88 374,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
		18,5*23,0+15,2*5,5+23,5*12,0+14,7*14,5		1004,25					
159	764334850R00	Demontáž lemování zdí na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,	m	54,00000	77,00	4 158,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
160	764351830R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	64,00000	77,00	4 928,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
161	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	24,00000	77,00	1 848,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
		K/21 : 24,0		24					
162	764352820R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°	m	23,50000	88,00	2 068,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K/18 : 23,5		23,5					
163	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm <span style="color: blue;">1,15*35+1,2*8+1,25*4+1,3*2+1,45+1,5*8+1,6*2+1,8*7+2,35*9</span> <span style="color: blue;">2,4*71+2,6*6+2,65*3+2,7*2</span> <span style="color: blue;">1,15*6+2,35*7+2,4*7+2,7</span>	m	350,05000	66,00	23 103,30	800-764	RTS 18/ I	Indiv
				107,85					
					199,35				
					42,85				
164	764422820R00	Demontáž oplechování říms rš 900 mm	m	7,00000	88,00	616,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
165	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	65,00000	77,00	5 005,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
166	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	118,00000	88,00	10 384,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
167	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm <span style="color: blue;">105,0+30,0</span>	m	135,00000	66,00	8 910,00	800-764	RTS 18/ I	Indiv
						135			
168	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	3,73170	1 100,00	4 104,87	800-764	RTS 18/ I	Indiv
169	764422224R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 1 000 mm K/8	m	7,00000	902,00	6 314,00		Vlastní	Indiv
170	764430280R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 900 mm K/2	m	118,00000	869,00	102 542,00		Vlastní	Indiv
171	764901082R8	Oplechování parapetů, AL.plech rš 400 mm,vypal.lak <span style="color: blue;">1,15*35+1,2*8+1,25*4+1,3*2+1,45+1,5*8+1,6*2+1,8*7+2,35*9</span> <span style="color: blue;">2,4*71+2,6*6+2,65*3+2,7*2</span> <span style="color: blue;">1,15*6+2,35*7+2,4*7+2,7</span>	m	350,05000	501,60	175 585,08		Vlastní	Indiv
						107,85			
						199,35			
						42,85			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>5 276 284,23</b>			
172	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	12,83567	100,00	1 283,57	800-766	RTS 18/ I	Indiv
173	611 15000	EUROOKNO + VÍCESKLO 240/195 DLE T/50, PÁKOVÝ UZÁVĚR <small>U každé položky je odkaz na tabulku výrobků, kde je uveden podrobný popis každého výrobku. Každý výrobek naceněn komplet dle popisu -součinitel prostupu tepla, neprůzvučnost, vodotěsnost, zatížení větrem. Platí pro všechny výrobky. Dod + montáž.</small>	KUS	57,00000	37 962,08	2 163 838,56		Vlastní	Indiv
174	611 15100	EUROOKNO+DVEŘE + VÍCESKLO 120/270+125/195, PÁKOVÝ UZÁVĚR, DLE T/51,52 <small>2+2</small>	KUS	4,00000	47 667,40	190 669,60		Vlastní	Indiv
175	611 15300	EUROOKNO + VÍCESKLO 240/140 DLE T/53, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	17,00000	28 210,10	479 571,70		Vlastní	Indiv
176	611 15400	EUROOKNO + VÍCESKLO 260/225 DLE T/54, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	5,00000	49 115,70	245 578,50		Vlastní	Indiv
177	611 15500	EUROOKNO + VÍCESKLO 160/160 DLE T/55, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	21 493,40	42 986,80		Vlastní	Indiv
178	611 16000	EUROOKNO + VÍCESKLO 235/205 DLE T/60	KUS	6,00000	40 447,00	242 682,00		Vlastní	Indiv
179	611 16001	EUROOKNO + VÍCESKLO 235/235 DLE Tx/60	KUS	11,00000	46 366,10	510 027,10		Vlastní	Indiv
180	611 16200	EUROOKNO + VÍCESKLO 130/145 DLE T/62, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	2,00000	15 826,20	31 652,40		Vlastní	Indiv
181	611 16300	EUROOKNO + VÍCESKLO 115/85 DLE T/63, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	37,00000	8 206,90	303 655,30		Vlastní	Indiv
182	611 16301	EUROOKNO + VÍCESKLO 115/140 DLE Tx/63, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	13 517,30	13 517,30		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
183	611 16400	EUROOKNO + VÍCESKLO 267/265 DLE T/64	KUS	3,00000	59 404,80	178 214,40		Vlastní	Indiv
184	611 16500	EUROOKNO + VÍCESKLO 180/90 DLE T/65, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	3,00000	13 601,30	40 803,90		Vlastní	Indiv
185	611 16600	EUROOKNO + VÍCESKLO 90/90 DLE T/66, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	6,00000	6 800,60	40 803,60		Vlastní	Indiv
186	611 16800	EUROOKNO + VÍCESKLO 267/60 DLE T/68, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	13 450,20	13 450,20		Vlastní	Indiv
187	611 17400	EUROOKNO + VÍCESKLO 130/90 DLE T/74 Ve výpisu neobsazeno - 0 KUSŮ	KUS	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
188	611 17500	EUROOKNO + VÍCESKLO 265/90 DLE T/75, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	20 024,10	20 024,10		Vlastní	Indiv
189	611 17600	EUROOKNO + VÍCESKLO 265/90 DLE T/76, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	20 024,10	20 024,10		Vlastní	Indiv
190	611 17700	EUROOKNO + VÍCESKLO 265/90 DLE T/77, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	20 024,10	20 024,10		Vlastní	Indiv
191	611 17800	EUROOKNO + VÍCESKLO 115/105 DLE T/78, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	10 138,00	10 138,00		Vlastní	Indiv
192	611 17900	EUROOKNO + VÍCESKLO 120/145 DLE T/79	KUS	2,00000	14 608,80	29 217,60		Vlastní	Indiv
193	611 18000	EUROOKNO + VÍCESKLO 145/235 DLE T/80, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	28 608,90	28 608,90		Vlastní	Indiv
194	611 18800	EUROOKNO + VÍCESKLO 240/145 DLE T/88	KUS	4,00000	29 217,60	116 870,40		Vlastní	Indiv
195	611 18900	EUROOKNO + VÍCESKLO 180/265 DLE T/89	KUS	3,00000	40 048,20	120 144,60		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
196	611 19000	EUROOKNO + VÍCESKLO 180/55 DLE T/90, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	8 311,90	8 311,90		Vlastní	Indiv
197	611 19100	EUROOKNO A DVEŘE + VÍCESKLO DLE T/91, 2x 90/285+2x150/210 + meziokenní vložka s tepel. izolací vel.60/285 cm.	KUS	1,00000	95 964,60	95 964,60		Vlastní	Indiv
198	611 21100	EUROOKNO A DVEŘE + VÍCESKLO DLE T/111, 90/285+2x150/210 cm	KUS	2,00000	74 429,20	148 858,40		Vlastní	Indiv
199	611 21200	EUROOKNO + VÍCESKLO 150/210 DLE T/112	KUS	2,00000	26 446,90	52 893,80		Vlastní	Indiv
200	611 21600	EUROOKNO + VÍCESKLO 115/85 DLE T/116, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	8 206,90	8 206,90		Vlastní	Indiv
201	611 21700	EUROOKNO + VÍCESKLO 115/85 DLE T/117, PÁKOVÝ UZÁVĚR	KUS	1,00000	8 206,90	8 206,90		Vlastní	Indiv
202	766699111R5	Demontáž parapetní desky z lamino DTD 1,15*35+1,2*8+1,25*4+1,3*2+1,45+1,5*8+1,6*2+1,8*7+2,35*9 2,4*71+2,6*6+2,65*3+2,7*2 1,15*6+2,35*7+2,4*7+2,7	m	350,05000	100,00	35 005,00		Vlastní	Indiv
					107,85				
					199,35				
					42,85				
203	76669-9112	Demontáž pracovní desky u parapetů a zpětná, montáž TS/1 : 3,5*40 TS/2 : 7,5*2 TS/3 : 3,5*2 TS/6 : 1,5*5 TS/7 : 7,0*2	m	183,50000	300,00	55 050,00		Vlastní	Indiv
					140				
					15				
					7				
					7,5				
					14				
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>1 699 373,29</b>			
204	767914810R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m	m	22,00000	94,20	2 072,40	800-767	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
205	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg <i>ocelový přístřešek : 250,0*2 madla apod. : 25,0*2+15,0*2+30,0+10*3</i>	kg	640,00000	45,70	29 248,00	800-767	RTS 18/ I	Indiv
				500					
				140					
206	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	7,41085	1 401,40	10 385,57	800-767	RTS 18/ I	Indiv
207	553 11200	VNĚ ZÁBRADLÍ Z OCEL.PROFILŮ DLE Z/12, KOMPLET DOD+MONT + OSAZ <i>144,0*2</i>	KG	288,00000	108,90	31 363,20		Vlastní	Indiv
				288					
208	553 11600	VNĚ DVÍŘKA OCEL.130/50 cm + RÁM DLE Z/16, KOMPLET DOD+MONT + OSAZ <i>Včetně cementotřískové desky 130/60 cm tl.15 mm</i>	KUS	2,00000	4 840,00	9 680,00		Vlastní	Indiv
209	553 11900	VNĚ DVÍŘKA OCEL.30/60 cm + RÁM DLE Z/19, KOMPLET DOD+MONT + OSAZ	KUS	1,00000	1 705,00	1 705,00		Vlastní	Indiv
210	553 13000	AL STĚNA KOMPLET DLE POPISU 300/260 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST, <i>Stěny jsou naceněnykomplet vč. zasklení, kování, povrch.úpravy, samozavírače, osazení pákov. uzávěrů a obkladu ostění. U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.Totéž platí pro všechny zámečnické výrobky viz Z/30.</i>	KUS	2,00000	203 216,40	406 432,80		Vlastní	Indiv
211	553 13900	DVEŘE AL PLECH PLNÉ,ZATEPL.VČ.ZÁRUBNĚ, KOMPLET DLE POPISU 100/205 cm, Z/39	KUS	1,00000	29 546,80	29 546,80		Vlastní	Indiv
212	553 14000	AL STĚNA KOMPLET DLE POPISU 300/270 cm, VÍCESKLO,PŘERUŠ.TEPEL.MOST,Z/40	KUS	1,00000	92 061,20	92 061,20		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
213	553 15000	PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUPEM OCEL + DRÁTOSKLO, 1125/110 cm, OPLECH. POZINK. PLECHEM DLE Z/50 <i>Komplet dod + mont + osazení.</i>	kus	2,00000	6 600,00	13 200,00		Vlastní	Indiv
214	553 15200	VNĚ DVÍŘKA OCEL. 115/50 cm + RÁM DLE Z/52, KOMPLET DOD+MONT + OSAZ	KUS	1,00000	3 850,00	3 850,00		Vlastní	Indiv
215	553 16400	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - KOTVÍCÍ BOD, dod + mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/64 <i>včetně PVC těsnící kruh.tvarovky, vytažení a podtmelení hydroizolace, stahovací páska.</i>	kus	21,00000	2 200,00	46 200,00		Vlastní	Indiv
216	553 16401	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB - NEREZ.LANO TSL L6, dod + mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/64	m	151,50000	220,00	33 330,00		Vlastní	Indiv
217	553 30000	POMOCNÉ OCEL.KCE SVAŘOVANÉ, DOD+MONT+ KOMPLET <i>Nastavení mříží, zábradlí a osatních stáv.výrobků souvisejících se zateplením.</i> 5,5*10+6,5*12+15,0*4+12,0*6	KG	265,00000	275,00	72 875,00		Vlastní	Indiv
				265					
218	553 40000	ŽALUZIE VNĚ HORIZONT. AL PROFIL Z š.63 mm, klenuté, lakované, olem.hrany, boční vedení, manual <i>Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.</i> Z/Fa-f : 2,4*1,4*14+2,4*1,95*56+2,4*2,1+2,6*2,25*4 1,6*1,6*2+1,2*2,7*4+1,25*1,95*4	m2	365,39000	2 068,00	755 626,52		Vlastní	Indiv
					337,56				
					27,83				
219	76799-1299	Demontáž a zpětná montáž stáv.přístřešku nad vchodem, 350/150 cm, ZS/20, nové drátosklo	kus	1,00000	19 800,00	19 800,00		Vlastní	Indiv
220	76799-1399	Demontáž a zpětná montáž VZT rámu 110/60/55 cm, ZS/21	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
221	76799-2299	Demontáž a zpětná montáž ocel.lávky na střeše, šířky 950 mm ZS/32	m	55,00000	990,00	54 450,00		Vlastní	Indiv
222	76799-2399	Demontáž předokenních horizont žaluzií dle ZS 1,2*1,95*49+1,25*2,8*2+1,6*1,6+1,8*0,9+0,9*2,8+2,4*1,4*10	m2	161,96000	330,00	53 446,80		Vlastní	Indiv
				161,96					
223	76799-2199	Vyříznutí části zábradlí a doplnění novým, dle stávajícího viz ZS/13 6,0*2+6,0*3	m	30,00000	1 100,00	33 000,00		Vlastní	Indiv
				30					
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>88 627,03</b>			
224	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	41,80000	89,80	3 753,64	800-771	RTS 18/ I	Indiv
225	771575205RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, protiskluzných nebo reliéfovaných, kladených do flexibilního tmele balkony : 6,8*0,8*2+10,5*1,0*2	m2	31,88000	543,40	17 323,59	800-771	RTS 18/ I	Indiv
				31,88					
226	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	41,80000	49,70	2 077,46	800-771	RTS 18/ I	Indiv
227	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	1,95818	599,50	1 173,93	800-771	RTS 18/ I	Indiv
228	597 63820	DLAZBA KERAM.250/250 PROTISKLUZNÁ, MRAZUVZDORNÁ 31,88*1,1+41,8*0,1*1,05	M2	39,45700	330,00	13 020,81		Vlastní	Indiv
				39,46					
229	771473112U00	Mtž sokl keram rovný lepidlo -90 balkon : 6,8*2+0,8*4+10,5*2+1,0*4	m	41,80000	220,00	9 196,00		URS	Indiv
				41,8					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
230	771575199	Podkl. sanační a izolační vrstva tl.2cm v uceleném, systému jednoho výrobce ve skladbě - komplet prove	M2	31,88000	1 320,00	42 081,60		Vlastní	Indiv

- drenážní folie + lepidlo
- spád.klín z extrud.polystyrenu povrchově upravený polymercementovou stěrkou se síťovinou
- lepidlo
- penetrační nátěr
- lem.lišty, Butyl páska

<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>					<b>257 565,12</b>			
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

231	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m	16,20000	283,80	4 597,56	800-771	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------	-------

i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

1.NP : 0,9\*2 1,8

2.NP : 0,9\*2\*4 7,2

3.NP : 0,9\*2\*4 7,2

232	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m	28,80000	245,90	7 081,92	800-771	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------	-------

z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

2.NP : 2,4\*6 14,4

3.NP : 2,4\*6 14,4

233	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	225,94000	55,30	12 494,48	800-771	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

112,97/0,5 225,94

234	781771108R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do malty	m2	140,87000	798,60	112 498,78	800-771	RTS 18/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	-----------	-------

pohled východní : 27,36

34,2\*0,8

pohled západní :



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,5*1,9+16,3*0,5 pohled jižní : 10,8*2,5+6,2*3,9-1,3*1,45*2-1,1*2,0+39,5*0,5 pohled severní : (4,2+14,9+2,5+24,0+18,1)*0,5		16,7					
				64,96					
				31,85					
235	781779705R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za spárovací hmotu - plošně	m2	140,87000	10,60	1 493,22	800-771	RTS 18/ I	Indiv
236	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	16,19482	599,50	9 708,79	800-771	RTS 18/ I	Indiv
237	299 91115	UKONCUJICI LISTA PVC APOD. 225,94*1,1	M	248,53400	33,00	8 201,62		Vlastní	Indiv
238	5976323	OBKLAD VNĚ CIHELNÉ PÁSKY 25x6,5 cm 140,87*1,1	m2	154,95700	550,00	85 226,35		Vlastní	Indiv
239	781415099	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, včetně, dodávky obkladů dle strávajících - možné doplnění okolo vybouraných oken a podlah. 1.PP : 2,4*0,3*2 1.NP : 2,4*0,5*4 2.NP : 2,4*0,5*6	m2	13,44000	1 210,00	16 262,40		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 783 Nátěry</b>				<b>314 586,80</b>					
240	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním ZS/13 : (22,0*2+8,0*3)*1,05*2 ZS/15 : 10,0*0,2	m2	523,56000	132,00	69 109,92	800-783	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZS/20 : 3,5*1,05*2			7,35				
		ZS/32 : 55,0*0,95*2+55,0*1,25*2			242				
		ZS/16 : 2,6*2,6*2*2			27,04				
		ZS/18 : 1,3*1,45*2*2			7,54				
		ZS/21 : 1,7*0,55*2*9+1,7*0,6*2*9			35,19				
		ZS/33 : 19,0*1,2*2			45,6				
		ZS/38 : 1,8*0,2*3			1,08				
		ZS/42 : 1,8*0,9*2+0,9*0,9*2*6			12,96				
241	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	593,33500	198,00	117 480,33	800-783	RTS 18/ I	Indiv
		ZS/13 : (22,0*2+8,0*3)*1,05*2			142,8				
		ZS/15 : 10,0*0,2			2				
		ZS/20 : 3,5*1,05*2			7,35				
		ZS/32 : 55,0*0,95*2+55,0*1,25*2			242				
		ZS/16 : 2,6*2,6*2*2			27,04				
		ZS/18 : 1,3*1,45*2*2			7,54				
		ZS/21 : 1,7*0,55*2*9+1,7*0,6*2*9			35,19				
		ZS/33 : 19,0*1,2*2			45,6				
		ZS/38 : 1,8*0,2*3			1,08				
		ZS/42 : 1,8*0,9*2+0,9*0,9*2*6			12,96				
		nové : (285,0+250,0)*0,065+35,0			69,78				
242	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	523,56000	82,50	43 193,70	800-783	RTS 18/ I	Indiv
243	783522211U00	Nátěr synt klempíř 1r+1z+1e	m2	350,42500	242,00	84 802,85		URS	Indiv
		119,0*0,95+64,0*0,7*2+105,0*0,5+7,0*1,0+65,0*0,5			294,65				
		54,0*0,35+23,5*0,35+30,0*0,6+24,0*0,4+3,0*0,35			55,77				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 784 Malby</b>							<b>122 892,00</b>		
244	784452951R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, dvou a vícebarevné s bílým stropem, s obroušením a oprášením  <span style="color: blue;">(27,0+56,0+6,0*2)*2*4*3,5</span>	m2	2 660,00000	46,20	122 892,00	800-784	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">2660</span>					
<b>Díl: 787 Zasklívání</b>							<b>11 067,72</b>		
245	787300801R00	Vysklení střešních konstrukcí a střeš.světlíků tmelených  <span style="color: blue;">ZS/20 : 3,5*1,5*2</span>	m2	10,50000	97,80	1 026,90	800-787	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">10,5</span>					
246	787340230R00	Zaskl.střeš.konstrukcí sklem vál.c.drát.vložkou tloušťky 6 až 8 mm, s podtmelením a zatmelením  a střešních světlíků sklem nebarevným, včetně pomocného lešení.  <span style="color: blue;">ZS/20 : 3,5*1,5*2</span>	m2	10,50000	939,40	9 863,70	800-787	RTS 18/ I	Indiv
				<span style="color: blue;">10,5</span>					
247	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m  50 m vodorovně	t	0,22302	794,20	177,12	800-787	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 799 Ostatní</b>							<b>2 915,00</b>		
248	799 - 1	Ptačí budka pro rořýsy - dod + mont + osazení	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
249	799 - 2	Jednosměrná uzávěra proti uvěznění živočichů - dod + mont + osazení, závěs z perlinky nebo šikmá hladká trubka	kus	3,00000	55,00	165,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>							<b>968 058,51</b>		
250	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	568,31852	289,50	164 528,21	801-3	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.1_F	PAVILON "F" - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
251	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	568,31852	178,00	101 160,70	801-3	RTS 18/ I	Indiv
252	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	568,31852	194,50	110 537,95	801-3	RTS 18/ I	Indiv
253	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10 798,05190	15,60	168 449,61	801-3	RTS 18/ I	Indiv
254	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	568,31852	257,00	146 057,86	801-3	RTS 18/ I	Indiv
255	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 841,59261	28,60	81 269,55	801-3	RTS 18/ I	Indiv
256	979990002R00	Poplatek za skládku hořlavých materiálů	t	37,90000	1 250,00	47 375,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
257	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	568,31852	250,00	142 079,63	801-3	RTS 10/ I	Indiv
258	98111-5899	Odvoz, uložení a poplatek za nebezpečný odpad - sklo, PVC, keramika <i>výkaz výměr viz sloupec hmotností</i>	t	3,30000	2 000,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>23 357 901,50</b>			

JKSO:  
 801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou  
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová  
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.4	ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>					<b>11 313,00</b>			
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 30*0,5 Okapový chodník : 15	m2	15,00000	56,50	847,50	822-1	RTS 18/ I	Indiv	
				15						
2	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm 25+10 : 35	m2	35,00000	223,30	7 815,50	822-1	RTS 18/ I	Indiv	
				35						
3	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm 25*1 chodníky, zpevněná plocha : 25	m2	25,00000	106,00	2 650,00	822-1	RTS 18/ I	Indiv	
				25						
<b>Díl: 13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>					<b>13 002,00</b>			
4	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 1*50*1,2 : 60	m3	60,00000	216,70	13 002,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv	
				60						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.4	ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

<b>Díl: 15</b>	<b>Roubení</b>						<b>15 020,00</b>			
----------------	----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	100,00000	122,10	12 210,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,  
 Pažení a rozepržení stěn rýh - příložené - hl.do 2 m  
 50\*2 Pažení bude zvoleno dle skutečné hloubky výkopů pro napojení na stáv.kanalizaci :

100 100

6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepržení rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	100,00000	28,10	2 810,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	-------

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,  
 Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m

<b>Díl: 16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>						<b>20 893,30</b>			
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	60,00000	116,10	6 966,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,  
 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

1\*50\*1,2 :  
 60 60

8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,00000	287,10	4 306,50	800-1	RTS 18/ I	Indiv
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.  
 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

V objemu lože a obsypu :  
 15 15

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 <i>Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3</i>	m3	15,00000	243,70	3 655,50	800-1	RTS 18/ I	Indiv
10	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot <i>Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot</i>	t	11,00000	275,00	3 025,00	801-3	RTS 10/ I	Indiv
11	979087214VD	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 10000m <i>Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 10000m</i>	t	11,00000	267,30	2 940,30		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 17 Konstrukce ze zemin</b>						<b>21 648,00</b>			
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vhodnou vytěženou zeminou 1*50*0,9 :</i> 45	m3	45,00000	119,90	5 395,50	800-1	RTS 18/ I	Indiv
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm <i>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Obsyp potrubí a lože bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 4 mm 1*50*0,05+1*50*0,25 :</i> 15	m3	15,00000	1 083,50	16 252,50	800-1	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>39 279,00</b>			
14	572942111R00	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě litým asfaltem, po zhutnění tloušťky 20 až 40 mm	m2	25,00000	287,10	7 177,50	822-1	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm							
15	59681111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2	15,00000	182,10	2 731,50	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m							
		Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.							
		Oprava okapového chodníku :							
		15			15				
16	89525002VD	Oprava vybourané podlahy dobetonováním	m3	10,00000	2 937,00	29 370,00		Vlastní	Indiv
		Oprava vybourané podlahy dobetonováním							
<b>Díl: 91</b>						<b>6 090,50</b>			
<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>									
17	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm	m	65,00000	36,30	2 359,50	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy							
		Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm							
18	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	65,00000	57,40	3 731,00	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		včetně spotřeby vody							
		Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm							
<b>Díl: 96</b>						<b>32 010,00</b>			
<b>Bourání konstrukcí</b>									
19	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	10,00000	3 201,00	32 010,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
		Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 - sbíječka							



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.4	ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>							<b>109,80</b>		
20	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC, utěsnění trubky PUR pěnou	kus	2,00000	54,90	109,80	801-3	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: H721 Vnitřní kanalizace</b>							<b>1 737,94</b>		
21	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	2,59860	668,80	1 737,94	800-721	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: H722 Vnitřní vodovod</b>							<b>132,97</b>		
22	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,21780	610,50	132,97	800-721	RTS 18/ I	Indiv
				0,2178					
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>							<b>400 756,66</b>		
23	721100906R00	Opravy odpadního potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí přes 100 do DN 200 Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 200	kus	44,00000	311,30	13 697,20	800-721	RTS 18/ I	Indiv
24	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 normálních a kyselinovzdorných, Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200	m	20,00000	106,80	2 136,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	721110927R00	Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 150 <i>Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 150</i>	kus	44,00000	123,20	5 420,80	800-721	RTS 18/ I	Indiv
26	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového, <i>Demontáž potrubí litinového DN 125</i>	m	50,00000	150,70	7 535,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
27	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového, <i>Demontáž potrubí litinového DN 150</i>	m	20,00000	210,10	4 202,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
28	721140917R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 150 <i>Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150</i>	kus	6,00000	930,60	5 583,60	800-721	RTS 18/ I	Indiv
29	721140927R00	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub, DN 150 <i>Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 150</i>	kus	6,00000	163,40	980,40	800-721	RTS 18/ I	Indiv
30	721176115R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 <i>Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, d+m potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací</i>	m	50,00000	620,40	31 020,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
31	721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 <i>Potrubí KG svodné D 110 x 3,2 mm, d+m potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací viz výkr. D1.04.101 až 107, platí i pro další položky :</i> 0	m	0,00000	592,90	0,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	721176223R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	60,00000	699,60	41 976,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění									
33	721176224R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	20,00000	666,60	13 332,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění									
34	721234101R00	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík, D 75, 110, 125 mm	kus	4,00000	2 167,00	8 668,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
Vtok střešní svislý odtok, DN100 pro plochou střechu, záchytný koš, izolační svorka 4*1 viz výkr. D1.04-103, 107 : 4									
35	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	100,00000	720,50	72 050,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
Ventilační střešní souprava, větrací hlavice PP DN100 Dle stavebního výkresu střechy, bude upřesněno dle skutečnosti : 100									
36	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	80,00000	29,40	2 352,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200									
37	721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m	t	1,89000	1 610,40	3 043,66	800-721	RTS 18/ I	Indiv
Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m									
38	721000009VD	Lapač střešních splavenin DN125 rám a čistící víko z litiny, koš na nečistoty, suchá nezámrzá, klapka pachonepropustná	soub	44,00000	4 290,00	188 760,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.4	ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Lapač střešních splavenin DN125 rám a čistící víko z litiny, koš na nečistoty, suchá nezámrzná klapka pachonepropustná 44*1 Umístění dle půdorysů pavilonů A-F : 44		44					
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>35 766,60</b>			
39	722131912R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 20 Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 20 Dimenze dle stávajícího potrubí : 2	soubor	2,00000	799,70	1 599,40	800-721	RTS 18/ I	Indiv
40	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí Potrubí z PPR PN16, DN16 studená voda, D 20x2,8 mm, d+m potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací viz výkr. D1.04.101 a 104, platí i pro další položky : 20	m	20,00000	304,70	6 094,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
41	722172314R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí Potrubí z PPR PN16 DN32, D 40x5,5 mm, d+m potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací Odvod kondenzátu od VZT jednotek : 20	m	20,00000	603,90	12 078,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
42	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm izolační trubice vč. spon a lepicí pásky : 20	m	20,00000	69,10	1 382,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	722235641R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz <i>Klapka zpětná vodorovná DN 15</i>	kus	2,00000	257,40	514,80	800-721	RTS 18/ I	Indiv
44	722237121R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz <i>Kohout kulový, 2xvnitřní závitový DN 15</i>	kus	2,00000	228,80	457,60	800-721	RTS 18/ I	Indiv
45	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 <i>Zkouška tlaku potrubí vodovodního do DN 50</i>	m	20,00000	42,40	848,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
46	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80</i>	m	20,00000	29,80	596,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
47	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm <i>Dvířka z plastu, 200 x 200 mm, s rámem</i>	kus	2,00000	295,90	591,80	800-721	RTS 18/ I	Indiv
48	9R02	Zpravení drážek, zednické výpomoci <i>Zpravení drážek, zednické výpomoci</i> <i>Dle skutečně odpracovaných hodin :</i> 5	h	5,00000	385,00	1 925,00		Vlastní	Indiv
49	722300123VD	Ventil vypouštěcí nezámrzný, tl. zdi 150-650mm, povrch matný chrom, odolný proti povětrnosti <i>Ventil vypouštěcí nezámrzný, tl. zdi 150-650mm, povrch matný chrom, odolný proti povětrnosti</i>	soub	2,00000	4 840,00	9 680,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>597 759,77</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_A	ÚT - Pavilon A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 001</b>		<b>Ostatní</b>	<b>127 545,00</b>						
1	O01101001	Vypuštění a napuštění systému	hod	100,00000	385,00	38 500,00		Vlastní	Indiv
2	O01101002	Hydraulický výpočet (práce projektanta)	hod	95,00000	385,00	36 575,00		Vlastní	Indiv
3	O01101003	Topná a tlaková zkouška <span style="color: green;">Topná a tlaková zkouška</span>	hod	72,00000	385,00	27 720,00		Vlastní	Indiv
4	O01101004	Protokol o vyvážení otopného systému <span style="color: green;">Topná a tlaková zkouška</span>	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
5	O01101005	Nepředvídatelné při montáži <span style="color: green;">Topná a tlaková zkouška</span>	hod	50,00000	385,00	19 250,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 733</b>		<b>Ústřední vytápění - potrubí</b>	<b>135 227,19</b>						
6	733111102R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 10	m	4,00000	232,10	928,40	800-731	RTS 18/ I	Indiv
7	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	20,00000	288,80	5 776,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
8	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	9,00000	300,90	2 708,10	800-731	RTS 18/ I	Indiv
9	733113112R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 10	kus	30,00000	500,00	15 000,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
10	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 15	kus	132,00000	550,00	72 600,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.5_A	ÚT - Pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	733113114R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20	kus	62,00000	600,00	37 200,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
12	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	247,48600	4,10	1 014,69	800-731	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 734</b>		<b>Ústřední vytápění - armatury</b>				<b>172 782,45</b>			
13	734209102R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 3/8"	kus	112,00000	24,50	2 744,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
14	734209112R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/8"	kus	30,00000	77,70	2 331,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
15	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2"	kus	132,00000	78,90	10 414,80	800-731	RTS 18/ I	Indiv
16	734209114R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4"	kus	62,00000	98,80	6 125,60	800-731	RTS 18/ I	Indiv
17	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2"	kus	55,00000	30,70	1 688,50	800-731	RTS 18/ I	Indiv
18	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	162,00000	88,30	14 304,60	800-731	RTS 18/ I	Indiv
19	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	62,00000	122,10	7 570,20	800-731	RTS 18/ I	Indiv
20	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání	kus	112,00000	65,70	7 358,40	800-731	RTS 18/ I	Indiv
21	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	1 679,69900	0,50	839,85	800-731	RTS 18/ I	Indiv
22	Pol734001	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 10, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	15,00000	272,80	4 092,00		Vlastní	Indiv
23	Pol734002	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 15, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	66,00000	275,00	18 150,00		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_A	ÚT - Pavilon A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 13 675,20</b>									
24	Pol734003	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 20, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	31,00000	403,70	12 514,70		Vlastní	Indiv
25	Pol734007	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 10 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	15,00000	179,30	2 689,50		Vlastní	Indiv
26	Pol734008	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	66,00000	181,50	11 979,00		Vlastní	Indiv
27	Pol734009	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 20 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	31,00000	227,70	7 058,70		Vlastní	Indiv
28	Pol734013	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	ks	112,00000	550,00	61 600,00		Vlastní	Indiv
29	Pol734101	Odvzdušňovací ventil DN 10	ks	112,00000	11,80	1 321,60		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 4 356,00</b>									
30	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	112,00000	122,10	13 675,20	800-731	RTS 18/ I	Indiv
31	783425422U00	Nátěr synt potr -50 DÚFA M 1a+1z+2e	m	33,00000	132,00	4 356,00		URS	URS
<b>Celkem</b>						<b>453 585,84</b>			

JKSO:

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou  
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.5_A	ÚT - Pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rekonstrukce a modernizace objektu s opravou							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_B	ÚT - Pavilon B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: O01</b>		<b>Ostatní</b>	<b>144 870,00</b>						
1	O01101001	Vypuštění a napuštění systému	hod	130,00000	385,00	50 050,00		Vlastní	Indiv
2	O01101002	Hydraulický výpočet (práce projektanta)	hod	110,00000	385,00	42 350,00		Vlastní	Indiv
3	O01101003	Topná a tlaková zkouška <i>Topná a tlaková zkouška</i>	hod	72,00000	385,00	27 720,00		Vlastní	Indiv
4	O01101004	Protokol o vyvážení otopného systému <i>Topná a tlaková zkouška</i>	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
5	O01101005	Nepředvídatelné při montáži <i>Topná a tlaková zkouška</i>	hod	50,00000	385,00	19 250,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 733</b>		<b>Ústřední vytápění - potrubí</b>	<b>154 693,90</b>						
6	733111102R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 10 <i>Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10</i>	m	10,00000	232,10	2 321,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
7	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 <i>Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15</i>	m	21,00000	288,80	6 064,80	800-731	RTS 18/ I	Indiv
8	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 <i>Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20</i>	m	9,00000	300,90	2 708,10	800-731	RTS 18/ I	Indiv
9	733113112R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 10	kus	68,00000	500,00	34 000,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_B	ÚT - Pavilon B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	136,00000	550,00	74 800,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
11	733113114R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20	kus	58,00000	600,00	34 800,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury</b>						<b>199 191,59</b>			
12	734209102R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 3/8" <i>Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8</i>	kus	130,00000	24,50	3 185,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
13	734209112R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/8"	kus	68,00000	77,70	5 283,60	800-731	RTS 18/ I	Indiv
14	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2"	kus	136,00000	78,90	10 730,40	800-731	RTS 18/ I	Indiv
15	734209114R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4"	kus	58,00000	98,80	5 730,40	800-731	RTS 18/ I	Indiv
16	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" <i>Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2</i>	kus	53,00000	30,70	1 627,10	800-731	RTS 18/ I	Indiv
17	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	204,00000	88,30	18 013,20	800-731	RTS 18/ I	Indiv
18	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	58,00000	122,10	7 081,80	800-731	RTS 18/ I	Indiv
19	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	130,00000	65,70	8 541,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
20	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	1 936,58600	0,50	968,29	800-731	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_B	ÚT - Pavilon B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	Pol734001	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 10, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	34,00000	272,80	9 275,20		Vlastní	Indiv
22	Pol734002	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 15, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	67,00000	275,00	18 425,00		Vlastní	Indiv
23	Pol734003	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 20, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	29,00000	403,70	11 707,30		Vlastní	Indiv
24	Pol734007	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 10 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	34,00000	179,30	6 096,20		Vlastní	Indiv
25	Pol734008	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	67,00000	181,50	12 160,50		Vlastní	Indiv
26	Pol734009	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 20 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	29,00000	227,70	6 603,30		Vlastní	Indiv
27	Pol734013	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	ks	130,00000	550,00	71 500,00		Vlastní	Indiv
28	Pol734014	Vyvažovací ventil koncových jednotek DN 15, kvs 1,8	ks	1,00000	650,10	650,10		Vlastní	Indiv
29	Pol734015	Kulový kohout DN 15	ks	1,00000	79,20	79,20		Vlastní	Indiv
30	Pol734101	Odvzdušňovací ventil DN 10 <span style="color: green;">Odvzdušňovací ventil DN 10 pro stávající tělesa</span>	ks	130,00000	11,80	1 534,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>						<b>15 873,00</b>			
31	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	130,00000	122,10	15 873,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.5_B	ÚT - Pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>5 280,00</b>			
32	783425422U00	Nátěr synt potr -50 DÚFA M 1a+1z+2e	m	40,00000	132,00	5 280,00		URS	URS

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email

<b>Celkem</b>	<b>519 908,49</b>
---------------	-------------------

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_C	ÚT - Pavilon C	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: O01</b>		<b>Ostatní</b>	<b>117 920,00</b>						
1	O01101001	Vypuštění a napuštění systému	hod	90,00000	385,00	34 650,00		Vlastní	Indiv
2	O01101002	Hydraulický výpočet (práce projektanta)	hod	80,00000	385,00	30 800,00		Vlastní	Indiv
3	O01101003	Topná a tlaková zkouška <i>Topná a tlaková zkouška</i>	hod	72,00000	385,00	27 720,00		Vlastní	Indiv
4	O01101004	Protokol o vyvážení otopného systému <i>Topná a tlaková zkouška</i>	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
5	O01101005	Nepředvídatelné při montáži <i>Topná a tlaková zkouška</i>	hod	50,00000	385,00	19 250,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 733</b>		<b>Ústřední vytápění - potrubí</b>	<b>107 179,70</b>						
6	733111102R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 10 <i>Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10</i>	m	4,00000	232,10	928,40	800-731	RTS 18/ I	Indiv
7	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 <i>Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15</i>	m	14,00000	288,80	4 043,20	800-731	RTS 18/ I	Indiv
8	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 <i>Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20</i>	m	9,00000	300,90	2 708,10	800-731	RTS 18/ I	Indiv
9	733113112R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 10	kus	28,00000	500,00	14 000,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_C	ÚT - Pavilon C	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	90,00000	550,00	49 500,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
11	733113114R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20	kus	60,00000	600,00	36 000,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury</b>						<b>139 486,45</b>			
12	734209102R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 3/8" <i>Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8</i>	kus	88,00000	24,50	2 156,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
13	734209112R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/8"	kus	28,00000	77,70	2 175,60	800-731	RTS 18/ I	Indiv
14	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2"	kus	90,00000	78,90	7 101,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
15	734209114R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4"	kus	60,00000	98,80	5 928,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
16	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" <i>Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2</i>	kus	78,00000	30,70	2 394,60	800-731	RTS 18/ I	Indiv
17	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	118,00000	88,30	10 419,40	800-731	RTS 18/ I	Indiv
18	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	60,00000	122,10	7 326,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
19	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	88,00000	65,70	5 781,60	800-731	RTS 18/ I	Indiv
20	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	1 358,29100	0,50	679,15	800-731	RTS 18/ I	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_C	ÚT - Pavilon C	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	Pol734001	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 10, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	14,00000	272,80	3 819,20		Vlastní	Indiv
22	Pol734002	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 15, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	44,00000	275,00	12 100,00		Vlastní	Indiv
23	Pol734003	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 20, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	30,00000	403,70	12 111,00		Vlastní	Indiv
24	Pol734007	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 10 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	14,00000	179,30	2 510,20		Vlastní	Indiv
25	Pol734008	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	44,00000	181,50	7 986,00		Vlastní	Indiv
26	Pol734009	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 20 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	30,00000	227,70	6 831,00		Vlastní	Indiv
27	Pol734013	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	ks	88,00000	550,00	48 400,00		Vlastní	Indiv
28	Pol734014	Vyvažovací ventil koncových jednotek DN 15, kvs 1,8	ks	1,00000	650,10	650,10		Vlastní	Indiv
29	Pol734015	Kulový kohout DN 15	ks	1,00000	79,20	79,20		Vlastní	Indiv
30	Pol734101	Odvzdušňovací ventil DN 10 Odvzdušňovací ventil DN 10	ks	88,00000	11,80	1 038,40		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>						<b>10 744,80</b>			
31	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	88,00000	122,10	10 744,80	800-731	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.5_C	ÚT - Pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>3 564,00</b>			
32	783425422U00	Nátěr synt potr -50 DÚFA M 1a+1z+2e	m	27,00000	132,00	3 564,00		URS	URS

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email

<b>Celkem</b>	<b>378 894,95</b>
---------------	-------------------

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_D	ÚT - Pavilon D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: O01</b>		<b>Ostatní</b>	<b>117 920,00</b>						
1	O01101001	Vypuštění a napuštění systému	hod	90,00000	385,00	34 650,00		Vlastní	Indiv
2	O01101002	Hydraulický výpočet (práce projektanta)	hod	80,00000	385,00	30 800,00		Vlastní	Indiv
3	O01101003	Topná a tlaková zkouška <i>Topná a tlaková zkouška</i>	hod	72,00000	385,00	27 720,00		Vlastní	Indiv
4	O01101004	Protokol o vyvážení otopného systému <i>Topná a tlaková zkouška</i>	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
5	O01101005	Nepředvídatelné při montáži <i>Topná a tlaková zkouška</i>	hod	50,00000	385,00	19 250,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 733</b>		<b>Ústřední vytápění - potrubí</b>	<b>73 077,70</b>						
6	733111102R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 10 <i>Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10</i>	m	10,00000	232,10	2 321,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
7	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 <i>Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15</i>	m	4,00000	288,75	1 155,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
8	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 <i>Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20</i>	m	2,00000	300,85	601,70	800-731	RTS 18/ I	Indiv
9	733113112R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 10	kus	61,00000	500,00	30 500,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_D	ÚT - Pavilon D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	58,00000	550,00	31 900,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
11	733113114R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20	kus	11,00000	600,00	6 600,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury</b>						<b>97 040,93</b>			
12	734209102R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 3/8" <i>Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8</i>	kus	65,00000	24,53	1 594,45	800-731	RTS 18/ I	Indiv
13	734209112R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/8"	kus	61,00000	77,66	4 737,26	800-731	RTS 18/ I	Indiv
14	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2"	kus	60,00000	78,87	4 732,20	800-731	RTS 18/ I	Indiv
15	734209114R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4"	kus	11,00000	98,78	1 086,58	800-731	RTS 18/ I	Indiv
16	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" <i>Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2</i>	kus	18,00000	30,69	552,42	800-731	RTS 18/ I	Indiv
17	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	119,00000	88,33	10 511,27	800-731	RTS 18/ I	Indiv
18	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	11,00000	122,10	1 343,10	800-731	RTS 18/ I	Indiv
19	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	65,00000	65,67	4 268,55	800-731	RTS 18/ I	Indiv
20	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	942,26300	0,45	424,96	800-731	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_D	ÚT - Pavilon D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	Pol734001	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 10, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	31,00000	272,80	8 456,80		Vlastní	Indiv
22	Pol734002	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 15, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	28,00000	275,00	7 700,00		Vlastní	Indiv
23	Pol734003	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 20, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	6,00000	403,70	2 422,20		Vlastní	Indiv
24	Pol734007	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 10 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	30,00000	179,30	5 379,00		Vlastní	Indiv
25	Pol734008	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	30,00000	181,50	5 445,00		Vlastní	Indiv
26	Pol734009	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 20 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	5,00000	227,70	1 138,50		Vlastní	Indiv
27	Pol734013	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	ks	65,00000	550,00	35 750,00		Vlastní	Indiv
28	Pol734014	Vyvažovací ventil koncových jednotek DN 15, Kvs 1,8	ks	1,00000	650,10	650,10		Vlastní	Indiv
29	Pol734015	Kulový kohout DN 15	ks	1,00000	79,20	79,20		Vlastní	Indiv
30	Pol734101	Odvzdušňovací ventil DN 10 Odvzdušňovací ventil DN 10	ks	65,00000	11,84	769,34		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>						<b>7 936,50</b>			
31	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	65,00000	122,10	7 936,50	800-731	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_D	ÚT - Pavilon D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>2 112,00</b>			
32	783425422U00	Nátěr synt potr -50 DÚFA M 1a+1z+2e	m	16,00000	132,00	2 112,00		URS	URS

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email

<b>Celkem</b>	<b>298 087,13</b>
---------------	-------------------

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_D1	ÚT - Pavilon D1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: O01</b>		<b>Ostatní</b>	<b>109 065,00</b>						
1	O01101001	Vypuštění a napuštění systému	hod	72,00000	385,00	27 720,00		Vlastní	Indiv
2	O01101002	Hydraulický výpočet (práce projektanta)	hod	75,00000	385,00	28 875,00		Vlastní	Indiv
3	O01101003	Topná a tlaková zkouška	hod	72,00000	385,00	27 720,00		Vlastní	Indiv
4	O01101004	Protokol o vyvážení otopného systému	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
		Topná a tlaková zkouška							
5	O01101005	Nepředvídatelné při montáži	hod	50,00000	385,00	19 250,00		Vlastní	Indiv
		Topná a tlaková zkouška							
<b>Díl: 733</b>		<b>Ústřední vytápění - potrubí</b>	<b>93 887,70</b>						
6	733111102R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 10	m	10,00000	232,10	2 321,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
		Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10							
7	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	8,00000	288,80	2 310,40	800-731	RTS 18/ I	Indiv
		Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15							
8	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	7,00000	300,90	2 106,30	800-731	RTS 18/ I	Indiv
		Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20							
9	733113112R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 10	kus	64,00000	500,00	32 000,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
10	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	49,00000	550,00	26 950,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_D1	ÚT - Pavilon D1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	733113114R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20	kus	47,00000	600,00	28 200,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury</b>							<b>122 609,42</b>		
12	734209102R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 3/8" <i>Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8</i>	kus	79,00000	24,50	1 935,50	800-731	RTS 18/ I	Indiv
13	734209112R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/8"	kus	64,00000	77,70	4 972,80	800-731	RTS 18/ I	Indiv
14	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2"	kus	49,00000	78,90	3 866,10	800-731	RTS 18/ I	Indiv
15	734209114R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4"	kus	45,00000	98,80	4 446,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
16	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" <i>Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2</i>	kus	55,00000	30,70	1 688,50	800-731	RTS 18/ I	Indiv
17	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	113,00000	88,30	9 977,90	800-731	RTS 18/ I	Indiv
18	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	47,00000	122,10	5 738,70	800-731	RTS 18/ I	Indiv
19	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	79,00000	65,70	5 190,30	800-731	RTS 18/ I	Indiv
20	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	1 189,44700	0,50	594,72	800-731	RTS 18/ I	Indiv
21	Pol734001	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 10, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	32,00000	272,80	8 729,60		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_D1	ÚT - Pavilon D1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	Pol734002	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 15, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	25,00000	275,00	6 875,00		Vlastní	Indiv
23	Pol734003	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 20, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	22,00000	403,70	8 881,40		Vlastní	Indiv
24	Pol734007	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 10 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	32,00000	179,30	5 737,60		Vlastní	Indiv
25	Pol734008	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	24,00000	181,50	4 356,00		Vlastní	Indiv
26	Pol734009	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 20 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	23,00000	227,70	5 237,10		Vlastní	Indiv
27	Pol734013	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	ks	79,00000	550,00	43 450,00		Vlastní	Indiv
28	Pol734101	Odvzdušňovací ventil DN 10 Odvzdušňovací ventil DN 10	ks	79,00000	11,80	932,20		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>						<b>9 645,90</b>			
29	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	79,00000	122,10	9 645,90	800-731	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>3 300,00</b>			
30	783425422U00	Nátěr synt potr -50 DÚFA M 1a+1z+2e Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	25,00000	132,00	3 300,00		URS	URS
<b>Celkem</b>						<b>338 508,02</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.5_D1	ÚT - Pavilon D1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_E	ÚT - Pavilon E	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: O01</b>		<b>Ostatní</b>	<b>158 345,00</b>						
1	O01101001	Vypuštění a napuštění systému	hod	150,00000	385,00	57 750,00		Vlastní	Indiv
2	O01101002	Hydraulický výpočet (práce projektanta)	hod	125,00000	385,00	48 125,00		Vlastní	Indiv
3	O01101003	Topná a tlaková zkouška <i>Topná a tlaková zkouška</i>	hod	72,00000	385,00	27 720,00		Vlastní	Indiv
4	O01101004	Protokol o vyvážení otopného systému <i>Topná a tlaková zkouška</i>	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
5	O01101005	Nepředvídatelné při montáži <i>Topná a tlaková zkouška</i>	hod	50,00000	385,00	19 250,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 733</b>		<b>Ústřední vytápění - potrubí</b>	<b>185 837,80</b>						
6	733111102R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 10 <i>Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10</i>	m	8,00000	232,10	1 856,80	800-731	RTS 18/ I	Indiv
7	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 <i>Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15</i>	m	21,00000	288,80	6 064,80	800-731	RTS 18/ I	Indiv
8	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 <i>Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20</i>	m	18,00000	300,90	5 416,20	800-731	RTS 18/ I	Indiv
9	733113112R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 10	kus	54,00000	500,00	27 000,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_E	ÚT - Pavilon E	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	138,00000	550,00	75 900,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
11	733113114R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20	kus	116,00000	600,00	69 600,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury</b>						<b>240 891,35</b>			
12	734209102R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 3/8" <i>Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8</i>	kus	154,00000	24,50	3 773,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
13	734209112R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/8"	kus	54,00000	77,70	4 195,80	800-731	RTS 18/ I	Indiv
14	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2"	kus	138,00000	78,90	10 888,20	800-731	RTS 18/ I	Indiv
15	734209114R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4"	kus	116,00000	98,80	11 460,80	800-731	RTS 18/ I	Indiv
16	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" <i>Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2</i>	kus	43,00000	30,70	1 320,10	800-731	RTS 18/ I	Indiv
17	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	192,00000	88,30	16 953,60	800-731	RTS 18/ I	Indiv
18	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	116,00000	122,10	14 163,60	800-731	RTS 18/ I	Indiv
19	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	154,00000	65,70	10 117,80	800-731	RTS 18/ I	Indiv
20	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	2 349,69500	0,50	1 174,85	800-731	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_E	ÚT - Pavilon E	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	Pol734001	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 10, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	27,00000	272,80	7 365,60		Vlastní	Indiv
22	Pol734002	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 15, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	69,00000	275,00	18 975,00		Vlastní	Indiv
23	Pol734003	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 20, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	58,00000	403,70	23 414,60		Vlastní	Indiv
24	Pol734007	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 10 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	27,00000	179,30	4 841,10		Vlastní	Indiv
25	Pol734008	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	69,00000	181,50	12 523,50		Vlastní	Indiv
26	Pol734009	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 20 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	58,00000	227,70	13 206,60		Vlastní	Indiv
27	Pol734013	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	ks	154,00000	550,00	84 700,00		Vlastní	Indiv
28	Pol734101	Odvzdušňovací ventil DN 10 Odvzdušňovací ventil DN 10	ks	154,00000	11,80	1 817,20		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>						<b>18 803,40</b>			
29	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	154,00000	122,10	18 803,40	800-731	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>6 204,00</b>			
30	783425422U00	Nátěr synt potr -50 DÚFA M 1a+1z+2e Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	47,00000	132,00	6 204,00		URS	URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.5_E	ÚT - Pavilon E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

<b>Celkem</b>							<b>610 081,55</b>		
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_F	ÚT - Pavilon F	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: O01</b>		<b>Ostatní</b>	<b>158 345,00</b>						
1	O01101001	Vypuštění a napuštění systému	hod	150,00000	385,00	57 750,00		Vlastní	Indiv
2	O01101002	Hydraulický výpočet (práce projektanta)	hod	125,00000	385,00	48 125,00		Vlastní	Indiv
3	O01101003	Topná a tlaková zkouška	hod	72,00000	385,00	27 720,00		Vlastní	Indiv
4	O01101004	Protokol o vyvážení otopného systému	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
		Topná a tlaková zkouška							
5	O01101005	Nepředvídatelné při montáži	hod	50,00000	385,00	19 250,00		Vlastní	Indiv
		Topná a tlaková zkouška							
<b>Díl: 733</b>		<b>Ústřední vytápění - potrubí</b>	<b>233 428,10</b>						
6	733111102R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 10	m	16,00000	232,10	3 713,60	800-731	RTS 18/ I	Indiv
		Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10							
7	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	31,00000	288,80	8 952,80	800-731	RTS 18/ I	Indiv
		Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15							
8	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	13,00000	300,90	3 911,70	800-731	RTS 18/ I	Indiv
		Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20							
9	733113112R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 10	kus	104,00000	500,00	52 000,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
10	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	207,00000	550,00	113 850,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_F	ÚT - Pavilon F	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	733113114R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20	kus	85,00000	600,00	51 000,00	800-731	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 734</b>		<b>Ústřední vytápění - armatury</b>				<b>298 150,14</b>			
12	734209102R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 3/8" <i>Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8</i>	kus	193,00000	24,50	4 728,50	800-731	RTS 18/ I	Indiv
13	734209112R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/8"	kus	104,00000	77,70	8 080,80	800-731	RTS 18/ I	Indiv
14	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2"	kus	203,00000	78,90	16 016,70	800-731	RTS 18/ I	Indiv
15	734209114R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4"	kus	89,00000	98,80	8 793,20	800-731	RTS 18/ I	Indiv
16	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" <i>Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2</i>	kus	47,00000	30,70	1 442,90	800-731	RTS 18/ I	Indiv
17	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	311,00000	88,30	27 461,30	800-731	RTS 18/ I	Indiv
18	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	85,00000	122,10	10 378,50	800-731	RTS 18/ I	Indiv
19	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	193,00000	65,70	12 680,10	800-731	RTS 18/ I	Indiv
20	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	2 919,47100	0,50	1 459,74	800-731	RTS 18/ I	Indiv
21	Pol734001	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 10, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	51,00000	272,80	13 912,80		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.5_F	ÚT - Pavilon F	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	Pol734002	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 15, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	101,00000	275,00	27 775,00		Vlastní	Indiv
23	Pol734003	Termostatický ventil s otopnému tělesu DN 20, Kvs-0,86 přímý/rohový	ks	41,00000	403,70	16 551,70		Vlastní	Indiv
24	Pol734007	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 10 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	53,00000	179,30	9 502,90		Vlastní	Indiv
25	Pol734008	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	102,00000	181,50	18 513,00		Vlastní	Indiv
26	Pol734009	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 20 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně, otovřeno	ks	38,00000	227,70	8 652,60		Vlastní	Indiv
27	Pol734013	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	ks	193,00000	550,00	106 150,00		Vlastní	Indiv
28	Pol734014	Vyvažovací ventil koncových jednotek DN 20, kvs 3,4	ks	5,00000	675,40	3 377,00		Vlastní	Indiv
29	Pol734015	Kulový kohout DN 20	ks	5,00000	79,20	396,00		Vlastní	Indiv
30	Pol734101	Odvzdušňovací ventil DN 10 Odvzdušňovací ventil DN 10	ks	193,00000	11,80	2 277,40		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 735</b>		<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>23 565,30</b>			
31	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	193,00000	122,10	23 565,30	800-731	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>7 920,00</b>			
32	783425422U00	Nátěr synt potr -50 DÚFA M 1a+1z+2e	m	60,00000	132,00	7 920,00		URS	URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.5_F	ÚT - Pavilon F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email



<b>Celkem</b>						<b>721 408,54</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_A	PAVILON "A" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21_H</b>		<b>Hromosvod</b>	<b>36 663,90</b>						
1	10	Gumová podložka pro BP19	ks	12,00000	58,30	699,60		Vlastní	Indiv
2	11	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	285,00000	18,40	5 244,00		Vlastní	Indiv
3	12	Podpěra vedení do zdíva se zateplením, 140mm	ks	274,00000	45,90	12 576,60		Vlastní	Indiv
4	13	Svorka hromosvodná, FeZn	ks	133,00000	13,10	1 742,30		Vlastní	Indiv
5	14	Svorka na uzemnění, FeZn	ks	32,00000	19,90	636,80		Vlastní	Indiv
6	15	Svorka na potrubí, FeZn	ks	20,00000	31,30	626,00		Vlastní	Indiv
7	16	Svorka zkušební, FeZn	ks	14,00000	42,90	600,60		Vlastní	Indiv
8	17	Zaváděcí tyč do země 2 m, FeZn	ks	14,00000	271,00	3 794,00		Vlastní	Indiv
9	7	Jímací tyč 2m, AlMgSi	ks	4,00000	318,00	1 272,00		Vlastní	Indiv
		Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561), :							
		položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství :							
		4		4					
10	8	Jímací tyč 3m, AlMgSi	ks	4,00000	1 601,20	6 404,80		Vlastní	Indiv
11	9	Jímací tyč podstavec, betonovy	ks	12,00000	255,60	3 067,20		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_HZS</b>		<b>Práce účtované hodinovou sazbou</b>	<b>15 070,00</b>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_A	PAVILON "A" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	HZS_01	předběžná obhlídka	h	5,00000	440,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
13	HZS_01	dozor	h	10,00000	495,00	4 950,00		Vlastní	Indiv
14	HZS_01	výchozí revize	h	16,00000	495,00	7 920,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_MND Materiál nosný délkový</b>						<b>17 017,00</b>			
15	1	Trubka, zvlnena, 2316 LPE1	m	25,00000	11,30	282,50		Vlastní	Indiv
16	2	Drát 8, FeZn	m	475,00000	15,90	7 552,50		Vlastní	Indiv
17	3	Drát 10, FeZn	m	70,00000	24,50	1 715,00		Vlastní	Indiv
18	4	Zemnici pasek, ZP 30x4, FeZn	m	180,00000	39,40	7 092,00		Vlastní	Indiv
19	5	Kabel CYKY, 3x1,5	m	25,00000	15,00	375,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_MNK Materiál nosný kusový</b>						<b>3 697,00</b>			
20	6	montážní deska do zateplení, MDZ	ks	10,00000	369,70	3 697,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_Mon Montáž</b>						<b>116 173,20</b>			
21	210010002	Trubka zvlněná lehké zatížení, 2316 LPE1	m	25,00000	13,20	330,00		Vlastní	Indiv
22	210110045	Spinac domovní IP44, 1, zapusteny	ks	1,00000	99,00	99,00		Vlastní	Indiv
23	210220001	Pásek 30x4, FeZn	m	180,00000	24,20	4 356,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_A	PAVILON "A" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	210220002	Drát 10, FeZn	m	475,00000	19,80	9 405,00		Vlastní	Indiv
25	210220201	Jímací tyč 2m, FeZn	ks	4,00000	220,00	880,00		Vlastní	Indiv
26	210220301	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	285,00000	22,00	6 270,00		Vlastní	Indiv
27	210220302	Svorka na uzemnění, FeZn	ks	32,00000	19,80	633,60		Vlastní	Indiv
28	210220361	Zaváděcí tyč do země 2 m, FeZn	ks	14,00000	220,00	3 080,00		Vlastní	Indiv
29	210810045	Kabel CYKY, 3x1,5	m	25,00000	22,00	550,00		Vlastní	Indiv
30	44	Výkop rýhy 35/60, zemina 3	m	200,00000	220,00	44 000,00		Vlastní	Indiv
31	45	Zához rýhy 35/60, zemina 3	m	200,00000	55,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
32	29	montážní deska do zateplení, MDZ	ks	10,00000	33,00	330,00		Vlastní	Indiv
33	40	Svítlidla - přisazené lineární, A1	ks	2,00000	275,00	550,00		Vlastní	Indiv
34	41	Svítlidla - přisazené, E	ks	4,00000	275,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
35	42	Svítlidla - demontáž stáv. sv. včetně likvidace	ks	13,00000	275,00	3 575,00		Vlastní	Indiv
36	43	Bourání povrchu z živice	m2	25,00000	605,00	15 125,00		Vlastní	Indiv
37	210220002	Drát 10 PVC, FeZn	m	70,00000	20,90	1 463,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_A	PAVILON "A" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	210220201	Jímací tyč 3m, FeZn	ks	4,00000	825,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
39	210220201	Jímací tyč podstavec, betonovy	ks	12,00000	66,00	792,00		Vlastní	Indiv
40	210220301	Podpěra vedení do zdíva se zateplením	ks	274,00000	22,00	6 028,00		Vlastní	Indiv
41	210220301	Svorka hromosvodná, FeZn	ks	133,00000	19,80	2 633,40		Vlastní	Indiv
42	210220302	Svorka na potrubí, FeZn	ks	20,00000	19,80	396,00		Vlastní	Indiv
43	210220302	Svorka zkušební, FeZn	ks	14,00000	19,80	277,20		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_S Svítidla</b>						<b>15 498,80</b>			
44	18	Svítidla přisazené lineární, LED 20W, IP54	ks	2,00000	4 447,60	8 895,20		Vlastní	Indiv
45	19	Svítidla přisazené, LED, IP54, koule	ks	4,00000	1 319,60	5 278,40		Vlastní	Indiv
46	20	LED žárovka, PCLA60 8W/827 220-240VCL E27	ks	4,00000	311,80	1 247,20		Vlastní	Indiv
47	21	recyklace svítidel	ks	6,00000	9,20	55,20		Vlastní	Indiv
48	22	recyklace zdrojů	ks	4,00000	5,70	22,80		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_ZZ Ostatní</b>						<b>9 542,50</b>			
49	ZZ_01	Prořez délkového materiálu (5 %)	sada	1,00000	850,30	850,30		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_A	PAVILON "A" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	ZZ_02	Materiál podružný (3 %)	sada	1,00000	1 721,50	1 721,50		Vlastní	Indiv
51	ZZ_03	Podíl přidružených výkonů (6 %)	sada	1,00000	6 970,70	6 970,70		Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>						<b>213 662,40</b>			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_B	PAVILON "B" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21_H</b>		<b>Hromosvod</b>	<b>33 748,90</b>						
1	12	Jímací tyč 2m, AlMgSi	ks	6,00000	318,00	1 908,00		Vlastní	Indiv
		<p style="color: blue; font-size: small;">Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561), :                      položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství :                      6 <span style="float: right;">6</span></p>							
2	13	Jímací tyč 3m, AlMgSi	ks	3,00000	1 601,20	4 803,60		Vlastní	Indiv
3	14	Jímací tyč podstavec, betonovy	ks	10,00000	313,90	3 139,00		Vlastní	Indiv
4	15	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	240,00000	18,40	4 416,00		Vlastní	Indiv
5	16	Podpěra vedení do zdiva se zateplením, 140mm	ks	274,00000	45,90	12 576,60		Vlastní	Indiv
6	17	Svorka hromosvodná, FeZn	ks	100,00000	13,10	1 310,00		Vlastní	Indiv
7	18	Svorka na uzemnění, FeZn	ks	32,00000	19,90	636,80		Vlastní	Indiv
8	19	Svorka na potrubí, FeZn	ks	8,00000	31,30	250,40		Vlastní	Indiv
9	20	Svorka zkušební, FeZn	ks	15,00000	42,90	643,50		Vlastní	Indiv
10	21	Zaváděcí tyč do země 2 m, FeZn	ks	15,00000	271,00	4 065,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_HZS</b>		<b>Práce účtované hodinovou sazbou</b>	<b>15 070,00</b>						
11	HZS_01	předběžná obhlídka	h	5,00000	440,00	2 200,00		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_B	PAVILON "B" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	HZS_01	dozor	h	10,00000	495,00	4 950,00		Vlastní	Indiv
13	HZS_01	výchozí revize	h	16,00000	495,00	7 920,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_MND Materiál nosný délkový</b>						<b>17 494,70</b>			
14	1	Trubka, zvlhena, 2316 LPE1	m	15,00000	11,30	169,50		Vlastní	Indiv
15	2	Drát 8, FeZn	m	485,00000	15,90	7 711,50		Vlastní	Indiv
16	3	Drát 10, FeZn	m	75,00000	24,50	1 837,50		Vlastní	Indiv
17	4	Zemnici pasek, ZP 30x4, FeZn	m	180,00000	39,40	7 092,00		Vlastní	Indiv
18	5	Kabel CYKY, 2x1,5	m	5,00000	12,40	62,00		Vlastní	Indiv
19	6	Kabel CYKY, 3x1,5	m	15,00000	15,00	225,00		Vlastní	Indiv
20	7	Kabel CYKY do půřezu, 5x6	m	4,00000	99,30	397,20		Vlastní	Indiv
		Kabeláž pro přepojení chl. jednotek na střeše - odhad :							
		4			4				
<b>Díl: M21_MNK Materiál nosný kusový</b>						<b>1 836,30</b>			
21	10	montážní deska do zateplení, MDZ	ks	3,00000	369,70	1 109,10		Vlastní	Indiv
22	11	Krabice rozvodná IP65, 2,5-6/5x	ks	2,00000	83,00	166,00		Vlastní	Indiv
		Materiál pro přepojení chl. jednotek na střeše - odhad :							
		2			2				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_B	PAVILON "B" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	8	Spinac domovní IP44, 1, zapusteny	ks	1,00000	191,50	191,50		Vlastní	Indiv
24	9	krabice elektroinstalační do zateplení, KEZ	ks	1,00000	369,70	369,70		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21 Mon Montáž</b>						<b>111 433,30</b>			
25	210010002	Trubka zvlněná lehké zatížení, 2316 LPE1	m	15,00000	13,20	198,00		Vlastní	Indiv
26	210010454	Krabice rozvodná IP65, 2,5-6/5x	ks	2,00000	38,50	77,00		Vlastní	Indiv
27	210100251	Ukončení kabelu, do 4x10	ks	2,00000	33,00	66,00		Vlastní	Indiv
28	210100251	Ukončení kabelu, do 4x10	ks	2,00000	33,00	66,00		Vlastní	Indiv
29	210110045	Spinac domovní IP44, 1, zapusteny	ks	1,00000	99,00	99,00		Vlastní	Indiv
30	210201085	Svítlidla přisazené lineární, A1	ks	2,00000	275,00	550,00		Vlastní	Indiv
31	210203002	Svítlidla přisazené, 2x18 W, E	ks	3,00000	275,00	825,00		Vlastní	Indiv
32	210220001	Pásek 30x4, FeZn	m	180,00000	24,20	4 356,00		Vlastní	Indiv
33	210220002	Drát 10, FeZn	m	485,00000	19,80	9 603,00		Vlastní	Indiv
34	210220201	Jímací tyč 2m, FeZn	ks	6,00000	220,00	1 320,00		Vlastní	Indiv
35	210220301	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	240,00000	22,00	5 280,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_B	PAVILON "B" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	210220302	Svorka na uzemnění, FeZn	ks	32,00000	19,80	633,60		Vlastní	Indiv
37	210220361	Zaváděcí tyč do země 2 m, FeZn	ks	15,00000	220,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
38	210810041	Kabel CYKY, 2x1,5	m	5,00000	22,00	110,00		Vlastní	Indiv
39	210810045	Kabel CYKY, 3x1,5	m	15,00000	22,00	330,00		Vlastní	Indiv
40	210810052	Kabel CYKY, 5x6	m	4,00000	24,20	96,80		Vlastní	Indiv
41	460030071	Bourání povrchu z živice	m2	25,00000	605,00	15 125,00		Vlastní	Indiv
42	460200143	Výkop rýhy 35/60, zemina 3	m	200,00000	220,00	44 000,00		Vlastní	Indiv
43	460560143	Zához rýhy 35/60, zemina 3	m	200,00000	55,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
44	Pol__35	krabice elektroinstalační do zateplení, KEZ	ks	1,00000	33,00	33,00		Vlastní	Indiv
45	Pol__36	montážní deska do zateplení, MDZ	ks	3,00000	33,00	99,00		Vlastní	Indiv
46	Pol__50	Svítlidla demontáž stáv. sv. včetně likvidace	ks	4,00000	275,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
47	210220002	Drát 10 PVC, FeZn	m	75,00000	20,90	1 567,50		Vlastní	Indiv
48	210220201	Jímací tyč 3m, FeZn	ks	3,00000	825,00	2 475,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_B	PAVILON "B" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	210220201	Jímací tyč podstavec, betonovy	ks	10,00000	66,00	660,00		Vlastní	Indiv
50	210220301	Podpěra vedení do zdíva se zateplením	ks	274,00000	22,00	6 028,00		Vlastní	Indiv
51	210220301	Svorka hromosvodná, FeZn	ks	100,00000	19,80	1 980,00		Vlastní	Indiv
52	210220302	Svorka na potrubí, FeZn	ks	8,00000	19,80	158,40		Vlastní	Indiv
53	210220302	Svorka zkušební, FeZn	ks	15,00000	19,80	297,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_S Svítidla</b>						<b>13 852,50</b>			
54	23	přisazené, LED, IP54, koule	ks	3,00000	1 319,60	3 958,80		Vlastní	Indiv
55	22	přisazené lineární, LED 20W, IP54	ks	2,00000	4 447,60	8 895,20		Vlastní	Indiv
56	24	LED žárovka, PCLA60 8W/827 220-240VCL E27	ks	3,00000	311,80	935,40		Vlastní	Indiv
57	25	recyklace svítidel	ks	5,00000	9,20	46,00		Vlastní	Indiv
58	26	recyklace zdrojů	ks	3,00000	5,70	17,10		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_ZZ Ostatní</b>						<b>9 155,30</b>			
59	ZZ_01	Prořez délkového materiálu (5 %)	sada	1,00000	874,50	874,50		Vlastní	Indiv
60	ZZ_02	Materiál podružný (3 %)	sada	1,00000	1 595,00	1 595,00		Vlastní	Indiv
61	ZZ_03	Podíl přidružených výkonů (6 %)	sada	1,00000	6 685,80	6 685,80		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_B	PAVILON "B" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

<b>Celkem</b>						<b>202 591,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:  
 801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou  
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová  
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_C	PAVILON "C" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21_H</b>		<b>Hromosvod</b>	<b>25 199,90</b>						
1	11	Jímací tyč 2m, AlMgSi	ks	2,00000	318,00	636,00		Vlastní	Indiv
		Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561), :							
		položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství :							
		2		2					
2	12	Jímací tyč 3m, AlMgSi	ks	3,00000	1 601,20	4 803,60		Vlastní	Indiv
3	13	Jímací tyč podstavec, betonovy	ks	7,00000	313,90	2 197,30		Vlastní	Indiv
4	14	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	205,00000	18,40	3 772,00		Vlastní	Indiv
5	15	Podpěra vedení do zdiva se zateplením, 140mm	ks	145,00000	45,90	6 655,50		Vlastní	Indiv
6	16	Svorka hromosvodná, FeZn	ks	120,00000	13,10	1 572,00		Vlastní	Indiv
7	17	Svorka na uzemnění, FeZn	ks	32,00000	19,90	636,80		Vlastní	Indiv
8	18	Svorka na potrubí, FeZn	ks	17,00000	31,30	532,10		Vlastní	Indiv
9	19	Svorka zkušební, FeZn	ks	14,00000	42,90	600,60		Vlastní	Indiv
10	20	Zaváděcí tyč do země 2 m, FeZn	ks	14,00000	271,00	3 794,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_HZS</b>		<b>Práce účtované hodinovou sazbou</b>	<b>15 070,00</b>						
11	HZS_01	předběžná obhlídka	h	5,00000	440,00	2 200,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_C	PAVILON "C" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	HZS_01	dozor	h	10,00000	495,00	4 950,00		Vlastní	Indiv
13	HZS_01	výchozí revize	h	16,00000	495,00	7 920,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_MND Materiál nosný délkový</b>						<b>20 995,40</b>			
14	1	Trubka, zvlhena, 2316 LPE1	m	25,00000	11,30	282,50		Vlastní	Indiv
15	2	Drát 8, FeZn	m	385,00000	15,90	6 121,50		Vlastní	Indiv
16	3	Drát 10, FeZn	m	60,00000	24,50	1 470,00		Vlastní	Indiv
17	4	Zemnici pasek, ZP 30x4, FeZn	m	180,00000	39,40	7 092,00		Vlastní	Indiv
18	5	Kabel CYKY, 3x1,5	m	120,00000	15,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
19	6	Trubka tuhá plast, 1525	m	90,00000	16,10	1 449,00		Vlastní	Indiv
20	7	Kabel CYKY do půřezu, 5x6	m	28,00000	99,30	2 780,40		Vlastní	Indiv
		Kabeláž pro přepojení chl. jednotek na střeše a fasádě - odhad :							
		28			28				
<b>Díl: M21_MNK Materiál nosný kusový</b>						<b>3 342,50</b>			
21	10	Krabice rozvodná IP65, 2,5-6/5x	ks	18,00000	83,00	1 494,00		Vlastní	Indiv
22	8	montážní deska do zateplení, MDZ	ks	2,00000	369,70	739,40		Vlastní	Indiv
		Materiál pro přepojení zařízenína střeše a fasádě - odhad :							
		2			2				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_C	PAVILON "C" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	9	krabice elektroinstalační do zateplení, KEZ	ks	3,00000	369,70	1 109,10		Vlastní	Indiv
						<b>131 186,00</b>			
<b>Díl: M21 Mon</b>		<b>Montáž</b>							
24	210010002	Trubka zvlněná lehké zatížení, 2316 LPE1	m	25,00000	13,20	330,00		Vlastní	Indiv
25	210010042	Trubka tuhá plast, 1525	m	90,00000	19,80	1 782,00		Vlastní	Indiv
26	210010454	Krabice rozvodná IP65, 2,5-6/5x	ks	18,00000	38,50	693,00		Vlastní	Indiv
27	210100251	Ukončení kabelu, do 4x10	ks	14,00000	33,00	462,00		Vlastní	Indiv
28	210100251	Ukončení kabelu, do 4x10	ks	14,00000	33,00	462,00		Vlastní	Indiv
29	210100251	Ukončení kabelu, do 4x10	ks	21,00000	33,00	693,00		Vlastní	Indiv
30	210100251	Ukončení kabelu, do 4x10	ks	21,00000	33,00	693,00		Vlastní	Indiv
31	210201085	Svítlidla přisazené lineární, A1	ks	4,00000	275,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
32	210203002	Svítlidlapřisazené, E	ks	2,00000	275,00	550,00		Vlastní	Indiv
33	210220001	Pásek 30x4, FeZn	m	180,00000	24,20	4 356,00		Vlastní	Indiv
34	210220002	Drát 8, FeZn	m	385,00000	19,80	7 623,00		Vlastní	Indiv
35	210220201	Jímací tyč 2m, FeZn	ks	2,00000	220,00	440,00		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_C	PAVILON "C" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	210220301	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	205,00000	22,00	4 510,00		Vlastní	Indiv
37	210220302	Svorka na uzemnění, FeZn	ks	32,00000	19,80	633,60		Vlastní	Indiv
38	210220361	Zaváděcí tyč do země 2 m, FeZn	ks	14,00000	220,00	3 080,00		Vlastní	Indiv
39	210810045	Kabel CYKY, 3x1,5	m	120,00000	22,00	2 640,00		Vlastní	Indiv
40	210810052	Kabel CYKY, 5x6	m	28,00000	24,20	677,60		Vlastní	Indiv
41	460030071	Bourání povrchu z živice	m2	60,00000	605,00	36 300,00		Vlastní	Indiv
42	460200143	Výkop rýhy 35/60, zemina 3	m	190,00000	220,00	41 800,00		Vlastní	Indiv
43	460560143	Zához rýhy 35/60, zemina 3	m	190,00000	55,00	10 450,00		Vlastní	Indiv
44	Pol__33	krabice elektroinstalační do zateplení, KEZ	ks	3,00000	33,00	99,00		Vlastní	Indiv
45	Pol__34	montážní deska do zateplení, MDZ	ks	2,00000	33,00	66,00		Vlastní	Indiv
46	Pol__48	Svítlidla demontáž stáv. sv. včetně likvidace	ks	5,00000	275,00	1 375,00		Vlastní	Indiv
47	210220002	Drát 10, FeZn	m	60,00000	20,90	1 254,00		Vlastní	Indiv
48	210220201	Jímací tyč 3m, FeZn	ks	3,00000	825,00	2 475,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_C	PAVILON "C" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	210220201	Jímací tyč podstavec, betonovy	ks	7,00000	66,00	462,00		Vlastní	Indiv
50	210220301	Podpěra vedení do zdíva se zateplením	ks	145,00000	22,00	3 190,00		Vlastní	Indiv
51	210220301	Svorka hromosvodná, FeZn	ks	120,00000	19,80	2 376,00		Vlastní	Indiv
52	210220302	Svorka na potrubí, FeZn	ks	17,00000	19,80	336,60		Vlastní	Indiv
53	210220302	Svorka zkušební, FeZn	ks	14,00000	19,80	277,20		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_S Svítidla</b>						<b>21 119,80</b>			
54	21	Svítidla přisazené lineární, LED 20W, IP54	ks	4,00000	4 447,60	17 790,40		Vlastní	Indiv
55	22	Svítidla přisazené, LED, IP54, koule	ks	2,00000	1 319,60	2 639,20		Vlastní	Indiv
56	23	LED žárovka, PCLA60 8W/827 220-240VCL E27	ks	2,00000	311,80	623,60		Vlastní	Indiv
57	24	recyklace svítidel	ks	6,00000	9,20	55,20		Vlastní	Indiv
58	25	recyklace zdrojů	ks	2,00000	5,70	11,40		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_ZZ Ostatní</b>						<b>10 417,00</b>			
59	ZZ_01	Prořez délkového materiálu (5 %)	sada	1,00000	1 049,40	1 049,40		Vlastní	Indiv
60	ZZ_02	Materiál podružný (3 %)	sada	1,00000	1 496,00	1 496,00		Vlastní	Indiv
61	ZZ_03	Podíl přidružených výkonů (6 %)	sada	1,00000	7 871,60	7 871,60		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_C	PAVILON "C" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

<b>Celkem</b>						<b>227 330,60</b>			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

JKSO:  
 801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou  
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová  
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_D	PAVILON "D+D1" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21_H</b>		<b>Hromosvod</b>	<b>26 199,70</b>						
1	25	Jímací tyč 2m, AlMgSi	ks	5,00000	318,00	1 590,00		Vlastní	Indiv
		Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561), :							
		položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství :							
		5		5					
2	26	Jímací tyč 3m včetně izol. tyčí a držáků, 0,45m, AlMgSi, oddálený jímač	ks	2,00000	889,60	1 779,20		Vlastní	Indiv
3	27	Jímací tyč podstavec, betonovy	ks	4,00000	313,90	1 255,60		Vlastní	Indiv
4	28	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	286,00000	18,40	5 262,40		Vlastní	Indiv
5	29	Podpěra vedení do zdiva se zateplením, 140mm	ks	150,00000	45,90	6 885,00		Vlastní	Indiv
6	30	Svorka hromosvodná, FeZn	ks	291,00000	13,10	3 812,10		Vlastní	Indiv
7	31	Svorka na uzemnění, FeZn	ks	44,00000	19,90	875,60		Vlastní	Indiv
8	32	Svorka na potrubí, FeZn	ks	1,00000	31,30	31,30		Vlastní	Indiv
9	33	Svorka zkušební, FeZn	ks	15,00000	42,90	643,50		Vlastní	Indiv
10	34	Zaváděcí tyč do země 2 m, FeZn	ks	15,00000	271,00	4 065,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_HZS</b>		<b>Práce účtované hodinovou sazbou</b>	<b>15 070,00</b>						
11	HZS_01	předběžná obhlídka	h	5,00000	440,00	2 200,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_D	PAVILON "D+D1" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	HZS_01	dozor	h	10,00000	495,00	4 950,00		Vlastní	Indiv
13	HZS_01	výchozí revize	h	16,00000	495,00	7 920,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_MND Materiál nosný délkový</b>						<b>40 326,50</b>			
14	1	Trubka, zvlhena, 2316 LPE1	m	35,00000	11,30	395,50		Vlastní	Indiv
15	10	Kabel CYKY do průřezu, 5x6	m	14,00000	99,30	1 390,20		Vlastní	Indiv
16	2	Drát 8, FeZn	m	770,00000	15,90	12 243,00		Vlastní	Indiv
17	3	Drát 10, FeZn	m	75,00000	24,50	1 837,50		Vlastní	Indiv
18	4	Zemnici pasek, ZP 30x4, FeZn	m	250,00000	39,40	9 850,00		Vlastní	Indiv
19	5	Kabel CYKY, 2x1,5	m	15,00000	12,40	186,00		Vlastní	Indiv
20	6	Kabel CYKY, 3x1,5	m	35,00000	15,00	525,00		Vlastní	Indiv
21	7	Kabel CYKY, 5x1,5	m	180,00000	24,70	4 446,00		Vlastní	Indiv
22	8	Kabel CYKY, 4x16	m	5,00000	208,70	1 043,50		Vlastní	Indiv
23	9	Kabel 1-CYKY-J, 4x50	m	14,00000	600,70	8 409,80		Vlastní	Indiv

Kabeláž pro přepojení chl. jednotek na střeše a fasádě - odhad :

14

14

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_D	PAVILON "D+D1" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21_MNK</b>		<b>Materiál nosný kusový</b>	<b>61 931,50</b>						
24	11	montážní deska do zateplení, MDZ	ks	5,00000	369,70	1 848,50		Vlastní	Indiv
25	12	krabice elektroinstalační do zateplení, KEZ	ks	4,00000	369,70	1 478,80		Vlastní	Indiv
		<a href="#">Materiál pro přepojení chl. jednotek na střeše a fasádě - odhad :</a>							
		4		4					
26	13	Krabice rozvodná IP65, 2,5-6/5x	ks	12,00000	83,00	996,00		Vlastní	Indiv
27	14	Skříň plast do zdi, spodky 00, SS 100	ks	1,00000	2 745,60	2 745,60		Vlastní	Indiv
28	15	Skříň plast do zdi, spodky 1, SR 301	ks	1,00000	6 545,00	6 545,00		Vlastní	Indiv
29	16	Skříň plast do zdi, spodky 2, SR 302	ks	1,00000	6 937,70	6 937,70		Vlastní	Indiv
30	17	Skříň plast v pilíři, spodky 2, SR 302	ks	1,00000	9 706,40	9 706,40		Vlastní	Indiv
31	18	Skříň plast do zdi, spodky 2, SR 502	ks	1,00000	11 484,00	11 484,00		Vlastní	Indiv
32	19	Skříň plast v pilíři, spodky 2, SR 502	ks	1,00000	15 891,70	15 891,70		Vlastní	Indiv
33	20	Pojistka nožová 1, 50gG	ks	3,00000	88,70	266,10		Vlastní	Indiv
34	21	Pojistka nožová 1, 80gG	ks	6,00000	88,70	532,20		Vlastní	Indiv
35	22	Pojistka nožová 2, 125gG	ks	9,00000	167,30	1 505,70		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_D	PAVILON "D+D1" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	23	Pojistka nožová 2, 160gG	ks	6,00000	167,30	1 003,80		Vlastní	Indiv
37	24	Pojistka nožová 2, 200gG	ks	6,00000	165,00	990,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21 Mon Montáž</b>						<b>208 293,80</b>			
38	210010002	Trubka zvlněná lehké zatížení, 2316 LPE1	m	35,00000	13,20	462,00		Vlastní	Indiv
39	210010454	Krabice rozvodná IP65, 2,5-6/5x	ks	12,00000	38,50	462,00		Vlastní	Indiv
40	210100251	Ukončení kabelu, do 4x10	ks	7,00000	33,00	231,00		Vlastní	Indiv
		Kabeláž pro přepojení chl. jednotek na střeše a fasádě :							
		7			7				
41	210100251	Ukončení kabelu, do 4x10	ks	7,00000	33,00	231,00		Vlastní	Indiv
42	210100252	Ukončení kabelu, do 4x25	ks	7,00000	55,00	385,00		Vlastní	Indiv
43	210100252	Ukončení kabelu, do 4x25	ks	7,00000	55,00	385,00		Vlastní	Indiv
44	210100253	Ukončení kabelu, do 4x50	ks	1,00000	77,00	77,00		Vlastní	Indiv
45	210100253	Ukončení kabelu, do 4x50	ks	1,00000	77,00	77,00		Vlastní	Indiv
46	210100254	Ukončení kabelu, do 4x95	ks	1,00000	110,00	110,00		Vlastní	Indiv
47	210100254	Ukončení kabelu, do 4x95	ks	1,00000	110,00	110,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_D	PAVILON "D+D1" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	210100255	Ukončení kabelu, do 4x150	ks	3,00000	132,00	396,00		Vlastní	Indiv
49	210100255	Ukončení kabelu, do 4x150	ks	3,00000	132,00	396,00		Vlastní	Indiv
50	210100256	Ukončení kabelu, do 4x185	ks	3,00000	143,00	429,00		Vlastní	Indiv
51	210100256	Ukončení kabelu, do 4x185	ks	3,00000	143,00	429,00		Vlastní	Indiv
52	210100257	Ukončení kabelu, do 4x240	ks	1,00000	165,00	165,00		Vlastní	Indiv
53	210100257	Ukončení kabelu, do 4x240	ks	1,00000	165,00	165,00		Vlastní	Indiv
54	210120102	Montaz pojistkove patrony, nozove	ks	30,00000	11,00	330,00		Vlastní	Indiv
55	210191502	Skříň plast do zdi, spodky 00, SS 100	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
56	210201085	Svítlidlo - přisazené lineární, A1	ks	14,00000	275,00	3 850,00		Vlastní	Indiv
57	210203002	Svítlidlo - přisazené, C	ks	2,00000	275,00	550,00		Vlastní	Indiv
58	210220001	Pásek 30x4, FeZn	m	250,00000	24,20	6 050,00		Vlastní	Indiv
59	210220002	Drát 8, FeZn	m	770,00000	19,80	15 246,00		Vlastní	Indiv
60	210220201	Jímací tyč 2m, FeZn	ks	5,00000	220,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
61	210220301	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	286,00000	22,00	6 292,00		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_D	PAVILON "D+D1" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	210220302	Svorka na uzemnění, FeZn	ks	44,00000	19,80	871,20		Vlastní	Indiv
63	210220361	Zaváděcí tyč do země 2 m, FeZn	ks	15,00000	220,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
64	210810041	Kabel CYKY, 2x1,5	m	15,00000	22,00	330,00		Vlastní	Indiv
65	210810045	Kabel CYKY, 3x1,5	m	35,00000	22,00	770,00		Vlastní	Indiv
66	210810052	Kabel CYKY, 5x6	m	14,00000	24,20	338,80		Vlastní	Indiv
67	210810054	Kabel CYKY, 4x16	m	5,00000	31,90	159,50		Vlastní	Indiv
68	210810055	Kabel CYKY, 5x1,5	m	180,00000	22,00	3 960,00		Vlastní	Indiv
69	210810110	Kabel 1-CYKY-J, 4x50	m	14,00000	41,80	585,20		Vlastní	Indiv
70	460030071	Bourání povrchu z živice	m2	75,00000	605,00	45 375,00		Vlastní	Indiv
71	460200143	Výkop rýhy 35/60, zemina 3	m	220,00000	220,00	48 400,00		Vlastní	Indiv
72	460560143	Zához rýhy 35/60, zemina 3	m	220,00000	55,00	12 100,00		Vlastní	Indiv
73	Pol_79	demontáž stáv. sv. včetně likvidace	ks	7,00000	275,00	1 925,00		Vlastní	Indiv
74	Pol_52	krabice elektroinstalační do zateplení, KEZ	ks	4,00000	33,00	132,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_D	PAVILON "D+D1" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	Pol__53	montážní deska do zateplení, MDZ	ks	5,00000	33,00	165,00		Vlastní	Indiv
76	Pol__54	krabice elektroinstalační do zateplení, KUZ-VO	ks	2,00000	330,00	660,00		Vlastní	Indiv
77	210191502	Skříň oceloplech. ve zdi,, 700x900	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
78	210191502	Skříň plast do zdi, spodky 1, SR 301	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
79	210191502	Skříň beton do zdi, spodky 2, RYS2	ks	2,00000	3 300,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
80	210191502	Skříň plast do zdi, spodky 2, SR 302	ks	2,00000	3 300,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
81	210191502	Skříň beton do zdi, spodky 2, RYS4	ks	2,00000	3 300,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
82	210191502	Skříň plast do zdi, spodky 2, SR 502	ks	2,00000	3 300,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
83	210191502	Skříň plast ve zdi,, 300x300, IP65	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
84	210201085	Svítilno - přisazené lineární, A2	ks	2,00000	275,00	550,00		Vlastní	Indiv
85	210203002	Svítilno - přisazené, E	ks	2,00000	275,00	550,00		Vlastní	Indiv
86	210220002	Drát 10, FeZn	m	75,00000	20,90	1 567,50		Vlastní	Indiv
87	210220201	Jímací tyč 3m, FeZn	ks	2,00000	517,00	1 034,00		Vlastní	Indiv
88	210220201	Jímací tyč podstavec, betonovy	ks	4,00000	66,00	264,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_D	PAVILON "D+D1" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	210220301	Podpěra vedení do zdíva se zateplením	ks	150,00000	22,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
90	210220301	Svorka hromosvodná, FeZn	ks	291,00000	19,80	5 761,80		Vlastní	Indiv
91	210220302	Svorka na potrubí, FeZn	ks	1,00000	19,80	19,80		Vlastní	Indiv
92	210220302	Svorka zkušební, FeZn	ks	15,00000	19,80	297,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_Mon - Specifikace zařízení - Rozváděč RS1.2</b>						<b>845,90</b>			
93	8	Nosná lišta kovová, TS35 0.2	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Naceno v položce 99							
94	10	Pojistka válcová 10x38, 32gG	ks	3,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Naceno v položce 99							
95	11	Svorkovnice PE 7	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Naceno v položce 99							
96	6	Montáž, kompletace, doplňkový materiál	sada	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Naceno v položce 99							
97	7	Krabice univerzální do zateplení s otevíracím víkem, KUZ-VO	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Naceno v položce 99							
98	9	Pojistkový odpínač 10x38, 32/3	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Naceno v položce 99							
99	Pozn01	Rozváděč RS1.2 - kompletní sestava	ks	1,00000	845,90	845,90		Vlastní	Indiv

Krabice univerzální do zateplení s otevíracím víkem. :

Pro instalaci do zateplených fasád budov tloušťky 80 - 140 mm, případně jako krabice pod omítku. :

Použití pro zabudování elektrických přístrojů, rozvodná krabice a jiné aplikace dle zákazníka. :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_D	PAVILON "D+D1" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Nastavitelná hloubka krabice. :

Sestava obsahuje krabici, otevírací víko VO 180, vnitřní montážní desku a nerezové šrouby. :

Při instalaci na vnější omítku je doporučeno utěsnění víka silikonem, popřípadě okenním těsněním na bázi pryže (IP 44). Robusní konstrukce. :

1

1

<b>Díl: M21_Mon .</b>		<b>Specifikace zařízení - Rozvaděč RS1.1</b>			<b>1 217,70</b>				
100	2	Nosná lišta kovová, TS35 0.2	ks	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		Naceno v položce 106							
101	3	Pojistkový odpínač 10x38, 32/3	ks	2,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		Naceno v položce 106							
102	4	Pojistka válcová 10x38, 32gG	ks	6,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		Naceno v položce 106							
103	5	Svorkovnice PE 7	ks	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		Naceno v položce 106							
104	6	Montáž, kompletace, doplňkový materiál	sada	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		Naceno v položce 106							
105	1	Krabice univerzální do zateplení s otevíracím víkem, KUZ-VO	ks	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		Naceno v položce 106							
106	Pozn01	Rozvaděč RS1.1 - kompletní sestava	ks	1,00000	1 217,70	1 217,70	Vlastní	Indiv	

Krabice univerzální do zateplení s otevíracím víkem. :

Pro instalaci do zateplených fasád budov tloušťky 80 - 140 mm, případně jako krabice pod omítku. :

Použití pro zabudování elektrických přístrojů, rozvodná krabice a jiné aplikace dle zákazníka. :

Nastavitelná hloubka krabice. :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_D	PAVILON "D+D1" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Sestava obsahuje krabici, otevírací víko VO 180, vnitřní montážní desku a nerezové šrouby. :

Při instalaci na vnější omítku je doporučeno utěsnění víka silikonem, popřípadě okenním těsněním na bázi pryže (IP 44). Robusní konstrukce. :

1

1

<b>Díl: M21_S</b>		<b>Svítlidla</b>					<b>77 275,80</b>		
107	35	Svítlidlo - přisazené lineární, LED 20W, IP54	ks	14,00000	4 447,60	62 266,40		Vlastní	Indiv
108	36	Svítlidlo -přisazené lineární, LED 33W, IP54	ks	2,00000	4 535,20	9 070,40		Vlastní	Indiv
109	37	Svítlidlo -přisazené, LED 15W, IP44, kruhové	ks	2,00000	1 240,40	2 480,80		Vlastní	Indiv
110	38	Svítlidlo -přisazené, LED, IP54, koule	ks	2,00000	1 319,60	2 639,20		Vlastní	Indiv
111	39	Svítlidlo -LED žárovka, PCLA60 8W/827 220-240VCL E27	ks	2,00000	311,80	623,60		Vlastní	Indiv
112	40	recyklace svítidel	ks	20,00000	9,20	184,00		Vlastní	Indiv
113	41	recyklace zdrojů	ks	2,00000	5,70	11,40		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_ZZ</b>		<b>Ostatní</b>					<b>18 912,30</b>		
114	6	Přeprava	sada	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	Indiv
115	ZZ_01	Prořez délkového materiálu (5 %)	sada	1,00000	2 016,30	2 016,30		Vlastní	Indiv
116	ZZ_02	Materiál podružný (3 %)	sada	1,00000	3 850,00	3 850,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_D	PAVILON "D+D1" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
117	ZZ_03	Podíl přidružených výkonů (6 %)	sada	1,00000	12 496,00	12 496,00		Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>						<b>450 073,20</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_E	PAVILON "E" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21_H</b>		<b>Hromosvod</b>	<b>31 666,00</b>						
1	18	Jímací tyč 2m, AlMgSi	ks	12,00000	318,00	3 816,00		Vlastní	Indiv
		Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561), :							
		položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství :							
		12		12					
2	19	Jímací tyč podstavec, betonovy	ks	12,00000	313,90	3 766,80		Vlastní	Indiv
3	20	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	260,00000	18,40	4 784,00		Vlastní	Indiv
4	21	Podpěra vedení do zdiva se zateplením, 140mm	ks	230,00000	45,90	10 557,00		Vlastní	Indiv
5	22	Svorka hromosvodná, FeZn	ks	124,00000	13,10	1 624,40		Vlastní	Indiv
6	23	Svorka na uzemnění, FeZn	ks	36,00000	19,90	716,40		Vlastní	Indiv
7	24	Svorka na potrubí, FeZn	ks	24,00000	31,30	751,20		Vlastní	Indiv
8	25	Svorka zkušební, FeZn	ks	18,00000	42,90	772,20		Vlastní	Indiv
9	26	Zaváděcí tyč do země 2 m, FeZn	ks	18,00000	271,00	4 878,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_HZS</b>		<b>Práce účtované hodinovou sazbou</b>	<b>14 190,00</b>						
10	HZS_01	předběžná obhlídka	h	5,00000	440,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
11	HZS_01	dozor	h	10,00000	495,00	4 950,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_E	PAVILON "E" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	HZS_01	výchozí revize	h	16,00000	440,00	7 040,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_MND Materiál nosný délkový</b>							<b>26 796,50</b>		
13	1	Trubka, zvlhena, 2316 LPE1	m	20,00000	11,30	226,00		Vlastní	Indiv
14	2	Drát 8, FeZn	m	770,00000	15,90	12 243,00		Vlastní	Indiv
15	3	Drát 10, FeZn	m	90,00000	24,50	2 205,00		Vlastní	Indiv
16	4	Zemnici pasek, ZP 30x4, FeZn	m	220,00000	39,40	8 668,00		Vlastní	Indiv
17	5	Kabel CYKY, 2x1,5	m	5,00000	12,40	62,00		Vlastní	Indiv
18	6	Kabel CYKY, 3x1,5	m	20,00000	15,00	300,00		Vlastní	Indiv
19	7	Kabel CYKY do půřezu, 5x6	m	10,00000	99,30	993,00		Vlastní	Indiv
		Kabeláž pro přepojení chl. jednotek na střeše a fasádě - odhad :							
		10		10					
20	Pol__7	Kabel CYKY, 5x1,5	m	85,00000	24,70	2 099,50		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_MNK Materiál nosný kusový</b>							<b>38 421,10</b>		
21	10	Krabice rozvodná IP65, 2,5-6/5x	ks	3,00000	83,00	249,00		Vlastní	Indiv
		Materiál pro přepojení chl. jednotek na střeše a fasádě - odhad :							
		3		3					
22	11	Skříň plast do zdi, spodky 1, SR 201	ks	1,00000	5 571,50	5 571,50		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_E	PAVILON "E" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	12	Skříň plast do zdi, spodky 2, SS 102	ks	2,00000	3 370,40	6 740,80		Vlastní	Indiv
24	13	Skříň plast do zdi, spodky 2, SR 402	ks	1,00000	9 631,60	9 631,60		Vlastní	Indiv
25	14	Skříň plast do zdi, spodky 2, SR 502	ks	1,00000	11 484,00	11 484,00		Vlastní	Indiv
26	15	Pojistka nožová 1, 63gG	ks	6,00000	88,70	532,20		Vlastní	Indiv
27	16	Pojistka nožová 2, 160gG	ks	6,00000	167,30	1 003,80		Vlastní	Indiv
28	17	Pojistka nožová 2, 200gG	ks	6,00000	165,00	990,00		Vlastní	Indiv
29	8	montážní deska do zateplení, MDZ	ks	3,00000	369,70	1 109,10		Vlastní	Indiv
30	9	krabice elektroinstalační do zateplení, KEZ	ks	3,00000	369,70	1 109,10		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21 Mon Montáž</b>						<b>170 402,10</b>			
31	210010002	Trubka zvlněná lehké zatížení, 2316 LPE1	m	20,00000	13,20	264,00		Vlastní	Indiv
32	210010454	Krabice rozvodná IP65, 2,5-6/5x	ks	3,00000	38,50	115,50		Vlastní	Indiv
33	210100251	Ukončení kabelu, do 4x10	ks	3,00000	33,00	99,00		Vlastní	Indiv
34	210100251	Ukončení kabelu, do 4x10	ks	3,00000	33,00	99,00		Vlastní	Indiv
35	210100252	Ukončení kabelu, do 4x25	ks	2,00000	55,00	110,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_E	PAVILON "E" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	210100252	Ukončení kabelu, do 4x25	ks	2,00000	55,00	110,00		Vlastní	Indiv
37	210100253	Ukončení kabelu, do 4x50	ks	1,00000	77,00	77,00		Vlastní	Indiv
38	210100253	Ukončení kabelu, do 4x50	ks	1,00000	77,00	77,00		Vlastní	Indiv
39	210100254	Ukončení kabelu, do 4x95	ks	1,00000	110,00	110,00		Vlastní	Indiv
40	210100254	Ukončení kabelu, do 4x95	ks	1,00000	110,00	110,00		Vlastní	Indiv
41	210100257	Ukončení kabelu, do 4x240	ks	4,00000	165,00	660,00		Vlastní	Indiv
42	210100257	Ukončení kabelu, do 4x240	ks	4,00000	165,00	660,00		Vlastní	Indiv
		<a href="#">Kabeláž pro přepojení chl. jednotek na střeše a fasádě :</a>							
		4			4				
43	210120102	Montaz pojistkove patrony, nozove	ks	18,00000	11,00	198,00		Vlastní	Indiv
44	210191502	Skříň oceloplech. ve zdi,, 700x900	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
45	210201085	svítidla - přisazené lineární, A1	ks	8,00000	275,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
46	210203002	svítidla -přisazené, C	ks	1,00000	275,00	275,00		Vlastní	Indiv
47	210220001	Pásek 30x4, FeZn	m	220,00000	24,20	5 324,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_E	PAVILON "E" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	210220002	Drát 8, FeZn	m	770,00000	19,80	15 246,00		Vlastní	Indiv
49	210220201	Jímací tyč 2m, FeZn	ks	12,00000	220,00	2 640,00		Vlastní	Indiv
50	210220301	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	260,00000	22,00	5 720,00		Vlastní	Indiv
51	210220302	Svorka na uzemnění, FeZn	ks	36,00000	19,80	712,80		Vlastní	Indiv
52	210220361	Zaváděcí tyč do země 2 m, FeZn	ks	18,00000	220,00	3 960,00		Vlastní	Indiv
53	210810041	Kabel CYKY, 2x1,5	m	5,00000	22,00	110,00		Vlastní	Indiv
54	210810045	Kabel CYKY, 3x1,5	m	20,00000	22,00	440,00		Vlastní	Indiv
55	210810052	Kabel CYKY, 5x6	m	10,00000	24,20	242,00		Vlastní	Indiv
56	210810055	Kabel CYKY, 5x1,5	m	85,00000	22,00	1 870,00		Vlastní	Indiv
57	460030071	Bourání povrchu z živice	m2	20,00000	605,00	12 100,00		Vlastní	Indiv
58	460200143	Výkop rýhy 35/60, zemina 3	m	240,00000	220,00	52 800,00		Vlastní	Indiv
59	460560143	Zához rýhy 35/60, zemina 3	m	240,00000	55,00	13 200,00		Vlastní	Indiv
60	Pol__68	demontáž stáv. sv. včetně likvidace	ks	9,00000	275,00	2 475,00		Vlastní	Indiv
61	Pol__42	krabice elektroinstalační do zateplení, KEZ	ks	3,00000	33,00	99,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_E	PAVILON "E" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	Pol__43	montážní deska do zateplení, MDZ	ks	3,00000	33,00	99,00		Vlastní	Indiv
63	Pol__44	krabice elektroinstalační do zateplení, KUZ-VO	ks	1,00000	330,00	330,00		Vlastní	Indiv
64	210191502	Skříň plast do zdi, spodky 1, SR 201	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
65	210191502	Skříň beton do zdi, spodky 2, RYS1	ks	2,00000	3 300,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
66	210191502	Skříň plast do zdi, spodky 2, SS 102	ks	2,00000	3 300,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
67	210191502	Skříň beton do zdi, spodky 2, RYS3	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
68	210191502	Skříň plast do zdi, spodky 2, SR 402	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
69	210191502	Skříň beton do zdi, spodky 2, RYS4	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
70	210191502	Skříň plast do zdi, spodky 2, SR 502	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
71	210191502	Skříň jističová plechová do zdi	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
72	210203002	svítidla - přisazené, E	ks	2,00000	275,00	550,00		Vlastní	Indiv
73	210220002	Drát 10, FeZn	m	90,00000	20,90	1 881,00		Vlastní	Indiv
74	210220201	Jímací tyč podstavec, betonovy	ks	12,00000	66,00	792,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_E	PAVILON "E" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	210220301	Podpěra vedení do zdva se zateplením	ks	230,00000	22,00	5 060,00		Vlastní	Indiv
76	210220301	Svorka hromosvodná, FeZn	ks	124,00000	19,80	2 455,20		Vlastní	Indiv
77	210220302	Svorka na potrubí, FeZn	ks	24,00000	19,80	475,20		Vlastní	Indiv
78	210220302	Svorka zkušební, FeZn	ks	18,00000	19,80	356,40		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_Mon Specifikace zařízení</b>						<b>1 333,60</b>			
79	2	Nosná lišta kovová, TS35 0.2 naceněno v položce 84	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
80	3	Jistič instalační, 10B/3 naceněno v položce 84	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
81	4	Svorkovnice PE 7 naceněno v položce 84	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
82	5	Montáž, kompletace, doplňkový materiál naceněno v položce 84	sada	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
83	6	Přeprava naceněno v položce 84	sada	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
84	0Pozn	Rozváděč RVO - kompletní sestava	ks	1,00000	1 034,00	1 034,00		Vlastní	Indiv

Krabice univerzální do zateplení s otevíracím víkem. :  
 Pro instalaci do zateplených fasád budov tloušťky 80 - 140 mm, případně jako krabice pod omítku. :  
 Použití pro zabudování elektrických přístrojů, rozvodná krabice a jiné aplikace dle zákazníka. :  
  
 Nastavitelná hloubka krabice. :  
 Sestava obsahuje krabici, otevírací víko VO 180, vnitřní montážní desku a nerezové šrouby. :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_E	PAVILON "E" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Při instalaci na vnější omítce je doporučeno utěsnění víka silikonem, popřípadě okenním : těsněním na bázi pryže (IP 44). Robusní konstrukce. :							
		1				1			
85	1	Krabice univerzální do zateplení s otevíracím víkem, KUZ-VO	ks	1,00000	299,60	299,60		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_S</b>		<b>Svítlidla</b>				<b>40 196,60</b>			
86	27	Svítlidla přisazené lineární, LED 20W, IP54	ks	8,00000	4 447,60	35 580,80		Vlastní	Indiv
87	28	Svítlidla přisazené, LED 15W, IP44, kruhové	ks	1,00000	1 240,40	1 240,40		Vlastní	Indiv
88	29	Svítlidla přisazené, LED, IP54, koule	ks	2,00000	1 319,60	2 639,20		Vlastní	Indiv
89	30	LED žárovka, PCLA60 8W/827 220-240VCL E27	ks	2,00000	311,80	623,60		Vlastní	Indiv
90	31	recyklace svítidel	ks	11,00000	9,20	101,20		Vlastní	Indiv
91	32	recyklace zdrojů	ks	2,00000	5,70	11,40		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_ZZ</b>		<b>Ostatní</b>				<b>14 470,50</b>			
92	ZZ_01	Prořez délkového materiálu (5 %)	sada	1,00000	1 339,80	1 339,80		Vlastní	Indiv
93	ZZ_02	Materiál podružný (3 %)	sada	1,00000	2 906,20	2 906,20		Vlastní	Indiv
94	ZZ_03	Podíl přidružených výkonů (6 %)	sada	1,00000	10 224,50	10 224,50		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - PAVILON A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_E	PAVILON "E" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Celkem</b>						<b>337 476,40</b>			

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_F	PAVILON "F" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21_H</b>		<b>Hromosvod</b>	<b>48 304,20</b>						
1	23	Jímací tyč 2m, AlMgSi	ks	14,00000	318,00	4 452,00		Vlastní	Indiv
		Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561), :							
		položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství :							
		14		14					
2	24	Jímací tyč 3m, AlMgSi	ks	5,00000	1 601,20	8 006,00		Vlastní	Indiv
3	25	Jímací tyč podstavec, betonovy	ks	24,00000	313,90	7 533,60		Vlastní	Indiv
4	26	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	270,00000	18,40	4 968,00		Vlastní	Indiv
5	27	Podpěra vedení do zdiva se zateplením, 140mm	ks	280,00000	45,90	12 852,00		Vlastní	Indiv
6	28	Svorka hromosvodná, FeZn	ks	220,00000	13,10	2 882,00		Vlastní	Indiv
7	29	Svorka na uzemnění, FeZn	ks	36,00000	19,90	716,40		Vlastní	Indiv
8	30	Svorka na potrubí, FeZn	ks	24,00000	31,30	751,20		Vlastní	Indiv
9	31	Svorka zkušební, FeZn	ks	18,00000	42,90	772,20		Vlastní	Indiv
10	32	Izolační tyč pro vodiše vč. držáku, 0,7m	ks	2,00000	246,40	492,80		Vlastní	Indiv
11	33	Zaváděcí tyč do země 2 m, FeZn	ks	18,00000	271,00	4 878,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_HZS</b>		<b>Práce účtované hodinovou sazbou</b>	<b>15 070,00</b>						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_F	PAVILON "F" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	HZS_01	předběžná obhlídka	h	5,00000	440,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
13	HZS_01	dozor	h	10,00000	495,00	4 950,00		Vlastní	Indiv
14	HZS_01	výchozí revize	h	16,00000	495,00	7 920,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_MND</b>		<b>Materiál nosný délkový</b>				<b>30 620,00</b>			
15	1	Trubka, zvltnena, 2316 LPE1	m	25,00000	11,30	282,50		Vlastní	Indiv
16	2	Drát 8, FeZn	m	770,00000	15,90	12 243,00		Vlastní	Indiv
17	3	Drát 10, FeZn	m	90,00000	24,50	2 205,00		Vlastní	Indiv
18	4	Zemnici pasek, ZP 30x4, FeZn	m	220,00000	39,40	8 668,00		Vlastní	Indiv
19	5	Kabel CYKY, 2x1,5	m	5,00000	12,40	62,00		Vlastní	Indiv
20	6	Kabel CYKY, 3x1,5	m	25,00000	15,00	375,00		Vlastní	Indiv
21	7	Kabel CYKY, 5x1,5	m	75,00000	24,70	1 852,50		Vlastní	Indiv
22	8	Kabel 1-AYKY-J, 3x120+70	m	6,00000	226,20	1 357,20		Vlastní	Indiv
23	9	Kabel CYKY do půřezu, 5x6	m	36,00000	99,30	3 574,80		Vlastní	Indiv

Kabeláž pro přepojení chl. jednotek na střeše a fasádě - odhad :  
36

36

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_F	PAVILON "F" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21_MNK</b>		<b>Materiál nosný kusový</b>	<b>43 524,80</b>						
24	10	montážní deska do zateplení, MDZ	ks	5,00000	369,70	1 848,50		Vlastní	Indiv
25	11	krabice elektroinstalační do zateplení, KEZ	ks	14,00000	369,70	5 175,80		Vlastní	Indiv
26	13	Krabice rozvodná IP65, 2,5-6/5x	ks	7,00000	83,00	581,00		Vlastní	Indiv
		Materiál pro přepojení chl. jednotek na střeše a fasádě - odhad :		7					
27	14	Skříň plast do zdi, spodky 2+0, SR 608	ks	1,00000	11 166,10	11 166,10		Vlastní	Indiv
28	15	Skříň plast do zdi, spodky 2, SR 402	ks	1,00000	9 631,60	9 631,60		Vlastní	Indiv
29	16	Skříň plast do zdi, spodky 2, SR 502	ks	1,00000	11 484,00	11 484,00		Vlastní	Indiv
30	17	Pojistka nožová 1, 50gG	ks	9,00000	88,70	798,30		Vlastní	Indiv
31	18	Pojistka nožová 1, 80gG	ks	3,00000	88,70	266,10		Vlastní	Indiv
32	19	Pojistka nožová 1, 125gG	ks	3,00000	102,20	306,60		Vlastní	Indiv
33	20	Pojistka nožová 1, 160gG	ks	3,00000	102,20	306,60		Vlastní	Indiv
34	21	Pojistka nožová 2, 200gG	ks	6,00000	165,00	990,00		Vlastní	Indiv
35	22	Pojistka nožová 2, 250gG	ks	6,00000	161,70	970,20		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_F	PAVILON "F" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21_Mon Montáž</b>						<b>159 991,40</b>			
36	210010002	Trubka zvlněná lehké zatížení, 2316 LPE1	m	85,00000	13,20	1 122,00		Vlastní	Indiv
37	210010454	Krabice rozvodná IP65, 2,5-6/5x	ks	7,00000	38,50	269,50		Vlastní	Indiv
38	210100251	Ukončení kabelu, do 4x10	ks	21,00000	33,00	693,00		Vlastní	Indiv
		Kabeláž pro přepojení chl. jednotek na střeše a fasádě :							
		21		21					
39	210100251	Ukončení kabelu, do 4x10	ks	21,00000	33,00	693,00		Vlastní	Indiv
40	210100255	Ukončení kabelu, do 4x150	ks	5,00000	132,00	660,00		Vlastní	Indiv
41	210100255	Ukončení kabelu, do 4x150	ks	5,00000	132,00	660,00		Vlastní	Indiv
42	210100256	Ukončení kabelu, do 4x185	ks	1,00000	143,00	143,00		Vlastní	Indiv
43	210100256	Ukončení kabelu, do 4x185	ks	1,00000	143,00	143,00		Vlastní	Indiv
44	210100257	Ukončení kabelu, do 4x240	ks	1,00000	165,00	165,00		Vlastní	Indiv
45	210100257	Ukončení kabelu, do 4x240	ks	1,00000	165,00	165,00		Vlastní	Indiv
46	210120102	Montaz pojistkove patrony, nozove	ks	30,00000	11,00	330,00		Vlastní	Indiv
47	210191502	Skříň plast v pilíři, spodky 2, SR 402	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_F	PAVILON "F" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	210201085	Svítlidla . přisazené lineární, A1	ks	8,00000	275,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
49	210203002	Svítlidla . přisazené, B	ks	4,00000	275,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
50	210220001	Pásek 30x4, FeZn	m	220,00000	24,20	5 324,00		Vlastní	Indiv
51	210220002	Drát 8, FeZn	m	770,00000	19,80	15 246,00		Vlastní	Indiv
52	210220201	Jímací tyč 2m, FeZn	ks	14,00000	220,00	3 080,00		Vlastní	Indiv
53	210220301	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	270,00000	22,00	5 940,00		Vlastní	Indiv
54	210220302	Svorka na uzemnění, FeZn	ks	36,00000	19,80	712,80		Vlastní	Indiv
55	210220361	Zaváděcí tyč do země 2 m, FeZn	ks	18,00000	220,00	3 960,00		Vlastní	Indiv
56	210810041	Kabel CYKY, 2x1,5	m	5,00000	22,00	110,00		Vlastní	Indiv
57	210810045	Kabel CYKY, 3x1,5	m	85,00000	22,00	1 870,00		Vlastní	Indiv
58	210810052	Kabel CYKY, 5x6	m	36,00000	24,20	871,20		Vlastní	Indiv
59	210810055	Kabel CYKY, 5x1,5	m	75,00000	22,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
60	210901095	Kabel 1-AYKY-J, 3x120+70	m	6,00000	55,00	330,00		Vlastní	Indiv
61	460030071	Bourání povrchu z živice	m2	20,00000	605,00	12 100,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_F	PAVILON "F" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	460200143	Výkop rýhy 35/60, zemina 3	m	220,00000	220,00	48 400,00		Vlastní	Indiv
63	460560143	Zához rýhy 35/60, zemina 3	m	220,00000	55,00	12 100,00		Vlastní	Indiv
64	Pol__48	krabice elektroinstalační do zateplení, KEZ	ks	14,00000	369,70	5 175,80		Vlastní	Indiv
65	Pol__49	montážní deska do zateplení, MDZ	ks	5,00000	369,70	1 848,50		Vlastní	Indiv
66	Pol__69	Svítlidla . demontáž stáv. sv. včetně likvidace	ks	12,00000	275,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
67	210191502	Skříň plast v pilíři, spodky 2, SR 502	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
68	210191502	Skříň plast v pilíři, spodky 2, SR 608	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
69	210203002	Svítlidla . přisazené, E	ks	2,00000	275,00	550,00		Vlastní	Indiv
70	210220002	Drát 10, FeZn	m	90,00000	20,90	1 881,00		Vlastní	Indiv
71	210220201	Jímací tyč 3m, FeZn	ks	5,00000	825,00	4 125,00		Vlastní	Indiv
72	210220201	Jímací tyč podstavec, betonovy	ks	24,00000	66,00	1 584,00		Vlastní	Indiv
73	210220301	Podpěra vedení do zdiva se zateplením	ks	280,00000	22,00	6 160,00		Vlastní	Indiv
74	210220301	Svorka hromosvodná, FeZn	ks	220,00000	19,80	4 356,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.6_F	PAVILON "F" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	210220301	Izolační tyč pro vodiše vč. držáku, 0,7m	ks	2,00000	121,00	242,00		Vlastní	Indiv
76	210220302	Svorka na potrubí, FeZn	ks	24,00000	19,80	475,20		Vlastní	Indiv
77	210220302	Svorka zkušební, FeZn	ks	18,00000	19,80	356,40		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_S Svítidla</b>						<b>65 764,20</b>			
78	34	Svítidla . přisazené lineární, LED 20W, IP54	ks	8,00000	4 447,60	35 580,80		Vlastní	Indiv
79	35	Svítidla . přisazené, LED 25W, IP44, čtverec	ks	4,00000	6 695,10	26 780,40		Vlastní	Indiv
80	36	Svítidla . přisazené, LED, IP54, koule	ks	2,00000	1 319,60	2 639,20		Vlastní	Indiv
81	37	Svítidla . LED žárovka, PCLA60 8W/827 220-240VCL E27	ks	2,00000	311,80	623,60		Vlastní	Indiv
82	38	recyklace svítidel	ks	14,00000	9,20	128,80		Vlastní	Indiv
83	39	recyklace zdrojů	ks	2,00000	5,70	11,40		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21_ZZ Ostatní</b>						<b>14 802,70</b>			
84	ZZ_01	Prořez délkového materiálu (5 %)	sada	1,00000	1 529,00	1 529,00		Vlastní	Indiv
85	ZZ_02	Materiál podružný (3 %)	sada	1,00000	3 674,00	3 674,00		Vlastní	Indiv
86	ZZ_03	Podíl přidružených výkonů (6 %)	sada	1,00000	9 599,70	9 599,70		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.6_F	PAVILON "F" - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Celkem</b>						<b>378 077,30</b>			

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.7	SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M_SLP_01</b>		<b>Prostupy do střechy</b>					<b>37 113,40</b>		
1	220260021	Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka, na konstr.	ks	14,00000	388,10	5 433,40		Vlastní	Indiv
2	220260557	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, 70 mm	m	140,00000	77,90	10 906,00		Vlastní	Indiv
3	220270301	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	140,00000	7,90	1 106,00		Vlastní	Indiv
4	460680025	Průraz stropem, průraz zdívem do 50cm	ks	14,00000	363,00	5 082,00		Vlastní	Indiv
5	x01	Utěsnění požárních prostupů proti vlhkosti	ks	10,00000	1 412,40	14 124,00		Vlastní	Indiv
6	KEV0500400	AY 2,5 B	m	140,00000	3,30	462,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M_SLP_02</b>		<b>CCTV kamery</b>					<b>12 672,00</b>		
7	X02	Demontáž kamery	ks	7,00000	495,00	3 465,00		Vlastní	Indiv
8	X03	Zpětná montáž kamery DOME, zprovoznění	ks	7,00000	792,00	5 544,00		Vlastní	Indiv
9	X04	Běžný spotřební materiál, krabice, svorkovnice	kpl	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
10	460680025	Průraz průraz zdívem do 50cm	ks	1,00000	363,00	363,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M_SLP_03,0</b>		<b>TV rozvody a antény</b>					<b>51 813,80</b>		
11	220260577	Žlab PVC 40/20 včetně montáže	m	60,00000	71,30	4 278,00		Vlastní	Indiv
12	PC0066700	Kabel koaxiální - montáž včetně ukončení	m	300,00000	19,80	5 940,00		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.7	SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	PC0232510	Kabel koaxiální - dovávka	m	300,00000	26,40	7 920,00		Vlastní	Indiv
14	x05	Demontáž anténního systému, demonmtáž provizorních antén	hod	4,00000	633,60	2 534,40		Vlastní	Indiv
15	x06	Montáž anténního stožáru a antén	hod	8,00000	792,00	6 336,00		Vlastní	Indiv
16	x07	Úprava stožáru, konzoly	hod	8,00000	554,40	4 435,20		Vlastní	Indiv
17	x09	ŠP zesilovač noname - dodávka, montáž	ks	1,00000	6 774,20	6 774,20		Vlastní	Indiv
18	x08	Běžný spotřební materiál, krabice, svorkovnice	kpl	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
19	x10	Oživení systému, měření úrovně signálu	kpl	1,00000	10 296,00	10 296,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M_SLP_05,0 přeložka SYKFY</b>						<b>106 919,40</b>			
20	220260577	Žlab PVC 40/20 včetně montáže	m	250,00000	71,30	17 825,00		Vlastní	Indiv
21	220280536	Kabel SYKFY 2x2x0,5 montáž	m	300,00000	6,60	1 980,00		Vlastní	Indiv
22	PC0064600	SYKFY [2x2x0,50]	m	300,00000	19,80	5 940,00		Vlastní	Indiv
23	PC0232520	Jednoduchá zásuvka 1xRJ45	ks	10,00000	323,40	3 234,00		Vlastní	Indiv
24	X13	Prověření funkčnosti kabeláže	hod	16,00000	686,40	10 982,40		Vlastní	Indiv

Upřesnit dle skutečného rozsahu ! :

16

16

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.7	SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	X11	Spojování SYKFY do 50x2x0,5, komplet včetně svorkovnice a skříňe	ks	10,00000	3 088,80	30 888,00		Vlastní	Indiv
26	X12	Běžný spotřební materiál, krabice, svorkovnice	kpl	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
27	220260577	Žlab PVC 70/40 včetně montáže	m	75,00000	149,20	11 190,00		Vlastní	Indiv
28	220280536	Kabel SYKFY 50x2x0,5 montáž	m	50,00000	19,80	990,00		Vlastní	Indiv
29	220280536	Kabel SYKFY 30x2x0,5 montáž	m	150,00000	19,80	2 970,00		Vlastní	Indiv
30	220280536	Kabel SYKFY 10x2x0,5 montáž	m	50,00000	19,80	990,00		Vlastní	Indiv
31	PC0064600	SYKFY [30x2x0,50]	m	150,00000	67,30	10 095,00		Vlastní	Indiv
32	PC0064600	SYKFY [10x2x0,50]	m	50,00000	23,80	1 190,00		Vlastní	Indiv
33	PC0064600	SYKFY [50x2x0,50]	m	50,00000	106,90	5 345,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M_SLP_07 Vytyčení optokabelu</b>						<b>4 408,80</b>			
34	X14	Vytyčení trasy optokabelu po fasádě, zajištění jeho ochrany (organizačním opatřením)	hod	2,00000	1 214,40	2 428,80		Vlastní	Indiv
35	X15	Vybudování přístupu ke krabic KT250 (např. "dvířka" do polystyrenu)	kpl	1,00000	1 980,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M_SLP_08 Propojení do R - úprava převěsu</b>						<b>33 447,90</b>			
36	X16	Demontáž konzol pro převěs	hod	8,00000	633,60	5 068,80		Vlastní	Indiv
37	X17	Montáž nových konzol pro převěs do bezkonfliktní polohy	hod	16,00000	792,00	12 672,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.7	SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	X18	Běžný spotřební materiál + konzoly	kpl	1,00000	5 610,00	5 610,00		Vlastní	Indiv
39	X19	Spojování SYKFY do 50x2x0,5, komplet včetně svorkovnice a skříně <i>Upřesnit dle skutečného rozsahu ! :</i> 2	ks	2,00000	3 088,80	6 177,60		Vlastní	Indiv
40	220280536	Kabel SYKFY 30x2x0,5 montáž	m	45,00000	19,80	891,00		Vlastní	Indiv
41	PC0064600	SYKFY [30x2x0,50]	m	45,00000	67,30	3 028,50		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M_SLP_09</b>		<b>Signalizace výtah, demontáže a montáže čidel MaR, čteček</b>				<b>20 407,20</b>			
42	X20	Demontáž signalizace, čidel, čteček	hod	12,00000	633,60	7 603,20		Vlastní	Indiv
43	X21	Montáž komponentů zpět, zprovoznění	hod	12,00000	792,00	9 504,00		Vlastní	Indiv
44	X22	Běžný spotřební materiál, krabice, svorkovnice	kpl	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M_SLP_11</b>		<b>Zrušení převěsu směr "likusák"</b>				<b>1 267,20</b>			
45	X23	Demontáž převěsu pro "likusák"	hod	2,00000	633,60	1 267,20		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M_SLP_12</b>		<b>Dveřní telefony - interkomy, zvonková tlačítka</b>				<b>466 275,70</b>			
46	220260551	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, 23 mm	m	1,00000	51,50	51,50		Vlastní	Indiv
47	220270301	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	1,00000	7,90	7,90		Vlastní	Indiv
48	X24	Demontáž videointerkomu "Commax"	hod	2,00000	633,60	1 267,20		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F	
R:	D.1.7	SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	X25	Montáž videointerkomu zpět, zprovoznění <i>Interkomy-dveřní telefony využívající telefonní ústřednu - především příprava krabic a trubek :</i>	hod	2,00000	1 584,00	3 168,00		Vlastní	Indiv
		2			2				
50	X26	Systémová zápusťná dvojkřabice pro dveřní telefon/interkom, montáž do zateplovacího obkladu, cca, 250x250x70mm	ks	18,00000	2 661,10	47 899,80		Vlastní	Indiv
51	X27	Stříška pro dvojkřabici pro montáž do venkovního prostředí	ks	18,00000	2 193,80	39 488,40		Vlastní	Indiv
52	KEV0500400	AY 2,5 B	m	1,00000	3,30	3,30		Vlastní	Indiv
53	X28	Infopanel bez tlačítek (záslepka)	ks	22,00000	4 433,90	97 545,80		Vlastní	Indiv
54	X29	Základní modul 3 tlačítka, bez interkomu	ks	8,00000	14 795,90	118 367,20		Vlastní	Indiv
55	X30	Základní modul 3 tlačítka, s interkomem	ks	3,00000	14 795,90	44 387,70		Vlastní	Indiv
56	X31	Základní modul 6 tlačítek, s interkomem	ks	2,00000	15 263,20	30 526,40		Vlastní	Indiv
57	X32	Zapojení, oživení, průzkum skutečného stavu rozvodů pro každý infopanel	ks	18,00000	3 135,00	56 430,00		Vlastní	Indiv
58	X33	Samozamykací zámek, s ovládáním ze systému DT, dodávka pro všechny dveře s interkomem, paniková, funkce, úprava či doplnění napaječe, D+M <i>Příprava zámky pro všechny dveře (prostupy konstrukcí dveří) je součástí stavební části :</i>	ks	5,00000	5 426,50	27 132,50		Vlastní	Indiv

5

5

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	01	ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.7	SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

<b>Celkem</b>						<b>734 325,40</b>			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

JKSO:  
 801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou  
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová  
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_0	OSTATNÍ - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: OST</b>		<b>Ostatní</b>				<b>27 604,50</b>			
1	01	Zařízení staveniště	sada	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
2	04	Revize protipožárních klapek	ks	0,00000	5 500,00	0,00		Vlastní	Indiv
3	02	Komplexní vyzkoušení	hod	25,00000	319,00	7 975,00		Vlastní	Indiv
4	03	Zaregulování zařízení	hod	15,00000	447,70	6 715,50		Vlastní	Indiv
5	05	Zaškolení obsluhy	hod	6,00000	319,00	1 914,00		Vlastní	Indiv
6	06	NÁKLADY NA DOPRAVU	sada	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>27 604,50</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_A	OBJEKT "A" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: č. A.04 ventilátor JANKA NRC</b>						<b>33 393,60</b>			
1	čA04_01	demontáž nástřešního ventilátoru, repase ventilátoru	ks	1,00000	893,20	893,20		Vlastní	Indiv
2	čA04_02	demontáž nástřešních nástavců	ks	2,00000	638,00	1 276,00		Vlastní	Indiv
3	čA04_03	demontáž kruhového potrubí	bm	12,00000	191,40	2 296,80		Vlastní	Indiv
4	čA04_04	doplnění potrubí - čtyřhranné sk.II, pozink. plech, tvarové díly	m2	4,00000	672,50	2 690,00		Vlastní	Indiv
5	čA04_05	montáž nástřešního ventilátoru	ks	1,00000	1 531,20	1 531,20		Vlastní	Indiv
6	čA04_06	montáž nástřešních nástavců	ks	2,00000	893,20	1 786,40		Vlastní	Indiv
7	čA04_08	potrubí vzt opatřit novým nátěrem, doplnit tulumicí vložky	m2	16,00000	644,10	10 305,60		Vlastní	Indiv
8	střecha	střecha - demontovat a repasovat, zařízení a vzt potrubí	pozn	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<p style="margin-left: 20px;">pozvednout spodní úroveň VZT zařízení min. 150 mm nad úroveň nového střešního pláště :</p> <p style="margin-left: 20px;">po zateplení vrátit zpět montáž :</p> <p style="margin-left: 20px;">0</p>									
9	čA04_07	nové odvodní potrubí kruhové sk.II - 40% tvarových dílů	bm	12,00000	1 051,20	12 614,40		Vlastní	Indiv
<b>Díl: č. A.05 ochranná mřížka</b>						<b>2 095,70</b>			
10	čA05_01	sever - ochranná mřížka - demontovat	ks	1,00000	2 095,70	2 095,70		Vlastní	Indiv

prodloužení potrubí kruhového sk.I- :  
po zateplení dodávka a montáž nové mřížky v barvě fasády 175x175 :

1

1

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_A	OBJEKT "A" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: č.A.01 ventilátor JANKA NRC</b>							<b>41 766,20</b>		
11	0Pozn	střecha - demontovat a repasovat, zařízení a vzt potrubí	pozn	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<p style="color: blue; margin-left: 20px;">pozvednout spodní úroveň VZT zařízení min. 150 mm nad úroveň nového střešního pláště :</p> <p style="color: blue; margin-left: 20px;">po zateplení vrátit zpět montáž :</p> <p style="color: blue; margin-left: 20px;">0</p>									
12	čA01_01	demontáž nástřešního ventilátoru, repase ventilátoru	ks	1,00000	893,20	893,20		Vlastní	Indiv
13	čA01_02	demontáž nástřešních nástavců	ks	3,00000	638,00	1 914,00		Vlastní	Indiv
14	čA01_03	demontáž kruhového potrubí	bm	15,00000	191,40	2 871,00		Vlastní	Indiv
15	čA01_04	doplnění potrubí - čtyřhranné sk.II, pozink. plech, tvarové díly	m2	4,00000	672,50	2 690,00		Vlastní	Indiv
16	čA01_05	montáž nástřešního ventilátoru	ks	1,00000	1 531,20	1 531,20		Vlastní	Indiv
17	čA01_06	montáž nástřešních nástavců	ks	3,00000	893,20	2 679,60		Vlastní	Indiv
18	čA01_08	potrubí vzt opatřit novým nátěrem, doplnit tulumicí vložky	m2	16,00000	773,00	12 368,00		Vlastní	Indiv
19	čA01_07	nové odvodní potrubí kruhové sk.II - 40% tvarových dílů	bm	16,00000	1 051,20	16 819,20		Vlastní	Indiv
<b>Díl: č.A.02 ventilátor JANKA NRC</b>							<b>60 958,20</b>		
20	0Pozn	střecha - demontovat a repasovat, zařízení a vzt potrubí	pozn	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<p style="color: blue; margin-left: 20px;">pozvednout spodní úroveň VZT zařízení min. 150 mm nad úroveň nového střešního pláště :</p>									



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_A	OBJEKT "A" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po zateplení vrátit zpět montáž :							
		0							
21	čA02_01	demontáž nástřešního ventilátoru, repase ventilátoru	ks	1,00000	893,20	893,20		Vlastní	Indiv
22	čA02_02	demontáž nástřešních nástavců	ks	1,00000	638,00	638,00		Vlastní	Indiv
23	čA02_03	demontáž kruhového potrubí	bm	8,00000	191,40	1 531,20		Vlastní	Indiv
24	čA02_04	doplnění potrubí - čtyřhranné sk.II, pozink. plech, tvarové díly	m2	2,00000	672,50	1 345,00		Vlastní	Indiv
25	čA02_05	montáž nástřešního ventilátoru	ks	1,00000	1 531,20	1 531,20		Vlastní	Indiv
26	čA02_06	montáž nástřešních nástavců	ks	1,00000	893,20	893,20		Vlastní	Indiv
27	čA02_07	nové odvodní potrubí kruhové sk.II - 40% tvarových dílů	bm	8,00000	4 663,40	37 307,20		Vlastní	Indiv
28	čA02_08	potrubí vzt opatřit novým nátěrem, doplnit tulumící vložky	m2	16,00000	1 051,20	16 819,20		Vlastní	Indiv
<b>Díl: č.A.03 ventilátor JANKA NRC</b>						<b>95 967,80</b>			
29	0Pozn	střecha - demontovat a repasovat, zařízení a vzt potrubí	pozn	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		pozvednout spodní úroveň VZT zařízení min. 150 mm nad úroveň nového střešního pláště :							
		po zateplení vrátit zpět montáž :							
		0							
30	čA03_01	demontáž nástřešního ventilátoru, repase ventilátoru	ks	1,00000	893,20	893,20		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA
R:	2_A	OBJEKT "A" - VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	čA03_02	demontáž nástřešních nástavců	ks	2,00000	638,00	1 276,00		Vlastní	Indiv
32	čA03_03	demontáž kruhového potrubí	bm	15,00000	191,40	2 871,00		Vlastní	Indiv
33	čA03_04	doplnění potrubí - čtyřhranné sk.II, pozink. plech, tvarové díly	m2	4,00000	672,50	2 690,00		Vlastní	Indiv
34	čA03_05	montáž nástřešního ventilátoru	ks	1,00000	1 531,20	1 531,20		Vlastní	Indiv
35	čA03_06	montáž nástřešních nástavců	ks	2,00000	893,20	1 786,40		Vlastní	Indiv
36	čA03_08	potrubí vzt opatřit novým nátěrem, doplnit tulumící vložky	m2	16,00000	644,10	10 305,60		Vlastní	Indiv
37	čA03_07	nové odvodní potrubí kruhové sk.II - 40% tvarových dílů	bm	16,00000	4 663,40	74 614,40		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>234 181,50</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_B	PAVILON "B" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: B.01</b>		<b>Pavilon B</b>				<b>102 960,00</b>			
1	B01	oprava stávajících nátěrů, čištění, broušení, nátěr základní, dvojité nátěr vrchní <i>Vzduchotechnická zařízení pavilonu B zůstávají stávající : Budou opatřena novým nátěrem :</i>	m2	160,00000	643,50	102 960,00		Vlastní	Indiv
		160		160					
<b>Celkem</b>						<b>102 960,00</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_C	PAVILON "C" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: C</b>		<b>Pavilon C</b>	<b>352 566,60</b>						
1	čC01	střecha - kondenzační jednotka - ponechat na místě	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
2	čC02	střecha - ochranná mřížka - demontovat po zateplení dát novou v barvě fasády 175x175 :	ks	2,00000	2 095,70	4 191,40		Vlastní	Indiv
		2		2					
3	čC03	střecha - vyústění potrubí - DN cca 125 mm ponechat na místě, dle potřeby prodloužit potrubí D 125 - 0,25 m :	ks	1,00000	455,40	455,40		Vlastní	Indiv
		1		1					
4	čC04	střecha - vzt potrubí demontovat a zlikvidovat bez náhrady zaslepení potrubí :	ks	1,00000	638,00	638,00		Vlastní	Indiv
		1		1					
5	čC05	střecha - trojúhelníková žaluzie - při renovaci světlíku ponechat na místě nátěr :	ks	2,00000	519,80	1 039,60		Vlastní	Indiv
		2		2					
6	čC06	střecha - nasávací žaluzie cca 400 x 600 - při renovaci světlíku ponechat na místě nátěr :	ks	1,00000	519,80	519,80		Vlastní	Indiv
		1		1					
7	čC07	střecha - vzt potrubí - uvnitř potrubí je veden výdech páry - při renovaci světlíku ponechat na místě nová okapnička nad vyústění světlíkem :	ks	1,00000	1 061,50	1 061,50		Vlastní	Indiv
		1		1					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_C	PAVILON "C" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	čC08	střecha - výfukový kus vzt - při renovaci světlíku ponechat na místě nová okapnička nad vyústění světlíkem : 1	ks	1,00000	1 061,50	1 061,50		Vlastní	Indiv
9	čC09	střecha - kondenzační jednotka LG demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zateplení střechy osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací : 1	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv
10	čC10	střecha - kondenzační jednotka Panasonic : ponechat na místě, opravit izolace : 1	ks	1,00000	1 061,50	1 061,50		Vlastní	Indiv
11	čC101	střecha -kondenzační jednotka Panasonic : ponechat na místě, oprava izolací : 1	ks	1,00000	1 061,50	1 061,50		Vlastní	Indiv
12	č102	střecha - kondenzační jednotka Panasonic : ponechat na místě, oprava izolací : 1	ks	1,00000	1 061,50	1 061,50		Vlastní	Indiv
13	čC11	střecha -kondenzační jednotka	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_C	PAVILON "C" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Carrier : demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zatepelní střechy osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací : 1		1					
14	čC12	střecha -kondenzační jednotka	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv
		Carrier : demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zatepelní střechy osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací : 1		1					
15	čC13	střecha -kondenzační jednotka	ks	7,00000	13 470,60	94 294,20		Vlastní	Indiv
		Carrier : demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zatepelní střechy osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací : 7		7					
16	čC14	střecha -kondenzační jednotka TOSHIBA	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv
		demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zatepelní střechy osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění :							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_C	PAVILON "C" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		doplnění izolací : dobetonování základu - 150 - 200 mm : 1		1					
17	čC141	střecha - kondenzační jednotka LG demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zatepelní střechy osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací : dobetonování základu - 150 - 200 mm : 1	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv
18	čC142	střecha - kondenzační jednotka CARRIER demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zatepelní střechy osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací : dobetonování základu - 150 - 200 mm : 2	ks	2,00000	13 470,60	26 941,20		Vlastní	Indiv
19	čC15	střecha -kondenzační jednotka demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zatepelní střechy osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací : dobetonování základu - 150 - 200 mm : 1	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_C	PAVILON "C" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	čC16	střecha - výdechy kruhové se stříškou oprava stávajících nátěrů, čištění, broušení, nátěr základní, dvojitý nátěr vrchní : 2	ks	2,00000	742,50	1 485,00		Vlastní	Indiv
21	čC17	sever - ochranná mřížka - demontovat před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády : rozměr cca 200 x 200 mm, rozměry ověřit při montáži : 2	ks	2,00000	2 953,10	5 906,20		Vlastní	Indiv
22	čC18	sever - ochranná mřížka - demontovat před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády : rozměr DN 200 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	1 170,80	1 170,80		Vlastní	Indiv
23	čC19	sever - ochranná mřížka - demontovat před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády : rozměr cca 150 x 200 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	2 953,10	2 953,10		Vlastní	Indiv
24	čC20	sever - ochranná mřížka - demontovat před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády : rozměr cca 150 x 150 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	2 953,10	2 953,10		Vlastní	Indiv
25	čC21	sever - ochranná mřížka - demontovat - výdech technologického zařízení!!!! před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády :	ks	1,00000	1 096,50	1 096,50		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_C	PAVILON "C" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rozměr cca DN 80 mm, rozměry ověřit při montáži, konzultovat s dodavatelem technologie :							
		1		1					
26	čC22	sever - ochranná mřížka - demontovat	ks	1,00000	1 096,50	1 096,50		Vlastní	Indiv
		před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády : rozměr cca DN 100 mm, rozměry ověřit při montáži :							
		1		1					
27	čC23	jih - ventilátor - demontovat a repasovat	ks	2,00000	17 611,00	35 222,00		Vlastní	Indiv
		před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení namontovat ventilátor : nová přetlaková klapka v barvě fasády, rozměr cca DN 200 mm, rozměry ověřit při montáži :							
		2		2					
28	čC24	kondenzační jednotka	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv
		východ - demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zateplení střechy osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací :							
		1		1					
29	čC25	žaluzie - demontáž stávající žaluzie	ks	1,00000	5 085,30	5 085,30		Vlastní	Indiv
		východ - před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dodat a namontovat novou žaluzii v barvě fasády : rozměr cca 600 x 600 mm, rozměry ověřit při montáži :							
		1		1					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_C	PAVILON "C" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	čC26	západ - kondenzační jednotka demontovat do skladu, odsátí chladiva : po zateplení nová montáž zpět, napojení okruhu, napuštění chladiva : 1	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv
31	čC27	západ - kondenzační jednotka demontovat do skladu, odsátí chladiva : po zateplení nová montáž zpět, napojení okruhu, napuštění chladiva : 1	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv
32	čC28	západ -kondenzační jednotka demontovat do skladu, odsátí chladiva : po zateplení nová montáž zpět, napojení okruhu, napuštění chladiva : 1	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv
33	čC29	západ -ochranná mřížka - demontovat před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády : rozměr cca DN 200 mm, rozměry ověřit při montáži : 2	ks	2,00000	1 170,80	2 341,60		Vlastní	Indiv
34	čC30	západ - ventilátor v zaslepeném okně - demontovat pokud je to nutné, osadit znovu do nového okna : rozměr cca DN 200 mm, rozměry ověřit při montáži : zaplechování okna, tepelná izolace : 1	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní	Indiv
35	čC31	sever - ochranná mřížka - demontovat	ks	2,00000	2 953,10	5 906,20		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_C	PAVILON "C" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p>před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády :</p> <p>mřížku vyvést do fasády :</p> <p>rozměr cca 200 x 200 mm, rozměry ověřit při montáži :</p> <p style="text-align: right;">2</p>		2					
36	čC32	<p>západ - potrubí demontovat</p> <p>po zateplení vrátit zpět v nové poloze odsunutě do nového líce fasády, dle potřeby prodloužit :</p> <p>doplnit odskok a potrubí namontovat do nové polohy :</p> <p>rozměr cca 300 x 300 mm, rozměry ověřit při montáži :</p> <p style="text-align: right;">1</p>	ks	1,00000	3 272,00	3 272,00		Vlastní	Indiv
37	čC33	<p>západ - potrubí upravit pro vyústění do fasády</p> <p>po zateplení upravit délku a osadit novou mřížku :</p> <p>rozměr cca DN 100 mm, rozměry ověřit při montáži :</p> <p>mřížku vyvést do fasády :</p> <p style="text-align: right;">2</p>	ks	2,00000	1 096,50	2 193,00		Vlastní	Indiv
38	čC34	<p>západ - potrubí upravit pro vyústění do fasády</p> <p>po zateplení upravit délku a osadit novou mřížku :</p> <p>rozměr cca DN 150 mm, rozměry ověřit při montáži :</p> <p>mřížku vyvést do fasády :</p> <p style="text-align: right;">1</p>	ks	1,00000	991,10	991,10		Vlastní	Indiv
39	čC35	<p>západ - potrubí plastové upravit výdech ze zateplené fasády</p> <p>po zateplení upravit délku a osadit novou mřížku - vyvést do fasády :</p> <p>rozměr cca DN 150 mm, rozměry ověřit při montáži :</p> <p style="text-align: right;">1</p>	ks	1,00000	2 087,00	2 087,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_C	PAVILON "C" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	čC36	západ - ochranná mřížka - demontovat zaplechovat okno, zaplechováním vyvést výdech, osadit novou mřížku : rozměr cca DN 100 mm, rozměry ověřit při montáži : zaplechování okna, tepelná izolace :	ks	1,00000	1 900,30	1 900,30		Vlastní	Indiv
41	čC37	západ - žaluzie - demontovat před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou žaluzii v barvě fasády : rozměr cca 900 x 200 mm, rozměry ověřit při montáži :	ks	1,00000	4 523,80	4 523,80		Vlastní	Indiv
42	čC38	východ - ochranná mřížka - demontovat zaplechovat okno, zaplechováním vyvést výdech, osadit novou mřížku : rozměr cca DN 200 mm, rozměry ověřit při montáži : zaplechování okna, tepelná izolace :	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>352 566,60</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_D	PAVILON "D" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: D</b>		<b>Pavilon D</b>	<b>60 551,70</b>						
1	čD01	střecha - ventilátor + potrubí demontovat dobetonování základku pro spodní úroveň VZT zař. min. 150 mm nad úroveň nového střešního pláště : po zateplení vrátit zpět montáž : potrubí vzt opatřit novým nátěrem, doplnit tlumící vložky : 1	ks	1,00000	4 351,50	4 351,50		Vlastní	Indiv
2	čD02	střecha - ventilátor + potrubí demontovat zaslepit potrubí : dobetonování základku pro spodní úroveň VZT zař. min. 150 mm nad úroveň nového střešního pláště : po zateplení vrátit zpět montáž : potrubí vzt opatřit novým nátěrem, doplnit tlumící vložky : 1	ks	1,00000	3 579,30	3 579,30		Vlastní	Indiv
3	čD03	jih - ochranná mřížka - demontovat před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády : rozměr cca DN 200 mm, rozměry ověřit při montáži : 2	ks	2,00000	1 170,80	2 341,60		Vlastní	Indiv
4	čD04	východ - ochranná mřížka - demontovat před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády : rozměr cca DN 200 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	1 170,80	1 170,80		Vlastní	Indiv
5	čD05	východ - ochranná mřížka a potrubí - demontovat - pozice v anglickém dvorku	ks	1,00000	4 547,20	4 547,20		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_D	PAVILON "D" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p>před zateplením prodloužit a natřít potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády :</p> <p>rozměr cca 400 x 400 mm, rozměry ověřit při montáži :</p> <p>1</p>		1					
6	čD06	západ - ochranná mřížka a potrubí - demontovat - pozice v anglickém dvorku	ks	1,00000	4 547,20	4 547,20		Vlastní	Indiv
		<p>před zateplením prodloužit a natřít potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády :</p> <p>rozměr cca 400 x 400 mm, rozměry ověřit při montáži :</p> <p>1</p>		1					
7	čD07	západ - potrubí - demontovat - pozice v anglickém dvorku	ks	1,00000	4 235,30	4 235,30		Vlastní	Indiv
		<p>před zateplením prodloužit a natřít potrubí :</p> <p>rozměr cca 300 x 600 mm, rozměry ověřit při montáži :</p> <p>potrubí vzt opatřit novým nátěrem, úprava okna - zaplechování + izolace tepelná :</p> <p>1</p>		1					
8	čD08	západ - potrubí - demontovat, doplnit odskok potrubí	ks	1,00000	3 374,00	3 374,00		Vlastní	Indiv
		<p>po zateplení vrátit zpět v nové poloze odsunuté do nového líce fasády, dle potřeby prodloužit :</p> <p>rozměr cca 300 x 300 mm, rozměry ověřit při montáži :</p> <p>potrubí vzt opatřit novým nátěrem, :</p> <p>1</p>		1					
9	čD09	západ - potrubí prodloužit	ks	1,00000	1 047,50	1 047,50		Vlastní	Indiv
		<p>po zateplení osadit mřížku v barvě fasády :</p> <p>rozměr cca DN 125 mm, rozměry ověřit při montáži :</p> <p>1</p>		1					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_D	PAVILON "D" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	čD10	západ - ochranná mřížka - demontovat <small>před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády : rozměr cca DN 400 mm, rozměry ověřit při montáži :</small> 2	ks	2,00000	2 837,00	5 674,00		Vlastní	Indiv
11	čD11	západ - ochranná mřížka - demontovat <small>před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády : rozměr cca 200 x 200 mm, rozměry ověřit při montáži :</small> 1	ks	1,00000	2 953,10	2 953,10		Vlastní	Indiv
12	čD12	sever - potrubí prodloužit <small>sever - po zateplení osadit mřížku v barvě fasády : rozměr cca DN 125 mm, rozměry ověřit při montáži :</small> 1	ks	1,00000	1 047,50	1 047,50		Vlastní	Indiv
13	čD13	východ - ochranná mřížka - demontovat <small>před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády : rozměr cca DN 400 mm, rozměry ověřit při montáži :</small> 1	ks	1,00000	2 837,00	2 837,00		Vlastní	Indiv
14	čD14	východ - potrubí v zaslepeném okně - demontovat <small>zapechování okna, vyvedení potrubí zapechováním, osazení nové mřížky : rozměr cca DN 200 mm, rozměry ověřit při montáži :</small> 1	ks	1,00000	1 170,80	1 170,80		Vlastní	Indiv
15	čD15	východ - potrubí - demontovat	ks	1,00000	2 015,80	2 015,80		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_D	PAVILON "D" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po zateplení namontovat zpět v nové poloze odsunutě do nového líce fasády, dle potřeby prodloužit potrubí : rozměr cca DN 300, rozměry ověřit při montáži : 1		1					
16	čD16	východ - lapka - osadit novou žaluzii	ks	1,00000	2 953,10	2 953,10		Vlastní	Indiv
		rozměr cca 200 x 200 mm, rozměry ověřit při montáži : 1		1					
17	čD17	východ - potrubí - osadit novou mřížku	ks	1,00000	1 170,80	1 170,80		Vlastní	Indiv
		rozměr cca DN 200 mm, rozměry ověřit při montáži : 1		1					
18	čD18	sever - ochranná mřížka - demontovat	ks	1,00000	3 205,20	3 205,20		Vlastní	Indiv
		před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády : rozměr cca 350 x 200 mm, rozměry ověřit při montáži : 1		1					
19	čD19	sever - ochranná mřížka - demontovat	ks	2,00000	4 165,00	8 330,00		Vlastní	Indiv
		před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády : rozměr cca 500 x 500 mm, rozměry ověřit při montáži : 2		2					
<b>Celkem</b>						<b>60 551,70</b>			



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_E	PAVILON "E" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: E</b>		<b>Pavilon E</b>	<b>67 831,10</b>						
1	čE01	střecha - střešní ventilátory ponechat na místě Nenaceno	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
2	čE02	západ - potrubí demontovat, včetně výfukové hlavice (ventilátoru) i konzol potrubí 26 m2 : zařízení zrušeno : 1	ks	1,00000	4 274,60	4 274,60		Vlastní	Indiv
3	čE03	sever - potrubí demontovat včetně odvodního ventilátoru s rámem potrubí 12 m2 : 1	ks	1,00000	1 531,20	1 531,20		Vlastní	Indiv
4	čE04	sever - potrubí demontovat včetně odvodního ventilátoru , potrubí 26 m2, ventilátr do skladu po zateplení dodávka a montáž nového potrubí - 28 m2 : montáž stávajícího ventilátoru : 1	ks	1,00000	21 115,60	21 115,60		Vlastní	Indiv
5	čE05	sever - ochranná mřížka - demontovat před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády : rozměr cca 150 x150 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	2 953,10	2 953,10		Vlastní	Indiv
6	čE06	sever - potrubí před zateplením podle potřeby prodloužit potrubí, po zateplení dát osadit mřížku v barvě fasády : rozměr cca DN125 mm, rozměry ověřit při montáži : 4	ks	4,00000	1 047,50	4 190,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_E	PAVILON "E" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	čE07	sever - ochranná mřížka - demontovat <i>před zateplením podle potřeby prodloužit potrubí, po zateplení dát osadit mřížku v barvě fasády :</i>  <i>rozměr cca 350 x 350 mm, rozměry ověřit při montáži :</i> 2	ks	2,00000	4 547,20	9 094,40		Vlastní	Indiv
8	čE08	sever - ochranná mřížka - demontovat <i>před zateplením podle potřeby prodloužit potrubí, po zateplení dát osadit mřížku v barvě fasády :</i>  <i>rozměr cca DN 400 mm, rozměry ověřit při montáži :</i> 1	ks	1,00000	2 837,00	2 837,00		Vlastní	Indiv
9	čE09	jih - ochranná mřížka - demontovat <i>před zateplením podle potřeby prodloužit potrubí, po zateplení dát osadit mřížku v barvě fasády :</i>  <i>rozměr cca DN 400 mm, rozměry ověřit při montáži :</i> 1	ks	1,00000	2 837,00	2 837,00		Vlastní	Indiv
10	čE10	jih - nasávací otvor větrací a vytápěcí otvor jednotky SNE - v průchodu na odd. funkčního vyšetření, plíc <i>po zateplení otvor překrýt mřížkou v barvě fasády :</i> <i>rozměr cca 600 x 150 mm, rozměry ověřit při montáži :</i> 1	ks	1,00000	4 398,70	4 398,70		Vlastní	Indiv
11	čE11	východ - ochranná mřížka - demontovat <i>před zateplením podle potřeby prodloužit potrubí, po zateplení dát osadit mřížku v barvě fasády :</i>  <i>rozměr cca 350 x 350 mm, rozměry ověřit při montáži :</i>	ks	2,00000	4 547,20	9 094,40		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_E	PAVILON "E" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	2			2					
12	čE12	západ - potrubí + ventilátor - demontovat a zlikvidovat bez náhrady	ks	1,00000	2 552,00	2 552,00		Vlastní	Indiv
13	čE13	západ - ochranná mřížka - demontovat	ks	1,00000	2 953,10	2 953,10		Vlastní	Indiv
		před zateplením podle potřeby prodloužit potrubí, po zateplení dát osadit mřížku v barvě fasády :							
		rozměr cca 200 x 200 mm, rozměry ověřit při montáži :							
		1		1					
<b>Celkem</b>						<b>67 831,10</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_F	PAVILON "F" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: F</b>		<b>Pavilon F</b>					<b>351 957,00</b>			
1	čF01	střecha - výfukové hlavice zůstává opatřit novým nátěrem : 2	ks	2,00000	742,50	1 485,00		Vlastní	Indiv	
2	čF02	střecha - zdroj chladu Carrier demontovat do skladu, demontáž potrubí chlazené vody, : dobetonování základu min. 200 mm : osazení jednotky, napojení rozvodu chlazené vody, napojení přívodu elektřiny : doplňnní izolací : 1	ks	1,00000	32 296,00	32 296,00		Vlastní	Indiv	
3	čF03	střecha - kondenzační jednotka ponechat na místě, doplnění izolací : 2	ks	2,00000	519,80	1 039,60		Vlastní	Indiv	
4	čF04	střecha - kondenzační jednotka LG demontáž do skladu, odsátí chladiva : po zateplení střechy osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací : 2	ks	2,00000	13 470,60	26 941,20		Vlastní	Indiv	
5	čF05	střecha - žaluzie -zůstává stávající, nově natřeno rozměr cca 500 x 500 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	742,50	742,50		Vlastní	Indiv	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_F	PAVILON "F" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	čF06	střecha - západ - ventilátor a potrubí demontovat a zlikvidovat bez náhrady svislé potrubí je uloženo ve fasádě demontovat, výdech z objektu zaslepit : 1	ks	1,00000	3 561,30	3 561,30		Vlastní	Indiv
7	čF07	střecha - výfukové hlavice ponechat na místě je-li to nutné, pak pozvednout spodní úroveň VZT zařízení min. 150 mm : nad úroveň nového střešního pláště : 2	ks	2,00000	1 508,10	3 016,20		Vlastní	Indiv
8	čF08	východ - kondenzační jednotka demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zateplení fasády osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací : 5	ks	5,00000	13 470,60	67 353,00		Vlastní	Indiv
9	čF09	východ - kondenzační jednotka demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zateplení fasády osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací : 1	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv
10	čF10	východ - kondenzační jednotka demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zateplení fasády osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění :	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_F	PAVILON "F" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		doplnění izolací : 1		1					
11	čF11	východ - mřížku demontovat po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 350 x 350 mm, rozměry ověřit při montáži : 2	ks	2,00000	4 547,20	9 094,40		Vlastní	Indiv
12	čF12	východ - mřížku demontovat po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 350 x 350 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	4 547,20	4 547,20		Vlastní	Indiv
13	čF13	východ - mřížku demontovat po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 350 x 500 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	4 985,30	4 985,30		Vlastní	Indiv
14	čF14	východ - mřížku demontovat po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 400 x 400 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	3 775,00	3 775,00		Vlastní	Indiv
15	čF15	východ - ochranná protidešková žaluzie s rámem, demontovat po zateplení osadit novou žaluzii v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 900 x 350 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	4 930,30	4 930,30		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_F	PAVILON "F" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	čF16	východ - ochranná protidešková žaluzie s rámem, demontovat po zateplení osadit novou žaluzii v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 900 x 350 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	4 930,30	4 930,30		Vlastní	Indiv
17	čF17	sever - mřížku demontovat po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 350 x 500 mm, rozměry ověřit při montáži : 2	ks	2,00000	4 985,30	9 970,60		Vlastní	Indiv
18	čF18	sever - mřížku demontovat po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 700 x 500 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	4 651,10	4 651,10		Vlastní	Indiv
19	čF19	sever - mřížku demontovat po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 175 x 175 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	2 953,10	2 953,10		Vlastní	Indiv
20	čF20	sever - kondenzační jednotka demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zateplení fasády osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací : 1	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_F	PAVILON "F" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	čF21	sever - potrubí v zaslepeném okně - demontovat <i>pokud je to nutné, osadit znovu do nového okna : rozměr cca 200x 200 mm, rozměry ověřit při montáži : zaplechování okna, tepelná izolace :</i> 1	ks	1,00000	2 953,10	2 953,10		Vlastní	Indiv
22	čF22	západ -mřížku demontovat <i>po zateplení zaplechovat a izolovat, potrubí vyvést zaplechováním : osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 350 x 500 mm, rozměry ověřit při montáži :</i> 1	ks	1,00000	4 985,30	4 985,30		Vlastní	Indiv
23	čF23	západ -kondenzační jednotka <i>demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zateplení fasády osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací :</i> 1	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv
24	čF24	západ -kondenzační jednotka <i>demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zateplení fasády osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací :</i> 1	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_F	PAVILON "F" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	čF25	sever - kondenzační jednotka demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zateplení fasády osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací : 1	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv
26	čF26	sever - mřížku demontovat po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 350 x 350 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	4 930,30	4 930,30		Vlastní	Indiv
27	čF27	západ -mřížku demontovat po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 350 x 350 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	4 930,30	4 930,30		Vlastní	Indiv
28	čF28	západ -ochranná mřížka - demontovat před zateplením prodloužit potrubí, po zateplení dát novou mřížku v barvě fasády : rozměr cca DN 200 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	1 170,80	1 170,80		Vlastní	Indiv
29	čF29	západ -mřížku demontovat po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 175 x 175 mm, rozměry ověřit při montáži : 1	ks	1,00000	2 953,10	2 953,10		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_F	PAVILON "F" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	čF30	sever - mřížku demontovat <i>po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 175 x 175 mm, rozměry ověřit při montáži :</i> 1	ks	1,00000	2 953,10	2 953,10		Vlastní	Indiv
31	čF31	sever - mřížku demontovat <i>po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 400 x 300 mm, rozměry ověřit při montáži :</i> 1	ks	1,00000	3 775,00	3 775,00		Vlastní	Indiv
32	čF32	sever - potrubí <i>před zateplením podle potřeby prodloužit potrubí, po zateplení dát osadit mřížku v barvě fasády :  rozměr cca DN125 mm, rozměry ověřit při montáži :</i> 2	ks	2,00000	1 047,50	2 095,00		Vlastní	Indiv
33	čF33	sever - zaslepený otvor <i>stávající zaslepení :</i> 1	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	Indiv
34	čF34	sever - mřížku demontovat <i>po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 175 x 175 mm, rozměry ověřit při montáži :</i> 2	ks	2,00000	2 953,10	5 906,20		Vlastní	Indiv
35	čF35	sever - mřížku demontovat <i>po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 175 x 300 mm, rozměry ověřit při montáži :</i>	ks	2,00000	4 930,30	9 860,60		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_F	PAVILON "F" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2		2					
36	čF36	sever - mřížku demontovat <small>po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 300 x 500 mm, rozměry ověřit při montáži :</small>	ks	1,00000	4 165,00	4 165,00		Vlastní	Indiv
		1		1					
37	čF37	sever - mřížku demontovat <small>po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 500 x 500 mm, rozměry ověřit při montáži :</small>	ks	1,00000	4 165,00	4 165,00		Vlastní	Indiv
		1		1					
38	čF38	jih - mřížku demontovat <small>po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 500 x 500 mm, rozměry ověřit při montáži :</small>	ks	1,00000	4 165,00	4 165,00		Vlastní	Indiv
		1		1					
39	čF39	jih -mřížku demontovat <small>po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 500 x 500 mm, rozměry ověřit při montáži :</small>	ks	1,00000	4 165,00	4 165,00		Vlastní	Indiv
		1		1					
40	čF40	jih -mřížku demontovat <small>po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca 700 x 450 mm, rozměry ověřit při montáži :</small>	ks	1,00000	4 830,90	4 830,90		Vlastní	Indiv
		1		1					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN		
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA	
R:	2_F	PAVILON "F" - VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	čF41	jih -mřížku demontovat  po zateplení osadit novou mřížku v barvě fasády, prodloužit potrubí : rozměr cca DN 330 mm, rozměry ověřit při montáži :  1	ks	1,00000	2 837,00	2 837,00		Vlastní	Indiv
42	čF42	jih -kondenzační jednotka  demontáž do skladu, odsátí chladiva, úprava konzol : po zateplení fasády osadit jednotky, napojit chladivový okruh - prodloužení : napojení přívodu el - prodloužení, doplnění chladiva, zprovoznění : doplnění izolací :  1	ks	1,00000	13 470,60	13 470,60		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>351 957,00</b>			