

PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO DP/1282/2013/Ra SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK)

která se skládá z těchto částí:

- projektové dokumentace pro výběr dodavatele a pro realizaci stavby s názvem akce: Rekonstrukce objektu 01 FN Brno, zpracované projektantem AK09, s.r.o., Myslínova 1689/33,612 00 Brno v září 2012, opatřené otiskem razítka a podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele na všech jejích částech;
- položkového rozpočtu – soupisu prací zpracovaného projektantem AK09, s.r.o., Myslínova 1689/33,612 00 Brno v září 2012, zkontrolovaného, prověřeného a oceněného Zhotovitelem;
- nabídky Zhotovitele, předložené Objednateli Zhotovitelem jako zájemcem v rámci veřejné zakázky.

Signature Not
Verified

Digitally signed
by Petra
Radoušová

Date: 2013.08.05
10:13:35 +02:00

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Rekonstrukce obj. 1 - Lékárna, FN Brno, PMDV

Stavební a technologická část	
A01 Architektonicko - stavební řešení	2 866 267 Kč
A02 Silnoproudé elektroinstalace	254 207 Kč
A03 Slaboproudé elektroinstalace	515 394 Kč
A04 Vzduchotechnika	200 085 Kč
A05 Zdravotně technické instalace	332 554 Kč
A06 Ústřední vytápění	113 970 Kč
B02 Kabelová přípojka NN	303 476 Kč
Stavební a technologická část celkem	4 585 953 Kč

Ostatní náklady	
vypracování PD skutečného provedení stavby	18 500 Kč
zaškolení obsluhy	3 000 Kč
Ostatní náklady celkem	21 500 Kč

Celkové náklady	4 607 453 Kč
------------------------	---------------------

D P H	
21%	967 565 Kč
D P H celkem	967 565 Kč

NÁKLADY CELKEM	5 575 018 Kč
-----------------------	---------------------



REKAPITULACE NÁKLADŮ

Rekonstrukce obj. 1 - Lékárna, FN Brno, PMDV

Stavební a technologická část - plnění spadající do režimu § 92a-92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů	
A01 Architektonicko - stavební řešení	2 866 267 Kč
A02 Silnoproudé elektroinstalace	254 207 Kč
A03 Slaboproudé elektroinstalace	515 394 Kč
A04 Vzduchotechnika	200 085 Kč
A05 Zdravotně technické instalace	332 554 Kč
A06 Ústřední vytápění	113 970 Kč
B02 Kabelová přípojka NN	303 476 Kč
Stavební a technologická část celkem	4 585 953 Kč

Ostatní náklady - plnění nespádající do režimu § 92a-92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů	
vypracování PD skutečného provedení stavby	18 500 Kč
zaškolení obsluhy	3 000 Kč
Ostatní náklady celkem	21 500 Kč

Celkové náklady	4 607 453 Kč
-----------------	--------------

D P H	
21%	967 565 Kč
D P H celkem	967 565 Kč

NÁKLADY CELKEM	5 575 018 Kč
----------------	--------------

⑤
SLOVINSKÁ 36
612 00 BRNO
TELEFON 541 217 527



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	100	Stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stavební část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1305004	Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	FN Brno			
Dodavatel	Tocháček spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 855 383	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 010 884	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 866 267		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 866 267		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 866 267		Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		⑤ Datum : SLOVINSKÁ 36 612 00 BRNO TELEFON 541 217 527 Podpis:  TOCHÁČEK SPOL. S R.O.	
Základ pro DPH	21,0 %		2 866 267 Kč
DPH	21,0 %		601 916 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 468 183 Kč

Poznámka :

Stavba : 1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20
 Objekt : 01 Stavební část

Rozpočet : 100
 Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	106 722	0	0	0	0
5 Komunikace	47 456	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	76 650	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	89 630	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	64 874	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	11 960	0	0	0	0
5 Komunikace	19 680	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	123 070	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	276 788	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	171 924	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	433 768	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	10 686	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	40 798	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	19 731	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	134 989	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	175 704	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	50 952	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	190 767	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	101 226	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	260 179	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	20 782	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	58 023	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	558	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	38 985	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	121 980	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	42 413	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	33 909	0	0	0
781 Obklady keramické	0	112 875	0	0	0
783 Nátěry	0	630	0	0	0
784 Malby	0	28 557	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 855 383	1 010 884	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 866 267	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 866 267	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 866 267	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 866 267	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 866 267	0
Provoz investora	0	0,0	2 866 267	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 866 267	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 866 267	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107152U00	Odstraň podklad -200m2 kam těž 20cm pod LA - předpoklad:6,5 6,7	m2	13,20 6,50 6,70	23,00	303,60
2	113107181U00	Odstraň podklad -200m2 živice 5cm 1+1,5+3+1 6,7	m2	13,20 6,50 6,70	31,70	418,44
3	113107230R00	Odstraň podklad 200m2- beton 10cm pod LA - předpoklad:6,5 6,7	m2	13,20 6,50 6,70	80,70	1 065,24
4	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení odhad:15	m3	15,00 15,00	283,00	4 245,00
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 kolem objektu:41,3*2,4 Mezisoučet nové základové konstrukce:1,2*1,45 1,1*1,45 4*1,45 0,45*1,45 Mezisoučet	m3	108,91 99,12 99,12 1,74 1,60 5,80 0,65 9,79	320,00	34 850,40
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	99,12	55,00	5 451,60
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 lpp na úroveň základové spáry:83,1*0,2	m3	16,62 16,62	554,00	9 207,48
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	99,12	45,00	4 460,40
9	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením lpp:16,62	m3	16,62 16,62	550,00	9 141,00
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m na mezideponii - na vlastním pozemku lpp:16,62 kolem objektu:99,12	m3	115,74 16,62 99,12	27,00	3 124,98
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 16,62 99,12	m3	115,74 16,62 99,12	60,00	6 944,40
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku na místě staveniště - výkopek pro další použití 16,62 99,12	m3	115,74 16,62 99,12	9,00	1 041,66
13	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny se zhuťněním po vrstvách 300 mm 99,1 odpočet předpokládaných podkladních vrstev nových:-21,5*1*0,2 rampa:1,7*1,9	m3	98,03 99,10 -4,30 3,23	270,00	26 468,10
Celkem za 1 Zemní práce						106 722,30
Díl: 5 Komunikace						
14	583418004	Kamenivo drcené frakce 16/32 zásyp rýhy po provedené nové svislé hydroizolace:99,12*2 -21,5*1*0,2*2 rampa:3,23*2	T	196,10 198,24 -8,60 6,46	242,00	47 456,20
Celkem za 5 Komunikace						47 456,20
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
15	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 (B 20) lpp:70,5*0,1*1,05	m3	8,87 7,40	2 355,00	20 887,67

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		9,4*0,1*1,05		0,99		
		venkovní pod schodišti:2,3*0,1		0,23		
		2,5*0,1		0,25		
16	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,03	450,00	911,25
		6,5*0,15		0,98		
		7*0,15		1,05		
17	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,03	77,30	156,53
		2,025		2,03		
18	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,48	24 000,00	11 524,80
		předpoklad 6/100/100:70,5*1,35*0,004*1,05		0,40		
		9,4*1,35*0,004*1,05		0,05		
		pod schodišti:4,8*1,35*1,05*0,004		0,03		
19	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20)	m3	10,24	2 355,00	24 109,31
		9,75*1,05		10,24		
20	274353141R00	Bednění prostupů v pasech pro profese	kus	3,00	320,00	960,00
		odhad:3		3,00		
21	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	4,00	380,00	1 520,00
		4		4,00		
22	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	4,00	50,00	200,00
23	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10 505	t	0,68	24 000,00	16 380,00
		předpoklad :9,75*0,07		0,68		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				76 649,5
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
24	310235241R00	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm komínový průduch ve stropě	kus	6,00	70,00	420,00
		lpp:2		2,00		
		lpp:4		4,00		
25	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	1,34	2 785,00	3 717,98
		rampa:1,75*0,3*2		1,05		
		0,3*0,5*1,9		0,29		
26	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	9,28	300,00	2 784,00
		1,9*0,6*2		2,28		
		1,75*2*2		7,00		
27	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	9,28	100,00	928,00
28	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	1,22	25 000,00	30 375,00
		předpoklad:1,35*0,9		1,22		
29	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	kus	3,00	250,00	750,00
		lpp:3		3,00		
30	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	5,00	180,00	900,00
		lpp:5		5,00		
31	328151111R00	Montáž sklepního světlíku z plastu vč. odvodnění DN 70	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
32	342012321R00	Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. tl 125mm, RB 12,5mm	m2	25,79	540,00	13 927,41
		INP:3,05*3,75		11,44		
		-0,8*2		-1,60		
		3,05*2,98		9,09		
		-0,8*2		-1,60		
		3,05*2,4		7,32		
		0,9*3,05		2,75		
		-0,8*2		-1,60		
33	342012332R00	Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. tl 130mm, RF 15mm zaslepení otvorů	m2	5,67	580,00	3 288,60
		0,9*2,1		1,89		

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,9*2,1		1,89		
		0,9*2,1		1,89		
34	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm	m2	33,78	499,00	16 858,22
		lpp:4,7*2,35		11,05		
		-0,8*2		-1,60		
		3,82*2,75		10,51		
		3,9*2,35		9,17		
		-0,8*2		-1,60		
		1,2*2,35		2,82		
		-0,8*2		-1,60		
		1,67*2,35*2		7,85		
		-0,7*2*2		-2,80		
35	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, vč TI 50 mm	m2	9,00	470,00	4 230,00
36	45546895	Světlík plastový vč krycího roštu	kus	2,00	4 525,40	9 050,80
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				89 630,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
37	416061632R00	Podhled kazetový rastrový 600/600 mm zavěšený bez TI	m2	120,40	410,00	49 364,00
		lpp:120,4		120,40		
38	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)	m3	1,78	3 670,00	6 528,93
		lpp:0,3*0,2*0,9		0,05		
		venkovní schodiště vč stupňů:0,5*0,45		0,23		
		1,3*0,3		0,39		
		2,6*0,15		0,39		
		1,3*0,3		0,39		
		2,2*0,15		0,33		
39	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505	t	0,19	27 000,00	5 184,00
		lpp odhad:0,03		0,03		
		venkovní schodiště:1,8*0,09		0,16		
40	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	2,60	230,00	598,00
		lpp:2*0,9		1,80		
		0,8		0,80		
41	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	6,27	450,00	2 822,63
		0,2*0,9		0,18		
		0,3*0,2*2		0,12		
		0,5*0,9*2		0,90		
		0,2*0,3*4		0,24		
		0,5*0,8		0,40		
		0,3*0,2*2		0,12		
		Mezisoučet		1,96		
		venkovní schodiště:0,8*0,25*2		0,40		
		1,6*0,25		0,40		
		1*0,25*2		0,50		
		2,2*0,25		0,55		
		0,4*0,25*2		0,20		
		1,3*0,25		0,33		
		0,7*0,25*2		0,35		
		1,85*0,25		0,46		
		1*0,25*2		0,50		
		2,5*0,25		0,63		
		Mezisoučet		4,31		

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	6,28	60,00	376,80
		1,96		1,96		
		4,32		4,32		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				64 874,35
Díl: 46		Zpevněné plochy				
43	451	Vybourání stávajících zpevněných ploch kolem objektu kromě litého asfaltu	m2	22,00	200,00	4 400,00
		22		22,00		
44	451315126U00	Podklad vrstva -15cm beton C20/25	m2	18,00	420,00	7 560,00
		18		18,00		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				11 960,00
Díl: 5		Komunikace				
45	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	38,10	87,30	3 326,13
		pod LA:18		18,00		
		pod beton. dlažbu - okap. chodník:20,1		20,10		
46	578111111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 2 cm	m2	18,00	359,00	6 462,00
		18		18,00		
47	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,90	257,00	231,30
		6*0,15		0,90		
48	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2	20,10	450,00	9 045,00
49	58380010	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 žulové kostky	T	0,20	3 080,00	616,00
	Celkem za	5 Komunikace				19 680,43
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
50	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	41,40	25,00	1 035,00
		0,8*0,3*2		0,48		
		2,5*0,3*4		3,00		
		0,9*2,1*1		1,89		
		0,8*1,25*2		2,00		
		0,9*2,1*4		7,56		
		0,8*1,25*2		2,00		
		0,9*2,1		1,89		
		1,4*2		2,80		
		0,9*2,1		1,89		
		2,5*1,5*4		15,00		
		0,9*2,1		1,89		
		0,8*1,25		1,00		
51	611401311RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	4,00	450,00	1 800,00
		lpp po vybouraných komínech:2		2,00		
		lpp:2		2,00		
52	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	99,86	135,00	13 481,10
		předpoklad rozsahu do 30 % - lpp:99,86		99,86		
53	611425631RT2	Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi	m2	22,33	450,00	10 046,25
		lpp po vybouraných příčkách:0,25*8,5		2,13		
		lpp:0,5*(0,9+0,8+0,8+3,6+0,8+0,8+0,9+1,4+0,9+2,5+2,5+0,9+0,8)		8,80		
		Mezisoučet		10,93		
		0,3*2,5		0,75		
		0,3*1,8		0,54		
		0,3*3		0,90		

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,3*1,6		0,48		
		0,3*5		1,50		
		0,3*1,5		0,45		
		0,3*6,1*2		3,66		
		0,3*6,1		1,83		
		0,3*2		0,60		
		0,3*1,4		0,42		
		0,3*0,9		0,27		
		Mezisoučet		11,40		
54	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	390,86	120,00	46 903,20
		IPP na stávajících stěnách - předpoklad výměry:2,35*35		82,25		
		-0,9*0,7		-0,63		
		-0,9*2		-1,80		
		0,7*17		11,90		
		0,45*2*2,35		2,12		
		1,35*2,75		3,71		
		3,9*2,75		10,73		
		2,35*19,65		46,18		
		2,35*16,2		38,07		
		2,35*8		18,80		
		-0,8*2*2		-3,20		
		1,5*0,3		0,45		
		1*0,3		0,30		
		1,5*0,3		0,45		
		1,8*2*0,3		1,08		
		0,9*0,3		0,27		
		Mezisoučet		210,67		
		Inp:3,05*49		149,45		
		3,05*3,5*2		21,35		
		-0,9*2*2		-3,60		
		1,5*3,05*2		9,15		
		1,6*2*1,2		3,84		
		Mezisoučet		180,19		
55	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká pod obklad keramický	m2	88,51	140,00	12 391,40
		lpp:2,05*4,6		9,43		
		-0,6*2		-1,20		
		1*2,05		2,05		
		1,6*2,05		3,28		
		0,9*0,7*2		1,26		
		0,9*2		1,80		
		2,05*17,5		35,88		
		-0,8*2		-1,60		
		2,05*4,8		9,84		
		-0,6*2		-1,20		
		2,05*5		10,25		
		-0,7*2		-1,40		
		2,05*10,5		21,53		
		-0,7*2		-1,40		
56	612423631RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková	m2	72,01	300,00	21 601,50
		lpp po vybouraných komínech:0,6*2,65*2		3,18		
		po vybouraných podlahách:0,35*(34,7+20,5+10+32+5)		35,77		

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		lnp po vybouraných výplní otvorů:0,35*(4,2+2,5+2,5+4,2+4,2+4,2+2,5+2,5+4,2+4+4,2+3+3+ 4,2+2,5) 3,05*0,4*11		19,64 13,42		
57	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková IPP :0,45*2,1*2 0,45*0,9 0,45*2,65 0,35*2,65	m2	4,42 1,89 0,41 1,19 0,93	400,00	1 766,00
58	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková lpp:33,784*2 Mezisoučet -1,67*2,05 -1,67*2,05*2 -3,82*2,05 -0,7*0,9	m2	48,84 67,57 67,57 -3,42 -6,85 -7,83 -0,63	245,00	11 964,94
59	612481118U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel lpp:5*2*0,5 3,9*2*0,5*2 1,2*2*0,5 1,67*2*2*0,5	m2	17,34 5,00 7,80 1,20 3,34	120,00	2 080,80
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				123 070,14
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
60	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 0,8*0,3*2 2,4*0,3*4 1*2,15 0,8*1,25*2 1*2,15 1*2,15 1*2,15 1*2,15 1*2,15 0,8*1,25*2 1*2,15 0,9*2,2 1,4*2 0,9*2,1 2,5*1,5 2,5*1,5 2,5*1,5 2,5*1,5 0,9*2,1 0,8*1,25	m2	44,82 0,48 2,88 2,15 2,00 2,15 2,15 2,15 2,15 2,00 2,15 1,98 2,80 1,89 3,75 3,75 3,75 3,75 1,89 1,00	25,00	1 120,50
61	622311134RT3	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 otvory neodečteny ve prospěch ostění a nadpraží:25+70+25+71	m2	191,00 191,00	820,00	156 620,00
62	622311153RT3	Zateplovací systém podhled , EPS F tl. 30 mm s omítkou silikonovou 0,75*57	m2	42,75 42,75	720,00	30 780,00
63	622311522RV1	Zateplovací systém XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	35,50	950,00	33 725,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		otvory neodečteny ve prospěch ostění a nadpraží:4,5+14,5+3,5+13		35,50		
64	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	177,45	140,00	24 843,00
		střecha atika:0,7*52		36,40		
		podzemní část:115		115,00		
		po vybouraném obkladu soklu:26,05		26,05		
65	622421318R00	APU lišta mtz a dodávka	m	154,40	35,00	5 404,00
		vnější:1+4,3+0,8+2,5+0,8+2,5+1+4,3+1+4,3+1+4,3+1+4,3+0,8+2,5+0,8+2,5+1+4,3+0,9+4,2+2,5+3+2,5+3+2,5+3+0,9+4,2		77,20		
		vnitřní:77,2		77,20		
66	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně odstranění narušených vrstev	m2	369,25	40,00	14 770,00
		191+42,75+35,5		269,25		
		-2,5*1,5*4		-15,00		
		podzemní část:115		115,00		
67	624pps-03	Reprofilací malta, adhezní můstek množství stanovit dle skutečnosti	m2	38,10	250,00	9 525,00
		předpoklad 15 % a po vybouraných konstrukcích z venkovního líce objektu:254*0,15		38,10		
Celkem za 62 Úpravy povrchu vnější						276 787,50
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
68	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)	m3	1,45	2 890,00	4 200,62
		1,9*0,15*(1,5+3,6)		1,45		
69	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,45	250,50	363,23
70	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm	m3	1,45	80,00	116,00
71	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,11	25 000,00	2 747,50
		rampa:2*5,1*1,9*1,35*1,05*0,004		0,11		
72	632411135RT1	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 35 mm samonivelační anhydritový potěr	m2	104,40	280,00	29 232,00
		lpp:70,5		70,50		
		17,5		17,50		
		9,4		9,40		
		lpp:7		7,00		
73	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	219,80	35,00	7 693,00
		lpp:70,5		70,50		
		17,5		17,50		
		9,4*2		18,80		
		lpp:106		106,00		
		7		7,00		
74	632415110RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm - vyrovnávací	m2	104,40	320,00	33 408,00
		IPP:70,5		70,50		
		17,5		17,50		
		9,4		9,40		
		lpp:7		7,00		
75	632415120RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm - vyrovnávací	m2	108,60	596,00	64 725,60
		lpp:2,6		2,60		
		lpp:106		106,00		
76	634111116U00	Obvod dilatace v15cm stěna/mazanina	m	125,27	20,00	2 505,49
		39,86/0,35*1,1		125,27		
77	63R1	Čistící zóna	m2	11,71	2 300,00	26 933,00
		7,51+1,2+3		11,71		

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				171 924,43
Díl:	64	Výplně otvorů				
78	641	T3 okno 760/1250 D+M	kus	5,00	6 800,00	34 000,00
79	642	T4 1000/2150 výkladek D+M, Europrofil, bílá barva otevíravé ven	kus	7,00	10 600,00	74 200,00
80	642941211RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
81	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 133,00	2 266,00
		2		2,00		
82	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 144,00	2 288,00
		2		2,00		
83	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm	kus	6,00	1 157,00	6 942,00
		6		6,00		
84	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 166,00	1 166,00
		1		1,00		
85	642942111RT8	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 145 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 328,00	1 328,00
86	643	T5 dveře vstupní 1000/2150 jednokřídlé, koule klika, nízká prah. lišta	kus	1,00	23 000,00	23 000,00
87	644	T6 okno 800/300 neprůhledná úprava zasklení D+M vč. pákového ovladače	kus	2,00	4 520,00	9 040,00
88	645	T7 2460/300 okno neprůhledná úprava zasklení D+M vč. pákového ovladače	kus	4,00	9 800,00	39 200,00
89	646	AL stěna se vstupními dveřmi 1900/2250 nízká prahová lišta D+M	kus	2,00	49 500,00	99 000,00
90	647	Al stěna fix 4000/2250 D+M	kus	1,00	45 200,00	45 200,00
91	648	T10 vnitřní dveře 800/1970 D+M	kus	6,00	2 150,00	12 900,00
92	649	T11 vnitřní dveře 700/1970 D+M	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
93	649-1	T12 vnitřní dveře 600/1970 D+M	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
94	649-2	T13 vnitřní dveře 900/1970 D+M	kus	1,00	2 150,00	2 150,00
95	649-3	T14 vnitřní dveře 1400/2000 D+M	kus	1,00	10 900,00	10 900,00
96	64R3	Repase vybouraného okna 2500/1500 pro zpětné osazení	kus	2,00	9 800,00	19 600,00
97	64R4	Montáž repasovaného okna do nové pozice	m	16,00	468,00	7 488,00
		2,5*2*2		10,00		
		1,5*2*2		6,00		
98	64R5	Repase okna 2500/1500 bez vybourání	kus	2,00	9 800,00	19 600,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				433 768,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
99	916231213U00	Osaz zahradní bet stoj obruba+opěra bet okapový chodník	m	30,40	160,00	4 864,00
		8,7+20,5+0,6+0,6		30,40		
100	919124121U00	Dilat spáry vklad asf zálivka	m	23,80	80,00	1 904,00
101	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	23,80	26,60	633,08
102	919735111R00	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	23,80	49,50	1 178,10
		0,9*2		1,80		
		22		22,00		
103	59217336	Obrubník zahradní ABO 11-20 1000/50/250 mm šedý	kus	31,92	66,00	2 106,72
		30,4*1,05		31,92		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				10 685,90
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
104	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (191+42,75+35,5)*1,2	m2	323,10 323,10	35,00	11 308,50
105	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté	m2	323,10	29,00	9 369,90
106	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	323,10	25,00	8 077,50
107	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m lpp:1+1+0,5+0,5+1+1+8,5 212/2,35 lpp:18+19 11 11,4/0,3 181/3 podzemní část:51	m2	301,05 13,50 90,21 37,00 11,00 38,00 60,33 51,00	40,00	12 041,84
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				40 797,74
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
108	91R1	Nepředvídatelné práce a práce malého rozsahu	HZS	80,00	130,00	10 400,00
109	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, vč trnů pr R10 pro spřažení nových z.kcí se stáv. 6*4*2	kus	48,00 48,00	66,80	3 206,40
110	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	175,00	35,00	6 125,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				19 731,40
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
111	961055111R00	Bourání základů železobetonových šachty atd odhad výměry:0,35*0,8*2*2,6*2 1,2*0,8 1*1 1,2*2,6 3,96*1	m3	11,95 2,91 0,96 1,00 3,12 3,96	3 799,37	45 410,07
112	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm lpp:4,65*2,65 3,9*2,15 lpp:3,05*(2,5+1,73) -0,7*2*2 3,05*1,56 3,05*3 3,05*1,5 3,05*6,1*2 -0,8*2 3,05*2 3,05*1,6 0,9*3,05	m2	98,63 12,32 8,39 12,90 -2,80 4,76 9,15 4,58 37,21 -1,60 6,10 4,88 2,75	56,22	5 544,81
113	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého patka vlnkového stožáru	m3	0,90	1 542,95	1 388,66
114	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm lpp:3,05*6,1 -0,9*2 3,05*4,5 -0,8*2	m2	28,93 18,61 -1,80 13,73 -1,60	56,56	1 636,28
115	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC lpp:2,28*0,3*0,45 2,28*0,45*0,45 Mezisoučet lpp a nadstřešní část:0,6*0,45*4,8*2	m3	3,36 0,31 0,46 0,77 2,59	388,15	1 304,77

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
116	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových lpp:0,9*2	m	1,80 1,80	91,98	165,56
117	96304281R9	Bourání schodišťových konstrukcí betonových výměra odhadem:0,8*1,1 4*1,1 0,8*1,1	m3	6,16 0,88 4,40 0,88	1 750,00	10 780,00
118	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm předpoklad stávající skladba podlah lnp:(110,3-2,5)*0,1 předpoklad střecha 80 mm:122*1,05*0,08 8*0,08	m3	21,67 10,78 10,25 0,64	1 722,23	37 317,28
119	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm předpoklad tl 200 mm - lpp:83,1*0,2	m3	16,62 16,62	779,23	12 950,80
120	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 předpoklad střecha tl 200 mm:122*1,05*0,2 8*0,2	m3	27,22 25,62 1,60	159,11	4 330,97
121	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 a dřevěných lpp:0,8*2*2 lnp:0,9*2 0,7*2 0,7*2 0,8*2 0,8*2 0,6*2	m2	12,20 3,20 1,80 1,40 1,40 1,60 1,60 1,20	133,91	1 633,70
122	96R1	Demontáž stávajících náslapných vrstev podlah lpp:99,86 lnp:110,3-2,5	m2	207,66 99,86 107,80	30,00	6 229,80
123	968062R	Vybourání rámu oken venkovních dvojítych včetně vyvěšení křidel lpp:2,5*1,5*2	m2	7,50 7,50	180,00	1 350,00
124	968062R1	Vybourání rámu oken a dveří venkovních dvojítych včetně vyvěšení křidel, dřevo a ocel kce lpp:0,9*2,1 0,8*1,25*2 0,9*2,1*4 0,8*1,25*2 0,9*2,1 1,4*2 0,9*2,1 0,9*2,1 0,8*1,25 4,7*2 8,9	m2	41,22 1,89 2,00 7,56 2,00 1,89 2,80 1,89 1,89 1,00 9,40 8,90	120,00	4 946,40
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				134 999,10
Díl: 97	Prorážení otvorů					
125	971033461R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC lpp:1	kus	1,00 1,00	289,16	289,16
126	971033651R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.4 m2, tl.45 cm, MVC lpp:0,9*2,1*0,45	m3	0,85 0,85	517,23	439,90
127	973031345R00	Vysekání kapes zed' cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	6,00	168,84	1 013,04

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6		6,00		
128	973031843R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm, MC	m	29,00	85,86	2 489,94
		2,35*2		4,70		
		2,75*2		5,50		
		2,35*2		4,70		
		2,35*2		4,70		
		2,35*2		4,70		
		2,35*2		4,70		
129	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	59,67	35,79	2 135,63
		lpp :2,1*4,7		9,87		
		-0,6*2		-1,20		
		pro keramické obklady na stávajících stěnách:1*0,7*2		1,40		
		1*2		2,00		
		2,05*3,82		7,83		
		2,05*4,5*2		18,45		
		-0,8*2		-1,60		
		2,05*5,1		10,46		
		2,05*10,3		21,12		
		-0,7*25		-17,50		
		2,05*5		10,25		
		-0,7*2		-1,40		
130	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	36,40	27,80	1 011,92
		sřecha atika:0,7*52		36,40		
131	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	127,50	31,40	4 003,50
		podzemní část:2,5*51		127,50		
132	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	213,07	80,00	17 045,60
		203,17+8,6		211,77		
		1,3		1,30		
133	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	204,47	150,00	30 670,50
		203,17+1,3		204,47		
134	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,60	150,00	1 290,00
135	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 658,11	8,00	21 264,88
		13*204,47		2 658,11		
136	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	430,00	8,00	3 440,00
		celkem 50 km:8,6*25*2		430,00		
137	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	204,47	70,00	14 312,90
138	979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m žabčice	t	8,60	100,00	860,00
139	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky nebezpečný odpad	t	8,60	50,00	430,00
140	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	306,71	10,00	3 067,05
		204,47*1,5		306,71		
141	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	204,47	250,00	51 117,50
		211,77+1,3		213,07		
		Mezisoučet		213,07		
		velkoobjemový odpad:-0,7-1-0,4-1-3,1-2,2-0,2		-8,60		
142	97R22	Poplatek za skládku velkoobjemový odpad	t	8,60	1 200,00	10 320,00
143	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	37,18	35,00	1 301,13
		lpp předpoklad výšky obkladu na WC 1500 mm:4,65*1,5		6,98		
		-0,6*1,5		-0,90		
		lpp předpoklad:1*2*3		6,00		
		1,5*2*4		12,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,9*2*2		3,60		
		0,15*2		0,30		
		2*1,4*2		5,60		
		0,9*2*2		3,60		
144	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky ručně	t	204,47	45,00	9 201,15
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				175 703,79
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
145	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	339,68	150,00	50 951,64
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				50 951,64
Díl: 711		Izolace proti vodě				
146	711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	175,60	18,00	3 160,80
		střecha:175,6		175,60		
147	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	163,90	22,00	3 605,80
		střecha:36,4		36,40		
		podzemní část:127,5		127,50		
148	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	175,60	175,00	30 730,00
		0,8*57		45,60		
		130		130,00		
149	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	36,40	190,00	6 916,00
		0,7*52		36,40		
150	711142559RZ4	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	127,50	350,00	44 625,00
		podzemní část:127,5		127,50		
151	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou , pružná hydroizolace	m2	17,14	280,00	4 799,20
		lpp stěny:1,2*2,05*2		4,92		
		podlahy:9,4*1,3		12,22		
152	711111011RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud. 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze SA	m2	120,00	27,00	3 240,00
153	711141559RZ4	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Sklobit G	m2	39,87	330,00	13 155,45
154	711141559RZ4	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Sklobit G	m2	97,40	330,00	32 142,00
155	711R1	Napojení nové hydroizolace podlahy na stávající s přeplátováním	m	113,89	50,00	5 694,50
156	711482020RZ1	Izolační systém nopovou folií svisle včetně dodávky fólie a doplňků	m2	127,50	160,00	20 400,00
		127,5		127,50		
157	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	3,46	450,00	1 558,67
158	281606112R00	Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm	m	12,20	1 700,00	20 740,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				190 767,42
Díl: 712		Živičné krytiny				
159	712300832RT2	Odstranění živičné hydroizolace 2vrstvé z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2	m2	301,60	50,00	15 080,00
		lpp:83,1		83,10		
		střecha:122*1,05		128,10		
		8*1,05		8,40		
		0,8*57		45,60		
		0,7*52		36,40		
160	712371801R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC vč.dopl 1 vr - 1,5 mm D+M	m2	209,60	360,00	75 456,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vod plocha atiky:0,8*57		45,60		
		svislá plocha atika:0,5*52		26,00		
		plocha střechy:138		138,00		
161	712391171RZ3	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie 150g/m2	m2	218,60	18,00	3 934,80
		pod foliovou kratinou:209,6		209,60		
		pod plechovou krytinou:9		9,00		
162	55162720.A	Vpust střešní kompletní dodávka vč montáže	kus	2,00	1 980,00	3 960,00
163	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,62	4 500,00	2 795,40
	Celkem za	712 Živичné krytiny				101 226,20
Díl: 713		Izolace tepelné				
164	713111130RV4	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve 1 vrstva - včetně dodávky TI 160 mm	m2	9,00	230,00	2 070,00
165	71311121R1	D+M parozábrana	m2	9,00	45,00	405,00
166	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	208,80	23,80	4 969,44
		lpp:70,5*2		141,00		
		17,5*2		35,00		
		9,4*2		18,80		
		Mezisoučet		194,80		
		lpp:7*2		14,00		
167	713191100RT9	Položení izolační fólie - separační vrstva včetně dodávky fólie PE	m2	120,00	25,20	3 024,00
168	713131145U00	Izol tep stěn a zákl lepením bodově	m2	206,40	55,00	11 352,00
		vodorovná plocha atika:0,8*57		45,60		
		svislá plocha atiky:0,7*52		36,40		
		0,6*4		2,40		
		podzemní část:122		122,00		
169	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky celkem dvě vrstvy-PIR 240 mm a 1xEPS 150 S 5-200	m2	132,00	99,00	13 068,00
170	713400843R00	Odstranění izolace vláknité bez konstr. bez úpravy	m2	107,80	40,00	4 312,00
		předpoklad skladby stávající podlahy lpp:110,3-2,5		107,80		
171	28375714.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S skladba střešy spádové klíny	m3	30,19	1 320,00	39 848,69
		vodorovná plocha atiky:0,8*57*0,1*1,08		4,92		
		svislá plocha atiky:0,7*52*0,1*1,08		3,93		
		0,6*4*2,8		6,72		
		132*(0,005+0,2)/2*1,08		14,61		
172	28375714.A1	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S skladba podlah	m3	5,45	1 200,00	6 538,32
		IPP:70,5*0,05*1,08		3,81		
		17,5*0,04*1,08		0,76		
		9,4*0,05*1,08		0,51		
		lpp:7*0,05*1,08		0,38		
173	28375464	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 100mm	m2	131,76	269,83	35 552,80
		122*1,08		131,76		
174	283R1	TI 022 PIR tl 120 mm	m2	277,20	480,00	133 056,00
		celková tl 240 mm:2*132*1,05		277,20		
175	67352221	Fólie PE	m2	115,88	33,00	3 824,17
		70,5*1,11		78,26		
		17,5*1,11		19,43		
		9,4*1,11		10,43		
		7*1,11		7,77		
176	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	3,26	663,00	2 158,13

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	713 Izolace tepelné				260 178,55
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
177	762341046U00	Bednění střech OSB 22 P+D na rošt	m2	12,50	390,00	4 875,00
178	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	9,00	23,00	207,00
179	762511272U00	Vodorovná plocha atiky OSB brus 12 P+D kotveno přes spád klín EPS 150 S tl 100 mm do ŽB 0,8*57	m2	45,60	330,00	15 048,00
				45,60		
180	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,54	1 209,00	652,26
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				20 782,26
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
181	7641	Oplechování vnějších parapetů eloxovaný AL Rš 370 odstín bronz 2,5*2	m	10,00	560,00	5 600,00
				5,00		
				5,00		
182	7642	Oplechování venkovních parapetů AL Rš 260 mm odstín bronz 0,76*5	m	22,40	520,00	11 648,00
				3,80		
				7,00		
				10,00		
				1,60		
183	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30° Oplechování střechy zádveří 1,9*4	m2	7,60	1 280,00	9 728,00
				7,60		
184	76421140R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30° K11	kus	2,00	3 350,00	6 700,00
185	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	9,00	32,00	288,00
186	764352810R00	Demontáž stávajících klempířských výrobků parapetů, oplechování atik atd atika:57	m	102,90	18,00	1 852,20
				57,00		
		parapety:1+0,8+0,8+1+1+1+1+0,8+0,8+1+0,9+2,5+2,5+2,5+0,8		20,90		
		ostatní odhad:25		25,00		
187	764751112U00	Popl. plech roury odpad rovné hranaté 70/70 K13	m	2,60	720,00	1 872,00
188	764761121U00	Popl. plech žlab podokap hranatý 90/70 K13	m	4,00	880,00	3 520,00
189	764R1	Systémová závětná lišta povlakové krytiny foliové viz PD detail	m	57,00	295,00	16 815,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				58 023,20
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
190	766R1	Demontáž stávajících parapetů vnitřních 0,8+0,8+0,8+0,8+2,5+2,5+0,8	m	9,00	62,00	558,00
				9,00		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				558,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
191	7671	Z7 žebřík výška 4600 mm, šířka 500 mm D+M	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
192	7672	Z8 zábradlí vnitřního schodiště délka 1200 mm výška 300mm D+M	kus	1,00	6 520,00	6 520,00
193	7673	Z9 zábradlí rampy délka 5000 mm, výška 1100 mm D+M	kus	1,00	11 000,00	11 000,00
194	7674	Z10 větrací mřížka 150/150 nerez D+M	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
195	7675	Z3 úprava plotového pole 1,5 x 0,29m	kus	1,00	1 450,00	1 450,00
196	7676	Z4 úprava plotového pole 1,02 x 2,00m	kus	1,00	2 300,00	2 300,00
197	7677	Z5 zábradlí rampy délka 5000 mm, výška 1100 mm D+M	kus	1,00	9 240,00	9 240,00
198	7678	Demontáž části oplocení 5,2*2 m	ks	1,00	75,00	75,00
199	7679	Demontáž okenních mříží 2,5*1,5 m	ks	2,00	70,00	140,00
200	7680	Demontáž okenních mříží 1,2*1,5 m	ks	1,00	70,00	70,00
201	7681	Demontáž okenních mříží 0,9*1,5 m	ks	2,00	70,00	140,00
202	7683	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	1,00	750,00	750,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
203	7684	Demontáž světelného vývěsního štítu	ks	1,00	350,00	350,00
204	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	120,00	15,00	1 800,00
		předpoklad: 120		120,00		
205	7682	Odvoz demontovaných zámečnických konstrukcí včetně likvidace	soub	1,00	250,00	250,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				38 985,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
206	597 63822	Dlažba keramická v ceně vč. pořízovacích nákladů 450,-/m2	M2	157,05	450,00	70 672,41
		118*1,1		129,80		
		165,15*0,15*1,1		27,25		
207	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	118,00	15,60	1 840,80
		lpp:2,6		2,60		
		9,4		9,40		
		lpp:106		106,00		
208	771130112R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm	m	165,15	57,30	9 463,10
		lpp:52+13+16,6+16,5		98,10		
		lpp:50-3		47,00		
		2,4+3,1+3,8+1+3,5+1,5+1,65+0,1+1+2		20,05		
209	771575199	Spárování hmotou	M2	118,00	8,80	1 038,40
		lpp:2,6		2,60		
		9,4		9,40		
		lpp:106		106,00		
210	771575206R00	Montáž podlah keram., rezné tmel,	m2	106,00	290,00	30 740,00
		lpp:106		106,00		
211	771575206RT6	Montáž podlah keram., rezné hydroizolační tmel	m2	12,00	386,50	4 638,00
		lpp:2,6		2,60		
		9,4		9,40		
212	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	12,00	40,60	487,20
		lpp:2,6		2,60		
		9,4		9,40		
213	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	8,09	383,00	3 100,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				121 979,91
Díl:	773	Podlahy teracové				
214	773241211R00	Obklad teracem z barev dřevě stupňů a popodstupnic rovných	m2	7,60	2 655,00	20 184,64
		0,55		0,55		
		0,9		0,90		
		1,3		1,30		
		1*0,15*2		0,30		
		2,5*0,15		0,38		
		0,75*0,15*2		0,23		
		1,85*0,15		0,28		
		0,45*0,15*2		0,14		
		1,3*0,15		0,20		
		1,15		1,15		
		0,75*0,15*2		0,23		
		1,6*0,15		0,24		
		1*0,15*2		0,30		
		2,2*0,15		0,33		
		1,1		1,10		
215	773511360R00	Podlahy z přírodního teraca, prosté tl. 3 cm	m2	9,69	2 100,00	20 349,00
		rampa: 5,1*1,9		9,69		

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
216	773519190R00	Podlahy z přírod.teraca, příplatek, plocha do 5 m2	m2	17,29	83,30	1 440,26
		7,6		7,60		
		9,69		9,69		
217	998773101R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m	t	1,18	371,00	439,56
	Celkem za	773 Podlahy teracové				42 413,46
Díl:	776	Podlahy povlakové				
218	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	95,00	30,00	2 850,00
		lpp:70,5		70,50		
		17,5		17,50		
		lmp:7		7,00		
219	776220010RAC	Povlaková podlaha schodišť z plastů podlahovina protiskluzná	m	4,13	390,00	1 608,75
		IPP:0,9*2		1,80		
		0,175*3		0,53		
		0,6*2		1,20		
		0,3*2		0,60		
220	776520010RAD	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina protiskluzná	m2	95,00	310,00	29 450,00
		IPP:70,5		70,50		
		17,5		17,50		
		lmp:7		7,00		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				33 908,75
Díl:	781	Obklady keramické				
221	597 64552	Obklad keramický v ceně vč. pořizovacích nákladů 400,-/m2	M2	100,17	400,00	40 066,40
		88,6*1,1		97,46		
		1,2*2,05*1,1		2,71		
222	781411810U00	Dmtž obklad pórovina malta stávající sokl	m2	26,05	70,30	1 831,32
		0,3+2,4+0,2+0,35+0,2+2,3+1,3+3,1+12,4+1+2,5		26,05		
223	781415014RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele	m2	91,06	360,00	32 781,60
		lpp:88,6		88,60		
		lmp:1,2*2,05		2,46		
224	781419706RT2	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	91,06	20,00	1 821,20
		88,6		88,60		
		2,46		2,46		
225	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	91,06	31,20	2 841,07
		88,6		88,60		
		2,46		2,46		
226	781495111U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	91,06	25,00	2 276,50
		88,6		88,60		
		2,46		2,46		
227	781732020R00	Montáž obkladů vnějších cihelných do tmele vč dvousložkové vodoizolační stěrky	m2	35,50	624,00	22 152,00
228	59610325	Pásek obkladový cihelný barva terakota cihelný pásek HELUZ	m2	40,83	176,00	7 185,20
		cena předběžná:35,5*1,15		40,83		
229	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	9,60	200,00	1 919,74
	Celkem za	781 Obklady keramické				112 875,03
Díl:	783	Nátěry				
230	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	18,00	35,00	630,00
	Celkem za	783 Nátěry				630,00
Díl:	784	Malby				
231	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	815,90	10,00	8 159,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 100
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		100+391+80+4,5+53+52+6+120,4+9		815,90		
232	784195212R00	Malba tekutá , bílá, 2 x	m2	815,90	25,00	20 397,50
Celkem za		784 Malby				28 556,50

Rekonstrukce obj. 1 - Lékárna, FN Brno, PMDV

Název	SILNOPROUD	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady			
Dodávka		39 227,00	
Doprava 2,5%, Přesun 2,0%		980,68	784,54
Montáž - materiál			133 559,40
Montáž - práce			65 604,00
Mezisoučet 1		40 207,68	199 947,94
PPV 1% z montáže: materiál + práce			1 991,63
Nátěry			0,00
Zemní práce			12 060,00
PPV 0% z nátěrů a zemních prací			0,00
Mezisoučet 2		40 207,68	213 999,57
Základní náklady celkem bez DPH			254 207,25
Základ a hodnota DPH 21%		254 207,25	53 383,52
Náklady celkem s DPH			307 590,77

⑤
 SLOVINSKÁ 36
 612 00 BRNO
 TELEFON 541 217 527



Název	SILNOPROUD	Mj	mn	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky									
Specifikace dodávky RS01		ks	1	35 067,00	35 067,00	4 160,00	4 160,00	39 227,00	39 227,00
Dodávky - celkem					35 067,00		4 160,00		39 227,00
Specifikace dodávky RS01									
ROZVÁDĚČ RZB-6N144-B		ks	1	3 342,00	3 342,00	657,00	657,00	3 999,00	3 999,00
<i>Páčkové výkonové spínače. Do 63 A</i>									
APN-63-3 Páčkový spínač		ks	2	393	786,00	146,00	292,00	539,00	1 078,00
<i>Napěťové spouště</i>									
SV-LS-X230-1000 Napěťová spoušť		ks	2	398	796,00	26,00	52,00	424,00	848,00
<i>S vodiče bleskových proudů</i>									
SJBC-25E-3-MZS		ks	1	10 857,00	10 857,00	137,00	137,00	10 994,00	10 994,00
ELEKTROMĚR									
MANELER 9903M		ks	2	1 089,00	2 178,00	55,00	110,00	1 144,00	2 288,00
<i>Jističe do 63 A (10 kA). Jističe 1-pólové. Charakteristika B</i>									
LPN-6B-1 Jistič MCB		ks	2	102	204,00	33,00	66,00	135,00	270,00
LPN-10B-1 Jistič MCB		ks	12	90	1 080,00	33,00	396,00	123,00	1 476,00
LPN-16B-1 Jistič MCB		ks	32	77	2 464,00	33,00	1 056,00	110,00	3 520,00
<i>Charakteristika C</i>									
LPN-25C-1 Jistič MCB		ks	1	128	128,00	33,00	33,00	161,00	161,00
<i>Proudové chrániče 4-pólové</i>									
OFI-63-4-030AC Proudový chránič		ks	4	1 744,00	6 976,00	120,00	480,00	1 864,00	7 456,00
<i>Instalační stykače</i>									
S63-40 Instalační stykač		ks	2	1 225,00	2 450,00	128,00	256,00	1 353,00	2 706,00

Název	SILNOPROUD	Mj	mn	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<i>Pomocné spínače</i>									
SH11 Pomocný spínač		ks	2	328	656,00	58,00	116,00	386,00	772,00
<i>DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY - 3 MODUL, denní/týdenní/měsíční/roční/99 let</i>									
SHT-1/2 I/230 2-kanál, 100 programů, automaticky letní/z		ks	1	848	848,00	131,00	131,00	979,00	979,00
<i>SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO 230Vst</i>									
HIS-06 W 230AC		ks	2	108	216,00	47,00	94,00	155,00	310,00
<i>OVLÁDACÍ TLAČÍTKO</i>									
OSNA-04, OPJ-99-10-2		ks	1	359	359,00	60,00	60,00	419,00	419,00
<i>Multifunkční časová relé</i>									
<i>Multifunkční časová relé</i>									
MCR-230 Multifunkční časové relé		ks	1	665	665,00	62,00	62,00	727,00	727,00
<i>Instalační relé</i>									
PR208-230-SC Instalační relé		ks	3	354	1 062,00	54,00	162,00	408,00	1 224,00
Specifikace dodávky RS01 - celkem					35 067,00		4 160,00		39 227,00

Název	SILNOPROUD	Mj	mn	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže									
Silnoproudá elektroinstalace									
<i>PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami), pro Classic, Tango, Element, Time, Alpha</i>									
3558-A01340	Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1	ks	5	61	305,00	26,00	130,00	87,00	435,00
3558-A02340	Přístroj spínače dvojpólového; řazení 2, 2S	ks	3	83	249,00	33,00	99,00	116,00	348,00
3558-A05340	Přístroj přepínače sériového; řazení 5	ks	3	83	249,00	29,00	87,00	112,00	336,00
3558-A06340	Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6S	ks	13	65	845,00	29,00	377,00	94,00	1 222,00
3558-A07340	Přístroj přepínače křížového; řazení 7, 7S	ks	6	94	564,00	33,00	198,00	127,00	762,00
3558-A52340	Přístroj přepínače střídavého dvojitého; řaz	ks	7	105	735,00	58,00	406,00	163,00	1 141,00
KRYT SPÍNAČE, TANGO									
3558A-A651 B	Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. b	ks	27	22	594,00	0,00	0,00	22,00	594,00
3558A-A652 B	Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tan	ks	10	28	280,00	0,00	0,00	28,00	280,00
ZÁSUVKA NM, TANGO									
5518A-A2349 B	Zásuvka jednonásobná, s ochranným ke	ks	69	71	4 899,00	57,00	3 933,00	128,00	8 832,00
5519A-A02357 D	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové	ks	12	78	936,00	57,00	684,00	135,00	1 620,00
SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ, TANGO									
3938A-A106 B	Svorkovnice pětípólová, s krytem, pro po	ks	8	70	560,00	73,00	584,00	143,00	1 144,00
RÁMEČEK, TANGO									
3901A-B10 B	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, je	ks	60	14	840,00	0,00	0,00	14,00	840,00
3901A-B20 B	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dv	ks	5	25	125,00	0,00	0,00	25,00	125,00
3901A-B30 B	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, tro	ks	12	36	432,00	0,00	0,00	36,00	432,00
3901A-B10 D	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, je	ks	12	16	192,00	0,00	0,00	16,00	192,00

Název	SILNOPROUD	Mj	mn	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
SOUHRNÁKOVÉ SPÍNAČE									
SOU-3		ks	2	580	1 160,00	40,00	80,00	620,00	1 240,00
KPR 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ		ks	114	13	1 482,00	16,00	1 824,00	29,00	3 306,00
KI68 L/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ		ks	12	43	516,00	22,00	264,00	65,00	780,00
LK 80R/3 KRABICE LIŠTOVÁ		ks	5	59	295,00	70,00	350,00	129,00	645,00
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ		ks	4	28	112,00	71,00	284,00	99,00	396,00
6455-11 KRABICE		ks	3	91	273,00	120,00	360,00	211,00	633,00
1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N	m		20	5	100,00	15,00	300,00	20,00	400,00
LHD 20X10 LIŠTA HRANATÁ (3m)	m		20	10	200,00	31,00	620,00	41,00	820,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
1x 6 mm ²	m		60	13	780,00	12,00	720,00	25,00	1 500,00
1x 16 mm ²	m		20	35	700,00	12,00	240,00	47,00	940,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
3(J)x1.5 mm ²	m		570	10	5 700,00	12,00	6 840,00	22,00	12 540,00
3(J)x2.5 mm ²	m		700	16	11 200,00	14,00	9 800,00	30,00	21 000,00
CYKY 3(J)x 4 mm ² , pevně	m		25	29	725,00	14,00	350,00	43,00	1 075,00
5(J)x1.5 mm ²	m		250	17	4 250,00	14,00	3 500,00	31,00	7 750,00
7(J)x1.5 mm ²	m		70	25	1 750,00	14,00	980,00	39,00	2 730,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
CYKY 4x25 mm ² , pevně	m		30	213	6 390,00	19,00	570,00	232,00	6 960,00
SVÍTIDLO VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ									
OZN. A, FIMX 300-Y02	ks		1	485	485,00	139,00	139,00	624,00	624,00
OZN. B, FIMX 420-Y02	ks		11	770	8 470,00	139,00	1 529,00	909,00	9 999,00
OZN. BP, FIMX 420-Y02 + invertor + baterie	ks		7	1 909,00	13 363,00	139,00	973,00	2 048,00	14 336,00

Název	SILNOPROUD	Mj	mn	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
OZN. C, FIMX 500-Y02		ks	8	867,00	6 936,00	139,00	1 112,00	1 006,00	8 048,00
OZN. CP, FIMX 500-Y02 + inverter + baterie		ks	2	2 135,00	4 270,00	139,00	278,00	2 274,00	4 548,00
OZN. D, ELARA C3 424 EV9 EP M615		ks	19	1 436,00	27 284,00	212,00	4 028,00	1 648,00	31 312,00
OZN. E, VIPET-I-PC-236-EP, 2x36W		ks	5	967	4 835,00	164,00	820,00	1 131,00	5 655,00
OZN. F, PLUTONE AP1		ks	3	757	2 271,00	139,00	417,00	896,00	2 688,00
SKŘÍN PŘÍPOJKOVÁ BETONOVÁ IP43, DCK									
SS100 / N V E 1 P-C		ks	2	2 690,00	5 380,00	311,00	622,00	3 001,00	6 002,00
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti									
do 50 kg		ks	3		0,00	329,00	987,00	329,00	987,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji									
do 2,5 mm ²		ks	250		0,00	9,00	2 250,00	9,00	2 250,00
16 mm ²		ks	6		0,00	22,00	132,00	22,00	132,00
25 mm ²		ks	16		0,00	31,00	496,00	31,00	496,00
Silnoproudá elektroinstalace - celkem					120 732,00		47 363,00		168 095,00

Název	SILNOPROUD	Mj	mn	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Ochrana před bleskem									
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>									
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně		m	20	18	360,00	21,00	420,00	39,00	780,00
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně		m	100	12	1 200,00	28,00	2 800,00	40,00	4 000,00
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>									
FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně		m	80	25	2 000,00	24,00	1 920,00	49,00	3 920,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>									
SU univerzální		ks	17	9	153,00	61,00	1 037,00	70,00	1 190,00
SR 3b spoj pásek-drát		ks	10	15	150,00	44,00	440,00	59,00	590,00
<i>JÍMACÍ TYČ (CSN 357612)</i>									
JR4,0 4m		ks	2	395	790,00	139,00	278,00	534,00	1 068,00
<i>STOJAN PRO JÍMACÍ TYČ</i>									
PB19		ks	2	194	388,00	19,00	38,00	213,00	426,00
PODLOŽKA POD PB19		ks	2	42	84,00	0,00	0,00	42,00	84,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>									
SJ1 k jímací tyči, D=20		ks	2	23	46,00	61,00	122,00	84,00	168,00
SZa zkušební		ks	3	27	81,00	61,00	183,00	88,00	264,00
<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK</i>									
OU1,7 ochranný úhelník 1700mm		ks	3	110	330,00	151,00	453,00	261,00	783,00
DUZ držák úhel.do zdi		ks	6	22	132,00	0,00	0,00	22,00	132,00
Ochrana před bleskem - celkem					5 714,00		7 691,00		13 405,00

Název	SILNOPROUD	Mj	mn	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Uprava stavajícího zařízení		hod	5		0,00	170,00	850,00	170,00	850,00
Nápojení na stavající zařízení		hod	8		0,00	170,00	1 360,00	170,00	1 360,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE CSN 331500									
Revizní technik		hod	18		0,00	400,00	7 200,00	400,00	7 200,00
Spolupráce s reviz.technikem		hod	6		0,00	190,00	1 140,00	190,00	1 140,00
Podružný materiál									
					7 113,40				7 113,40
Elektromontáže - celkem					133 559,40		65 604,00		199 163,40
Zemní práce									
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 650mm		m	90		0,00	92,00	8 280,00	92,00	8 280,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 450mm		m	90		0,00	42,00	3 780,00	42,00	3 780,00
Zemní práce - celkem					0,00		12 060,00		12 060,00

Rekonstrukce obj. 1 - Lékárna, FN Brno, PMDV
Slaboproudé elektroinstalace

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady	
	Dodávky celkem	206 381,50 Kč
	Montážní práce a služby celkem	256 160,00 Kč
	Zemní práce	52 852,50 Kč
HLAVA III.	Celkem	
	Celkem bez DPH	515 394,00 Kč
Daň z přidané hodnoty (DPH)		
	Základní sazba DPH	21,00%
		108 232,74 Kč
	DPH Celkem	108 232,74 Kč
	Celkem s DPH	623 626,74 Kč

⑤
SLOVINSKÁ 36
612 00 BRNO
TELEFON 541 217 527



Rekonstrukce obj. 1 - Lékárna, FN Brno, PMDV

Zemní práce při montážích

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	460 010024	Vytyčení trati kabel. ved. v zast. prostoru	1 km	1 832,0 Kč	1 832,00 Kč
2	460 030071	Bourání živičných povrchů	4,5 m ²	135,0 Kč	607,50 Kč
3	460 200684	Hloubení kabelové rýhy 50cm šir., 90cm hlub., zem. tř. 4	9 m	560,0 Kč	5 040,00 Kč
4		Hloubení kabelové rýhy 50cm šir., 60cm hlub., zem. tř. 4	37 m	380,0 Kč	14 060,00 Kč
5		Zř. kab. lože, kop. pís., tl. zás. vrst. 10cm, 1x krycí deska 20cm, 1x ž	37 m	71,0 Kč	2 627,00 Kč
6	460 080001	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	1,5 m ³	3 600,0 Kč	5 400,00 Kč
7		Doprava betonu na stavbu	1,5 m ³	1 550,0 Kč	2 325,00 Kč
8	460 510022	Kabelový prostup z PVC rour, světlost do 16.0cm	30 m	290,0 Kč	8 700,00 Kč
9	460 560684	Ruční zához kab. rýhy, šíř. 50cm, hloub. 90cm, zem. třídy 4	9 m	75,0 Kč	675,00 Kč
10		Ruční zához kab. rýhy, šíř. 50cm, hloub. 60cm, zemina třídy 4	37 m	45,0 Kč	1 665,00 Kč
11	460 120061	Odvoz zeminy	5,5 m ³	262,0 Kč	1 441,00 Kč
12	460 300006	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	20 m ³	68,0 Kč	1 360,00 Kč
13		Doprava písku na stavbu	4 m ³	400,0 Kč	1 600,00 Kč
14		Reflexní stuha	150 m	8,0 Kč	1 200,00 Kč
15	460 490012	Krytí kab. fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	18 m	135,0 Kč	2 430,00 Kč
16		Komunikace, živičný povrch	4,5 m ²	420,0 Kč	1 890,00 Kč
Celkem					52 852,50 Kč

Příprava kabelových tras, montáž + dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	220 111761	Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu)	5 ks	139,0 Kč	695,00 Kč
2	220 111721	Tyč uzemňovací (mont. vč. materiálu)	2 ks	471,0 Kč	942,00 Kč
3	220 111765	Změření zemního odporu	5 ks	120,0 Kč	600,00 Kč
4	KEV.000.873	CY 4 H	45 m	10,0 Kč	450,00 Kč
5	220 111876	Uzem. kabelových skříní (mont. vč. materiálu)	5 ks	120,0 Kč	600,00 Kč
6	220 270324	Vodič v trubkovodu CY 4	45 m	10,0 Kč	450,00 Kč
7	220 260021	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mate	90 ks	53,0 Kč	4 770,00 Kč
8	220 260024	Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mater	30 ks	64,0 Kč	1 920,00 Kč
9	220 260027	Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mate	4 ks	102,0 Kč	408,00 Kč
10	220 260028	Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mate	2 ks	156,0 Kč	312,00 Kč
11	220 260106	Vyhledání vývodu, krabice	126 ks	5,0 Kč	630,00 Kč
12	220 260111	Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	120 ks	3,0 Kč	360,00 Kč
13	220 260113	Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby	6 ks	3,0 Kč	18,00 Kč
14	220 260552	Trubka ,PVC pod omítkou, v podlaze 20 mm	160 m	26,0 Kč	4 160,00 Kč
15	220 260553	Trubka ,PVC pod omítkou, v podlaze 25 mm	145 m	28,0 Kč	4 060,00 Kč
16	220 260554	Trubka ,PVC pod omítkou, v podlaze 32 mm	30 m	31,0 Kč	930,00 Kč
17		Trubka ,PVC pod omítkou, v podlaze 40 mm	10 m	35,0 Kč	350,00 Kč
18		Kabelový žlab 62/50	50 m	208,0 Kč	10 400,00 Kč
19		Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená	1000 m	25,0 Kč	25 000,00 Kč
20		Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm	1000 m	3,2 Kč	3 200,00 Kč
21		Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm	1000 m	3,2 Kč	3 200,00 Kč
22		Trubka HDPE ø 40	1000 m	29,6 Kč	29 600,00 Kč
23		Koncovka PLASSON na tr. ø 40	4 ks	160,0 Kč	640,00 Kč
24		Spojka PLASSON na tr. ø 40	5 ks	183,0 Kč	915,00 Kč
25		Mikrotrubička HDPE ø 10/8, různé barvy	1000 m	8,0 Kč	8 000,00 Kč
26		Profuk. světlovod. kabelu 12-24vl. strojně	240 m	26,0 Kč	6 240,00 Kč
27		Profuk. svazku trubiček strojně	210 m	31,0 Kč	6 510,00 Kč
28		MIS 1B PO F1K2Z13 S 000 (rozv. do 100 párů, prázdný)	3 ks	1 400,0 Kč	4 200,00 Kč
29		Skříň MIS1, KS1, MRK pod omítku	3 ks	1 050,0 Kč	3 150,00 Kč
30		Svorkovnice LSA rozpojovací 2/10	4 ks	210,0 Kč	840,00 Kč
31		Svorkovnice LSA zemní	3 ks	460,0 Kč	1 380,00 Kč
32		Montážní rám 10 pozic	3 ks	435,0 Kč	1 305,00 Kč
33		Rám podlahové krabice	2 ks	2 025,0 Kč	4 050,00 Kč
34		Krabice univerzální podlahová	2 ks	975,0 Kč	1 950,00 Kč
35		sada nivelační	2 ks	550,0 Kč	1 100,00 Kč
36		Montáž podlahové krabice	2 ks	800,0 Kč	1 600,00 Kč
37		Revizní otvor do SDK podhledu 300x300 vč. osazení	5 ks	500,0 Kč	2 500,00 Kč
38	220 261661	Značení trasy vedení	345 m	3,0 Kč	1 035,00 Kč
39	220 270301	Vodič v trubkovodu AY 2,5	345 m	6,0 Kč	2 070,00 Kč
40	KEV.050.040	AY 2,5 B	345 m	2,0 Kč	690,00 Kč
41		Prostup do terénu	3 ks	150,0 Kč	450,00 Kč
42	220 260555	Řezání drážek, cihla pálená	280 m	28,0 Kč	7 840,00 Kč
43		Zapravení drážek	280 m	22,0 Kč	6 160,00 Kč
44	220 261641	Osazení hmoždinky 6 mm beton (mont. vč. materiálu)	600 ks	8,0 Kč	4 800,00 Kč
Celkem					160 480,00 Kč

Rozvod telefonu, dat - montáž

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	220 280222	Úložný kabel montáž-0,4 a 0,6 TCEPKPFLE do 100 XN	450 m	15,0 Kč	6 750,00 Kč
2	220 110641	Závěrečné práce ve skříni MRK, MIS1, KS I	1 ks	650,0 Kč	650,00 Kč
3	220 270212	Vodič U 2 x 0,5 do rozvaděčů (ranžír)	10 m	12,0 Kč	120,00 Kč
4	220 111502	Číslování 2 stranné pro 100 žil	1 ks	52,0 Kč	52,00 Kč
5	220 111501	Číslování rozvodné skříně	1 ks	75,0 Kč	75,00 Kč
6	220 301201	Zásuvka datová 2xRJ - montáž	15 ks	48,0 Kč	720,00 Kč
7	220 550296	Vyhledávání volného páru vedení	20 ks	12,0 Kč	240,00 Kč
8	220 490827	Mont. tel. vývodu	30 ks	12,0 Kč	360,00 Kč
9	220 111431	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	20 pa	48,0 Kč	960,00 Kč
10	PC0066700	ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK	1190 m	8,0 Kč	9 520,00 Kč
11	PC0066840	MĚŘENÍ 1 KABELU K5E,VYHOT. PROTOKOLU	30 ks	68,0 Kč	2 040,00 Kč
12	PC0066670	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5E.KAT	60 ks	68,0 Kč	4 080,00 Kč
13	PC0066600	MONTÁŽ PANELU PRO PŘÍVOD 230V	1 ks	68,0 Kč	68,00 Kč
14	PC0066540	MONT. 1HU PATCH PANELU KAT.5E BEZ UK	2 ks	68,0 Kč	136,00 Kč
15	PC0066620	MONT. PANELU PRO UKONČ. TEL. PŘÍV.	1 ks	68,0 Kč	68,00 Kč
16	PC0066650	MONTÁŽ RACKU DO 40 HU	1 ks	2 200,0 Kč	2 200,00 Kč
17		Ukončení FO kabelu, 12vl.	2 ks	600,0 Kč	1 200,00 Kč
18		Vaření konektoru ST	24 ks	360,0 Kč	8 640,00 Kč
19		Měření opt.vláknem met.OTDR SM, 1310/1550 nm- po přeložce	12 ks	560,0 Kč	6 720,00 Kč
20		Zpracování měřicích protokolů	2 ks	650,0 Kč	1 300,00 Kč
21		MONTÁŽ 1HU POLICE	2 ks	75,0 Kč	150,00 Kč
22		MONTÁŽ A NASTAVENÍ UPS	1 ks	1 350,0 Kč	1 350,00 Kč
23	PC0066790	MONTAZ SWITCHE 100Mbps	1 ks	650,0 Kč	650,00 Kč
24	PC0066590	MONTÁŽ 1HU POMOC. PANELU	2 ks	75,0 Kč	150,00 Kč
Celkem					48 199,00 Kč

Rozvod telefonu, dat - dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1		TCEPKPFLE – 10 x 4 x 0,4	450 m	36,0 Kč	16 200,00 Kč
2		2x0,5 (ranžír 2x0,5mm)	10 ks	8,6 Kč	86,00 Kč
3		Montážní rámeček 22,5x45 mm, se záklopkou, Bílý	30 ks	21,6 Kč	648,00 Kč
4		Adaptér na rozměry 50x50 mm	7 ks	42,0 Kč	294,00 Kč
5		Konektor Slim, RJ45, kat. 5, UTP	30 ks	36,0 Kč	1 080,00 Kč
6		Kabel ABClan, 4 páry, kat.5, U/UTP, PVC	1190 m	6,3 Kč	7 437,50 Kč
7		Optický mikrokabel OM1, 12 vláken, 62.5/125	260 m	39,6 Kč	10 296,00 Kč
8		Svorkovnice LSA+, rozp.	2 ks	199,0 Kč	398,00 Kč
9		Patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT5E STP černý 1U SX24-5E	2 ks	1 231,0 Kč	2 462,00 Kč
10		Cisco Catalyst C2960-24TC-L	1 ks	16 450,0 Kč	16 450,00 Kč
11		100-32MM Signamax 1G SFP optický modul MM LC - Cisco k	2 ks	494,0 Kč	988,00 Kč
12		065-GBMM GBIC Optický modul SC Multimode, Cisco kompat	2 ks	1 012,0 Kč	2 024,00 Kč
13		Optický patch cord SC/LC 62,5/125um duplex, 2m, ModNET	2 ks	186,0 Kč	372,00 Kč
14		Optický patch cord ST/SC 62,5/125um duplex, 2m, ModNET	2 ks	226,0 Kč	452,00 Kč
15		kycí panel s ventilátory	1 ks	4 860,0 Kč	4 860,00 Kč
16		příslušenství	1 ks	320,0 Kč	320,00 Kč
17		montážní materiál	1 sd	68,0 Kč	68,00 Kč
18		Výsuvná optická vana pro 24 ST konektorů (neosazená)	2 ks	1 289,0 Kč	2 578,00 Kč
19		Optický konektor ST, OM1, 62.5/125, MM, (Fast Cure)	24 ks	43,0 Kč	1 032,00 Kč
20		Patch kabel CAT5E UTP PVC 1m šedý	15 ks	270,0 Kč	4 050,00 Kč
21		Patch kabel CAT5E UTP PVC 1m žlutý	15 ks	270,0 Kč	4 050,00 Kč
22		APC Smart-ups 750VA LCD 230V	1 ks	8 050,0 Kč	8 050,00 Kč
23		APC UPS Network Management Card 2	1 ks	5 865,0 Kč	5 865,00 Kč
24		Prodlužka ACAR A-504 3m 5 pozic BK, s přepětovou ochrano	1 ks	975,0 Kč	975,00 Kč
25		Perforovaná zapuštěná police 1U, 300 mm	1 ks	525,0 Kč	525,00 Kč
26		Vyřazovací panel 1U s vysokou kapacitou, zapuštěný	2 ks	285,0 Kč	570,00 Kč
Celkem					92 130,50 Kč

El. zabezpečovací signalize - montáž

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	220 280221	Kabel SYKFY do 5x2x0,5 v trubkách, žlabech, lištách	450 m	8,0 Kč	3 600,00 Kč
2	220 280221	Kabel pro sběrnici	590 m	8,0 Kč	4 720,00 Kč
3	220 280221	Zatažení kabelu do objektu-kabel FTP	4 m	8,0 Kč	32,00 Kč
4	220 300001	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2	40 ks	28,0 Kč	1 120,00 Kč
5	PC0066140	MONT CIDLA INFRAPASIVNIHO	13 ks	120,0 Kč	1 560,00 Kč
6	PC0066100	MONT PRIDAV. ZALOH. ZDROJE	1 ks	550,0 Kč	550,00 Kč
7	PC0066160	MONTÁŽ MAG. SPINACE	4 ks	1 120,0 Kč	4 480,00 Kč
8	PC0066210	MONTÁŽ KLÁVESNICE	1 ks	150,0 Kč	150,00 Kč
9	PC0066200	MONTÁŽ KONCENTRÁTORU	2 ks	350,0 Kč	700,00 Kč
10		Přidání bodu na mapě v nadst. syst.	16 ks	96,0 Kč	1 536,00 Kč
11	PC0067490	Naprogr.středního syst. EZS	1 ks	1 800,0 Kč	1 800,00 Kč
Celkem					20 248,00 Kč

El. zabezpečovací signalize - dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	PC0064280	SYKFY [3x2x0,50]	450 m	7,4 Kč	3 330,00 Kč
2	PC0064380	Kabel FTP cat.5e PE	550 m	9,5 Kč	5 225,00 Kč
3		Kabel FTP cat.5e	40 m	8,1 Kč	324,00 Kč
4	OLY.500.013	Infradetektor, podhled pod detektor	13 ks	385,0 Kč	5 005,00 Kč
5	OLY.880.003	4-drátový závrtný MG kontakt	4 ks	296,0 Kč	1 184,00 Kč
6	OLY.460.008	Klávesnice MK7 s vestavěnou bezkontaktní čtečkou	1 ks	2 806,0 Kč	2 806,00 Kč
7	OLY.460.009	G8 8-mi smyčkový koncentrátor	1 ks	2 793,0 Kč	2 793,00 Kč
8	P026-B	Modul systémového posilovacího zdroje 2,75A v kovové	1 ks	5 170,0 Kč	5 170,00 Kč
9	OLY.910.006	Aku. kapacita 7,0 Ah, nominální napětí 12 Vss	1 ks	366,0 Kč	366,00 Kč
Celkem					26 203,00 Kč

Rozvod el.požární signalizace - montáž

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	220 330727	Montáž kompletní požár.ústředny	1 ks	2 500,0 Kč	2 500,00 Kč
2		Demontáž stávající ústředny	1 ks	1 000,0 Kč	1 000,00 Kč
3	220 330731	Uvedení požár.ústředny vč.ost.stav.prvků do provozu	1 ks	800,0 Kč	800,00 Kč
4	220 330343	Naprogramování systému EPS	1 kpl	3 000,0 Kč	3 000,00 Kč
5	220 410534	Montáž akumulátoru do ústředny	2 ks	48,0 Kč	96,00 Kč
6	220 410561	Montážní sada akumulátoru	2 ks	48,0 Kč	96,00 Kč
7	220 330723	Montáž jednoduchého elektronického modulu ústředny	3 ks	120,0 Kč	360,00 Kč
8	220 330722	Montáž rozšiřujícího (systémového) elektronického modulu ú	2 ks	120,0 Kč	240,00 Kč
9	220 330102	Montáž tlačítkového hlásiče pod omítku do vnitřního prostředí	4 ks	110,0 Kč	440,00 Kč
10	220 330112	Montáž zásuvky aut.hlásiče pod omítku	24 ks	90,0 Kč	2 160,00 Kč
11	220 330133	Montáž kompletního bodového hlásiče v nevýbušném prostřec	24 ks	45,0 Kč	1 080,00 Kč
12	220 330206	Kontrola funkce (čidla) hlásiče	78 ks	22,0 Kč	1 716,00 Kč
13	220 330741	Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu	78 ks	15,0 Kč	1 170,00 Kč
14	220 330791	Programování zobrazovaného textu pro hlásič	78 ks	25,0 Kč	1 950,00 Kč
15	220 330121	Popis hlásiče štítkem	28 ks	5,0 Kč	140,00 Kč
221	330721	Montáž jednotky (koppleru) do 24 vstupů nebo výstupů	1 ks	150,0 Kč	150,00 Kč
220	330713	Připojení vstupu a výstupu do systému EPS	2 ks	120,0 Kč	240,00 Kč
220	330736	Přezk. funkce ovl. zařiz. připoj. na výstup nebo vstup EPS	2 ks	150,0 Kč	300,00 Kč
16	220 281257	Kabel JY(St)Y,JXFE apod. 2x2x0.8 pod omítku, do trubky, do :	180 m	8,0 Kč	1 440,00 Kč
17	220 281259	Kabel JY(St)Y,JXFE apod. 3x2x0.8 pod omítku, do trubky, do :	360 m	8,0 Kč	2 880,00 Kč
18	220 300622	Ukončení kabelů 2x2x0.8 nebo 3x2x0.8	58 ks	15,0 Kč	870,00 Kč
19	220 111431	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	3 pa	150,0 Kč	450,00 Kč
20	220 330191	Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky	29 ks	15,0 Kč	435,00 Kč
21		Zavedení provozní knihy	1 ks	120,0 Kč	120,00 Kč
22		Pomocné montážní práce	15 hod	120,0 Kč	1 800,00 Kč
23		Nezměřitelné pracovní výkony	15 hod	120,0 Kč	1 800,00 Kč
Celkem					27 233,00 Kč

Rozvod el.požární signalizace - dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	765726	Akku 12V/12Ah	2 ks	500,0 Kč	1 000,00 Kč
2	786009	Čelní ovl. panel pro ústř.	1 ks	4 500,0 Kč	4 500,00 Kč
3	772477	Periferní modul IQ8ControlC/M rozhr. pro OPPO a 1 MM pozic	1 ks	3 300,0 Kč	3 300,00 Kč
4	772476	Mikromodul. karta IQ8ControlM	1 ks	1 550,0 Kč	1 550,00 Kč
5	784840	MM essernet 62,5 kB	1 ks	3 800,0 Kč	3 800,00 Kč
6	808004	Ústředna EPS IQ8control M	1 ks	19 800,0 Kč	19 800,00 Kč
7	784382.D0	Mikromodul sběrnice ESSERbus	1 ks	3 300,0 Kč	3 300,00 Kč
8	804971	Tlačítkový hlásič IQ8 kompakt, červený	4 ks	1 130,0 Kč	4 520,00 Kč
9	802371	Optický kouřový hlásič	24 ks	980,0 Kč	23 520,00 Kč
10	805590	Patice STANDARD	24 ks	95,0 Kč	2 280,00 Kč
11	808613.10	Esserbus koppler 4 vstupy / 2 výstupy (8bit)	1 ks	2 500,0 Kč	2 500,00 Kč
12	788601	Skříň pro bus-Koppler uP	1 ks	218,0 Kč	218,00 Kč
13	0	Multifunkční siréna červená	2 ks	1 500,0 Kč	3 000,00 Kč
14		SSKFH-V180 3x2x0,8	360 m	38,0 Kč	13 680,00 Kč
15		JY(St)Y 2x2x0,8	180 m	6,0 Kč	1 080,00 Kč
Celkem					88 048,00 Kč

Rekonstrukce obj. 1 - Lékárna, FN Brno, PMDV - VZT

Název	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
Základní náklady			
Zařízení: Dodávka, Montáž	178 648,00	18 425,00	
Nátěry		0,00	
Vzduchotechnická zařízení celkem	178 648,00	18 425,00	
Doprava 1% z dodávky zařízení	1 786,48		
Přesun y Kč/kg: Cena, Hmotnost		9,54	15,90
PPV 5% z montáže a nátěrů zařízení		921,25	
Zednické výpomoci 1,6% z montáže a nátěrů zařízení		294,80	
Dodávka celkem, Montážní náklady	180 434,48	19 650,59	
Hodinové zúčtovací sazby		0,00	
Montáž celkem		19 650,59	
Lešení		0,00	
Izolace tepelné		0,00	
Izolace protipožární		0,00	
Izolace protihlukové		0,00	
Základní náklady celkem	180 434,48	19 650,59	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Provozní náklady			
- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		200 085,07	
Základ a hodnota DPH 21%	200 085,07	42 017,86	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		242 102,93	

⑤
SLOVINSKÁ 36
612 00 BRNO
TELEFON 541 217 527

VOCHÁČEK
SPOL. S R.O.

Pozice	Rekonstrukce obj. 1 - Lékárna, FN Brno, PMDV - VZT	Mj	Počet	materiál	materiál celkem	montáž	montáž celkem	celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	Zařízení 1 - Klimatizace výdeje a skladu 1.NP									
1-01	Kazetová jednotka AU36UFASR	ks	1,00	38 500,00	38 500,00	3 400,00	3 400,00	41 900,00		
1-02	Kompaktní kazetová jednotka AU18UFAAR	ks	1,00	26 200,00	26 200,00	2 800,00	2 800,00	29 000,00		
	Dekorační kryt UTG-UDYD-W	ks	1,00	2 400,00	2 400,00	80,00	80,00	2 480,00		
1-03	Venkovní kondenzační jednotka AJ*A54LCLR	ks	1,00	90 800,00	90 800,00	8 800,00	8 800,00	99 600,00		
	Bezdrátový ovladač příslušenství jednotky	ks	2,00	2 200,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00		
	Potrubí chladiwa 9,52/19,5 včetně izolace a komunikační kabel	bm	10,00	400,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		
	Potrubí chladiwa 6,35/15,88 včetně izolace a komunikační kabel	bm	4,00	360,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00		
	Potrubní rozdělovač UTR-BP054X	ks	2,00	1 800,00	3 600,00	650,00	1 300,00	4 900,00		
	Zařízení 1 - Klimatizace výdeje a skladu 1.NP - celkem				171 340,00		16 380,00	187 720,00		
	Zařízení 2 - Hygienické zařízení									
	<i>DIAGONALNI VENTILATOR DO KRUH. POTRUBI ELEKTRODESIGN</i>									
2-01	TD 500/160	ks	1,00	2 300,00	2 300,00	360,00	360,00	2 660,00	2,70	2,70
	<i>PRUŽNÁ MANŽETA ELEKTRODESIGN</i>									
2-02	KAA-160	ks	1,00	98,00	98,00	22,00	22,00	120,00		
	<i>ZALUŽIOVA Klapka PLAST ELEKTRODESIGN</i>									
2-03	PER 160 W	ks	1,00	480,00	480,00	180,00	180,00	660,00		
	<i>KOMFORTNÍ VÝUSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ ELEKTRODESIGN</i>									
2-04	KV-K1-R1 325x75 TPJ 48-12-95	ks	1,00	720,00	720,00	180,00	180,00	900,00		
	<i>TALIROVÝ VENTIL ELEKTRODESIGN</i>									
2-05	KK 100	ks	1,00	180,00	180,00	60,00	60,00	240,00	0,20	0,20
2-06	KK 160	ks	1,00	260,00	260,00	40,00	40,00	300,00	0,50	0,50
	<i>DVERNÍ MRIZKA PLAST OBOUSTRANNÁ ELEKTRODESIGN</i>									
2-07	PT 489 B 445x82 bílá	ks	4,00	140,00	560,00	35,00	140,00	700,00		
	<i>MALÝ AXIÁLNÍ VENTILATOR ELEKTRODESIGN</i>									
2-08	SILENT 100 CRZ	ks	1,00	1 850,00	1 850,00	460,00	460,00	2 310,00	0,50	0,50
	<i>VETRACÍ MRIZKA SE SÍTEM ELEKTRODESIGN</i>									
	LG 125 ED	ks	1,00	240,00	240,00	55,00	55,00	295,00		
	<i>KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH</i>									
	do průměru 100 10% tvarovek	bm	1,00	140,00	140,00	68,00	68,00	208,00	2,00	2,00
	do průměru 200 50% tvarovek	bm	2,00	240,00	480,00	240,00	480,00	960,00	5,00	10,00
	Zařízení 2 - Hygienické zařízení - celkem				7 308,00		2 045,00	9 353,00		15,90

Soupis prací - ZTI

Rozpočet	1	Zdravotechnika	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	ZTI		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1	Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2012//1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	153 300	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	179 253	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	332 554	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	332 554	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	332 554	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 612 00 BRNO TELEFON 541 217 527	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		332 554 Kč
DPH	21,0 %		69 836 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			402 391 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet : 1
Objekt :	1 ZTI	Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	62 801	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	44 340	0	0	0	0
5 Komunikace	14 230	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	26 680	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	3 519	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	783	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	53 957	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	48 126	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	165	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	71 902	0	0	0
799 Ostatní	0	4 320	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 730	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	153 300	179 253	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			332 554	0
Oborová přírážka			332 554	0
Přesun stavebních kapacit			332 554	0
Mimostaveništní doprava			332 554	0
Zařízení staveniště			332 554	0
Provoz investora			332 554	0
Kompletační činnost (IČD)			332 554	0
Rezerva rozpočtu			332 554	0
CELKEM VRN				0

Soupis prací - ZTI - Revize 01 - 03/2013

Stavba :	1 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ZTI	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	10,20	23,00	234,60
2	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,55	31,70	80,84
3	131202509R00	Příplatek za lepivost-výkop pod provizor. v hor.3	m3	67,00	55,00	3 685,00
4	131401201R00	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	67,00	352,00	23 584,00
5	151201103R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - zátažné - hl. do 8 m	m2	58,00	105,00	6 090,00
6	151201113R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 8 m	m2	58,00	25,00	1 450,00
7	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	67,00	72,50	4 857,50
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	67,00	25,00	1 675,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	67,00	201,00	13 467,00
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	140,00	15,00	2 100,00
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	35,00	16,50	577,50
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,00	125,00	5 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				62 801,44
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
13	11-01	vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
14	11-02	oplocení výkopu, osvětlení, lávky pro pěší a autom	kpl	1,00	9 860,00	9 860,00
15	11-03	vyřízení ZUK, zábory, zakreslení EZA, předání BKOM	kpl	1,00	14 320,00	14 320,00
16	11-04	dopravní značení,projekt, vyřízení DI, pronájem, instalace,odvoz	kpl	1,00	15 360,00	15 360,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				44 340,00
Díl: 5		Komunikace				
17	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech šterkopískem	m3	67,00	98,00	6 566,00
18	567142115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.25 cm	m2	8,00	488,00	3 904,00
19	577152113R00	Beton asfaltový ABS, tl.10 cm horní vrstva komunik	m2	8,00	470,00	3 760,00
	Celkem za	5 Komunikace				14 230,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
20	631621120R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 100 mm	m2	58,00	460,00	26 680,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				26 680,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
21	919735112R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	m	51,00	69,00	3 519,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				3 519,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
22	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	4,00	61,00	244,00
23	713461121R00	Izolace potrubí-skružemi D20/9mm	m	25,00	7,00	175,00
24	713461122R00	Izolace potrubí-skružemi D25/9mm	m	5,00	8,00	40,00
25	713461123R00	Izolace potrubí-skružemi D32/9mm	m	20,00	10,00	200,00
26	713461131R00	Izolace potrubí-skružemi D40/9mm	m	4,00	12,00	48,00
27	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,16	469,00	75,72
	Celkem za	713 Izolace tepelné				782,72
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
28	721-03	plastová šachta D425	kpl	1,00	6 420,00	6 420,00
29	721100911R00	Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	1,00	343,00	343,00
30	721110931R00	Oprava potrubí kameninového, zaslepení vstupu do stávající šachty	kus	1,00	113,00	113,00
31	721152215R00	Čisticí kus, potrubí odpadní svislé DN50	kus	1,00	78,00	78,00
32	721152216R00	Čisticí kus, potrubí odpadní svislé DN70	kus	3,00	107,00	321,00
33	721152218R00	Čisticí kus, potrubí odpadní svislé DN110	kus	4,00	132,00	528,00
34	721170957R00	Oprava-vsazení odbočky do stáv. šachty potrubí PVC hrdlové DN 160	kus	1,00	874,00	874,00
35	721171219R00	Trubka pro připojení WC, DN 100	kus	2,00	105,00	210,00
36	721171809R00	Demontáž potrubí do DN 160	m	140,00	11,00	1 540,00

Soupis prací - ZTI - Revize 01 - 03/2013

Stavba :	1 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ZTI	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	9,00	146,00	1 314,00
38	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	3,00	280,00	840,00
39	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	4,00	146,00	584,00
40	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	8,00	190,00	1 520,00
41	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	31,00	280,00	8 680,00
42	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	10,00	225,00	2 250,00
43	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	33,00	263,00	8 679,00
44	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	22,00	319,00	7 018,00
45	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 100	kus	2,00	42,00	84,00
46	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	11,00	11,00	121,00
47	721220802R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100	kus	2,00	14,00	28,00
48	721234101RT1	Vtok střešní pro plochou střechu zachytý koš, DN110	kus	2,00	2 020,00	4 040,00
49	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 HL900, DN 50 (1ks)/70(2ks)/100(1ks)	kus	4,00	915,00	3 660,00
50	721273200RT3	Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100	kus	1,00	484,00	484,00
51	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	112,00	4,00	448,00
52	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,12	1 127,00	135,24
53	721-01	nika s dvířky pro čistíci kus vč. mtž	ks	8,00	300,00	2 400,00
54	721-02	nika s mřížkou pro přivzdušňovací ventil v. mtž	ks	4,00	282,00	1 128,00
55	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,25	469,00	117,08
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				53 957,32
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
56	722110811R00	Demontáž potrubí z litin.trub přírubových DN 80	m	10,00	21,00	210,00
57	722110924R00	Propojení dosavadního potrubí litin. přír. doDN 80	kus	1,00	331,00	331,00
58	722130214R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 32	m	28,00	325,00	9 100,00
59	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	30,00	308,00	9 240,00
60	722174212R00	Montáž potrubí z plastů DN 20	m	25,00	75,00	1 875,00
61	722174213R00	Montáž potrubí z plastů DN 25	m	5,00	85,00	425,00
62	722174214R00	Montáž potrubí z plastů DN 32	m	20,00	94,00	1 880,00
63	722174215R00	Montáž potrubí z plastů DN 40	m	4,00	113,00	452,00
64	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	25,00	59,00	1 475,00
65	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	5,00	75,00	375,00
66	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	20,00	118,00	2 360,00
67	722174314R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40	m	4,00	218,00	872,00
68	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	5,00	6,00	30,00
69	722222222R00	Armatury s 1závitem-ventil vypouštěcí G 1/2	soubor	2,00	84,00	168,00
70	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	2,00	21,00	42,00
71	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 5/4	kus	7,00	53,00	371,00
72	722241133R00	Armatura požární - hydrant G 1	kus	1,00	195,00	195,00
73	722252133RT1	Požární příslušenství - proudnice požární D 25 proudnice D 25 s uzávěrem	kus	1,00	469,00	469,00
74	722254114R00	Skříň hydrantová s výzbrojí 25	soubor	1,00	6 009,00	6 009,00
75	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G3/4"	kus	1,00	77,00	77,00
76	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	108,00	4,00	432,00
77	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	108,00	4,00	432,00
78	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	1,50	845,00	1 267,50
79	722-01	Potrubí PE100 sdr11 40x3,7mm vč. mtž	m	26,00	62,00	1 612,00
80	722-02	chránička 90x8,2mm, 15m vč. mtž	ks	1,00	1 296,00	1 296,00
81	722-03	chránička 110x10 mm, 15m vč. mtž	ks	2,00	1 521,00	3 042,00
82	722-07	rozbor pitné vody	soubor	1,00	1 596,00	1 596,00
83	722-04	kulový kohout závitový, DN32	ks	5,00	294,00	1 470,00
84	722-05	zpětná klapka závitová, DN32	ks	2,00	180,00	360,00

Soupis prací - ZTI - Revize 01 - 03/2013

Stavba :	1 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ZTI	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	722-06	nika s dvířky vč. mtž	ks	1,00	300,00	300,00
86	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,77	469,00	362,92
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				48 126,42
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
87	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	15,00	11,00	165,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				165,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
88	725013101R00	Klozet kombi, nádrž s armaturou, bílý	soubor	2,00	2 610,00	5 220,00
89	725017101R00	Umyvadlo na šrouby, bílé	soubor	4,00	695,00	2 780,00
90	725017106R00	Sloup k umyvadlu, bílý	soubor	4,00	782,00	3 128,00
91	725019121R00	Dřez jednoduchý	soubor	4,00	1 615,00	6 460,00
92	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00	77,00	154,00
93	725114911R00	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	2,00	19,00	38,00
94	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	2,00	207,00	414,00
95	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00	33,00	198,00
96	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00	178,00	712,00
97	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	338,00	338,00
98	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	2,00	47,00	94,00
99	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	4,00	235,00	940,00
100	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	282,00	282,00
101	725530116R00	Zásobník elektrický V5l, vč. bezpečnostní armatury	soubor	4,00	3 080,00	12 320,00
102	725530125R00	Zásobník elektrický V=10l, vč. bezpečnostní armatu	soubor	1,00	3 370,00	3 370,00
103	725530132R00	Zásobník elektrický V=80l, vč. bezpečnostní armatu	soubor	1,00	5 540,00	5 540,00
104	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00	394,00	394,00
105	725539102RZ1	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy do 80 l zednické výpomoci	soubor	6,00	263,00	1 578,00
106	725716129R00	Montáž výlevky z chem. kameniny, se zadní stěnou	soubor	1,00	371,00	371,00
107	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	11,00	5,00	55,00
108	725821308R00	Baterie umyvadelové stojánkové	kus	4,00	856,00	3 424,00
109	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	8,00	146,00	1 168,00
110	725840276R00	Baterie sprchové nástěnné	soubor	1,00	1 450,00	1 450,00
111	725840850R00	Demontáž baterie sprch.	kus	3,00	7,00	21,00
112	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	174,00	174,00
113	725860201R00	Sífon dřezový HL126, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	3,00	497,00	1 491,00
114	725860202R00	Sífon dřezový HL100G, DN 50	kus	1,00	269,00	269,00
115	725860211RT1	Sífon umyvadelový HL132.1, 5/4 " přípoj pračka	kus	3,00	380,00	1 140,00
116	725860212R00	Sífon umyvadelový HL132	kus	1,00	218,00	218,00
117	725860221R00	Sífon sprchový	kus	1,00	415,00	415,00
118	725-01	výlevka	ks	1,00	2 980,00	2 980,00
119	725-02	sprchová vanička včetně zástěny	ks	1,00	8 510,00	8 510,00
120	725-03	baterie pro výlevku nástěnná vč. mtž	ks	1,00	1 150,00	1 150,00
121	725-04	baterie dřezová nástěnná	ks	4,00	1 150,00	4 600,00
122	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	1,08	469,00	505,73
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				71 901,73
Díl:	799	Ostatní				
123	799-01	sekání drážek a prostupů a zazdívání	hodin	24,00	180,00	4 320,00
	Celkem za	799 Ostatní				4 320,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
124	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,97	206,00	817,34
125	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,97	219,00	868,92
126	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,97	11,00	43,64
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 729,90

Soupis prací - ÚT

Rozpočet	0	varianta 2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Vytápění		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1	Rekonstrukce obj. 1 - Lékárna, FN Brno, PMDV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2012//1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	183	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	113 787	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	113 970	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	113 970	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	113 970	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	SLOVINSKÁ 36 Datum : 612 00 BRNO TELEFON 541 217 527	Datum :
Podpis :	Podpis:  TOCHÁČEK SPOL. S R.O.	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	113 970 Kč
DPH	21,0 %	23 934 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		137 904 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Rekonstrukce obj. 1 - Lékárna, FN Brno, PMDV	Rozpočet :
Objekt :	2 Vytápění	varianta 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	993	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	28 816	0	0	0
734 Armatury	0	7 301	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	73 077	0	0	0
799 Ostatní	0	3 600	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	183	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	183	113 787	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			113 970	0
Oborová přírážka			113 970	0
Přesun stavebních kapacit			113 970	0
Mimostaveništní doprava			113 970	0
Zařízení staveniště			113 970	0
Provoz investora			113 970	0
Kompletační činnost (IČD)			113 970	0
Rezerva rozpočtu			113 970	0
CELKEM VRN				0

Soupis prací - ÚT

Stavba :	1 Rekonstrukce obj. 1 - Lékárna, FN Brno, PMDV	Rozpočet:
Objekt :	2 Vytápění	varianta 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713461111R00	Izolace potrubí skružemi D15/9mm, vč. mtž	m	58,00	7,00	406,00
2	713461121R00	Izolace potrubí skružemi D22/9mm, vč. mtž	m	40,00	8,00	320,00
3	713461122R00	Izolace potrubí skružemi D28/9mm, vč. mtž	m	10,00	9,00	90,00
4	713461123R00	Izolace potrubí skružemi D35/9mm, vč. mtž	m	10,00	12,00	120,00
5	713461131R00	Izolace potrubí skružemi D42/9mm, vč. mtž	m2	3,00	13,00	39,00
6	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,25	74,00	18,24
	Celkem za	713 Izolace tepelné				993,24
Díl: 733		Rozvod potrubí				
7	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	35,00	6,00	210,00
8	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	60,00	7,00	420,00
9	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	2,00	8,00	16,00
10	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	58,00	168,00	9 744,00
11	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	40,00	231,00	9 240,00
12	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	10,00	326,00	3 260,00
13	733161109R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	10,00	381,00	3 810,00
14	733161110R00	Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	3,00	507,00	1 521,00
15	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40	m	121,00	4,00	484,00
16	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,50	74,00	110,64
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				28 815,64
Díl: 734		Armatury				
17	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	2,00	97,00	194,00
18	734-01	měřicí trať (3xKK40, F40, RV32, měřič tepla) vč. mtž	soubor	1,00	7 107,00	7 107,00
19	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00	74,00	0,00
	Celkem za	734 Armatury				7 301,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
20	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	15,00	16,00	240,00
21	735156264R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 600/ 800	kus	1,00	1 371,00	1 371,00
22	735156266R00	Otopná tělesa panelová Radik VK 11 600/1000	kus	3,00	2 138,00	6 414,00
23	735156267R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 600/1200	kus	2,00	1 760,00	3 520,00
24	735156269R00	Otopná tělesa panelová Radik VK 11 600/1600	kus	4,00	2 704,00	10 816,00
25	735156665R00	Otopná tělesa panelová Radik VK 22 600/ 900	kus	2,00	2 832,00	5 664,00
26	735156667R00	Otopná tělesa panelová Radik VK 22 600/1200	kus	1,00	3 287,00	3 287,00
27	735156669R00	Otopná tělesa panelová Radik VK 22 600/1600	kus	1,00	3 890,00	3 890,00
28	735156671R00	Otopná tělesa panelová Radik VK 22 600/2000	kus	3,00	4 498,00	13 494,00
29	735156765R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/ 900	kus	3,00	3 303,00	9 909,00
30	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-11	kus	10,00	21,00	210,00
31	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22	kus	7,00	26,00	182,00
32	735156930R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33	kus	3,00	33,00	99,00
33	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	17,00	156,00	2 652,00
34	735159121R00	Montáž panelových těles Radik nad délku 1600 mm	kus	3,00	248,00	744,00
35	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,75	200,00	150,00
36	735-01	Trubkové OT Koralux Linear Classic 1820.600 vč. mtž	ks	1,00	1 594,00	1 594,00
37	735-02	termostat. ventil, jednobod. spodní připojení Giacomini R358 pro trubkové OT, vč. mtž	ks	1,00	583,00	583,00
38	735-03	termostat. ventil Giacomini R388 pro VK vč. mtž	ks	20,00	220,00	4 400,00
39	735-04	termostatická hlavice vč. mtž	ks	20,00	184,00	3 680,00
40	735-05	ruční hlavice na trubkové OT	ks	1,00	89,00	89,00
41	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,20	74,00	88,90
	Celkem za	735 Otopná tělesa				73 076,90
Díl: 799		Ostatní				
42	799-01	sekání drážek a prostupů a zazdívání	hod	20,00	180,00	3 600,00

Soupis prací - ÚT

Stavba :	1 Rekonstrukce obj. 1 - Lékárna, FN Brno, PMDV	Rozpočet:
Objekt :	2 Vytápění	varianta 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	799 Ostatní				3 600,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,42	204,00	86,53
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,42	217,00	92,05
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,42	11,00	4,67
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				183,25

FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Rekonstrukce objektu 1 - Lékárna, FN Brno, PMDV
B.2 Kabelová přípojka NN

Rozpočet

Základní rozpočtové náklady

A. Dodávky dle specifikací			
B. Doprava dodávek (5 % z A)			
C. Montáž			
D. Demontáž			
E. Materiál nosný délkový			74 340,00
F. Materiál nosný kusový			30 307,90
G. Materiál nosný kusový - svítidla			
H. Prořez délkového materiálu (5% z E)			3 717,00
J. Součet materiál nosný (E+F+G+H)			108 364,90
K. Materiál podružný (2 % z J)			2 167,30
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)			110 532,20
M. PPV (5% z L)			5 526,61
N. Zemní práce			178 227,03
O. Nátěry			
P. Práce účtované hodinovou sazbou			
předběžná obhlídka	3 h	170,00	510,00
nezměřitelné montážní práce	30 h	170,00	5 100,00
dozor	2 h	190,00	380,00
součet položky			
R. Celkem základní rozpočtové náklady			300 275,84
S. Revize	8 h	400,00	3 200,00
Náklady celkem bez DPH			303 475,84
DPH 21%			63 729,93
Náklady celkem včetně DPH			367 205,76

⑤
SLOVINSKÁ 36
612 00 BRNO
TELEFON 541 217 527



Název				J	Cena	Celkem
Materiál nosný kusový						
Instalační přístroje (jinak nespecifikované) ABB Jablonec						
Skrin přípojkova	SS 300	plast	DCK	4 ks	4700,00	18 800,00
Pojistka 500 V	PN.000 gG	50A	LE	6 ks	39,70	238,20
Pojistka 500 V	PN 000 gG	63A	LE	6 ks	39,70	238,20
Pojistka 500 V	PN 1 gG	200A	LE	3 ks	93,10	279,30
Pojistka 500 V	PN 2 gG	224A	LE	3 ks	115,60	346,80
Koncovka eprosinova	1 kV pla	4x25	mo	4 ks	338,70	1 354,80
Koncovka eprosinova	1 kV pla	4x150	mo	4 ks	928,50	3 714,00
Koncovka eprosinova	1 kV pla	4x240	mo	4 ks	1223,00	4 892,00
Svorka pasek/pasek	SR 2b		Tre	6 ks	74,10	444,60
Celkem						30 307,90

Název			Počet	J		
Materiál nosný délkový						
Kabel 1-AYKY-J	3x150+70	KL	140 m	192,3	26 922,00	
Kabel 1-AYKY-J	3x240+120	KL	135 m	267,80	36 153,00	
Kabel CYKY-J	4x10	KL	25 m	94,50	2 362,50	
Kabel CYKY-J	4x16	KL	25 m	150,30	3 757,50	
Zemnici pasek	ZP 30x4		105 m	49,00	5 145,00	
Celkem						74 340,00

Název				Počet	J	
Zemní práce						
Vytyčení trasy	zastaveny			0,15 km	815,20	122,28
Sejmutí drnu				10 m2	33,80	338,00
Bourání povrchu	živice	do 5 cm		40 m2	29,80	1 192,00
Rezáni spary	do živice			80 m	73,60	5 888,00
Vytrhání obrub	z malty			8 m	55,70	445,60
Vykop ryhy	50/120	zemina	3	25 m	258,50	6 462,50
Vykop ryhy	50/120	zemina	4	95 m	379,70	36 071,50
Zatažení lana	tvárnice			260 m	35,10	9 126,00
Zazdění do zdi	SR 2	bez KD		4 ks	1944,00	7 776,00
Folie vystrážná		33 cm		140 m	5,20	728,00
Zajištění proti vodě				4 ks	1590,00	6 360,00
Zahoz ryhy	50/120	zemina	4	25 m	99,00	2 475,00
Zahoz ryhy	80/50	zemina	4	85 m	116,90	9 936,50
Odvoz zeminy	do 1 km			24 m3	198,80	4 771,20
Odvoz zeminy	nad 1 km/km			240 m3	66,30	15 912,00
Položení drnu				12,5 m2	9,50	118,75
Osetí travou				12,5 m2	24,40	305,00
Uprava terenu		zemina	3	12,5 m2	20,10	251,25
Položení obrubníku				8 m2	82,90	663,20
Podklad	sterk	25 cm		47,5 m2	154,10	7 319,75
Podklad	penetrace	20 cm		47,5 m2	205,30	9 751,75
Vozovka	beton	10 cm		47,5 m2	187,30	8 896,75
Trubka ohebná	Kopoflex	160/136	KO	260 m	166,60	43 316,00
Celkem						178 227,03

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO DP/1282/2013/Ra
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Rekonstrukce objektu 1, Lékárna FN Brno PMDV II

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Termíny: 16 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

ROK	2013																			
Popis / týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zemní práce + základy																				
Svislé a kompletní konstrukce																				
Vodorovné konstrukce																				
Komunikace																				
Upravy povrchů vnitřní																				
Úpravy povrchů vnější																				
Podlahy a podlahové konstrukce																				
Výplně otvorů																				
Dokončovací konstrukce																				
Bourání konstrukcí																				
Izolace proti vodě																				
Živičné krytiny																				
Izolace tepelné																				
Konstrukce tesařské a klempířské																				
Konstrukce zámečnické																				
Obklady a dlažby keramické																				
Podlahy teracové																				
Podlahy povlakové																				
Malby a nátěry																				
D+M silnoproud																				
D+M slaboproud																				
D+M Vzduchotechnika																				
D+M Zdravotechnika																				
D+M Ústřední vytápění																				
Kabelová přípojka NN																				

Uzlové body:

UB 01 - Zahájení provádění díla

UB 02 - Dokončení střechy

UB 03 - Dokončení díla

- do 2 dnů od podpisu smlouvy o dílo

- do 10 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

- do 16 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

5
SLOVINSKÁ 36
612 00 BRNO
TELEFON 541 217 527



PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO DP/1282/2013/Ra ZÁKLADNÍ STRUKTURA SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI

Dílčí činnost:	Vypracování kontrolního a zkušebního plánu stavby, plánu jakosti stavby zhotovitelem,
Stručný popis činnosti:	Kontrolní a zkušební plán stavby je součástí smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem a taktéž je součástí SOD uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli. Stanovuje výčet a vykonávání kontrol zakrývaných prací a uzlových bodů stavby. Stavební technik zhotovitele zodpovídá, že tuto činnost provádí též i subdodavatelé. Plán jakosti stavby je dokument, který obsahuje v míře přiměřené rozsahu a složitosti činností obvykle: – výčet technologií předepsaných pro danou stavbu, – vysvětlení dodavatelských a subdodavatelských vztahů – přehledně a stručně se zaměřením na odpovědnosti za provedení a kontrolu a odkazy na příslušné smlouvy, – kontroly a zkoušení předepsané v kontrolním a zkušebním plánu stavby – stanovení konkrétní odpovědnosti za provádění stavby, popř. jeho částí Jednotliví subdodavatelé respektují plán jakosti vypracovaný zhotovitelem
Řešení neshody:	V případě, že subdodavatel v návrhu SOD plán jakosti, nebo kontrolní a zkušební plán neuplatní a jeví se jako nutné je vyhotovit, nebude subdodavatel vybrán.
Záznamový dokument:	Plán jakosti, kontrolní a zkušební plán (plán kontrol zakrývaných prací, plán kontrol uzlových bodů stavby).
Vystavuje:	Zhotovitel
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Vytýčení staveniště
Stručný popis činnosti:	Provádí výhradně odpovědný geodet zhotovitele na objednávku zhotovitele na základě vytyčovacího výkresu projektové dokumentace (dále jen „PD“) s určením výškových a směrových bodů. Geodet předává jím vypracovaný protokol o vytýčení s trvalým označením záměrných bodů v terénu. Činnost provádí při předávání a převzetí staveniště. Po vytýčení staveniště pořídí stavební technik zhotovitele fotodokumentaci staveniště.
Řešení neshody:	Neshoda může vzniknout nesouladem situace zakreslené ve vytyčovacím výkresu PD a skutečnou situací v terénu zjištěnou odpovědným geodetem. Odpovědný geodet ve svém protokolu neshodu zaznamená. Stavební technik zhotovitele kontroluje, zda projektant přepracoval na základě zjištěné neshody vytyčovací výkres PD.
Záznamový dokument:	Protokol o vytýčení jako příloha zápisu o předání a převzetí staveniště.
Vystavuje:	stavební technik zhotovitele
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Seznámení pracovníků zhotovitele a subdodavatelů se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti s možnými místy ohrožení.
Stručný popis činnosti:	Proškolení a provedení zápisu o proškolení pracovníků z bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen „BOZ“). Zápis o provedené kontrole do stavebního deníku zhotovitele a subdodavatelů.
Řešení neshody:	V případě, že zhotovitel doklad o školení BOZ nepředloží, zastaví TDI práce do odstranění neshody. Práci zastaví zápisem do stavebního (montážního) deníku příslušného přímého dodavatele.
Záznamový dokument:	Zápis o provedení školení BOZ
Vystavuje:	Dle textu
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Provádění vstupních a mezioperačních kontrol dodané PD. Evidence doplňování dokumentace pro provedení stavby, sledování projekčních změn a víceprací včetně jejich finančního ocenění
Stručný popis činnosti:	Kontrola autorizace PD projektantem. Evidence přejatého paré PD od nositele dokumentace pro provedení stavby (zhotovitel - projektant). Provedení vstupní kontroly stavebním technikem zhotovitele přejatých výkresů PD. Provedení záznamu o kontrole firemním razítkem došlá pošta s uvedením data přijetí a podpisu stavebního technika zhotovitele. V případě změny výkresů PD označení neplatných výkresů razítkem „neplatné“ okamžitě po dodání změny PD, označení nových výkresů razítkem „Změna“ s příslušným číslem změny okamžitě po dodání PD. Založení neplatných výkresů. Kontrola nového výkazu výměru vystaveného projektantem na základě změn PD. Vznesení požadavku na ocenění této změny u s TDI v souladu s postupem stanoveným v SOD. Zhotovitel vede evidenci o vícepracích (méněpracích) ve stavebním deníku nebo v deníku víceprací, nebo v samostatných protokolech. (Deník víceprací musí být v tom případě nedílnou součástí stavebního deníku jako závazná příloha stavebního deníku).
Řešení neshody:	Jednání s TDI.

Záznamový dokument:	dle textu
Vystavuje:	dle textu
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Provádění vstupní kontroly materiálu. Skladování materiálu.
Stručný popis činnosti:	Zhotovitelé a subdodavatelé zhotovitele provádějí vstupní kontrolu. Rozsah a obsah vstupní kontroly je předem písemně určen. Zhotovitelé a subdodavatelé zhotovitele provádějí vstupní kontrolu v následujícím rozsahu: Kvantitativní vstupní kontrola dodávky: – identifikace dodávky podle dodacího listu (druh materiálů, množství), – prověření úplnosti dodávky, – prověření stavu obalů (neporušenost) dodávky a čistoty dodávky, – převzetí průvodní dokumentace k dodanému materiálu (prohlášení o shodě, návod k manipulaci a skladování, technologický postup zabudovávání materiálu dodaného výrobcem, Kvalitativní vstupní kontrola dodávky: – porovnání dodaného materiálu s požadavky stanovenými v dokumentaci pro provedení stavby, – kontrola fyzického poškození dodávky, Dokumentování vstupní kontroly: – v dodacím listu, zápisem ve stavebním deníku, – vyznačením na dodávce, v případě, že může dojít k záměně. Poškozená nebo vadná část dodávky je viditelně označena, a skladována tak, aby bylo zamezeno zabudování vadných materiálů. Zhotovitel zahájí reklamační řízení k dodání bezvadné dodávky. V případě, že dodaný bezvadný materiál není ihned zabudován, stavební technik zhotovitele zkontroluje, zda je skladován v souladu s průvodní technickou dokumentací nebo jinými pokyny výrobce.
Řešení neshody	žádost o výměnu materiálů, zastavení prací, odmítnutí materiálů.
Záznamový dokument:	Dle textu, Záznam do stavebního deníku zhotovitele, prohlášení o shodě, atesty.
Vystavuje:	Stavební technik zhotovitele
TDI předkládá:	kopie zápisu ze stavebního deníku

Dílčí činnost:	Prohlášení o shodě a atesty materiálů dodávaných na stavbu
Stručný popis činnosti:	Před zabudováním zhotovitel prokazuje, že zabudovávané materiály mají prohlášení o shodě a předepsané atesty. Atesty a prohlášení o shodě předkládá TDI měsíčně jako součást soupisu provedených prací.
Řešení neshody:	V případě pochyb o náležitém vyplnění prohlášení o shodě zjistit, jakému režimu podléhá výrobek ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. V případě pochyb si zhotovitel vyžádá od výrobce (dovozce) podrobnější doklady, na základě kterých prohlášení o shodě vydal, popř. si vyžádá stanovisko od autorizované osoby, která podklady vedoucí k prohlášení o shodě vystavovala nebo kontrolovala.
Záznamový dokument:	Kopie atestu, prohlášení o shodě. Založení dodaných dokladů. Žádost o poskytnutí informace na příslušnou autorizovanou osobu. Stanovisko autorizované osoby.
Vystavuje	dle textu
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Mezioperační kontroly všech částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty
Stručný popis činnosti:	Jedná se o následující práce: – klasifikace zemín při zemních pracích – prověrka základové spáry – uložení výztuže každého monolitického železobetonového prvku – izolace proti spodní vodě, protiradonová izolace a další projektem předepsané – stavební připravenost pro nosnou konstrukci nad základy (OK, TM, kotevní prvky) – pilotové základy – dokončená nosná konstrukce (OK, těžká montáž apod.) – osazení zabudovaných výrobků (okenní rámy, vrata, výkladce apod.) – rozvody vody plynu, (technická prohlídka a zkouška apod.) – vnitřní kanalizace (technická prohlídka a zkouška) – ÚT (těsnost, topná, dilatační a technická prohlídka) – VZT (rozvody, strojovna, funkční odzkoušení) – elektro, slaboproud, (rozvody) EPS – hydroizolace v mokřích provozech, – tepelné, zvukové izolace (podlah, zdí, apod.), – provedení parozábrany (stropů, střešy), – tepelné izolace střeš, teras apod. – provedení jednotlivých vrstev hydroizolačního pláště střešy,

	– provedení ochranných nátěrů trvale zabudovaných dřevěných konstrukcí (krov, stropy, příčky apod.) – provedení PÚ ocelových konstrukcí a zámečnických prvků (obvodový plášť, podhledy, příčky apod.) – provedení protipožárních nástřiků a nátěrů – provedení PÚ rozvodů (ÚT, VZT apod.) Zhotovitel vyzývá TDI smluvně dohodnutým způsobem (zápisem do stavebního deníku): Fyzickou kontrolu zakrývaných prací provádí stavební technik zhotovitele. O výsledku kontroly provede záznam do SD bez ohledu, zda TDI se kontroly zúčastní. V případě, že uzná za vhodnou přítomnost dalšího odborníka, zajistí ho.
Řešení neshody:	V případě, že stavební technik zhotovitele TDI ke kontrole zakrývaných prací nevyzve, TDI bude požadovat dodatečné odkrytí provedených prací na náklady zhotovitele.
Záznamový dokument:	Zápis do stavebního deníku.
Vystavuje:	stavební technik zhotovitele
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Zaměření stávajících inženýrských sítí odkrytých při výstavbě i nově prováděných
Stručný popis činnosti:	Provedení geodetické zaměření sítí odpovědným geodetem.
Řešení neshody:	Oznámení neshody TDI. Provedení jednání s projektantem a TDI, opravy v PD
Záznamový dokument:	Zápis do geodetického deníku zhotovitele nebo protokol o zaměření sítí vystavený odpovědným geodetem.
Vystavuje:	odpovědný geodet zhotovitele
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Zabezpečení expertních posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě, nebo u nichž si to vyžádá objednatel
Stručný popis činnosti:	Fotodokumentace neshody. Podrobné dokumentování nastalého stavu zápisem ve stavebním deníku. Žádost na TDI o provedení výběru autorizované osoby k provedení posudku, pokud není rozhodčí instituce stanovena v SOD.
Řešení neshody:	Nový posudek
Záznamový dokument:	Zápis ve stavebním deníku stavby, Objednávka posudku, posudek.
Vystavuje:	dle textu
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Provádění mezioperačních kontrol uzlových bodů, sledování provádění předepsaných zkoušek, účast na těchto zkouškách.
Stručný popis činnosti:	Stavební technik zhotovitele provádí mezioperační kontroly uzlových bodů a předepsané zkoušky a provádí o nich zápis ve SD, nebo ve SD odkazuje na protokoly o provedení předepsaných zkoušek.
Řešení neshody:	V případě, že zhotovitel předepsanou mezioperační kontrolu neprovede, nebo ji provede nedostatečně, dá TDI příkaz k dodatečnému provedení s následným záznamem do stavebního deníku. přímého dodavatele a s následným postihem smluvního dodavatele.
Záznamový dokument:	Záznam ve stavebním deníku příslušného přímého dodavatele o provedené kontrole.
Vystavuje:	stavební technik zhotovitele
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele
Dílčí činnost:	Zabezpečení vzorků materiálů od zhotovitele a jejich předložení k výběru architektovi a investorovi (povrchové úpravy, barevné řešení), zabezpečení zabudování vybraných materiálů do stavby
Stručný popis činnosti:	Kontrola atestů vzorků materiálů a prohlášení o shodě, souladu nabízených materiálů s realizační PD, předložení nabídky, která je v souladu se záměrem architekta. Přinesení vzorků na kontrolní den, Provedení záznamu o odsouhlasení vybraného vzorku investorem v zápisu z kontrolního dne. Následná vizuální kontrola a kontrola dodacích listů, zda jsou přímým dodavatelem dodávané materiály na stavbu v souladu se vzorky, které schválil investor.
Řešení neshody:	Zápis do stavebního deníku s požadavkem na záměnu materiálu, zastavení prací do sjednání nápravy.
Záznamový dokument:	Atesty a prohlášení o shodě nabízených vzorků, zápis z kontrolního dne, kopie dokumentu identifikující přesně vybraný vzorek.
Vystavuje:	dle textu
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Koordinace prací a dodávek mezi jednotlivými zhotoviteli a subdodavateli
Stručný popis činnosti:	V případě, že je zhotovitel pověřen v SOD koordinací prací mezi ostatními dodavateli stavby, provádí stavební technik zhotovitele následující činnosti: – v součinnosti s TDI organizuje kontrolní dny stavby a zajišťuje účast jednotlivých zhotovitelů a subdodavatelů, upřesňuje a koordinuje jejich činnost, z porad pořizuje zápisy, – organizuje operativní výrobní porady s jednotlivými zhotoviteli (subdodavateli) podle svého uvážení,

	upřesňuje a koordinuje jejich činnost, z porad pořizuje dle vlastního uvážení zápisy, – kontroluje realizační PD jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů), – zajišťuje předávání stavenišť jednotlivým zhotovitelům (subdodavatelům) protokolem o předání a převzetí, nebo zápisem do stavebního deníku, – zajišťuje předávání pracovišť mezi jednotlivými zhotoviteli (subdodavatelé) protokolem o předání a převzetí, – porovnává, upřesňuje a kontroluje dodržování harmonogramů jednotlivých účastníků výstavby, – kontroluje zápisy ve stavebních (montážních) denících jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů), – provádí zápisy do stavebních (montážních) deníků jednotlivých subdodavatelů, – zajišťuje harmonogram výstupních kontrol a předávání a přebírání díla od jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů), – zajišťuje provádění výstupních kontrol a předávání a přebírání díla od jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů)
Řešení neshody:	Opakovaným jednáním se zápisy z výrobních porad a kontrolních dnů. Uplatněním sankčních postihů za neplnění uzavřených SOD.
Záznamový dokument:	Harmonogramy, zápisy z kontrolních dnů, zápisy z výrobních porad, protokoly o předání a převzetí stavení a pracovišť, zápisy ve stavebních a montážních denících zhotovitelů (subdodavatelů).
Vystavuje:	stavební technik zhotovitele
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Udržování čistoty a pořádku na staveništi a přilehlých plochách
Stručný popis činnosti:	Provádění úklidu stavení a odstraňování odpadků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlásky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Využívání a bezpečné zneškodňování odpadů, vyřizování odpadů podle této vyhlásky. Potvrzení specializované firmy o odběru odpadu u přímých dodavatelů.
Řešení neshody:	Zápis do stavebního deníku provedený TDI. TDI oznámí odboru životního prostředí nedodržování platných právních předpisů zhotovitelem.
Záznamový dokument:	Potvrzení specializované firmy o odběru odpadu. Zápis do stavebního deníku zhotovitele. Oznámení odboru životního prostředí.
Vystavuje:	dle textu
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Provádění archeologického výzkumu
Stručný popis činnosti:	Zhotovitel vyzve organizaci k provedení archeologického výzkumu v případě, že nastane situace, kdy je zahájení archeologického průzkumu dle vymezení ve stavebním povolení požadováno. Zhotovitel zastaví prováděné práce v případě, že jejich pokračování znemožní činnost archeologů nebo zničí archeologické památky.
Řešení neshody:	Zápis do stavebního deníku, zápis z kontrolního dne, výzva archeologům
Záznamový dokument:	dle textu
Vystavuje:	stavební technik zhotovitele
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Provádění opatření na ochranu zeleně.
Stručný popis činnosti:	Opatření je buď součástí stavebního povolení anebo vyplývá z požadavku investora. Cílem činnosti je zajistit stromy proti poškození větví, kůry, kmene, kořenů v průběhu výstavby jejich ohrazením, obedněním, šetným prováděním výkopových prací.
Řešení neshody:	Dojde-li k poškození stromů, zhotovitel zajistí ošetření stromu odbornou firmou na svůj náklad. Při úhynu stromu žádost na odbornou firmu o vyčíslení škody, nahlášení stavu odboru životního prostředí magistrátu města, postup podle direktiv odboru životního prostředí na vlastní náklad.
Záznamový dokument:	Zápis do stavebního deníku, zápis z kontrolního dne.
Vystavuje:	stavební technik zhotovitele
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Sledování vlivu stavby na okolní objekty na základě zpracované evidence výchozího stavu.
Stručný popis činnosti:	Vizuální sledování stavu okolních objektů z hlediska statického, poškození fasády, obkladů, zamokřování, a jiných vlivů, které by mohly způsobit poškození okolních objektů. Současně zabránit tomu, aby majitelé okolních objektů nevyužili stavební činnosti k tomu, aby po zákazníkovi vymáhali neoprávněné nápravy škod, které nebyly způsobeny stavební činností. Stavební technik zhotovitele provádí fotodokumentaci výchozího stavu okolních objektů, popř. nainstaluje na okolních objektech se svolením majitele měřidla, pomocí nichž sleduje průběžně vlivy stavební činnosti.
Řešení neshody:	Záznam do stavebního deníku, provedení fotodokumentace, instalace terčů s datem a jejich sledování a zaznamenávání výsledků do stavebního deníku stavby (záznamy si nechat potvrdit nezávislými osobami), při podezření o narušení statiky nebo na základě upozornění poškozeného, součinnost při činnosti stavebního úřadu, který provádí na základě stížnosti poškozeného místní šetření, součinnost se soudním

	znalcem, provádění opatření k nápravě.
Záznamový dokument:	dle textu
Vystavuje:	stavební technik zhotovitele
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby.
Stručný popis činnosti:	Časový plán stavby (harmonogram) je součástí SOD mezi objednatelem a zhotovitelem. Stavební technik zhotovitele vyhodnocuje plnění časového plánu stavby měsíčně při provádění kontroly soupisu provedených prací vystavených přímým dodavatelem na zákazníka porovnáním reálně provedených prací s časovým plánem.
Řešení neshody:	V případě zpoždování stavby oproti časovému plánu provede záznam do stavebního deníku. O stavu dále informuje zákazníka na kontrolním dnu s následným zápisem.
Záznamový dokument:	Průběžně vedené záznamy do časového plánu stavby, ostatní záznamy dle textu.
Vystavuje:	stavební technik zhotovitele
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Sledování stavební připravenosti pro subdodavatele.
Stručný popis činnosti:	Stavební technik zhotovitele dozírá na plnění stavebních připraveností pro nástup řemesel a montáž technologie a na plynulé předávání staveníšť a pracovišť v souladu s časovým plánem stavby. V závislosti na smluvním vztahu vystavuje zápisy o předání a převzetí stavební připravenosti a pracovišti mezi jednotlivými subdodavateli
Řešení neshody:	záznam do stavebního deníku příslušného subdodavatele, sankční postihy subdodavatele.
Záznamový dokument:	časový plán stavby s průběžně vedenými záznamy o skutečnosti, dále dle textu
Vystavuje:	stavební technik zhotovitele
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Geodetická kontrola stavby včetně povolených tolerancí.
Stručný popis činnosti:	Činnost zajišťuje odpovědný geodet zhotovitele na základě písemné žádosti stavebního technika zhotovitele. Jedná se o prověření skutečného provádění stavby s projektovanými parametry. Geodet vyhotoví o zaměření protokol.
Řešení neshody:	O stavu uvědomí TDI zápisem do stavebního deníku. Neodstranitelné vady neohrožující dílo jsou řešeny slevou s ceny, v případě výskytu neodstranitelné vady ohrožující dílo nařídí stavební technik zhotovitele zastavení stavby a provedení opravy na náklad přímého dodavatele.
Záznamový dokument:	Protokol o geodetickém zaměření, zápis ve stavebním deníku
Vystavuje:	dle textu
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele
Dílčí činnost:	Zpracování harmonogramu předání díla objednateli.
Stručný popis činnosti:	Harmonogram zpracovává stavební technik zhotovitele. Harmonogram řeší následující okruhy činnosti: 1. Příprava dokladů pro převzetí stavby nebo její části. 2. provedení výstupní kontroly před předáním a převzetím stavby nebo jejích částí s vytipováním vad a nedodělků včetně termínů odstranění, dozor nad odstraňováním vad tak, aby k předání díla byly tyto odstraněny 3. provedení kontroly úplnosti chybějících dokladů vyspecifikovaných v zápise z výstupní kontroly. 4. zajištění dokladů, které musí zajistit ke kolaudaci investor, (např. provozní řád, doklad o uložení ornice na předepsanou deponii atd.)
Řešení neshody:	Zjištěné neshody zaznamenává stavební technik zhotovitele do stavebního deníku
Záznamový dokument:	Harmonogramy, záznamy z kontrolních dnů, záznamy do stavebních (montážních) deníků.
Vystavuje:	dle textu
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Evidence dokumentace dokončených částí stavby a její věcná kontrola.
Stručný popis činnosti:	Činnost prováděna v případě předávání stavby po částech. Získání dokumentace skutečného provedení a její kontrola porovnáním výkresů se skutečným provedením díla. Provedení kontroly předávaných dokladů v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Záznam do protokolu o předání a převzetí díla.
Řešení neshody:	Oprava dokumentace skutečného provedení, doplnění dokladů. Záznam vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla včetně termínů jejich odstranění.
Záznamový dokument:	dokumentace skutečného provedení, další podklady, protokol o předání a převzetí díla

Vystavuje:	stavební technik zhotovitele
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Příprava dokladů pro převzetí stavby nebo její částí k termínu výstupní kontroly.
Stručný popis činnosti:	Výstupní kontrolu a zkoušení připravuje stavební technik zhotovitele. Jedná se zejména (nikoliv však pouze) o následující doklady: V přípravě výstupní kontroly a zkoušení je nezbytné připravit následující: – projektovou dokumentaci skutečného provedení – stavební a montážní deníky – seznamy strojů a zařízení zabudovaných ve stavbě, návody k jejich obsluze a údržbě – certifikáty, schvalovací protokoly nebo protokoly o zkouškách zabudovaných materiálů – zápisy o předání a převzetí technologických montáží, OK – protokoly o provozních zkouškách smontovaných zařízení – revizní zprávy elektro, slaboproud, silnoproud – zpráva o těsnostní, dilatační a topné zkoušce vodoinstalace, plynu, rozvodu vzduchu apod. – potvrzení o kontrole komínů – zpráva o těsnostní zkoušce kanalizace – zápisy o napojení objektu na přívod tepla, vody, el. energie, plynu a o napojení kanalizace – vyhodnocení mezioperačních kontrol – další doklady vyplývající z PD, stavebního řízení, kontroly radonu a podobně – zásobování – návody k obsluze, – zaškolení obsluh
Řešení neshody:	Chybějící doklady jsou zhotovitelem dodány nejpozději k termínu zahájení předávání díla objednateli.
Záznamový dokument:	Seznam dokumentů nutných k předání a převzetí díla, záznamy do stavebního (montážního) deníku příslušného subdodavatele.
Vystavuje:	dle textu
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Provedení výstupní kontroly před převzetím stavby nebo její částí.
Stručný popis činnosti:	Výstupní kontrola prověřuje dokončenost, bezporuchovost a kvalitu díla nebo jeho částí před zahájením jeho předávání objednateli. Protokol sepsaný stavebním technikem zhotovitele slouží jako podklad k výzvě objednateli k převzetí díla. Výstupní kontrolu provádí stavební technik zhotovitele před předáním díla nebo jeho částí v termínu, který dává dostatečný prostor k odstranění případných neshod. Cílem výstupní kontroly je posouzení shody s PD, technickými normami, požadavky smlouvy, požadavky stavebního povolení a požadavky technologických předpisů a předpisů o provozu zabudovaných zařízení. Zejména v oblastech: – dokončenosti stavebního díla nebo jeho částí – funkčnosti a provozuschopnosti stav. díla nebo jeho částí – funkčnosti a bezporuchovosti zabudovaných zařízení, ÚT, ZTI, VZT, slaboproud, signál. spojení s rozvodem ÚT, trafo, výtahy apod. – úplnost a správnost dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace o zkouškách – vyhodnocení kvality stavebního díla nebo jeho částí – úplnosti protokolů o zkouškách a provozu zabudovaných zařízení – dalších požadavků vyplývajících ze smlouvy, realizační projektové dokumentace a dalších požadavků zadavatele, technických norem apod. Stavební technik zhotovitele pořizuje o výstupní kontrole zápis, kde uvede seznam vad a nedodělků s termínem odstranění a následně provádí průběžnou kontrolu jejich odstranění. Již v průběhu odstraňování vad a nedodělků může organizovat a provádět předání a převzetí stavby objednateli pokud se nevyskytnou při výstupní kontrole následující vady díla: Jedná se o následující neshody: a) stavebních konstrukcí: – pronikání spodní vody do suterénních prostorů pro nekvalitně provedenou izolaci nebo nedostatečně odvodněné staveniště – nedokončené podlahy v místnostech a na podestách – nedokončené omítky v místnostech a poválových prostorech, včetně komínového zdiva, jako i opadávání omítek – nedokončená fasáda (když nebylo s objednatelem dohodnuto, že by z technicko-stavebního hlediska nebylo vhodné ji vykonat v zimním období) – zkřížené a zkroucené dveře a okna, tak, že se nedají otvírat – nedokončené osazení dveří, prahů a oken, včetně utěsnění a vestavěného nábytku – nedodržení požárně-bezpečnostních vzdáleností hořlavých konstrukcí od komínového zdiva a neosazené komínové dveře na čištění komínů b) zdravotní techniky, vzduchotechniky, elektro, topení, inženýrských sítí, výtahů: – nedokončené tepelné izolace rozvodu ústředního topení

	– neosazené radiátory ústředního topení – neprovedená přípojka dálkového nebo ústředního topení – nedokončené instalace v koupelnách a WC – nedokončená přípojka vody, kanalizace, případně septiku – nedokončená elektroinstalace a obnažené vedení vč. VRZ – nedokončená přípojka elektroinstalace – nedokončené osazení rozvaděčů elektroinstalace a jejich připojení – nedokončená přípojka plynu – nevyzděné šachty pro hlavní uzávěr plynu – neosazené odpady namáčecích kádí – nezapojené veškeré strojové zařízení – nevyzkoušená plynotěsnost sporáků – nedokončené výtahy, osíťování výtahové šachty – nedokončená montáž hromosvodů, včetně VRZ c) dokončovacích prací: – nedokončená drobná kompletace všech řemeslných prací – nedokončené oplechování parapetů oken, říms, střechy, vč. nátěrů – nedokončená izolace rovné střechy a provlhování stropní konstrukce – nedokončené malby a nátěry dveří, oken, zárubní, zábradlí – nedokončené definitivní konstrukce izolace střechy – když jsou zjištěny chyby na krovu a promoklá krytina d) venkovních úprav: – nevybudovaný bezpečný přístup do objektu Při neshodách uvedených pod písmeny a - d je zakázáno předávat dílo nebo část díla objednateli. Prohlídkou díla nebo části díla zhodnotí stavební technik zhotovitele vizuálně kvalitu provedených prací, rozsah uvedených vad a nedodělků, funkčnost zabudovaných zařízení, přístupnost k objektu v napojení na inženýrské sítě. Na závěr pořídí "Protokol o výstupní kontrole" nebo zápis do stavebního (montážního) deníku zhotovitele v následujícím minimálním rozsahu: – název a číslo díla nebo části díla – datum a místo provádění výstupní kontroly – identifikace zadavatele – identifikace stavbyvedoucích – termín předpokládaného předání – soupis vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění – soupis dokladů připravených k výstupní kontrole – soupis chybějících dokladů k přejímacímu řízení Protokol o výstupní kontrole obdrží objednatel, TDI. Výpisy ze soupisu vad a nedodělků obdrží příslušní stavbyvedoucí zhotovitele a příslušní subdodavatelé. Příslušní stavbyvedoucí zhotovitele a subdodavatelé hlásí odstraňování vad a nedodělků zápisy ve svých stavebních denících. Stavební technik zhotovitele odstranění vad a nedodělků fyzicky sleduje a potvrzuje ve stavebním deníku. K předání a převzetí díla musí být veškeré neshody odstraněny.
Záznamový dokument:	Protokol o výstupní kontrole, zápisy stavbyvedoucích zhotovitele a zápisy subdodavatelů a stavebního technika zhotovitele do stavebních deníků. či jiným smluvně dohodnutým způsobem.
Řešení neshody:	viz popis činnosti
Vystavuje:	dle textu
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Díličí činnost:	Převzetí díla nebo části díla vyhotovených zhotovitelem a subdodavateli. Předání díla objednateli.
Stručný popis činnosti:	Stavební technik zhotovitele přejímá dílo za přítomnosti příslušného stavbyvedoucího zhotovitele a zástupce subdodavatele, TDI a objednatele. O předání a převzetí díla vystavuje stavební technik zhotovitele protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu je i záznam o neshodách a chybějících dokumentech. Součástí předání a převzetí díla objednateli jsou zejména (nikoliv však pouze): – fyzická kontrola díla za účasti oprávněného zástupce objednatele a TDI sledující zejména zápisy o odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny výstupní kontrolou, – veškeré dokumenty, které převzal objednatel v rámci přejímacího řízení, – návody k provozu a údržbě strojů a zařízení, – návody k provozu a údržbě stavební části a technologické části díla včetně zařízení a vybavení, – protokoly o zaškolení obsluhy strojů a zařízení a vybavení
Řešení neshody:	Uvedeno v popisu činnosti
Záznamový dokument:	Záznam do stavebního deníku, protokol a předání a převzetí díla (části díla)
Vystavuje:	stavební technik zhotovitele

TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele
Dílčí činnost:	Vyhotovení protokolu o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, kdy objednatel zahájil přejímání díla.
Stručný popis činnosti:	Samostatný protokol o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Protokol obsahuje: – rozsah vady (nedodělků), – přesnou identifikaci přímého dodavatele, který měl dle SOD provést práci bezchybně, – termín odstranění vady (nedodělků) totožný s termínem vyhotovení protokolu, – specifikace výrobků se stanovením doby, o kterou se prodlužuje na ně záruka, – jména a podpisy zplnomocněných zástupců přímého dodavatele, oprávněné osoby objednatele, TDI a stavebního technika Protokol vystavuje stavební technik zhotovitele. Dokument současně slouží jako součást dokumentů podmiňujících zahájení kolaudačního řízení.
Řešení neshody:	Neshoda vzniká, když stavební technik zhotovitele zjistí, že je ohrožen termín odstranění vad a nedodělků bránících předání a převzetí díla. V tom případě, na skutečnost upozorní záznamem do stavebního deníku subdodavatele, který je v prodlení a o situaci informuje TDI.
Záznamový dokument:	Protokol o odstranění vad a nedodělků, záznam do stavebního (montážního) deníku zhotovitele (subdodavatele).
Vystavuje:	stavební technik zhotovitele
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Vyklizení staveníště.
Stručný popis činnosti:	Vyklizení staveníště a uvedení do původního stavu nebo do konečného stavu Kontrola čistoty. Odstranění odpadků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Kontrola potvrzení specializované firmy o odběru odpadu u subdodavatelů.
Řešení neshody:	Sankce dle SOD se zhotovitelem. Oznámení odboru životního prostředí.
Záznamový dokument:	Protokol o vyklizení staveníště, soupis dalších činností, které musí ještě zhotovitel (subdodavatel) provést. Oznámení odboru životního prostředí.
Vystavuje:	stavební technik zhotovitele
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

Dílčí činnost:	Předání dokumentace objednateli.
Stručný popis činnosti:	Po ukončení činnosti předává stavební technik zhotovitele TDI veškeré záznamové dokumenty vyjmenované v předchozích činnostech spolu se seznamem všech předávaných záznamových dokumentů, jehož kopii si nechá potvrdit TDI. Záznamy na počítači vážící se k výše uvedeným okruhům písemností překopíruje na disketu, a záznamy zajistí proti možnosti provádění dodatečných změn. Spis společně s disketou předá TDI a objednateli.
Záznamový dokument:	souhrn písemností vytvářející spis
Vystavuje:	stavební technik zhotovitele
TDI předkládá:	stavební technik zhotovitele

PŘÍLOHA ČÍSLO IV SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO DP/1282/2013/Ra
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI
ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ
LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla obsaženého
v uzavřené smlouvě o dílo číslo DP/1282/2013/Ra na stavbu:

„Rekonstrukce objektu 1, Lékárna FN Brno, PMDV II“

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení článku I. odst. 4.1 a 4.2 smlouvy o dílo číslo DP/1282/2013/Ra uzavřené
dne 2013 a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn
stavby.

Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn
předmětu díla uplatněných jak objednatel, tak i zhotovitelem a jejich případným dopadům do ceny
předmětu díla a termínů realizace.

článek I.

Změna bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to zápisem do samostatného deníku
změn, který bude pořízen zhotovitelem a veden na stavbě.

K evidenci změn v deníku bude zavedena jednotná přehledná identifikace, jednotlivé změny budou
číslovány.

článek II.

Na základě zápisu v deníku změn zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří
pracovních dnů vždy písemnou formou.

článek III.

Veškeré změny ceny díla musí být po projednání a odsouhlasení před vlastní realizací zapracovány
do smlouvy dodatkem k smlouvě o dílo.

článek IV.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:	MUDr. Roman Kraus, MBA
za Zhotovitele:	Ing. Pavel Tocháček
za projektanta:	Ing. arch. Jiří Matušek

článek V.

Za projednání změny vyhotoví zhotovitel protokol, který bude mít z důvodů přehledné evidence podobu tabulky uvedené v příloze této dohody a bude obsahovat následující údaje:

- popis předmětné změny (rozsah, charakter)
- navrhovatel
- dopady, změny do již zrealizované části díla
- způsob a termín projekčního zpracování změny
- cena a úhrada projekčního zpracování změny, popř. termín předložení ocenění změny
- vliv změny na cenu díla
- odsouhlasení ceny změny ze strany objednatele, zhotovitele, TDI a autorského dozoru gen. Projektanta (AD GP)
- vliv změny na termíny realizace díla
- termín realizace změny
- případné další rozhodné skutečnosti

Závěr protokolu bude obsahovat stanovisko zmocněných zástupců k projednané změně a to i záporné.

článek VI.

V případě kladného projednání změn všemi stranami předloží zhotovitel objednateli v jednom vyhotovení jejich soupis a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce včetně stanovené ceny za tyto změny.

článek VII.

Protokoly písemně odsouhlasené zmocněnými zástupci smluvních stran jsou dílčími změnami uzavřené smlouvy o dílo a budou v časovém rozmezí dohodnutém oběma stranami (měsíčně, čtvrtletně, ročně, po dosažení finančního limitu) sumarizovány dodatkem k smlouvě o dílo.

článek VIII.

Schválené změny díla budou v konečné faktuře samostatně uvedeny a vyčísleny.

Příloha: Protokol o změně díla

V Brně dne 22. 7. 2013

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno



.....
za objednatele
MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

V Brně dne 12. 7. 2013

5
SLOVINSKÁ 36
612 00 BRNO
TELEFON 541 217 527



.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Tocháček
jednatel Tocháček spol. s r.o.

Protokol o změně díla

změnový list číslo

Stavba: „Rekonstrukce objektu 01, Lékárna FN Brno, PMDV II“

Objekt:

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel:

Projektant: AK09, s.r.o., Myslínova 1689/33, 612 00 Brno

Změna:

P O P I S	Změnu vyvolal:		
	Popis změny:		
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD dodatek PD dokumentace skutečného provedení jiný	
C E N A	vliv změny na náklady stavby:		
	ocenění změny předložil:		ve formě
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady		
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny:		
	dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:		
	zvýšení:		
	snížení:		
	nová cena:		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
P Ř Í L O H Y	SOD:		
	dod. č.:		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Datum		