

POZNÁMKA:

- –PŘÍVOD "DO" PRO MaR NAPOJEN Z POLE 2 S DOPLNĚNÍM POJISTKOVÉHO ODPOJOVAČE VLC22 3P, 3xPOJISTKA 22x58,63A
- –PŘÍVOD "MDO" PRO VYVÍJEČ NAPOJEN Z POLE 5 S DOPLNĚNÍM POJISTKOVÉHO ODPOJOVAČE VLC22 3P, 3xPOJISTKA 22x58,63A
- –PŘÍVOD "MDO" PRO VYVÍJEČ NAPOJEN Z POLE 5 S DOPLNĚNÍM POJISTKOVÉHO ODPOJOVAČE VLC14 1P, 1xPOJISTKA 14x51,10A
- –KABELY V ELEKTROROZVODNĚ BUDOU ULOŽENY V KABELOVÉM PROSTORU POD ROZVADĚČI, V TECHNICKÉM PROSTORU VE STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH ŽLABECH A V MÍSTNOSTI NOVÉ VZT V NOVÉM ŽLABU 100x50
- –SVÍTIDLA BUDOU UMÍSTĚNA VE VÝŠI cca 2,5m A NAPOJÍ SE Z PŘIPRAVENÉ REZERVY JISTIČE 6/1/C V ROZVADĚČI MaR

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY : DLE PROTOKOLU

±0,000 = 1.NP BUDOVY L = 280,700 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOCMÁNEK
Vedoucí projektant zakázky: ING. VÁCLAV KŘEPELKA

Investor:
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 231 111
fnbrno@fnbrno.cz

Profese:	Zpracovatel dílu:		Autorizace:
EL			
Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAN KOCMÁNEK	

Akce: FN BRNO - VYBUDOVÁNÍ ČISTÉ LŮŽKOVÉ JEDNOTKY IHOK, PMDV - L	Zakázkové číslo:	JDS 38 - 2018	Paré:
	Datum:	11 - 2018	
	Formát:	4A4	
Objekt: BUDOVA L - 17.NP SO 01	Stupeň:	DSP + DPS	
Obsah: ELEKTROINSTALACE - 18.NP	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D1.01.04c-104	