


VÝKAZ VÝMĚR

| | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|---|
| HIP: | Ing. J.Prokeš | Vypracoval: | Jiří Peslar |  Ing. Jaroslav Prokeš Jírovčova 15, 623 00 Brno tel./fax: +420 737 348742 email: info@projekcetzby.eu http://www.projekcetzby.eu |
| Zodp.projektant: | Jiří Peslar | Kreslil: | Jiří Peslar | |
| Investor : | | | | |
| FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno - Bohunice | | | | |
| Místo stavby: k.ú. Brno - Bohunice | | | | Formát : |
| Název stavby : | | | | Stupeň : |
| FN BRNO BOHUNICE, ul. JIHLAVSKÁ 340/20 - PŘEPOJENÍ STÁV. KUCHYNĚ | | | | Ev.číslo zak : |
| Stavební objekt : | | | | Datum : |
| SO 01 Prodloužení STL plynovodu PE dn 63x5,7 vč. přípojky PE100, dn 50x4,6 SLM | | | | Číslo přílohy (výkresu): |
| Název obsahu PD: | | | | Číslo paré: |
| VÝKAZ VÝMĚR | | | | D.2-01-05 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Objekt : | Název objektu : Prod.STL plynov.PEdn63,vč.přip | JKSO : |
| Stavba : 958 | Název stavby : FN Brno-Bohunice,přepoj.kuchyn | SKP : |
| Projektant : | Počet měrných jednotek : | |
| Objednatel : | Náklady na MJ : | |
| Počet listů : | Zakázkové číslo : | |
| Zpracovatel projektu : J.Peslar IČO46340394 | Zhotovitel : Bude určen stavebníkem. | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady |
| Z | Dodávka celkem | Ostatní náklady |
| R | Montáž celkem | PPV |
| N | HSV celkem | Mimostav. doprava |
| | PSV celkem | GZS |
| | ZRN celkem | Provoz investora |
| | | O N celkem |
| | HZS | |
| | RN II.a III.hlavy | Rezerva RN |
| | ZRN+VRN+HZS | Ostatní |
| | | VRN celkem |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Datum : 8.9.2016 | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : |
| Základ pro DPH | 21 % činí : | |
| DPH | 21 % činí : | |
| Základ pro DPH | | |
| DPH | | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | |

Poznámka :

| | | | |
|----------|-----|--------------------------------|------------------|
| Objekt : | | Prod.STL plynov.PEdn63,vč.příp | List : |
| Stavba : | 958 | FN Brno-Bohunice,přepoj.kuchyn | Datum : 8.9.2016 |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| | Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----|------------------------------|-----|-----|---------|--------|-----|
| 1 | ZEMNÍ PRÁCE | | | | | |
| 11 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE | | | | | |
| 5 | KOMUNIKACE | | | | | |
| 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE, BOURÁNÍ | | | | | |
| 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ | | | | | |
| 723 | VNITŘNÍ PLYNOVOD | | | | | |
| 733 | ROZVOD POTRUBÍ | | | | | |
| 799 | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY | | | | | |
| M21 | ELEKTROMONTÁŽE | | | | | |
| M23 | MONTÁŽE POTRUBÍ | | | | | |
| M46 | ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH | | | | | |
| | CELKEM OBJEKT | | | | | |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|-------------------|-------|----------|----|
| PPV | | | |
| Mimostav. doprava | | | |
| GZS | | | |
| Provoz investora | | | |
| Ostatní | | | |

| | |
|---------------------|--------------------|
| ZÁKLADNY VRN | HSV +PSV + M + D = |
| | HSV + PSV + M = |
| | HSV + PSV = |

| | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|----------|
| Objekt : | | Prod.STL plynov.PEdn63,vč.příp | List : | |
| Stavba : | 958 | FN Brno-Bohunice,přepoj.kuchyn | Datum : | 8.9.2016 |

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

| Poř.č. Položka | Popis MJ | Množství | Cena/MJ | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---|--|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | | | | | | |
| 1 11510-1201.00 | ČERPÁNÍ VODY V=10M PŘÍTOK DO 500L HOD | 2 | | | | |
| 2 13220-1201.00 | HLOUBENÍ RÝH 200CM HOR.3 DO 100M3 M3 | 161,98 | | | | |
| 3 13220-1209.00 | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST PRO HOR.3 M3 | 161,98 | | | | |
| 4 15110-1201.00 | PAŽENÍ A ROZEP STĚN RÝH PŘÍL.H DO 2 M2 | 17,02 | | | | |
| 5 15110-1211.00 | ODSTRANĚNÍ PAŽ STĚN RÝH PŘÍL H DO2M M2 | 17,02 | | | | |
| 6 16110-1101.00 | SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOR.1-4 DO 2,5M M3 | 161,98 | | | | |
| 7 17410-1101.00 | ZÁSYP JAM, RÝH ŠACHET SE ZHUTNĚNÍM M3 | 106,98 | | | | |
| 8 17510-1101.00 | OBSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANIN M3 | 46,82 | | | | |
| 9 17510-1109.00 | PŘÍPLATEK ZA PROHOZENÍ SYPANINY M3 | 106,98 | | | | |
| 10 19901-0001.00 | POPLATKY ZA ZÁBORY POZEMKU KS | 5 | | | | |
| 11 19901-0002.00 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ CELEK | 0,6 | | | | |
| 12 19901-0003.00 | POPLATKY ZA VÝKOPOVÁ POVOLENÍ m2/den | 133,76 | | | | |
| 13 19901-0004.00 | POPLATKY ZA VYTÝČENÍ SÍTÍ CELEK | 0,3 | | | | |
| 14 45157-4111.00 | ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0-8 tř.B T | 186,6 | | | | |
| 15 PC | ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU KUS | 1 | | | | |
| Celkem za ZEMNÍ PRÁCE | | | | | | |
| 11 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE | | | | | | |
| 16 11310-6212.00 | ROZEBR DLAZEB VOZOV VEL KOST ZIVICE M2 | 70,4 | | | | |
| 17 11320-1111.00 | VYTRHANI OBRUB Z KRAJNIKU, OBR STOJ M | 4 | | | | |
| 18 PC fa FOWJET | PROTLÁČ.TRUB FLOWTEX PEdn110x6.6RC METR | 8,4 | | | | |
| Celkem za PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE | | | | | | |
| 5 KOMUNIKACE | | | | | | |
| 19 56517-1113.00 | PODKL KAMEN OBAL ASF DO3M TR1 12CM M2 | 123,2 | | | | |
| 20 56690-1111.00 | VYSPR PODKL PREKOP STRPIS M3 | 55,48 | | | | |
| 21 56714-2115.00 | PODKL KAM ZP CEM KZC1 TL 25CM M2 | 70,4 | | | | |
| 22 57814-2111.00 | LITY ASF KAMN STR-HR DO 3M TL 4CM M2 | 123,2 | | | | |

| | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|----------|
| Objekt : | | Prod.STL plynov.PEdn63,vč.příp | List : | |
| Stavba : | 958 | FN Brno-Bohunice,přepoj.kuchyn | Datum : | 8.9.2016 |

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

| Poř.č. Položka | Popis MJ | Množství | Cena/MJ | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------------|-------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|----------------|-------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|

Celkem za KOMUNIKACE

9 OSTATNÍ KONSTRUKCE, BOURÁNÍ

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------|----|-------|--|--|
| 23 | 91786-2111.00 | OSAZ CHODN OBRUB B STOJ OPERA B ZN2 | M | 4 | | |
| 24 | 91973-5113.00 | REZANI ZIVIC KRYTU TL 10-15CM | M | 178,8 | | |
| 25 | 97902-1111.00 | SBIRANI KAM ZE SUTI S OCISTENIM | M3 | 97,08 | | |
| 26 | 97902-4441.00 | OCIST VYBOUR OBRUBN N-LOZE N-VYPLN | M | 4 | | |
| 27 | 97907-1131.00 | OCIST DLAZ KOST MOZAIKOVYCH | M2 | 1,6 | | |
| 28 | PC | PROTIKOŘEN.FOLIE ROOTBARRIER Š 1.4M | BM | 10 | | |

Celkem za OSTATNÍ KONSTRUKCE, BOURÁNÍ

96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

| | | | | | | |
|----|---------------|------------------------------------|----|--------|--|--|
| 29 | 16230-1102.00 | VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 1KM | M3 | 161,98 | | |
| 30 | 16270-2199.00 | POPLATEK ZA SKLADKU ZEMINY A SUTI | M3 | 46,82 | | |
| 31 | 17120-1201.00 | ULOŽENÍ VÝKOPKU NA SKLÁDKU | M3 | 46,82 | | |

Celkem za BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

723 VNITŘNÍ PLYNOVOD

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| 32 | 72321-3222.00 | KOHOUT KULOVY IMT 593F-F-GAS G5/4 | KUS | 1 | | |
| 33 | 72323-9104.00 | MTŽ PLYNOVOD.ARMATUR,2 ZÁVITY,G 5/4 | KUSu | 1 | | |

Celkem za VNITŘNÍ PLYNOVOD

733 ROZVOD POTRUBÍ

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|--------|-----|--|--|
| 34 | Nab DISA,v.s.o | STŘED KLUZNÁ OBJ.RACI I/C/D,v=15mm | CELEK | 6 | | |
| 35 | Nab.DISIA,v.s.o | TĚSNÍCÍ GUMOVÁ MANŽETA DN110/63 | KUS | 2 | | |
| 36 | Nab.DISIA,v.s.o | ZAJIŠŤ PROTISKLUZ PÁSKA L 10m | BALENÍ | 1 | | |
| 37 | PC | PROMĚŘENÍ SIGNALIZAČNÍHO VODIČE | KUSu | 2 | | |
| 38 | 221-212919002 | ODMASTOVACI SATEK VELKY | KUS | 30 | | |
| 39 | 286-13889 | TRUBKA TLAK LPE D63 X 5.7 | METR | 142 | | |
| 40 | 286-140001.3 | TR PE100 SLM 2.0 dn50x4.6 EGEPLAST PVK s.r.o,Č.B. | METR | 19 | | |
| 41 | 286-53525 | KOLENO TLAK PE D63 W90st FRIALEN | KUSu | 2 | | |

| | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|----------|
| Objekt : | | Prod.STL plynov.PEdn63,vč.příp | List : | |
| Stavba : | 958 | FN Brno-Bohunice,přepoj.kuchyn | Datum : | 8.9.2016 |

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

| Poř.č. Položka | Popis MJ | Množství | Cena/MJ | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|-----------------|---|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 42 286-53525 | KOLENO TLAK PE D63 W90st FRIALEN | | | | | |
| | KUSu | 2 | | | | |
| 43 286-53532.4 | EL KOLENO W90 FRIALEN 50 | | | | | |
| | KUSu | 1 | | | | |
| 44 286-535644 | OBJIMKA PRO ISIFLO 50 S | | | | | |
| | KUSu | 1 | | | | |
| 45 286-535649 | PODP VLOZKA ISIFLO TYP180 D50 | | | | | |
| | KUSu | 1 | | | | |
| 46 286-535661 | PRECHOD ISIFLO TYP112 50x5/4" | | | | | |
| | KUSu | 1 | | | | |
| 47 286-53594 | NATRUBEK LPE ELGEF-24V D50 | | | | | |
| | KUSu | 3 | | | | |
| 48 286-53595 | NATRUBEK LPE ELGEF-24V D63 | | | | | |
| | KUSu | 6 | | | | |
| 49 286-53611.23 | NAVRT ODB T-KUS DAA-Kit dn63/50 FRIALEN | | | | | |
| | KUSu | 1 | | | | |
| 50 286-53639 | VICKO TLAK LPE D 63 | | | | | |
| | KUSu | 1 | | | | |
| 51 286-53735.1 | OPRAVAR TVAR DELENA VVS D63 FRIALEN | | | | | |
| | KUSu | 1 | | | | |

Celkem za ROZVOD POTRUBÍ

799 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

| | | |
|-----------|-------------------------------------|----|
| 52 900.00 | HZS-nezmeritelne prace -cl.17,o.1a | |
| | HOD | 20 |
| 53 905.00 | HZS-revize provoz.souboru a st.obj. | |
| | HOD | 15 |
| 54 913.00 | HZS-Účast plynáren na propojích | |
| | HOD | 9 |

Celkem za HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

M21 ELEKTROMONTÁŽE

| | | |
|--------------|---|-----|
| 55 341-40824 | SIGNL VODIC CYY2.5mm2 VČ DODÁVKY ULOŽENÍ, ČERNÝ | |
| | METR | 160 |

Celkem za ELEKTROMONTÁŽE

M23 MONTÁŽE POTRUBÍ

| | | |
|------------------|----------------------------------|-----|
| 56 23-0120043.00 | CIST.POTR.PROFUK.NEB PROPLACH 50 | |
| | M | 142 |
| 57 23-0180018.00 | POTR.Z PLAST.HMOT PE,PP 50 X 4,5 | |
| | M | 19 |
| 58 23-0180022.00 | POTR.Z PLAST.HMOT PE,PP 63 X 5,7 | |
| | M | 142 |
| 59 23-0180068.00 | MONTAZ TRUB.DILU PE,PP 50 | |
| | KUS | 2 |
| 60 23-0180069.00 | MONTAZ TRUB.DILU PE,PP 63x 5.7 | |
| | KUS | 6 |
| 61 23-0230016.00 | HLAV.TLAK.ZK.VZDUCHEM 0,6MPA 50 | |
| | M | 161 |

Celkem za MONTÁŽE POTRUBÍ

| | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|----------|
| Objekt : | | Prod.STL plynov.PEdn63,vč.příp | List : | |
| Stavba : | 958 | FN Brno-Bohunice,přepoj.kuchyn | Datum : | 8.9.2016 |

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

| Poř.č. Položka | Popis | Množství | Cena/MJ | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | MJ | | | | | |

M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| 62 46-0490012.00 | ZAKR.VÝSTR.FOLIÍ POZOR-PLYN ŽL.33cm | | | | | |
| | M | 162 | | | | |
| 63 46-0490013.00 | VYSTR.PE FOLIE-POZOR PLYN-33 CM,ŽLU | | | | | |
| | M | 162 | | | | |
| 64 46-0510203.00 | ŽLAB KABELOVÝ PREFE TK1 NEASFALT. | | | | | |
| | M | 4 | | | | |

Celkem za ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH