

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení

Objekt: Trafostanice TS 3

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum 11.09.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	#REF!	0,00
snížená	15,00%	ze	#REF!	#REF!

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Ateliér Ja-Mar s.r.o.
Na Vyhlídce 1247/2
795 01 Rýmařov

Datum a podpis: 11.09.2019 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení

Objekt: Trafostanice TS 3

Místo: FN Brno

Datum: 11.09.2019

Objednatel:

Projektant:

Martin Jahoda

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ateliér Ja-Mar s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

Elektromontáže 0,00

VRN 0,00

Ostatní náklady zřízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1 **0,00**

ROZPOČET

Stavba: FN Brno-samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení

Objekt: Trafostanice TS 3

Místo: FN Brno

Datum: 11.09.2019

Objednatel:

Projektant:

Martin Jahoda

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ateliér Ja-Mar.s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
M - Práce a dodávky M							0,00
Elektromontáže							0,00
1			Demontáž hliníkových kabelů ANKTOYP 22 kV	m	123,000		0,00
2			<i>Uzávěr pro ukončení olověného kabelu</i>	kus	12,000		0,00
3			Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční KSJ průřezu žíly do 240 mm2	kus	12,000		0,00
4			<i>Úhlový konektor s polovodivou vrstvou pro kabel 1x240</i>	kus	6,000		0,00
5			<i>Koncovka kabelová vnitřní POLT 24 D/1XI</i>	kus	6,000		0,00
6			Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení stínění v plášti kabelu	kus	12,000		0,00
7			Propojení vodičů celoplastových spojkou do 22 kV venkovní páskovou SJpl 1až5 žíly do 240	kus	12,000		0,00
8			Montáž hliníkových kabelů AXECEY, AXEKCY, AXSY 35 kV žíla 120-240 mm2 pevně uložených	m	123,000		0,00
9			<i>Kabel 22-AXEKVCEY</i>	m	123,000		0,00
10			Montáž příchyttek plastových jednoduchých KHF 45-55 mm	kus	12,000		0,00
11			<i>příchytka KHF 35-54</i>	kus	12,000		0,00
12			Svazkování jednožilových kabelů vn	kus	939,000		0,00
13			<i>Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý</i>	kus	477,000		0,00

14		Další štítek označovací na kabel	kus	12,000		0,00
15		Štítek PVC označovací 359050 čern	kus	12,000		0,00
16		Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2	m	40,000		0,00
17		kabel. vedení JyStY 2x2x0,8	m	60,000		0,00
18		montáž kabel vedení	m	60,000		0,00
19		trubka panc. Vnější prům. 40 + držáky	m	50,000		0,00
20		montáž	m	50,000		0,00
21		Revize, Zkoušky, prohlídky el rozvodů a zařízení	kus	4,000		0,00
22		Vypínání vedení, dozor správce	hod	80,000		0,00
23		optický rozvaděč 3.1ROPT, nastěnný 96 vláken, včetně 96 ochr. sváru, kazet a hřebenu, včetně transp. Trubiček a popisek nově s pinzetou pro patchování, z TS1, do	kus	1,000		0,00
24		montáž rozvaděče + ukončení optiky	kus	1,000		0,00
25		rozvaděč + řídicí systém 3.1AXY	kus	1,000		0,00
26		montáž rozvaděče + ukončení vodičů	kus	1,000		0,00
27		Napětová zkouška kabelů + výchozí revize	kus	5,000		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						0,00
28		prováděcí projektová Dokumentace	hod	25,000		0,00
29		Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	10,000		0,00
VRN3 - Zařízení staveniště						0,00
30		Dopravní značení na staveništi	kus	1,000		0,00