

Naše zn.: 2022 / 93977 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -


V Brně dne 10. 6. 2022

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – Rekonstrukce prostor JIP Kliniky interní, geriatrické a praktického lékařství“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v návaznosti na níže uvedené dotazy a podněty dodavatele ze dne 8. června 2022 vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz / podnět dodavatele č. 1:

Uchazeč se domnívá, že ve výkazu výměr SO01 Rekonstrukce vnitřních prostor chybí položka pro vnitřní čistící zónu v prostoru zádveří K.01.



F3 – prostory zádveří. Textilní koberec / čistící zóna kladená na cementový potěr krytý HI stěrkou. Obvod včetně soklové vkládací lišty a koberečného soklíku.

Dovolujeme si požádat o provedení kontroly a případně o doplnění položky do výkazu výměr.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele doplňuje výkaz výměr o samostatnou položku pro vnitřní koberečnou čistící zónu (viz příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Dotaz / podnět dodavatele č. 2:

Ve výkazu výměr rev (1), SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor jsou v odd. 767 Zámečnické konstrukce, pol. č. 124,125. K těmto položkám není uveden výpočet výkazu výměr.

Uchazeč si dovoluje požádat o upřesnění, které konkrétní zámečnické konstrukce / výrobky mají být v těchto položkách oceněné.

124	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	350,00
125	767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	450,00

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že se jedná o kotevní materiál v podobě kovových kotev, konzol a roštů ze systémových prvků v daných součtových hmotnostech.

Dotaz / podnět dodavatele č. 3:

Ve výkazu výměr rev (1), SO 02 Přístavba výtahu jsou v odd. 767 Zámečnické konstrukce, pol. č. 79, 80. K těmto položkám není uveden výpočet výkazu výměr.

Uchazeč si dovoluje požádat o upřesnění, které konkrétní zámečnické konstrukce/výrobky mají být v těchto položkách oceněné.

79	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	150,00
80	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	250,00

Vyjádření zadavatele:


Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že se jedná o kotevní materiál v podobě kovových kotev, konzol a roštů ze systémových prvků v daných součtových hmotnostech.

Dotaz / podnět dodavatele č. 4:

Ve výkazu výměr SO01 d.1.4.5 ZTI je v pol. č. 11 Bezvýkopová obnova – sycený...5m, ale dle PD v. č. D.1.4.5.2 má být bezvýkopové technologie cca 13 m.

Uchazeč si dovoluje požádat u upřesnění, co platí, případně o provedení opravy výkazu výměr.

11	110007R	Bezvýkopová obnova – sycený bezešvý rukávec BRAWO DN 100-150	m	5,00
----	---------	--	---	------

**Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že platí hodnota uvedená ve výkazu výměr, tj. 5 m. Celý úsek sice má cca 13 m, provedení vložky je však dle průzkumu třeba jen na max. 5 m délky.

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno