

Naše zn.: 2022/191116/FNBrno -14.7 – DrR/KI
Vaše zn.: -

V Brně dne 6. 12. 2022

Veřejná zakázka FN Brno – Rekonstrukce stravovacího provozu

Vážení,

zadavatel obdržel dne 1. 12. 2022 dotazy, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1

Ve VV list „D.1.1+D.1.2 etapa1“ je položka:

3	342013123R00	Příčky z desek sádkartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; tloušťka d = 50,0 mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/...	m2	7,60800		0,00
---	--------------	---	----	---------	--	------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

St24 : 2,4*3,92-2*0,9

7,60800

Ve výpisu dočasných stěn je však rozměr této stěny 2,75x2,5 m. Co platí?

V souvislosti k této dočasné stěně St24 je uvedena položka:

4	342090132R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x opláštěné	kus		1,00000
---	--------------	---	-----	--	---------

St24 : 1

1,00000

Ve schématu není zakreslen žádný otvor.

Odpověď:

Položka 3 a 4 je správně, v půdorysech je stěna označena chybně jako 24 – má být 26, ve výpisu stěn je tato stěna také chybně označena jako 25 – má být 26, jedná se o stěnu místnosti č.24 (Místnost Racku, I. Etapa, provizorní kuchyň). Na vyžádání dodáme opravené výkresy.

Dotaz č. 2:

Ve VV list „D.1.1+D.1.2 etapa1“ jsou položky:

14	631313711RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , , Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2	m3	9,60300		0,00
----	--------------	---	----	---------	--	------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

SP1 : (3,675*5,325+2,625*5,925+11,85*6,8-0,7*0,6-0,45*0,4)*0,081*1,03

9,60300

15	631315711RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30 , , Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2	m3	0,98128		0,00
----	--------------	--	----	---------	--	------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

SP2 : 0,45*1,4*2*0,131*1,03

0,17001

(0,15*(1,55+9,3+3,55+2,7+12,6+9,05)+0,25*0,8)*0,131*1,03

0,81127

Tloušťky betonových mazanin neodpovídají tloušťkám uvedeným ve skladbách podlah – SP1 - 81x86 mm, SP2 - 131x136 mm. Množství tedy neodpovídá ani v navazujících položkách.

Odpověď:

Tloušťky betonových mazanin budou opraveny na tloušťku 86 mm a tloušťku 136 mm

Dotaz č. 3:

Ve VV list „D.1.1+D.1.2 etapa1“ je položka:

56	766416141R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti do 0,6 m2	m2
----	--------------	--	----

St2 : $(0,2*2+2)*3,15$ 7,56000

St4 : $(1+1,9)*3,15$ 9,13500

Dle schématu zde chybí v délce započítání tloušťky desky – viz schéma ve výpisu.

Tatáž položka

St5 : $(2,05*3,55-0,9*2)*2$

St7 : $(2,4*2,6+1,6*0,4-0,9*2)*2$

Dle výpisu má být těchto příček po 1 kuse – počítány 2.

Odpovědi:

Položka bude upravena, do rozměru bude započítána tloušťka stěny. Hodnoty jsou správné, stěna je jedna, ale obložení je z obou stran.

Dotaz č. 4:

Ve VV list „D.1.1+D.1.2 etapa2“ je položka:

28	342011123R00	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, , požární odolnost EI 15	m2	149,06060
----	--------------	--	----	-----------

St21 : $2,5*(0,2*2+1,8)*2$ 11,00000

St23 : $2,9*(5,6+0,5)$ 17,69000

Dle schématu zde chybí v délce započítání tloušťky desky – viz schéma ve výpisu.

Tatáž položka

St22 : $4,22*(13,695+8,535+2,5*2+1,75)-1,1*2*4$ 113,49560

Zde jsou odpočítávány z plochy všechny dveře v šířce 1100 mm. Dle výpisu výplní však jde o 2x dveře šířky 900 mm a 2x1100 mm.

Odpovědi:

Položka bude upravena, do rozměru bude započítána tloušťka stěny. Plocha stěn bude upravena (2x dveře 900 + 2x dveře 1100).

Dotaz č. 5:

Ve VV list „D.1.1+D.1.2 etapa2“ je položka:

172	766416141R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti do 0,6 m2	m2	115,58000
-----	--------------	--	----	-----------

St11 : $3,15*(0,2*2+8)*2$ 52,92000

Dle schématu zde chybí v délce započítání tloušťky desky – viz schéma ve výpisu.

St12 : $2,62*(3+2)-0,9*2$ 11,30000

Dle schématu je v délce započítání tloušťky desky – viz schéma ve výpisu.

Odpovědi:

Položky budou upraveny, do rozměru bude v obou případech započítána tloušťka stěny.

Dotaz č. 6:

Ve VV list „D.1.1+D.1.2 etapa2“ je položka:

183	7660004	D+M kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m, odstín dle výběru investora, dle PD, ozn. I1	kus	1,00000		0,00
-----	---------	---	-----	---------	--	------

včetně její dodávky se spotřebiči

Kuchyňská linka s nerezovým dřezem s odkladací plochou. Kuchyňská linka bude mít horní a spodní skříňky v celé délce linky a kuchyňskou desku.

O jaké spotřebiče se jedná? Ve výpise nejsou žádné uvedeny.

Odpověď:*Položka bude opravena – v kuchyni nejsou spotřebiče.***Dotaz č. 7:**

Ve VV list „D.1.1+D.1.2 etapa2“ je položka:

184	7660005	D+M vybavení kanceláře, dle PD, ozn. I3	soub	2,00000		
-----	---------	---	------	---------	--	--

- psací stůl laminátový s kovovou podnoží

1200x800mm se zásuvným lamino boxem se zásuvkami

- sestava kancelářský skříní z laminované

dřevotřísky 2000x400x1800 mm

- otočná kancelářská kolečková židle se zádivou

a hlavovou opěrkou

- odpadkový koš (min. 20 l)

- barevné řešení dle investora

Z jakého materiálu je požadován odpadkový koš? Kolik polic mají mít skříně?

Odpověď:*Položka bude upravena – odpadkový koš kovový, drátěný; požadovaný počet polic skříní – 4.***Dotaz č. 8:**

Ve VV list „D.1.1+D.1.2 etapa3“ je položka:

58	766416141R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikostí do 0,6 m2	m2	16,69500		
----	--------------	--	----	----------	--	--

St2 : (0,2*2+2)*3,15

7,56000

St4 : (1+1,9)*3,15

9,13500

Dle schématu zde chybí v délce započítání tloušťky desky – viz schéma ve výpisu.

Odpověď:*Položka bude upravena, do rozměru bude započítána tloušťka stěny.***Dotaz č. 9:**

Ve VV list „D.1.1+D.1.2 etapa3“ je položka:

4	342011123R00	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, , požární odolnost EI 15	m2	22,89750		
---	--------------	--	----	----------	--	--

St25 : 3,55*(2,75+3,7)

22,89750

Dle schématu zde chybí v délce započítání tloušťky desky – viz schéma ve výpisu.

Odpověď:*Položka bude upravena, do rozměru bude započítána tloušťka stěny.***Dotaz č. 10:**

Ve výkazech výměr jsou v jednotlivých položkách pro dodávku dveří uváděny dveře rozdílných šířek. Jednotková cena tedy nemůže být stejná (např. ocelové otevíravé mají šířky 800, 900 a 1100 mm, posuvné dveře jsou od 800 až po 1300 mm).

Odpověď:

Všechny otevíravé dveře jsou zahrnuty do jedné položky, také dveře posuvné, cena za jednu dveř je tedy průměrná. Zadavatel případně na vyžádání poskytne přesné nacenění.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Petra Kaldová, tel. 532 233 445, Kaldova.Petra@fnbrno.cz