

Poznámka:


- jedná se o rekonstrukci stávajících konstrukcí, jejichž rozměry se ve skutečnosti mohou lišit veškeré stavební úpravy musí být přizpůsobeny skutečnému stavu jednotlivých konstrukcí přímo na stavbě
- v případě zjištění nových okolností, které nejsou zachyceny v projektové dokumentaci, bude přivolán projektant a statik
- veškeré výrobky budou odsouhlaseny investorem a projektantem



- veškeré rozměry klempířských výrobků budou před výrobou / nákupem ověřeny dle skutečných rozměrů na stavbě

Etapy výstavby

- I. Etapa: Výstavba provizorní varny
II. Etapa: Rekonstrukce varny
III. Etapa: Dokončení rekonstrukce varny

0,000 = 280,70 m n.m. B.p.v.

	BKB Metal, a.s. Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava, Česká republika www.bkbmetal.cz	VYPRACOVAL/DRAWN BY		Ing. Radmila Hejtmánková	
		KONTRÓLOVAL/CHECKED BY		Ing. Jan Špunda	
		VEDOUCÍ PROJ./PROJECT MANAGER		Ing. Daniel Ryba	
		TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI BKB METAL, a.s. A BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. / THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL, a.s. AND WITHOUT ITS WRITTEN PERMSSION MAY NOT BE PROVIDED TO THIRD PARTIES.			
INVESTOR	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO				
PROJEKT/PROJECT	FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu	DATUM/DATE	10/2022		
		STUPEŇ/PHASE	DPS		
		MĚŘÍTKO/SCALE			
ČÁST/PART	SO 01 Objekt kuchyně D.1.1 Architektonicko stavební řešení	JEDNOTKY/UNITS	mm		
		FORMÁT/FORMAT	A		
		POČET A4/NO. OF A4	2		
		ZAKÁZKA/CONTRACT	22-5014-01		
NÁZEV/TITLE	Výpis klempířských výrobků SO 01 / D.1.1	ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER REV. BKB-SM-7281			

Ozn.	Schéma	Popis																
K1	Okenní parapet	<div>- vnější okenní parapet</div> <div>- materiál FeZn Lak 0,75 mm</div> <div>- včetně kotevního materiálu</div> <div>- barva dle výběru investora</div>																
	<div>Řez</div> <div></div>																	
	<table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>18</td><td>-</td><td></td><td></td><td>18 ks</td></tr></table>				Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	18	-			18 ks
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem												
	-	18	-			18 ks												
			250 mm	1400 mm														
K2	Oplechování	<div>- oplechování / lemování otvoru a dilatace mezi III. a IV částí objektu / osa 24-25 (oplechovat ostění a nadpraží)</div> <div>- rozměr otvoru - 1600 x 2000 x 650 mm</div> <div>- provedení z nerez plechu na celou šířku stěny, šířka rámu 50 mm, včetně kotevního materiálu</div>																
	<div>Řez</div> <div></div>																	
	<table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td></td><td></td><td>2 ks</td></tr></table>				Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	2	-			2 ks
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem												
	-	2	-			2 ks												
			700 mm	5700 mm														
Výpis klempířských výrobků SO 01 / D.1.1		ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	REV.	STRANA/PAGE														
		BKB-SM-7281		2														