


Všechny použité materiály musí mít atesty zdravotní nezávadnosti a vyhovující náročnému prostředí ve zdravotnických zařízeních


PŮDORYS S MOBILIÁŘEM



Doporučená barevnost truhlářských výrobků je v odstínech BÍLÁ (NCS S 0505-R70B) a STUDENÁ ŠEDÁ (NCS 1502-G).
Základní materiál
- (dvířka, police, korpusy, bočnice, čela zásuvek) – DTD laminovaná o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě).

POHLEDY NA MOBILIÁŘ

2* POČÍTAČOVÝ STŮL PC1



ROZMĚRY výška 760/šířka 1700/hloubka 700 mm
STACIONÁRNÍ TYP STOLU NA 4 NEREZ/ČERNÝCH NOHÁCH S REKTIFIKACÍ NOHOU

1* VÝKLOPNÝ ZAPUŠTĚNÝ BLOK ELEKTRO ZÁSUVK (2*ZÁSUVKA, 2*USB)

Nábytek bude zhotoven z kvalitních LTD desek, potažených laminofolií.
Hrany stolových prvků jsou opatřeny plastovou ABS hranou
a jsou ukončeny tzv. oboustranným postformingem.
DEKOR BÍLÁ, SÍLA MATERIÁLU VÝROBKU 22mm

3* ZÁVĚSNÝ VĚŠÁK NA SVRŠKY VĚŠÁK



ROZMĚRY výška 140/šířka 450/hloubka 10 mm
KOVOVÝ LAKOVANÝ ČERNÝ
3 STEJNÉ HÁČKY
NOSNOST 1 HÁČKU 5kg

<div> infiniti </div> <div>projekční ateliér</div>		<div>Název stavby: FN Brno – stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice</div> <div>Místo stavby: FN BRNO, DĚTSKÁ NEMOCNICE, BUDOVA D, Černopolní 9</div>		<div>Objednavatel:</div> <div>Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno IČ: 65269705</div>	
<div>Zhotovitel:</div> <div>Ing. Jana Třeščíková IČO: 74262971 Bzenecká 4157/10 628 00 Brno tel. 731484231</div>	<div>Autorizovaný inženýr projektu:</div> <div>Ing. Michal Roubíček ČKAIT 0007817 U Malvazinky 2671/28 150 00 Praha 5</div>	<div>Zakázka:</div> <div>024_2022</div>	<div>Stavební objekt:</div> <div>SO_KD02</div>	<div>Formát:</div> <div>A3</div>	<div>Měřítko:</div> <div>-</div>
<div>Zodpovědný projektant:</div> <div>Ing. Jana Třeščíková</div>		<div>Část dokumentace:</div> <div>D.1.1 Architektonicko-stavební řešení</div>		<div>Paré:</div>	
<div>Stupeň dokumentace:</div> <div>Dokumentace pro stavební povolení</div>					
<div>Vypracoval:</div> <div>Ing. Jana Třeščíková</div>	<div>Obsah výkresu:</div> <div>NOVÝ MOBILIÁŘ m.č. D.D.2.15</div>			<div>Datum:</div> <div>11/2022</div>	<div>Číslo výkresu:</div> <div>D.5.2</div>