



## Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
00	xxx	—	—	—

Investor: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno IČ: 65269705			Autorizace:			
Profese: <b>MAR</b>		Zpracovatel části: <b>SUBTECH</b> Slovinská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz				
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:				
Ing. Nos	Ing. Nos	Ing. Nos				
Akce: <b>Výměna chladicího stroje na budově B pro KICH JIP</b>			Zakázkové číslo: 23_003		Paré:	
			Datum: 03 - 2023			
			Formát: A4			
Obsah: MĚŘENÍ A REGULACE			Stupeň: DPS		Číslo výkresu: <b>D.1.4.1-004</b>	
Název: <b>VÝKAZ VÝMĚR</b>			Měřítko: -			

## MAR

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
<b>MaR</b>					
	<b>Řídicí systém DT – kompatibilní s dispečinkem objektu</b>				
1	Modulární <b>DDC JC</b> regulátor včetně IO modulů, minimální konfigurace 10UI, 4AO, 30DI, 24DO, komunikace ethernet, napájení 24V Rozhraní ethernet BACNET/IP – komunikace mezi DDC Rozhraní pro sběrnici IO modulů – komunikace mezi DDC a IO moduly, rozšiřitelný Webserver, LCD	kus	1	0,00	0,00
	<b>Řídicí systém celkem :</b>				<b>0,00</b>
	<b>Snímače, ventily, pohony VZT + UT</b>				
1	Odporový snímač teploty příložený -50+70°C, Ni1000/Pt1000, IP5	kus	1	0,00	0,00
2	Odporový snímač teploty kanálový -50+70°C, Ni1000/Pt1000, IP54, 250mm	kus	3	0,00	0,00
3	Odporový snímač teploty prostorový -50+70°C, Ni1000/Pt1000, IP20	kus	1	0,00	0,00
4	Snímač tlaku s převodníkem 0...6 bar, 0(2)..10 V, G1/2	kus	1	0,00	0,00
	<b>Snímače, ventily, pohony celkem:</b>				<b>0,00</b>
	<b>Rozvaděč DT - stávající</b>				
1	Rozvaděč oceloplechový stávající, dozbrojení pro výměnu řídicího systému a zásuvky úpravny vody (B10/1/30mA) instalace řídicího systému, odpojení stávajícího systému Sauter RSZ	kpl	1	0,00	0,00
2	Přepojení signálů - vodičů, označení vodičů	kus	150	0,00	0,00
3	Dohledání signálu	kus	51	0,00	0,00
	<b>Rozvaděč celkem :</b>				<b>0,00</b>
	<b>Montážní materiál</b>				
1	Kabeláž - periferie MAR, komunikace dispečink, dipojení do budovy C	m	250	0,00	0,00
2	Trasy - trubka plastová 25	m	250	0,00	0,00
	<b>Montážní materiál celkem:</b>				<b>0,00</b>

## MAR

	<b>Elektromontážní práce</b>				
1	Úprava rozvodů stávajících, výměna teploměrů	kpl	1	0,00	0,00
2	Dopojení nových periférií	kpl	1	0,00	0,00
3	Připojení komunikace do dispečinku budovy	kpl	1	0,00	0,00
	<b>Elektromontážní práce celkem:</b>				<b>0,00</b>
	<b>ZRN celkem</b>				<b>0,00</b>
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
1	Zaregulování, koordinace s CHL	hod	4	0,00	0,00
2	Revize elektro	hod	2	0,00	0,00
3	Kontrola stávajícího stavu	kpl	1	0,00	0,00
4	Uživatelský software pro DDC	kpl	51	0,00	0,00
5	Oživení a zaregulování	hod	8	0,00	0,00
6	Test 1:1	hod	8	0,00	0,00
7	Dokumentace skutečného stavu	ks	1	0,00	0,00
8	Výrobní dokumentace DT	ks	1	0,00	0,00
9	Rozšíření stávajícího dispečinku budovy	kpl	51	0,00	0,00
10	Doprava	kpl	1	0,00	0,00
	<b>VRN celkem:</b>				<b>0,00</b>
	<b>MaR CELKEM :</b>				<b>0,00</b>