

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

1. *žádáme tímto o bližší specifikaci rozsahu následujících prací na objektu z důvodu zajištění ocenění stejného rozsahu prací a dodávek všemi uchazeči.*

D1.01,01 Architektonicko-stavební řešení			
30299_01	Prostupy, drážky a chráničky v základech	sada	1,0000C
90499_01	Prostupy, drážky a chráničky ve stropích	sada	1,0000C
13495_01	Montáž a demontáž zárubně vč. dvevního křídla vč. kování do provizorní příčky	sada	5,0000C
13695_05_UP_01	Dem +Z M informační cedule	sada	1,0000C
13995001_04	Zabezpečení stanice potrubní pošty - dem. a zp. montáž, uskladnění	sada	1,0000C
14095001_05	Ochrana mramorového obkladu sloupu při bouracích pracích - čekárna	sada	1,0000C
14195001_06	Dem a ZM opláštění pro demontáž dešťového svodu vč. doplnění	sada	1,0000C
14796001_07	Částečná demontáž stávající prosklené fasády vertikály	sada	1,0000C
14896001_08	Příprava a zapravení pro ZTI - místnost DMZ	sada	1,0000C
18196001_06	Demontáž dešťového svodu	sada	1,0000C
185965_13	Vybourání přístavku chlazení - odvoz a likvidace	sada	1,0000C
189965_17	Demontáž oplocení VZT jednotky - odvoz a likvidace	sada	1,0000C
190965_18	Demontáž mader a ochran stěn - odvoz a likvidace	sada	1,0000C
191965_19	Lokální vybourání povrchů pro napojení obkladů, zapravení	sada	1,0000C
207994-T	D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky	sada	1,0000C
208994-U	D + M protipožárních ucpávek	sada	35,0000C
213711212099	Detaily utěsnění prostupů atd v izolačních pasech, viz TZ	sada	1,0000C
217712_01	Přesah parozábrany a folie pro zvedanou část střešy	sada	1,0000C

Odpověď:

30 299_01 Prostupy, drážky a chráničky v základech

Jednotlivé drážky a prostupy v nových základových konstrukcích jsou součástí výkresu Půdorys základů

90 499_01 Prostupy, drážky a chráničky ve stropích

Jednotlivé prostupy novými železobetonovými stropy jsou součástí výkresu Půdorys konstrukcí 1NP - tvar.

Prostupy stávajícími vodorovnými konstrukcemi jsou vykázány v samostatné položce - jádrové vrtání.

134 95_01 Montáž a demontáž zárubně vč. dvevního křídla vč. kování do provizorní příčky

V rámci bouracích prací jsou řešeny prachotěsné přepážky (např. SDK stěny) na uzavření části stavby od nem. provozu. Do každé prachotěsné přepážky proveden vstupní otvor = dveře.

136 95_05_UP_01 Dem +Z M informační cedule

Demontáž a zpětná montáž informační cedule označující oddělení Urgentního příjmu nad dveřním otvorem. (bude zde měněna dveřní výplň za novou)

139 95001_04 Zabezpečení stanice potrubní pošty - dem a zp. montáž, uskladnění

Před zahájením stavebních prací je požadována demontáž dvou stanic potrubní pošty a jejich uložení v centrále potrubní pošty. Během realizace stavebních úprav musí být zajištěn provoz obou linek (propojením trasy potrubí, přeprogramováním systému). Po dokončení stavebních úprav dojde ke zpětnému osazení původní stanice DRT na listovní linku (stanice musí být vyčištěna a seřízena), na krevní linku bude instalována nová stanice DRT ve standardu krevní linky (jednosměrný provoz, bez záchytného koše), stanice budou zprovozněny a systém naprogramován.

Stávající systém je typ Sumezberger, servisní úkony zajišťuje firma PROFITERM PROTECH s.r.o.

140 95001_05 Ochrana mramorového obkladu sloupu při bouracích pracích - čekárna

Vzhledem k bouracím pracím, které těsně vážou na stávající sloup (obložený mramorovými deskami) je požadováno stávající obklad zajistit proti jeho poškození.

Způsob provedení ochrany si stanoví každý zhotovitel stavby sám.

141 95001_06 Dem a ZM opláštění pro demontáž dešťového svodu vč. doplnění

Stávající dešťový svod z vertikály je veden za stávajícími vertikálními lamelami (obklad fasády – který se bude v místě přístaveb bourat). Je nutno obklad částečně rozebrat a provést vyvedení dešťového svodu na novou střechu Urgentního příjmu. Následně provést opravu obkladu dle rozsahu demontáže, která byla nutná pro odlišné vyvedení nového dešťového svodu.

147 96001_07 Částečná demontáž stávající prosklené fasády vertikály

Před stávající vertikálou bude řešen nový fasádní systémový plášť z pohledových lakovaných ocelových kazet (viz. výkres pohledů – sjednocená fasáda přístavby a stávající vertikály do úrovně atiky přístaveb). Vzhledem k částečné výškové kolizi se stávající prosklenou fasádou bude nutno upravit stávající výplně fasády. Nová upravená výplň prosklené fasády je součástí popisu zámečnických výrobků, výšková vazba viz příčný řez BB.

148 96001_08 Příprava a zapravení pro ZTI - místnost DMZ

Zapravení drážky ve stěně po provedeném dopojení kanalizace (DN40) do stávající kanalizace.

Řešeno v místnosti označené DMZ

Vyspravení obkladu cca dl.2,0m, v.0,4m za kuch. linkou. Vyspravení omítky v cca dl 2,5m. Nová malba.

181 96001_06 Demontáž dešťového svodu

Demontáž stávajícího dešťového svodu, skrytého za vertikálními lamelami (obklad fasády) na zděné vertikále. Následně vyvedení dešťového svodu na střechu nové přístavby.

Demontáž dvojice stávajících dešťových svodů z nadzemního koridoru. Následně provedení nového dešťového svodu a vyvedení na novou střechu přístavby.

185 965_13 Vybourání přístavku chlazení - odvoz a likvidace

Vybourání zděné stěny do L a ocelové branky, která stojí vedle nefunkčního chlazení u stávající vertikály. Výška stěny cca 2,2m. Vybourání včetně základových konstrukcí

189 965_17 Demontáž oplocení VZT jednotky - odvoz a likvidace

Demontáž lehké ocelové konstrukce s drátěnou výplní kolem jednotky chlazení na terénu u fasády stávajícího objektu. Výška cca 2,0m

190 965_18 Demontáž madel a ochran stěn - odvoz a likvidace

Dle rozsahu vyznačeného na výkrese bouracích prací provést demontáž madla a ochrany stěn při podlaze a na rozích.

191 965_19 Lokální vybourání povrchů pro napojení obkladů, zapravení

Nenaceňovat, je totiž zahrnuto v položce 385 781950030RXZ

207 994-T D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky

U výstupů na terén budou instalovány značky únikový východ. Hlavní uzávěr vody a hlavní vypínač elektrické energie musí být označeny příslušnou tabulkou. Místa, kde jsou hasicí přístroje, musí být označena tabulkou hasicí přístroj. Náležitosti výstražných a bezpečnostních tabulek stanoví ČS ISO 3864.

208 994-U D + M protipožárních ucpávek

Předpokládaný počet protipožárních ucpávek zhotovených na vnitřních rozvodech instalací, dle požárně bezpečnostního řešení.

213 711212099 Detaily utěsnění prostupů atd v izolačních pasech, viz TZ

Detaily prostupů kanalizace přes hydroizolaci řešit v systému hydroizolace, zajistit protiradonové opatření – střední radonový index.

217 712_01 Přesah parozábrany a folie pro zvedanou část střechy

Přesah parozábrany a folie pro zvedanou střechu uvažovat min 0,5m

Dotaz:

2. *Zadavatel stanovil požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm a) zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v planém znění takto:*

*„Uchazeč předloží **seznam** obdobných stavebních prací provedených, minimální finanční objem alespoň 3 z nich musí činit 10 mil. Kč bez DPH.“*

*Následně zadavatel uvádí: „ Uchazeč k tomuto seznamu připojí min. 3 **osvědčení** vydaných veřejným zadavatelem ..., minimální finanční objem, každé z nich musí činit 4 mil. Kč bez DPH.“*

Žádáme tímto o přesně stanovení finančního objemu referenčních zakázek.

Odpověď:

Na tuto otázku bylo odpovězeno v odpovědi na dodatečné informace k 18. 2. 2015. Na základě těchto dodatečných informací došlo ke změně zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje 1) seznam obdobných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let, přičemž minimální finanční objem alespoň 3 z nich musí činit 10 mil. Kč bez DPH.

2) min. 3 osvědčení vydaných či podepsaných veřejným zadavatelem nebo jiným objednatelem o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.