

Naše zn.: 2025/54346/FNBRNO -14.7 – DrR/HI
Vaše zn.: -

V Brně 06. 06. 2025

Veřejná zakázka: FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 58**

Vážení,

dne 05. 06. 2025 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazu podává zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

V dodatečných informacích č. 48 byl zodpovězen dotaz č. 2 následovně:

Dotaz č. 2:

SO-01 oddíl RTCH

Prosíme o prověření množství položky uvedené níže; 144 300 kg se nám zdá jako příliš velké.

340	K	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	144 300,000
-----	---	--------------	--	----	-------------

Odpověď:

Takto volená kombinace jednotkové ceny položky a předpokládané hmotnosti byla zadána na základě zkušenosti při projektování obdobných staveb.

Položka 340 Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg s výměrou 144 300 kg není dle názoru dodavatele dostatečně specifikovaná. Položka neodkazuje na žádný konkrétní výpis prvků v projektové dokumentaci, kde by se dal výpočet této položky ověřit a z popisu položky také není zřejmé, co má být přesně předmětem dodávky.

Dle názoru dodavatele se jedná o kotevní systém potrubí. Jeho množství lze podle projektové dokumentace poměrně přesně spočítat. Každopádně zcela jistě tento kotevní systém nebude vážit 144,300 t jak se uvádí ve výkazu výměr.

Rozdíl v ceně této položky přitom ve skutečnosti může být v řádech jednotek desítek milionů korun. Nejedná se tedy o zanedbatelnou položku.

Pokud ovšem zadavatel nemá detailní kalkulaci této položky, může zvážit analogickou úpravu měrné jednotky a množství dle položek 341 a 342:

340	K	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg soubor	144 300,000 1,000
341	K	R.KZ.001	Izolační objímky pro rozvody chlazení D 20mm až D 219 mm	soubor	1,000

342	K	R.KZ.002	Další montážní materiál (závitové tyče, natloukáací kotvy, apod.)	soubor	1,000
-----	---	----------	---	--------	-------

Takto provedená by zadavateli garantovala dodávku požadovaného rozsahu bez zásadní úpravy výkazu výměr.


Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o zvážení změny množství a měrné jednotky položky 340 na 1,00 soubor.

Odpověď:

Zadavatel ponechává množství položky beze změny, jelikož se jedná o měřený kontrakt a fakturace položky bude probíhat dle skutečnosti. Uchazeči nacení položku pro potřeby sestavení nabídky dle uvedeného parametru množství.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci, konkrétně v části **D.1.1-SO-01-A-10 Tabulka žaluzií-soupis** se v popisu píše: „Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plechu, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu...“. To je zakresleno i ve výkrese **D.1.1-SO-01-D.03 Detail nadpraží a parapetu**



Ve výkazu výměr 3_GPK_VV-Stavební_Vysv_49, se nachází žaluzie v počtu 574 ks. K těmto žaluziím jsou přiřazeny položky 1964-1969 *Montáž krycího plechu venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru jakékoli šířky* v počtu 574 kusů, což odpovídá tomuto zadání. Ve výkazu výměr jsou ale také položky 1970-1977 *Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie s podomítkovým krytem PUR* (také v počtu 574 ks), dle názoru dodavatele se v projektu s těmito kastlíky neuvažuje a tyto položky jsou nadbytečné.

Dodavatel si tímto dovoluje požádat zadavatele o prověření jeho zjištění.

Odpověď:

Položky 1970-1977 v soupisu práce (D.1.1-SO-01) jsou odstraněny.

Dotaz č. 3:

V zadávací dokumentaci, konkrétně ve výkazu výměr části **D.1.4.1-SO-01.2 - Vnitřní vodovod**, je položka č. **150** s názvem „Protipožární zpěňující páska“ a uvedené množství je 69 balení. Uchazeč

v zadávací dokumentaci nenalezl podrobnější specifikaci zpěňující pásy jako je její šířka, tloušťka a délka. Cena za jednotlivé šířky pásek se výrazně liší.

Vzhledem k rozdílným specifikacím pásek v balení jednotlivých výrobců si uchazeč touto cestou dovoluje požádat zadavatele o doplnění informací parametrů protipožárních pásek a to:

- minimální požadovaná šířka a tloušťka pásy;
- minimální celková potřebná délka pásy;
- expanzní poměr nebo požadovanou požární odolnost.

Odpověď:

Zadavatel požadujeme minimální požární odolnost 60 min. Zadavatel neurčuje minimální požadavky pro ostatní parametry. Uchazeči tak mohou vybrat a nacenit jakoukoliv požární pásku, která splní uvedenou minimální odolnost.

S ohledem na skutečnost, že mohou existovat různé typy pásy s minimální požární odolností 60 min., mění zadavatel typ vykazování této položky z počtu balení na komplet.

Položka 150 v soupisu práce (D.1.4.1-SO-01.2) byla náležitě upravena.

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:

Nové dokumenty:

- Žádné

Aktualizované dokumenty

- 3_GPK_VV-Stavební_Vysv_53-60

Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:

S ohledem na podaná vysvětlení č. 53-60 se lhůta k podání nabídek prodlužuje o **celou původní délku**.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno