



ZÁKLADNÍ RASTR VÝZTUŽE DESEK:

ZÁKLADNÍ RASTR VÝZTUŽE STĚN:

ODHADOVANÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE:

ZÁKLADOVÁ DESKA	**225 kg/m3**
DOJEZD VÝTAHU	**225 kg/m3**
VNITŘNÍ STĚNY	**140 kg/m3**
OBVODOVÉ STĚNY PP	**180 kg/m3**
OBVODOVÉ STĚNY NP	**150 kg/m3**
SLOUPY	**500 kg/m3**
TRÁMY	**300 kg/m3**
STROPNÍ DESKY	**160 kg/m3**
ATIKY	**300 kg/m3**
SCHODIŠTĚ	**140 kg/m3**

*** UVAŽOVANÉ MN. JE BEZ DISTANČNÍ VÝZTUŽE**

STROPNÍ DESKY
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C30/37-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 25 mm
Krytí vnější Cnom 25 mm

STĚNY
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C30/37-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 25 mm
Krytí vnější Cnom 25 mm

VÝTAHOVÁ ŠACHTA
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C30/37-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 16-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 25 mm
Krytí vnější Cnom 25 mm

ATIKY
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C30/37-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 30 mm
Krytí vnější Cnom 30 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETON POD DESKOU
- ŽELEZOBETON NAD DESKOU
- ŽELEZOBETON ŘEZU
- PROSTUPY DESKOU
- PROSTUPY DO STĚN

KOTEVNÍ DÉLKY PŘÍLOŽEK

DÉLKY PŘÍLOŽEK – k délce vyznačené oblasti ve výkrese je nutné přičíst kotevní délky profilu příložky, v místě prostupu rozesunout!!!

lk lk

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ VÝZTUŽE NENAHRAZUJE PODROBNÉ DÍLENSKÉ VÝKRESY

PODROBNÉ DÍLENSKÉ VÝKRESY VÝZTUŽE BUDOU VYPRACOVÁNY V SOULADU S PLATNÝM ZNĚNÍM ČSN 1992-1-1, ZEJMÉNA BUDOU ZOHLEDNĚNY KONSTRUKČNÍ PRAVIDLA A USPOŘÁDÁNÍ VÝZTUŽE JAKO JSOU RÁMOVÉ ROHY, DÉLKY PŘESAHŮ A ZAKOTVENÍ, USPOŘÁDÁNÍ SMYKOVÉ VÝZTUŽE ATD.

OBECNÉ POZNÁMKY:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD
- PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ NUTNO PRACOVAT S AKTUÁLNÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ A ZMĚNOVÝCH LISTŮ
- PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ NUTNO VÝKRESY TVARU ZKOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ A NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI VČAS UPOZORNIT GP A STATIKA
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PD A SKUTEČNÉHO STAVU NUTNO UPOZORNIT GP A STATIKA
- VEŠKERÉ OTVORY, KTERÉ SE BUDOU PROVÁDĚT DO HOTOVÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DODATEČNĚ, NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- STROPNÍ DESKY NEJSOU NAVRŽENY JAKO VODONEPROPUSTNÁ KONSTRUKCE (podrobněji viz technická zpráva)
- DO ŽB KONSTRUKCÍ BUDE PŘED BETONÁŽÍ PROVEDENO TRUBKOVÁNÍ INSTALACÍ DLE SAMOSTATNÉ DOKUMENTACE
- PŘI POUŽITÍ JAKÝCHKOLI TYPOVÝCH PRVKŮ, JE PROVÁDĚCÍ FIRMA POVINNA SE ŘÍDIT TECHNICKÝMI LISTY A POKYNY VÝROBCE TĚCHTO PRVKŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETON POD DESKOU
- ŽELEZOBETON NAD DESKOU
- ŽELEZOBETON ŘEZU
- BETON V ŘEZU
- PROSTUPY DESKOU
- PROSTUPY DESKOU

LEMOVÁNÍ DVEŘÍ VE STĚNĚ

LK – ZÁKLADNÍ KOTEVNÍ DÉLKA



LEMOVÁNÍ PROSTUPŮ V DESCE, STĚNĚ

– POKUD V PŮDORYSE NENÍ UVEDENO JINAK
LK – ZÁKLADNÍ KOTEVNÍ DÉLKA



SPOJ DESKA–STĚNA

SVISLÝ ŘEZ



SPOJ STĚNA–STĚNA

VODOROVNÝ ŘEZ
ROH STĚNY

SCHEMA VYZTUŽENÍ STĚN:



POZNÁMKY:

- V MÍSTĚ PROSTUPŮ KOLIDUJÍCÍ VÝZTUŽ ROZHRNOUT NEBO PŘERUŠIT, PROSTUP ŘÁDNĚ OLEMOVAT LEMOVACÍ VÝZTUŽÍ
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- POLOHU PRACOVNÍCH SPÁR BUDE DODAVATEL KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- DOPLŇKOVOU KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ SMYKOVÝCH TRNŮ DOPLNIT DLE TECHNICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE
- ODHAD MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE – VIZ VÝKAZ VÝMĚR
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU USPOŘÁDÁNÍ VÝZTUŽE JE STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA

SMYKOVÉ TRNY:

PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET BYL PROVEDEN PRO VYBRANÝ VÝROBEK, resp. SYSTÉM. ZHOTOVITEL MŮŽE POUŽÍT OBDOBNÝ VÝROBEK, V TOM PŘÍPADĚ JE VŠAK NUTNÉ PROVÉST NOVÉ PODROBNÉ POSOUZENÍ NEJEN ZMĚNĚNÉHO VÝROBKU, resp. SYSTÉMU. ZAMĚNU JE ŽÁDOUCÍ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM ČÁSTI D.1.2.

TABULKA PŘESAHOVÝCH A KOTEVNÍCH DÉLEK:

C30/37	⌀8	⌀10	⌀12	⌀14	⌀16	⌀18	⌀20	⌀22	⌀25	⌀28	⌀32	⌀36	⌀40	⌀50
PŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE														
PŘESAHOVÁ DÉLKA	430	540	650	760	860	970	1080	1190	1350	1510	1730	2030	2350	3290
KOTEVNÍ DÉLKA	290	360	430	500	580	650	720	790	900	1010	1150	1350	1570	2200
NEPŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE (VÝZTUŽ JE NAD BEDNĚNÍM 250 mm a výše)														
PŘESAHOVÁ DÉLKA	620	770	930	1080	1230	1390	1540	1700	1930	2160	2470	2890	3350	4700
KOTEVNÍ DÉLKA	410	510	620	720	820	930	1030	1130	1290	1440	1650	1930	2240	3140

dle ČSN EN 1992-1-1; beton dle ČSN EN 206; ocel BSt 500, fyk=500MPa

TABULKA PŘESAHOVÝCH A KOTEVNÍCH DÉLEK:

C40/50	⌀8	⌀10	⌀12	⌀14	⌀16	⌀18	⌀20	⌀22	⌀25	⌀28	⌀32	⌀36	⌀40	⌀50
PŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE														
PŘESAHOVÁ DÉLKA	360	450	540	630	720	810	900	990	1130	1260	1440	1690	1960	2740
KOTEVNÍ DÉLKA	240	300	360	420	480	540	600	660	750	840	960	1130	1300	1830
NEPŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE (VÝZTUŽ JE NAD BEDNĚNÍM 250 mm a výše)														
PŘESAHOVÁ DÉLKA	510	640	770	900	1030	1160	1290	1410	1610	1800	2060	2410	2800	3920
KOTEVNÍ DÉLKA	340	430	510	600	690	770	860	940	1070	1200	1370	1610	1860	2610

dle ČSN EN 1992-1-1; beton dle ČSN EN 206; ocel BSt 500, fyk=500MPa

TABULKA PŘESAHOVÝCH A KOTEVNÍCH DÉLEK:

C50/60	⌀8	⌀10	⌀12	⌀14	⌀16	⌀18	⌀20	⌀22	⌀25	⌀28	⌀32	⌀36	⌀40	⌀50
PŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE														
PŘESAHOVÁ DÉLKA	300	380	450	530	600	680	750	830	940	1050	1200	1410	1630	2290
KOTEVNÍ DÉLKA	200	250	300	350	400	450	500	550	630	700	800	940	1090	1520
NEPŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE (VÝZTUŽ JE NAD BEDNĚNÍM 250 mm a výše)														
PŘESAHOVÁ DÉLKA	430	540	640	750	860	960	1070	1180	1340	1500	1710	2010	2330	3270
KOTEVNÍ DÉLKA	290	360	430	500	570	640	710	790	890	1000	1140	1340	1550	2180

dle ČSN EN 1992-1-1; beton dle ČSN EN 206; ocel BSt 500, fyk=500MPa

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.



Brno [582786]
± 0,000 = 280,700 m.n.m.

FN BRNO
Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky
Bohunická 132, 619 00 Brno
R. č. (kat. území): Královo Pole (612554), k.ú. Bohunice (612596)
AUTOŘI: ING. ARCH. MICHAL ILKOVIČ, ING.ARCH. JAN TOPINKA
SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. NIKOLA KOLESÁŘOVÁ, ING. ARCH. JOZEF ROGEROVIČ, PH.D.ETC., ING. ARCH. MARTINA ŠÁROCHOVÁ, ING. ARCH. ELIŠKA ROSCHKOVÁ
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL ILKOVIČ, ING. ARCH. JAN TOPINKA
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH.MGR. ING. LUDĚK TOMÁŠEK
ZÁSTUPCE HIP: MGR. OLEKSANDR HORBACH, ING. JAN KOČÍ

INVESTOR / CLIENT
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT

Budoucnost gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno
DOMY ARCHITECTS
LT PROJEKT
JIKA

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ / ARCHITECTURE OFFICE | PARÉ č.ČKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER
Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.

PROJEKTANT / DESIGNER
Ing. Jakub Skalický

KONTROLOVAL / CHECKED BY
Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.

FÁZE PROJEKTU
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT/STAVEBNÍ DÍLO
SO-01 PAVILON Y

MĚŘÍTKO / SCALE: 1:50
ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER: **J21016**

NÁZEV VÝKRESU / TITLE
SCHÉMA VÝZTUŽE
10. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
D.1.2 - SO-01 - Stavebně-konstrukční řešení

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.: **D.1.2NGPP10A_001**
DATUM / DATE: 08/2024
REVIZE: **00**

DOKUMENTACE JE DOSVĚDČENÍM MYŠLENKOVÝCH POCHODŮ AUTORŮ A NEMŮŽE BÝT POUŽITA BEZ JEJICH SVOLENÍ

NGPP10A_001_REVO0.PDF