

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1_2025001 FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	0,00		0,00	
I1, I2	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	
Stavební objekt						
SO I1	Pavilon I1	0,00	0,00		0,00	
I1	Architektonicko stavební řešení	0,00	0,00		0,00	
I1	Zdravotně technické instalace	0,00	0,00		0,00	
SO I2	Pavilon I2	0,00	0,00		0,00	
I2	Architektonicko stavební řešení	0,00	0,00		0,00	
I2	Zdravotně technické instalace	0,00	0,00		0,00	
Celkem za stavbu					0,00	0

Popis stavby: 1_2025001 - FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Popis objektu: SO I1 - Pavilon I1

Popis rozpočtu: I1 - Zdravotně technické instalace

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, která je bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje neprodleně investora a projektanta technologie.

Popis rozpočtu: I1 - Architektonicko stavební řešení

Popis objektu: SO I2 - Pavilon I2

Popis rozpočtu: I2 - Zdravotně technické instalace

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, která je bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje neprodleně investora a projektanta technologie.

Popis rozpočtu: I2 - Architektonicko stavební řešení

Popis objektu: VN - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: I1, I2 - Vedlejší a ostatní náklady

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, která je bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje neprodleně investora a projektanta technologie.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3-01	HSV - 1.PP	HSV			0,00	
3-02	HSV - 1.NP	HSV			0,00	
3-03	HSV - 2.NP	HSV			0,00	
3-04	HSV - 3.NP	HSV			0,00	
3-05	HSV - 4.NP	HSV			0,00	
722-d01	Vnitřní vodovod-demontáž-1.PP	HSV			0,00	
722-d1	Vnitřní vodovod-demontáž-1.NP	HSV			0,00	
722-d2	Vnitřní vodovod-demontáž-2.NP	HSV			0,00	
722-d3	Vnitřní vodovod-demontáž-3.NP	HSV			0,00	
722-d4	Vnitřní vodovod-demontáž-4.NP	HSV			0,00	
96-01	Bourání konstrukcí - 1.PP	HSV			0,00	
96-02	Bourání konstrukcí - 1.NP	HSV			0,00	
96-03	Bourání konstrukcí - 2.NP	HSV			0,00	
96-04	Bourání konstrukcí - 3.NP	HSV			0,00	
96-05	Bourání konstrukcí - 4.NP	HSV			0,00	
711-01	Izolace proti vodě - 1.PP	PSV			0,00	
711-02	Izolace proti vodě - 1.NP	PSV			0,00	
711-03	Izolace proti vodě - 2.NP	PSV			0,00	
711-04	Izolace proti vodě - 3.NP	PSV			0,00	

711-05	Izolace proti vodě - 4.NP	PSV			0,00	
713-01	Izolace tepelné-1.PP	PSV			0,00	
713-01.1	Izolace tepelné-protipožární-1.PP	PSV			0,00	
713-1	Izolace tepelné-1.NP	PSV			0,00	
713-1.1	Izolace tepelné-protipožární-1.NP	PSV			0,00	
713-2	Izolace tepelné-2.NP	PSV			0,00	
713-2.1	Izolace tepelné-protipožární-2.NP	PSV			0,00	
713-3	Izolace tepelné-3.NP	PSV			0,00	
713-3.1	Izolace tepelné-protipožární-3.NP	PSV			0,00	
713-4	Izolace tepelné-4.NP	PSV			0,00	
722-01	Vnitřní vodovod-1.PP	PSV			0,00	
722-1	Vnitřní vodovod-1.NP	PSV			0,00	
722-2	Vnitřní vodovod-2.NP	PSV			0,00	
722-3	Vnitřní vodovod-3.NP	PSV			0,00	
722-4	Vnitřní vodovod-4.NP	PSV			0,00	
722-P01	Vnitřní vodovod-požární-1.PP	PSV			0,00	
722-P1	Vnitřní vodovod-požární-1.NP	PSV			0,00	
722-P2	Vnitřní vodovod-požární-2.NP	PSV			0,00	
722-P3	Vnitřní vodovod-požární-3.NP	PSV			0,00	
722-P4	Vnitřní vodovod-požární-4.NP	PSV			0,00	
725-01	Zařizovací předměty-1.PP	PSV			0,00	

725-1	Zařizovací předměty-1.NP	PSV			0,00	
725-2	Zařizovací předměty-2.NP	PSV			0,00	
725-3	Zařizovací předměty-3.NP	PSV			0,00	
725-4	Zařizovací předměty-4.NP	PSV			0,00	
725-d01	Zařizovací předměty-demontáž-1.PP	PSV			0,00	
725-d1	Zařizovací předměty-demontáž-1.NP	PSV			0,00	
725-d2	Zařizovací předměty-demontáž-2.NP	PSV			0,00	
725-d3	Zařizovací předměty-demontáž-3.NP	PSV			0,00	
725-d4	Zařizovací předměty-demontáž-4.NP	PSV			0,00	
728-1	Vzduchotechnika-1.NP	PSV			0,00	
728-3	Vzduchotechnika-3.NP	PSV			0,00	
734-01	Armatury-vodovod-1.PP	PSV			0,00	
734-1	Armatury-vodovod-1.NP	PSV			0,00	
734-2	Armatury-vodovod-2.NP	PSV			0,00	
734-3	Armatury-vodovod-3.NP	PSV			0,00	
734-4	Armatury-vodovod-4.NP	PSV			0,00	
735-1	Otopná tělesa-1.NP	PSV			0,00	
735-2	Otopná tělesa-2.NP	PSV			0,00	
735-3	Otopná tělesa-3.NP	PSV			0,00	
762-01	Konstrukce tesařské - 1.PP	PSV			0,00	
762-02	Konstrukce tesařské - 1.NP	PSV			0,00	

762-03	Konstrukce tesařské - 2.NP	PSV			0,00	
762-04	Konstrukce tesařské - 3.NP	PSV			0,00	
762-05	Konstrukce tesařské - 4.NP	PSV			0,00	
766-01	Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 1.PP	PSV			0,00	
766-02	Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 1.NP	PSV			0,00	
766-03	Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 2.NP	PSV			0,00	
766-04	Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 3.NP	PSV			0,00	
767-01	Konstrukce zámečnické - 1.PP	PSV			0,00	
767-02	Konstrukce zámečnické - 1.NP	PSV			0,00	
767-03	Konstrukce zámečnické - 2.NP	PSV			0,00	
767-04	Konstrukce zámečnické - 3.NP	PSV			0,00	
771-03	Podlahy z dlaždic a obklady - 2.NP	PSV			0,00	
771-04	Podlahy z dlaždic a obklady - 3.NP	PSV			0,00	
776-01	Podlahy a stěny povlakové - 1.PP	PSV			0,00	
776-02	Podlahy a stěny povlakové - 1.NP	PSV			0,00	
776-03	Podlahy a stěny povlakové - 2.NP	PSV			0,00	
776-04	Podlahy a stěny povlakové - 3.NP	PSV			0,00	
776-05	Podlahy a stěny povlakové - 4.NP	PSV			0,00	
777-01	Podlahy ze syntetických hmot - 1.PP	PSV			0,00	
781-01	Obklady keramické - 1.PP	PSV			0,00	
781-02	Obklady keramické - 1.NP	PSV			0,00	

781-03	Obklady keramické - 2.NP	PSV			0,00	
781-04	Obklady keramické - 3.NP	PSV			0,00	
781-05	Obklady keramické - 4.NP	PSV			0,00	
784-01	Malby - 1.PP	PSV			0,00	
784-02	Malby - 1.NP	PSV			0,00	
784-03	Malby - 2.NP	PSV			0,00	
784-04	Malby - 3.NP	PSV			0,00	
784-05	Malby - 4.NP	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	VN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	I1, I2	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
1	VN01	Plán organizace výstavby (realizační)	soubor	1,00000		0,00
Podrobné popsání postupu provádění prací s časovým plánem výstavby.						
2	VN02-005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
3	VN03	Fotodokumentace - zajištění po celou dobu prováděných prací	soubor	1,00000		0,00
4	VN04	Nezměřitelné práce, lze fakturovat pouze na základě soupisu provedených prací odsouhlasených TDI	soubor	1,00000		0,00
5	VN05	Koordinační činnost	soubor	1,00000		0,00
koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
8	ON01	Náklady na provoz stavby (elektrická energie, voda, odpady)	soubor	1,00000		0,00
9	ON02	Plnění požadavků KHS dle vyjádření viz příloha PD	soubor	55,00000		0,00
Rozbory vody po jednotlivých etapách. Předpokládaný počet etap: - Pavilon I1: 24 - Pavilon I2: 31						
10	ON03	Vzorkování	soubor	1,00000		0,00
Zajištění min. 3 vzorků obkladů, dlažeb a výtokových armatur.						
Celkem						0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722-d01 Vnitřní vodovod-demontáž-1.PP						0,00
1	R_01_722130802F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 40 <i>Připojovací potrubí.</i>	m	584,00000		0,00
2	R_02_722130804F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 65 <i>Potrubí vedeno pod stropem.</i>	m	511,00000		0,00
3	R_03_722181812F	Demontáž izolačních z trubíc do D 50 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 584,00000</i>	m	584,00000		0,00
4	R_04_722181817F	Demontáž izolačních trubíc přes D50 do D 150 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 511,00000</i>	m	511,00000		0,00
5	R_05_722220862F	Demontáž armatur s dvěma závitů do G 5/4"	kus	60,00000		0,00
6	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	123,00000		0,00
7	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	8,34475		0,00
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	8,34475		0,00
9	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,34475		0,00
Díl: 722-d1 Vnitřní vodovod-demontáž-1.NP						0,00
10	R_01_722130802F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 40 <i>Připojovací potrubí.</i>	m	579,00000		0,00
11	R_02_722130804F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 65 <i>Potrubí vedeno pod stropem.</i>	m	650,00000		0,00
12	R_03_722181812F	Demontáž izolačních z trubíc do D 50 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 579,00000</i>	m	579,00000		0,00
13	R_04_722181817F	Demontáž izolačních trubíc přes D50 do D 150 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 650,00000</i>	m	650,00000		0,00
14	R_05_722220862F	Demontáž armatur s dvěma závitů do G 5/4"	kus	63,00000		0,00
15	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	129,00000		0,00
16	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	9,74017		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,74017		0,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
18	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,74017		0,00
Díl: 722-d2 Vnitřní vodovod-demontáž-2.NP						0,00
19	R_01_722130802F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 40	m	703,00000		0,00
Připojovací potrubí.						
20	R_02_722130804F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 65	m	575,00000		0,00
Potrubí vedeno pod stropem.						
21	R_03_722181812F	Demontáž izolačních z trubic do D 50	m	703,00000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 703,00000				703,00000		
22	R_04_722181817F	Demontáž izolačních trubic přes D50 do D 150	m	575,00000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 575,00000				575,00000		
23	R_05_722220862F	Demontáž armatur s dvěma závitů do G 5/4"	kus	106,00000		0,00
24	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	186,00000		0,00
25	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	9,68615		0,00
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,68615		0,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,68615		0,00
Díl: 722-d3 Vnitřní vodovod-demontáž-3.NP						0,00
28	R_01_722130802F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 40	m	621,00000		0,00
Připojovací potrubí.						
29	R_02_722130804F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 65	m	808,00000		0,00
Potrubí vedeno pod stropem.						
30	R_03_722181812F	Demontáž izolačních z trubic do D 50	m	621,00000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 621,00000				621,00000		
31	R_04_722181817F	Demontáž izolačních trubic přes D50 do D 150	m	808,00000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 808,00000				808,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	R_05_722220862F	Demontáž armatur s dvěma závitů do G 5/4"	kus	130,00000		0,00
33	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	178,00000		0,00
34	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	11,66178		0,00
35	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,66178		0,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
36	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,66178		0,00
Díl: 722-d4 Vnitřní vodovod-demontáž-4.NP						0,00
37	R_01_722130802F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 40	m	28,00000		0,00
Připojovací potrubí.						
38	R_03_722181812F	Demontáž izolačních z trubíc do D 50	m	28,00000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 28,00000				28,00000		
39	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	2,00000		0,00
40	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	0,14604		0,00
41	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,14604		0,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
42	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,14604		0,00
Díl: 713-01 Izolace tepelné-1.PP						0,00
43	722181211RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 18 mm	m	41,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
44	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	119,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
45	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	45,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
46	722181211RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	47,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.				
		Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
47	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	3,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.				
		Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.				
48	722181211RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 35 mm	m	18,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.				
		Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.				
49	722181213RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm	m	48,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.				
		Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
50	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	102,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.				
		Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
51	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	53,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.				
		Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
52	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	38,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.				
		Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	722181222RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm	m	8,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
54	722181222RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	98,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
55	722181222RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	36,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
56	722181222RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	31,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
57	722181222RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	40,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
58	722181223RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	22,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
59	722181223RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm	m	52,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	722181223RY7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 89 mm	m	38,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
61	631547112R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	40,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
62	631547213R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	52,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
63	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	82,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
64	631547215R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	104,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
65	631547316R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	78,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
66	631547218R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	22,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	631547220R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	52,00000		0,00
68	631547223R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	38,00000		0,00
69	722182011R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 40,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 52,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 82,00000</i>	m	174,00000		0,00
70	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 104,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 78,00000</i>	m	182,00000		0,00
71	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 22,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 52,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 38,00000</i>	m	112,00000		0,00
72	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 713-01.1 Izolace tepelné-protipožární-1.PP						0,00
73	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna <i>Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	12,00000		0,00
74	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop <i>Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.</i>	kus	4,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
Díl: 713-1		Izolace tepelné-1.NP				0,00
75	722181211RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 18 mm	m	93,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
76	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	90,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
77	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	56,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
78	722181211RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	35,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
79	722181211RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm	m	13,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
80	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	2,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.						
81	722181211RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 35 mm	m	9,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.				
82	722181213RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm	m	94,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
83	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	59,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
84	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	54,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
85	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	29,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
86	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	2,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
87	722181222RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm	m	12,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.				
88	722181222RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	33,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	722181222RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	85,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
90	722181222RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	35,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
91	722181222RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	32,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
92	722181223RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	28,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
93	722181223RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm	m	49,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
94	722181223RY5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm	m	11,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
95	722181223RY7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 89 mm	m	6,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
96	631547112R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	57,00000		0,00
97	631547213R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	64,00000		0,00
98	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	95,00000		0,00
99	631547215R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	107,00000		0,00
100	631547316R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	31,00000		0,00
101	631547218R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	27,00000		0,00
102	631547220R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	60,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
103	631547223R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	6,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
104	722182011R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	216,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 57,00000	57,00000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 64,00000	64,00000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 95,00000	95,00000	
105	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	138,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 107,00000	107,00000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 31,00000	31,00000	
106	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80	m	93,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 27,00000	27,00000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 60,00000	60,00000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 6,00000	6,00000	
107	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 713-1.1		Izolace tepelné-protipožární-1.NP				0,00
108	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	10,00000		0,00
Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
109	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	4,00000		0,00
Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
Díl: 713-2		Izolace tepelné-2.NP				0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
110	722181211RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 18 mm	m	97,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
111	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	109,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
112	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	117,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
113	722181211RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	31,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
114	722181211RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm	m	8,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
115	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	3,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.						
116	722181211RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 35 mm	m	18,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
117	722181213RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm	m	109,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
118	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	100,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
119	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	106,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
120	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	33,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
121	722181222RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm	m	15,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
122	722181222RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	10,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
123	722181222RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	66,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
124	722181222RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	37,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
125	722181222RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	58,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
126	722181223RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	80,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
127	722181223RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm	m	51,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
128	722181223RY5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm	m	6,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
129	631547112R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	44,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
130	631547213R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	53,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
131	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	116,00000		0,00
132	631547215R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	166,00000		0,00
133	631547316R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	64,00000		0,00
134	631547218R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	80,00000		0,00
135	631547220R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	51,00000		0,00
136	631547222R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	6,00000		0,00
137	722182011R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 44,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 53,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 116,00000	m	213,00000		0,00
138	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 166,00000	m	230,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 64,00000		64,00000		
139	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80	m	137,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 80,00000		80,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 51,00000		51,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 6,00000		6,00000		
140	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 713-2.1 Izolace tepelné-protipožární-2.NP						0,00
141	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	17,00000		0,00
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
142	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	4,00000		0,00
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
Díl: 713-3 Izolace tepelné-3.NP						0,00
143	722181211RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 18 mm	m	86,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
144	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	72,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
145	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	69,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
146	722181211RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	60,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
147	722181211RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm	m	19,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
148	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	4,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.						
149	722181211RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 35 mm	m	23,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.						
150	722181213RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm	m	84,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
151	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	58,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
152	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	74,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
153	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	58,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
154	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	7,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
155	722181222RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm	m	11,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
156	722181222RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	23,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
157	722181222RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	39,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
158	722181222RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	71,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
159	722181222RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	49,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
160	722181223RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	24,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
161	722181223RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm	m	31,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
162	722181223RY5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm	m	51,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
163	631547112R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	42,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
164	631547213R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	62,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
165	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	153,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
166	631547215R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	192,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
167	631547316R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	60,00000		0,00
168	631547218R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	24,00000		0,00
169	631547220R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	51,00000		0,00
170	722182011R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 42,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 62,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 153,00000	m	257,00000		0,00
171	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 192,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 60,00000	m	252,00000		0,00
172	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 24,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 51,00000	m	75,00000		0,00
173	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,40581		0,00
Díl: 713-3.1		Izolace tepelné-protipožární-3.NP				0,00
174	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna <i>Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	12,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
175	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	6,00000		0,00

Otvor se utěsňuje minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Díl: 713-4		Izolace tepelné-4.NP					0,00
176	722181211RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 18 mm	m	2,00000			0,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

177	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	1,00000			0,00
-----	--------------	---	---	---------	--	--	------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

178	722181213RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm	m	1,00000			0,00
-----	--------------	--	---	---------	--	--	------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

179	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	2,00000			0,00
-----	--------------	--	---	---------	--	--	------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

180	722181222RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	4,00000			0,00
-----	--------------	---	---	---------	--	--	------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

181	722181222RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	19,00000			0,00
-----	--------------	---	---	----------	--	--	------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
182	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,00077		0,00
Díl: 722-01		Vnitřní vodovod-1.PP				0,00
183	R_PVC-C_01	Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích <i>Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.</i>	m	89,00000		0,00
184	R_PVC-C_02	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích <i>Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.</i>	m	221,00000		0,00
185	R_PVC-C_03	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích <i>Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.</i>	m	98,00000		0,00
186	R_PVC-C_04	Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích <i>Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.</i>	m	85,00000		0,00
187	R_PVC-C_01.1	Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) <i>Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.</i>	m	48,00000		0,00
188	R_PVC-C_02.1	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) <i>Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.</i>	m	150,00000		0,00
189	R_PVC-C_03.1	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) <i>Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.</i>	m	118,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
190	R_PVC-C_04.1	Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.	m	135,00000		0,00
191	R_PVC-C_05.1	Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.	m	118,00000		0,00
192	R_PVC-C_06.1	Potrubí z PVC-C trubek 50x5,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.	m	44,00000		0,00
193	R_PVC-C_07.1	Potrubí z PVC-C trubek 63x7,1 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.	m	104,00000		0,00
194	722176151R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D do 16 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 89,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 48,00000	m	137,00000		0,00
195	722176152R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 221,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 150,00000	m	371,00000		0,00
196	722176153R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených	m	216,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 98,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 118,00000				
197	722176154R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 85,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 135,00000	m	220,00000		0,00
198	722176155R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 118,00000	m	118,00000		0,00
199	722176156R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 40 do 50 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 44,00000	m	44,00000		0,00
200	722176157R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 50 do 63 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí	m	104,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 104,00000			104,00000	
201	722152121R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 89 mm, s 2,0 mm, nerez 1.4401 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Vedeno volně (v podhledu).	m	76,00000		0,00
202	722290215R00	Díličí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 89,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 221,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 98,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 85,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 48,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 150,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 118,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 135,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 118,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 44,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 104,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 76,00000	m	1 286,00000		0,00
203	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 89,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 221,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 98,00000	m	1 286,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 85,00000		85,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 48,00000		48,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 150,00000		150,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 118,00000		118,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 135,00000		135,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 118,00000		118,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 44,00000		44,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 104,00000		104,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 76,00000		76,00000		
204	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	5,00000		0,00
205	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	100,00000		0,00
206	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 722-1		Vnitřní vodovod-1.NP				0,00
207	R_PVC-C_01	Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.	m	187,00000		0,00
208	R_PVC-C_02	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.	m	149,00000		0,00
209	R_PVC-C_03	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.	m	110,00000		0,00
210	R_PVC-C_04	Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	64,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
211	R_PVC-C_05	Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	15,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
212	R_PVC-C_01.1	Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	69,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
213	R_PVC-C_02.1	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	97,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
214	R_PVC-C_03.1	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	180,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
215	R_PVC-C_04.1	Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	142,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
216	R_PVC-C_05.1	Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	63,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
217	R_PVC-C_06.1	Potrubí z PVC-C trubek 50x5,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	55,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
218	R_PVC-C_07.1	Potrubí z PVC-C trubek 63x7,1 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	109,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
219	722176151R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D do 16 mm, lepených	m	256,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 187,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 69,00000				
220	722176152R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 149,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 97,00000	m	246,00000		0,00
221	722176153R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 110,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 180,00000	m	290,00000		0,00
222	722176154R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 64,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 142,00000	m	206,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
223	722176155R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 15,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 63,00000	m	78,00000		0,00
224	722176156R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 40 do 50 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 55,00000	m	55,00000		0,00
225	722176157R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 50 do 63 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 109,00000	m	109,00000		0,00
226	722152120R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 76 mm, s 2,0 mm, nerez 1.4401 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Vedeno volně (v podhledu).	m	11,00000		0,00
227	722152121R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 89 mm, s 2,0 mm, nerez 1.4401 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	12,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Vedeno volně (v podhledu).				
228	722290215R00	Díličí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100	m	1 263,00000		0,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 187,00000		187,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 149,00000		149,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 110,00000		110,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 64,00000		64,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 15,00000		15,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 69,00000		69,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 97,00000		97,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 180,00000		180,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 142,00000		142,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 63,00000		63,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 55,00000		55,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 109,00000		109,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 11,00000		11,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 12,00000		12,00000		
229	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 263,00000		0,00
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 187,00000		187,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 149,00000		149,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 110,00000		110,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 64,00000		64,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 15,00000		15,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 69,00000		69,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 97,00000		97,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 180,00000		180,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 142,00000		142,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 63,00000		63,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 55,00000		55,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 109,00000		109,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 11,00000		11,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 12,00000		12,00000		
230	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	5,00000		0,00
231	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	100,00000		0,00
232	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 722-2		Vnitřní vodovod-2.NP				0,00
233	R_PVC-C_01	Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	206,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
234	R_PVC-C_02	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	209,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
235	R_PVC-C_03	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	223,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
236	R_PVC-C_04	Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	64,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
237	R_PVC-C_05	Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	8,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
238	R_PVC-C_01.1	Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	59,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
239	R_PVC-C_02.1	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	63,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
240	R_PVC-C_03.1	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	182,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
241	R_PVC-C_04.1	Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	203,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
242	R_PVC-C_05.1	Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	122,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
243	R_PVC-C_06.1	Potrubí z PVC-C trubek 50x5,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	160,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
244	R_PVC-C_07.1	Potrubí z PVC-C trubek 63x7,1 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	102,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
245	722176151R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D do 16 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	265,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 206,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 59,00000				
246	722176152R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 209,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 63,00000	m	272,00000		0,00
247	722176153R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 223,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 182,00000	m	405,00000		0,00
248	722176154R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 64,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 203,00000	m	267,00000		0,00
249	722176155R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.	m	130,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 8,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 122,00000				
250	722176156R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 40 do 50 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 160,00000	m	160,00000		0,00
251	722176157R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 50 do 63 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 102,00000	m	102,00000		0,00
252	722152120R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 76 mm, s 2,0 mm, nerez 1.4401 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Vedeno volně (v podhledu).	m	12,00000		0,00
253	722290215R00	Díličí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 206,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 209,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 223,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 64,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 8,00000	m	1 613,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 59,00000		59,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 63,00000		63,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 182,00000		182,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 203,00000		203,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 122,00000		122,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 160,00000		160,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 102,00000		102,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 252 : 12,00000		12,00000		
254	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 613,00000		0,00
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 206,00000		206,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 209,00000		209,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 223,00000		223,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 64,00000		64,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 8,00000		8,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 59,00000		59,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 63,00000		63,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 182,00000		182,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 203,00000		203,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 122,00000		122,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 160,00000		160,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 102,00000		102,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 252 : 12,00000		12,00000		
255	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	5,00000		0,00
256	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	100,00000		0,00
257	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%			0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722-3		Vnitřní vodovod-3.NP				0,00
258	R_PVC-C_01	Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	170,00000		0,00
Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.						
259	R_PVC-C_02	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	130,00000		0,00
Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.						
260	R_PVC-C_03	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	143,00000		0,00
Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.						
261	R_PVC-C_04	Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	118,00000		0,00
Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.						
262	R_PVC-C_05	Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	26,00000		0,00
Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.						
263	R_PVC-C_01.1	Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	53,00000		0,00
Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.						
264	R_PVC-C_02.1	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	85,00000		0,00
Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.						
265	R_PVC-C_03.1	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	192,00000		0,00
Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
266	R_PVC-C_04.1	Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	263,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.				
		Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
267	R_PVC-C_05.1	Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	109,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.				
		Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
268	R_PVC-C_06.1	Potrubí z PVC-C trubek 50x5,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	48,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.				
		Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
269	R_PVC-C_07.1	Potrubí z PVC-C trubek 63x7,1 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	82,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.				
		Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
270	722176151R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D do 16 mm, lepených	m	223,00000		0,00
		montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí				
		Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Bez zednických výpomocí.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 170,00000		170,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 53,00000		53,00000		
271	722176152R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených	m	215,00000		0,00
		montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí				
		Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Bez zednických výpomocí.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 130,00000		130,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 85,00000		85,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
272	722176153R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 143,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 192,00000	m	335,00000		0,00
273	722176154R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 118,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 263,00000	m	381,00000		0,00
274	722176155R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 26,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 109,00000	m	135,00000		0,00
275	722176156R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 40 do 50 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 48,00000	m	48,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
276	722176157R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 50 do 63 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 82,00000	m	82,00000		0,00
277	722152120R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 76 mm, s 2,0 mm, nerez 1.4401 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Vedeno volně (v podhledu).	m	51,00000		0,00
278	722290215R00	Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 170,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 130,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 143,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 118,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 26,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 53,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 85,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 192,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 263,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 109,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 48,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 82,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 51,00000	m	1 470,00000		0,00
279	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	1 470,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 170,00000		170,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 130,00000		130,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 143,00000		143,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 118,00000		118,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 26,00000		26,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 53,00000		53,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 85,00000		85,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 192,00000		192,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 263,00000		263,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 109,00000		109,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 48,00000		48,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 82,00000		82,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 51,00000		51,00000		
280	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	5,00000		0,00
281	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	100,00000		0,00
282	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 722-4 Vnitřní vodovod-4.NP						0,00
283	R_PVC-C_01	Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	2,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
284	R_PVC-C_02	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	4,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
285	R_PVC-C_02.1	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	4,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
286	R_PVC-C_03.1	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.	m	19,00000		0,00
287	722176151R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D do 16 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 2,00000	m	2,00000		0,00
288	722176152R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 285 : 4,00000	m	8,00000		0,00
289	722176153R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 19,00000	m	19,00000		0,00
290	722290215R00	Díličí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 4,00000	m	29,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 285 : 4,00000		4,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 19,00000		19,00000		
291	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	29,00000		0,00
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 4,00000		4,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 285 : 4,00000		4,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 19,00000		19,00000		
292	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	1,00000		0,00
293	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	10,00000		0,00
294	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%			0,00
		vodorovně do 50 m				
Díl: 722-P01		Vnitřní vodovod-požární-1.PP				0,00
295	722152115R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 28 mm, s 1,2 mm, nerez 1.4401	m	3,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
296	722152116R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	62,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
297	722152117R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 42 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	49,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
298	722152118R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 54 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	51,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
299	722249102R00	Montáž armatur požárních hydrant, G 1"	kus	4,00000		0,00
		Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.				
300	722290226R00	Díličí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	165,00000		0,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 295 : 3,00000		3,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 62,00000		62,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 297 : 49,00000		49,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 51,00000		51,00000		
301	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	165,00000		0,00
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 295 : 3,00000		3,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 62,00000		62,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 297 : 49,00000		49,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 51,00000		51,00000		
302	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	1,00000		0,00
303	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%			0,00
		vodorovně do 50 m				
Díl: 722-P1		Vnitřní vodovod-požární-1.NP				0,00
304	722152115R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 28 mm, s 1,2 mm, nerez 1.4401	m	2,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
305	722152116R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	71,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
306	722152117R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 42 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	23,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
307	722249102R00	Montáž armatur požárních hydrant, G 1"	kus	2,00000		0,00
		Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.				
308	722290226R00	Díličí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	96,00000		0,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 71,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 306 : 23,00000		2,00000 71,00000 23,00000		
309	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	96,00000		0,00
		Včetně dodání desinfekčního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 71,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 306 : 23,00000		2,00000 71,00000 23,00000		
310	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	1,00000		0,00
311	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 722-P2		Vnitřní vodovod-požární-2.NP				0,00
312	722152115R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 28 mm, s 1,2 mm, nerez 1.4401	m	3,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
313	722152116R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	103,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
314	722152117R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 42 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	19,00000		0,00
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
315	722152118R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 54 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	30,00000		0,00
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
316	722249102R00	Montáž armatur požárních hydrant, G 1"	kus	4,00000		0,00
Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.						
317	722290226R00	Díličí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	155,00000		0,00
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
Odkaz na mn. položky pořadí 312 : 3,00000				3,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 313 : 103,00000				103,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 19,00000				19,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 315 : 30,00000				30,00000		
318	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	155,00000		0,00
Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
Odkaz na mn. položky pořadí 312 : 3,00000				3,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 313 : 103,00000				103,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 19,00000				19,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 315 : 30,00000				30,00000		
319	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	1,00000		0,00
320	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 722-P3 Vnitřní vodovod-požární-3.NP						0,00
321	722152115R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 28 mm, s 1,2 mm, nerez 1.4401	m	4,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
322	722152116R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	91,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
323	722152117R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 42 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	29,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
324	722152118R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 54 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	82,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
325	722249102R00	Montáž armatur požárních hydrant, G 1"	kus	5,00000		0,00
		Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.				
326	722290226R00	Díličí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	206,00000		0,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 4,00000		4,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 322 : 91,00000		91,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 29,00000		29,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 324 : 82,00000		82,00000		
327	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	206,00000		0,00
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 4,00000		4,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 322 : 91,00000		91,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 29,00000		29,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 324 : 82,00000		82,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
328	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	1,00000		0,00
329	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 722-P4		Vnitřní vodovod-požární-4.NP				0,00
330	722152115R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 28 mm, s 1,2 mm, nerez 1.4401 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	0,50000		0,00
331	722152116R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	1,50000		0,00
332	722249102R00	Montáž armatur požárních hydrant, G 1" Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.	kus	1,00000		0,00
333	722290226R00	Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 330 : 0,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 331 : 1,50000	m	2,00000		0,00
334	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 330 : 0,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 331 : 1,50000	m	2,00000		0,00
335	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 725-01		Zařizovací předměty-1.PP				0,00
336	R_ZP_U1	U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom U1 - napojení umyvadla Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	17,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
337	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné U1 Odkaz na mn. položky pořadí 336 : 17,00000	kus	17,00000		0,00
338	R_ZP_U4	U4 - Nástěnná baterie na studenou vodu U4 - napojení umyvadla ve strojovně 1.PP Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	1,00000		0,00
339	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné U4 Odkaz na mn. položky pořadí 338 : 1,00000	kus	1,00000		0,00
340	R_ZP_KD1	KD1 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm KD1 - napojení kuchyňského dřezu Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	1,00000		0,00
341	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné KD1 Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 1,00000	kus	1,00000		0,00
342	R_ZP_D1	D1 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm D1 - napojení dřezu - nerez (čistící místnosti) Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	5,00000		0,00
343	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné D1 Odkaz na mn. položky pořadí 342 : 5,00000	kus	5,00000		0,00
344	R_ZP_D2	D2 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm D2 - napojení dřezu - přípravný, pokoje Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	6,00000		0,00
345	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné D2 Odkaz na mn. položky pořadí 344 : 6,00000	kus	6,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
346	R_ZP_S1	S1 - Sprchová baterie a sprchová souprava S1 - sprochová baterie včetně hlavové sprchy a jednopohové ruční sprchy - pochromovaná - páková baterie nástěnná - v příslušenství hadice, polohovací držák hlavice, hlavice, těsnících kroužků Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	4,00000		0,00
347	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška S1 Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 4,00000	kus	4,00000		0,00
348	R_ZP_S2	S2 - Sprchová baterie u pítvního stolu S2 - sprchová baterie včetně u pítvního stolu - jednopohové ruční sprchy - pochromovaná - páková baterie nástěnná Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	5,00000		0,00
349	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška S2 Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 5,00000	kus	5,00000		0,00
350	R_ZP_K1	K1 - rohový ventil na studenou vodu K1 - napojení WC kombi - rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC	kus	7,00000		0,00
351	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" K1 Odkaz na mn. položky pořadí 350 : 7,00000	soubor	7,00000		0,00
352	R_ZP_K1.1	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže K1	kus	7,00000		0,00
353	R_725119306R00	K3 - Montáž klozetu závěsného - napojení na vodu	soubor	1,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		K3				
354	R_ZP_RV1	RV1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	11,00000		0,00
		RV1 - napojení zdravotnických přístrojů, dezinfekce apod.				
355	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	11,00000		0,00
		RV1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 354 : 11,00000		11,00000		
356	R_ZP_RV2	RV2 - rohový ventil na teplou vodu	kus	10,00000		0,00
		RV2 - napojení zdravotnických přístrojů				
357	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	10,00000		0,00
		RV2				
		Odkaz na mn. položky pořadí 356 : 10,00000		10,00000		
358	R_ZP_VY1	VY1 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom	soubor	2,00000		0,00
		VY1 - napojení výlevky				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
359	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,00000		0,00
		VY1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 358 : 2,00000		2,00000		
360	R_ZP_VY1.1	VY1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	2,00000		0,00
		VY1 - napojení nádržky na vodu				
		- rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení výlevky				
361	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	2,00000		0,00
		VY1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 2,00000		2,00000		
362	R_ZP_VY1.2	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	2,00000		0,00
		VY1				
363	5511356980R	kohout kulový výtokový; PN 10; 1/2 "; ovládání páčka	kus	4,00000		0,00
		VK15 - napojení pítvéniho stolu (pod stropem)				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
364	721223423RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000		0,00
Podlahová vpust u pítvéního stolu - každý pítvévní stůl má z přední i zadní strany jednu podlahovou vpust. Tato vpust bude řešena v rámci opravy podlah v pítvévnách. Vpust bude napojena na stávající kanalizaci.						
365	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitěm, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	4,00000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 363 : 4,00000				4,00000		
366	R_ZP_NÁS.1	Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d16, PVC-C	kus	42,00000		0,00
367	R_ZP_NÁS.2	Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C	kus	69,00000		0,00
368	R_ZP_PERL	Demontáž perlátorů na vodovodní baterii	kus	30,00000		0,00
369	R_ZP_USM	Usměřňovač vody k vodovodní baterii	kus	30,00000		0,00
Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.						
370	R_ZP_USM-m	Montáž usměřňovače toku vody k vodovodní baterii.	kus	30,00000		0,00
371	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 725-1 Zařizovací předměty-1.NP						0,00
372	R_ZP_U1	U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom	kus	18,00000		0,00
U1 - napojení umyvadla Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.						
373	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	18,00000		0,00
U1 Odkaz na mn. položky pořadí 372 : 18,00000						
374	R_725829301R00	U6 - Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000		0,00
U6 - baterie směšovací stojánková senzorová Stávající baterie bude demontována a následně vrácena zpět.						
375	551620230R	ventil rohový pro umyvadlo, pro připojení stojánkové baterie; s filtrem; DN 28 mm; 1/2"x3/8"	kus	2,00000		0,00
U6						
376	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	2,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		U6				
		Odkaz na mn. položky pořadí 375 : 2,00000		2,00000		
377	R_ZP_U2.1	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	2,00000		0,00
		U6				
378	R_ZP_U7	U7 - Termostatická umyvadlová baterie, s otočným výtokem, prodloužená lékařská páka, chrom	kus	3,00000		0,00
		U7 - napojení umyadla u operačních sálů				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
379	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	3,00000		0,00
		U7				
		Odkaz na mn. položky pořadí 378 : 3,00000		3,00000		
380	R_ZP_KD1	KD1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom	kus	9,00000		0,00
		KD1 - napojení kuchyňského dřezu				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
381	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	9,00000		0,00
		KD1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 380 : 9,00000		9,00000		
382	R_ZP_S1	S1 - Sprchová baterie a sprchová souprava	kus	4,00000		0,00
		S1 - sprchová baterie včetně hlavové sprchy a jednopohové ruční sprchy				
		- pochromovaná				
		- páková baterie nástěnná				
		- v příslušenství hadice, polohovací držák hlavice, hlavice, těsnících kroužků				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
383	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	4,00000		0,00
		S1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 382 : 4,00000		4,00000		
384	R_ZP_K1	K1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	11,00000		0,00
		K1 - napojení WC kombi				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC				
385	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	11,00000		0,00
		K1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 384 : 11,00000		11,00000		
386	R_ZP_K1.1	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	11,00000		0,00
		K1				
387	R_ZP_U1i	U1i - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým rámečkem - chrom, imobilní WC	kus	2,00000		0,00
		U1i - napojení umyvadla - imobilní				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
388	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,00000		0,00
		U1i				
		Odkaz na mn. položky pořadí 387 : 2,00000		2,00000		
389	R_ZP_U2	U2 - baterie směšovací stojánková páková - chrom	kus	3,00000		0,00
		U2 - napojení umyvadla				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
390	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000		0,00
		U2				
		Odkaz na mn. položky pořadí 389 : 3,00000		3,00000		
391	551620230R	ventil rohový pro umyvadlo, pro připojení stojánkové baterie; s filtrem; DN 28 mm; 1/2"x3/8"	kus	6,00000		0,00
		U2				
392	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	6,00000		0,00
		U2				
		Odkaz na mn. položky pořadí 391 : 6,00000		6,00000		
393	R_ZP_U2.1	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	6,00000		0,00
		U2				
394	R_ZP_RV1	RV1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	3,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		RV1 - napojení zdravotnických přístrojů, dezinfekce apod.				
395	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	3,00000		0,00
		RV1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 394 : 3,00000		3,00000		
396	R_ZP_K2i	K2i - rohový ventil na studenou vodu	kus	2,00000		0,00
		K2i - napojení WC s vysoko položenou nádrží na vodu				
		- rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC				
397	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	2,00000		0,00
		K2i				
		Odkaz na mn. položky pořadí 396 : 2,00000		2,00000		
398	R_ZP_K1.1	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	2,00000		0,00
		K2i				
399	R_ZP_D1	D1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom	kus	1,00000		0,00
		D1 - napojení dřezu - nerez (čistící místnosti)				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
400	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000		0,00
		D1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 1,00000		1,00000		
401	R_ZP_D2	D2 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom	kus	2,00000		0,00
		D2 - napojení dřezu - přípravný, pokoje				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
402	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,00000		0,00
		D2				
		Odkaz na mn. položky pořadí 401 : 2,00000		2,00000		
403	R_ZP_VY1	VY1 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým rámečkem - chrom	soubor	3,00000		0,00
		VY1 - napojení výlevky				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
404	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné VY1 Odkaz na mn. položky pořadí 403 : 3,00000	kus	3,00000		0,00
405	R_ZP_VY1.1	VY1 - rohový ventil na studenou vodu VY1 - napojení nádržky na vodu - rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení výlevky	kus	3,00000		0,00
406	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" VY1 Odkaz na mn. položky pořadí 405 : 3,00000	soubor	3,00000		0,00
407	R_ZP_VY1.2	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže VY1	kus	3,00000		0,00
408	R_ZP_MN1	MN1 - rohový ventil na studenou vodu MN1 - napojení myčky	kus	1,00000		0,00
409	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" MN1 Odkaz na mn. položky pořadí 408 : 1,00000	soubor	1,00000		0,00
410	R_725120925R00	P1 - Zpětná montáž pisoárové mušle P1	kus	1,00000		0,00
411	R_ZP_P1	P1 - rohový ventil na studenou vodu P1 - napojení pisoáru - rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení pisoáru	kus	1,00000		0,00
412	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" P1 Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 1,00000	soubor	1,00000		0,00
413	R_ZP_VY1.2	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže P1	kus	1,00000		0,00
414	R_ZP_NÁS.1	Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d16, PVC-C	kus	68,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
415	R_ZP_NAS.2	Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C	kus	46,00000		0,00
416	R_ZP_PERL	Demontáž perlátorů na vodovodní baterii	kus	39,00000		0,00
417	R_ZP_USM	Usměrňovač vody k vodovodní baterii	kus	39,00000		0,00
Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.						
418	R_ZP_USM-m	Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii.	kus	39,00000		0,00
419	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 725-2		Zařizovací předměty-2.NP				0,00
420	R_ZP_U1	U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom	kus	29,00000		0,00
U1 - napojení umyvadla						
Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.						
421	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	29,00000		0,00
U1						
Odkaz na mn. položky pořadí 420 : 29,00000				29,00000		
422	R_ZP_U1a	U1a - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým rámečkem - chrom	kus	1,00000		0,00
U1a - napojení umyvadla						
Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.						
423	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000		0,00
U1a						
Odkaz na mn. položky pořadí 422 : 1,00000				1,00000		
424	R_ZP_U3	U3 - baterie směšovací stojánková páková s prodlouženým rámečkem - chrom	kus	2,00000		0,00
U3 - napojení umyvadla						
Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.						
425	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000		0,00
U3						
Odkaz na mn. položky pořadí 424 : 2,00000				2,00000		
426	551620230R	ventil rohový pro umyvadlo, pro připojení stojánkové baterie; s filtrem; DN 28 mm; 1/2"x3/8"	kus	4,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		U3				
427	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	4,00000		0,00
		U3				
		Odkaz na mn. položky pořadí 426 : 4,00000		4,00000		
428	R_ZP_U3.1	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	4,00000		0,00
		U3				
429	R_ZP_U5	U5 - baterie směšovací stojánková páková - chrom	kus	2,00000		0,00
		U5 - napojení umyvadla se skříňkou				
		- demontáž a zpětná montáž skříňky je zahrnuta v části demontáž vodovodu				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
430	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000		0,00
		U5				
		Odkaz na mn. položky pořadí 429 : 2,00000		2,00000		
431	551620230R	ventil rohový pro umyvadlo, pro připojení stojánkové baterie; s filtrem; DN 28 mm; 1/2"x3/8"	kus	4,00000		0,00
		U5				
432	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	4,00000		0,00
		U5				
		Odkaz na mn. položky pořadí 431 : 4,00000		4,00000		
433	R_ZP_U2.1	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	4,00000		0,00
		U5				
434	R_ZP_KD1	KD1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom	kus	5,00000		0,00
		KD1 - napojení kuchyňského dřezu				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
435	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	5,00000		0,00
		KD1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 434 : 5,00000		5,00000		
436	R_ZP_D1	D1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom	kus	3,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D1 - napojení dřezu - nerez (čisticí místnosti) Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
437	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	3,00000		0,00
		D1 Odkaz na mn. položky pořadí 436 : 3,00000		3,00000		
438	R_ZP_D2	D2 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm	kus	20,00000		0,00
		D2 - napojení dřezu - přípravný, pokoje Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
439	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	20,00000		0,00
		D2 Odkaz na mn. položky pořadí 438 : 20,00000		20,00000		
440	R_ZP_D3	D3 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chorm	kus	1,00000		0,00
		D3 - napojení dřezu - přípravný, pokoje Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
441	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000		0,00
		D3 Odkaz na mn. položky pořadí 440 : 1,00000		1,00000		
442	R_ZP_D4	D4 - baterie směšovací stojánková páková - chrom	kus	1,00000		0,00
		D4 - napojení dřezu - přípravný, pokoje Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
443	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000		0,00
		D4				
444	551620230R	ventil rohový pro umyvadlo, pro připojení stojánkové baterie; s filtrem; DN 28 mm; 1/2"x3/8"	kus	2,00000		0,00
		D4				
445	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	2,00000		0,00
		D4 Odkaz na mn. položky pořadí 444 : 2,00000		2,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
446	R_ZP_D4.1	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	2,00000		0,00
		D4				
447	R_ZP_S1	S1 - Sprchová baterie a sprchová souprava	kus	6,00000		0,00
		S1 - sprchová baterie včetně hlavové sprchy a jednopohodové ruční sprchy				
		- pochromovaná				
		- páková baterie nástěnná				
		- v příslušenství hadice, polohovací držák hlavice, hlavice, těsnících kroužků				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
448	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	6,00000		0,00
		S1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 447 : 6,00000		6,00000		
449	R_ZP_K1	K1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	8,00000		0,00
		K1 - napojení WC kombi				
		- rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC				
450	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	8,00000		0,00
		K1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 449 : 8,00000		8,00000		
451	R_ZP_K1.1	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	8,00000		0,00
		K1				
452	R_ZP_RV1	RV1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	11,00000		0,00
		RV1 - napojení zdravotnických přístrojů, dezinfekce apod.				
453	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	11,00000		0,00
		RV1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 452 : 11,00000		11,00000		
454	R_ZP_RV2	RV2 - rohový ventil na teplou vodu	kus	7,00000		0,00
		RV2 - napojení zdravotnických přístrojů				
455	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	7,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		RV2				
		Odkaz na mn. položky pořadí 454 : 7,00000		7,00000		
456	R_ZP_VY1	VY1 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom	soubor	2,00000		0,00
		VY1 - napojení výlevky				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
457	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,00000		0,00
		VY1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 456 : 2,00000		2,00000		
458	R_ZP_VY1.1	VY1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	2,00000		0,00
		VY1 - napojení nádržky na vodu				
		- rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení výlevky				
459	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	2,00000		0,00
		VY1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 458 : 2,00000		2,00000		
460	R_ZP_VY1.2	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	2,00000		0,00
		VY1				
461	R_ZP_NÁS.1	Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d16, PVC-C	kus	76,00000		0,00
462	R_ZP_NÁS.2	Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C	kus	96,00000		0,00
463	R_ZP_PERL	Demontáž perlátorů na vodovodní baterii	kus	64,00000		0,00
464	R_ZP_USM	Usměrňovač vody k vodovodní baterii	kus	64,00000		0,00
		Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
465	R_ZP_USM-m	Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii.	kus	64,00000		0,00
466	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%			0,00
		vodorovně do 50 m				
Díl: 725-3		Zařizovací předměty-3.NP				0,00
467	R_ZP_U1	U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom	kus	33,00000		0,00
		U1 - napojení umyvadla				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
468	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	33,00000		0,00
		U1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 467 : 33,00000		33,00000		
469	R_ZP_U1a	U1a - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom	kus	1,00000		0,00
		U1a - napojení umyvadla				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
470	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000		0,00
		U1a				
		Odkaz na mn. položky pořadí 469 : 1,00000		1,00000		
471	R_ZP_U1i	U1i - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom, imobilní WC	kus	4,00000		0,00
		U1i - napojení umyvadla - imobilní				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
472	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	4,00000		0,00
		U1i				
		Odkaz na mn. položky pořadí 471 : 4,00000		4,00000		
473	R_ZP_U2	U2 - baterie směšovací stojánková páková - chrom	kus	2,00000		0,00
		U2 - napojení umyvadla				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
474	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000		0,00
		U2				
		Odkaz na mn. položky pořadí 473 : 2,00000		2,00000		
475	551620230R	ventil rohový pro umyvadlo, pro připojení stojánkové baterie; s filtrem; DN 28 mm; 1/2"x3/8"	kus	4,00000		0,00
		U2				
476	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	4,00000		0,00
		U2				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 475 : 4,00000		4,00000		
477	R_ZP_U2.1	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže U2	kus	4,00000		0,00
478	R_ZP_KD1	KD1 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm KD1 - napojení kuchyňského dřezu Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	7,00000		0,00
479	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné KD1 Odkaz na mn. položky pořadí 478 : 7,00000	kus	7,00000		0,00
480	R_ZP_D2	D2 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm D2 - napojení dřezu - přípravný, pokoje Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	15,00000		0,00
481	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné D2 Odkaz na mn. položky pořadí 480 : 15,00000	kus	15,00000		0,00
482	R_ZP_D3	D3 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chorm D3 - napojení dřezu - přípravný, pokoje Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	1,00000		0,00
483	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné D3 Odkaz na mn. položky pořadí 482 : 1,00000	kus	1,00000		0,00
484	R_ZP_S1	S1 - Sprchová baterie a sprchová souprava S1 - sprchová baterie včetně hlavové sprchy a jednopoložkové ruční sprchy - pochromovaná - páková baterie nástěnná - v příslušenství hadice, polohovací držák hlavice, hlavice, těsnících kroužků Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	8,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
485	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	8,00000		0,00
		S1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 484 : 8,00000		8,00000		
486	R_ZP_K1	K1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	7,00000		0,00
		K1 - napojení WC kombi				
		- rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC				
487	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	7,00000		0,00
		K1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 486 : 7,00000		7,00000		
488	R_ZP_K1.1	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	7,00000		0,00
		K1				
489	R_ZP_K1i	K1i - rohový ventil na studenou vodu	kus	4,00000		0,00
		K1i - napojení WC kombi - imobilní				
		- rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC				
490	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	4,00000		0,00
		K1i				
		Odkaz na mn. položky pořadí 489 : 4,00000		4,00000		
491	R_ZP_K1.1i	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	4,00000		0,00
		K1i				
492	R_ZP_K2	K2 - rohový ventil na studenou vodu	kus	1,00000		0,00
		K2 - napojení WC s vysoko položenou nádrží na vodu				
		- rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC				
493	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	1,00000		0,00
		K2				
		Odkaz na mn. položky pořadí 492 : 1,00000		1,00000		
494	R_ZP_K1.1	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	1,00000		0,00
		K2				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
495	R_ZP_RV1	RV1 - rohový ventil na studenou vodu <i>RV1 - napojení zdravotnických přístrojů, dezinfekce apod.</i>	kus	9,00000		0,00
496	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" <i>RV1</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 495 : 9,00000</i>	soubor	9,00000		0,00
497	R_ZP_RV2	RV2 - rohový ventil na teplou vodu <i>RV2 - napojení zdravotnických přístrojů</i>	kus	1,00000		0,00
498	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" <i>RV2</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 497 : 1,00000</i>	soubor	1,00000		0,00
499	R_ZP_MN1	MN1 - rohový ventil na studenou vodu <i>MN1 - napojení myčky</i>	kus	2,00000		0,00
500	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" <i>MN1</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 499 : 2,00000</i>	soubor	2,00000		0,00
501	R_ZP_VY1	VY1 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom <i>VY1 - napojení výlevky</i> <i>Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.</i>	soubor	3,00000		0,00
502	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné <i>VY1</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 501 : 3,00000</i>	kus	3,00000		0,00
503	R_ZP_VY1.1	VY1 - rohový ventil na studenou vodu <i>VY1 - napojení nádržky na vodu</i> <i>- rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení výlevky</i>	kus	3,00000		0,00
504	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" <i>VY1</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 503 : 3,00000</i>	soubor	3,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
505	R_ZP_VY1.2	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	3,00000		0,00
		VY1				
506	R_ZP_RSP	RYCHLOSPOJKA - nízkotlaká, d22	kus	4,00000		0,00
		Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
507	R_ZP_NÁS.1	Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d16, PVC-C	kus	92,00000		0,00
508	R_ZP_NÁS.2	Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C	kus	83,00000		0,00
509	R_ZP_PERL	Demontáž perlátorů na vodovodní baterii	kus	63,00000		0,00
510	R_ZP_USM	Usměrňovač vody k vodovodní baterii	kus	63,00000		0,00
		Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
511	R_ZP_USM-m	Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii.	kus	63,00000		0,00
512	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 725-4 Zařizovací předměty-4.NP						0,00
513	R_ZP_U1	U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom	kus	1,00000		0,00
		U1 - napojení umyvadla				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
514	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000		0,00
		U1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 513 : 1,00000		1,00000		
515	R_ZP_NÁS.1	Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d16, PVC-C	kus	2,00000		0,00
516	R_ZP_PERL	Demontáž perlátorů na vodovodní baterii	kus	1,00000		0,00
517	R_ZP_USM	Usměrňovač vody k vodovodní baterii	kus	1,00000		0,00
		Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
518	R_ZP_USM-m	Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii.	kus	1,00000		0,00
519	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 725-d01 Zařizovací předměty-demontáž-1.PP						0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
520	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	20,00000		0,00
		dU-1				
521	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000		0,00
		dU-1				
		Umyvadlo zrušeno dle požadavku investora - místnost č. 0.42; 0.51; 0.72.				
		Zapravení stěn po umyvadlu je součástí dodáky stavby.				
522	R_ZPd_01_722130	Zazátkování vývodu	kus	3,00000		0,00
		dU-1				
		Umyvadlo zrušeno dle požadavku investora - místnost č. 0.42; 0.51; 0.72.				
		Zapravení stěn po umyvadlu je součástí dodáky stavby.				
523	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000		0,00
		dU-4				
		Baterie ventilová - studená voda.				
524	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000		0,00
		dKD-1				
525	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	5,00000		0,00
		dD-1				
526	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	6,00000		0,00
		dD-2				
527	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	4,00000		0,00
		dS-1				
528	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	5,00000		0,00
		dS-2				
		Baterie na stěně pitevního stolu.				
529	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	7,00000		0,00
		dK-1				
530	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm	m	7,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dK-1				
531	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	12,00000		0,00
		dRV-1				
532	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	12,00000		0,00
		dRV-2				
533	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000		0,00
		dVY-1				
534	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,00000		0,00
		dVY-1				
535	R_ZP2_72511081	Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů	soubor	1,00000		0,00
		dVY-1				
536	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových	soubor	1,00000		0,00
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,				
		dVY-1				
		Výlevka zrušena dle požadavku investora - místnost č. 1.99.				
		Zapravení podlahy po výlevce je součástí dodáky stavby.				
537	R_ZPd_01_722130	Zazátkování vývodu	kus	1,00000		0,00
		dVY-1				
		Výlevka zrušena dle požadavku investora - místnost č. 1.99.				
		Zapravení podlahy po výlevce je součástí dodáky stavby.				
538	R_97990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	0,20499		0,00
539	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,20499		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
540	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,20499		0,00
Díl: 725-d1		Zařizovací předměty-demontáž-1.NP				0,00
541	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	18,00000		0,00
		dU-1				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
542	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" dUi-1	soubor	2,00000		0,00
543	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru dU-2	soubor	3,00000		0,00
544	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných dU-2	kus	6,00000		0,00
545	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm dU-2	m	6,00000		0,00
546	725210911R00	Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtokových armtur dU-2	kus	3,00000		0,00
547	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru dU-6 Senzorová baterie - baterie bude po opravě namontována zpět!	soubor	1,00000		0,00
548	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných dU-6	kus	2,00000		0,00
549	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm dU-6	m	2,00000		0,00
550	725210911R00	Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtokových armtur dU-6	kus	1,00000		0,00
551	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" dU-7	soubor	3,00000		0,00
552	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" dKD-1	soubor	10,00000		0,00
553	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" dD-2	soubor	2,00000		0,00
554	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 dS-1	kus	4,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
555	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných dK-1	kus	11,00000		0,00
556	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm dK-1	m	11,00000		0,00
557	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných dKi-2	kus	2,00000		0,00
558	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm dKi-2	m	2,00000		0,00
559	R_ZP2_725110811	Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů dKi-2	soubor	2,00000		0,00
560	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích dK-3	soubor	1,00000		0,00
561	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže dP-1	soubor	1,00000		0,00
562	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných dP-1	kus	1,00000		0,00
563	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm dP-1	m	1,00000		0,00
564	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných dRV-1	kus	2,00000		0,00
565	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných dMN-1	kus	1,00000		0,00
566	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" dVY-1	soubor	4,00000		0,00
567	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných dVY-1	kus	4,00000		0,00
568	R_ZP2_725110811	Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů	soubor	4,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dVY-1				
569	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	0,23387		0,00
570	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,23387		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
571	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,23387		0,00
Díl: 725-d2		Zařizovací předměty-demontáž-2.NP				0,00
572	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	30,00000		0,00
		dU-1				
573	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000		0,00
		dU-1a				
574	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000		0,00
		dU-3				
575	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	2,00000		0,00
		dU-5				
		Skříňka pod umyvadlem.				
576	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	4,00000		0,00
		dU-5				
577	RR_ZP_72521952	Deontáž umyvadel se závěsnou skříňkou	soubor	2,00000		0,00
		dU-5				
578	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm	m	4,00000		0,00
		dU-5				
579	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000		0,00
		dD-1				
580	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	20,00000		0,00
		dD-2				
581	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000		0,00
		dD-3				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
582	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru dD-4	soubor	1,00000		0,00
583	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných dD-4	kus	2,00000		0,00
584	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm dD-4	m	2,00000		0,00
585	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" dKD-1	soubor	5,00000		0,00
586	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 dS-1	kus	7,00000		0,00
587	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur dS-1 Sprcha zrušena dle požadavku investora - místnost č. 2.76. Zapravení podlahy (stěn) po sprchové vaničce je součástí dodáky stavby.	soubor	1,00000		0,00
588	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných dK-1	kus	8,00000		0,00
589	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm dK-1	m	8,00000		0,00
590	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných dRV-1	kus	11,00000		0,00
591	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných dRV-2	kus	9,00000		0,00
592	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" dVY-1	soubor	2,00000		0,00
593	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných dVY-1	kus	2,00000		0,00
594	R_ZP2_725110811	Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů	soubor	2,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dVY-1				
595	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	0,19897		0,00
596	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,19897		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
597	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,19897		0,00
Díl: 725-d3		Zařizovací předměty-demontáž-3.NP				0,00
598	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	34,00000		0,00
		dU-1				
599	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	2,00000		0,00
		dU-2				
600	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	4,00000		0,00
		dU-2				
601	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm	m	4,00000		0,00
		dU-2				
602	725210911R00	Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtokových armtur	kus	2,00000		0,00
		dU-2				
603	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	4,00000		0,00
		dUi-1				
604	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000		0,00
		dU-1a				
605	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	7,00000		0,00
		dKD-1				
606	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	15,00000		0,00
		dD-2				
607	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000		0,00
		dD-3				
608	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	8,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dS-1				
609	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	9,00000		0,00
		dK-1				
610	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm	m	9,00000		0,00
		dK-1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 609 : 9,00000		9,00000		
611	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,00000		0,00
		dK-2 (WC s vysoko položenou nádrží)				
612	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm	m	1,00000		0,00
		dK-2 (WC s vysoko položenou nádrží)				
		Odkaz na mn. položky pořadí 611 : 1,00000		1,00000		
613	R_ZP1_725110811	Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů	soubor	1,00000		0,00
		dK-2 (WC s vysoko položenou nádrží)				
		Odkaz na mn. položky pořadí 611 : 1,00000		1,00000		
614	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	4,00000		0,00
		dKi-1				
615	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm	m	4,00000		0,00
		dKi-1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 614 : 4,00000		4,00000		
616	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,00000		0,00
		dRV-1				
617	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,00000		0,00
		dRV-2				
618	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,00000		0,00
		dMN-1				
619	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	5,00000		0,00
		dVY-1				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
620	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných dVY-1 Odkaz na mn. položky pořadí 619 : 5,00000	kus	5,00000		0,00
621	R_ZP2_725110811	Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů dVY-1	soubor	3,00000		0,00
622	725330820R00	Demontáž výlevek diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, dVY-1 Výlevka zrušena dle požadavku investora - místnost č. 3.71 a 3.39. Zapravení podlahy po výlevce je součástí dodáky stavby.	soubor	2,00000		0,00
623	R_ZPd_01_722130	Zazátkování vývodu dVY-1 Výlevka zrušena dle požadavku investora - místnost č. 3.71 a 3.39. Zapravení podlahy po výlevce je součástí dodáky stavby.	kus	2,00000		0,00
624	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	0,28419		0,00
625	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,28419		0,00
626	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,28419		0,00
Díl: 725-d4 Zařizovací předměty-demontáž-4.NP						0,00
627	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" dU-1	soubor	1,00000		0,00
628	725210911R00	Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtokových armtur dU-1	kus	1,00000		0,00
629	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	0,00156		0,00
630	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,00156		0,00
631	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,00156		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728-1		Vzduchotechnika-1.NP				0,00
632	R_VZT01	Hepa filtr - třída filtrace H13, 570x570x78 VZT I1 - 1.NP - Angio oddělení - m.č. 1.46, 1.50, 1.54 - třída filtrace H13 Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	18,00000		0,00
633	R_VZT02	Hepa filtr - třída filtrace H13, 455x455x78 VZT I1 - 1.NP - Angio oddělení - m.č. 1.47, 1.48, 1.49, 1.53, 1.57, 1.61 - třída filtrace H13 Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	12,00000		0,00
634	R_VZT03	Hepa filtr - třída filtrace H13, 305x305x78 VZT I1 - 1.NP - Angio oddělení - m.č. 1.55, 1.59 - třída filtrace H13 Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	2,00000		0,00
635	R_VZT04	Hepa filtr - třída filtrace H13, 575x575x78 VZT I1 - 1.NP - IKK sever - m.č. 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.81, 1.82, 1.86, 1.88, 1.92 - třída filtrace H13 Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	17,00000		0,00
636	R_VZT05	Hepa filtr - třída filtrace H13, 610x610x78 VZT I1 - 1.NP - IKK sever - m.č. 1.83 - třída filtrace H13 Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	4,00000		0,00
637	728313815R00	Demontáž filtrů kapsových, čtyřhranných, nad průřez 0,6 m2,	kus	53,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 632 : 18,00000		18,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 633 : 12,00000		12,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 634 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 635 : 17,00000		17,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 636 : 4,00000		4,00000		
638	728313114R00	Montáž filtru kapsového do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,60 m2,	kus	53,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 632 : 18,00000		18,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 633 : 12,00000		12,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 634 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 635 : 17,00000		17,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 636 : 4,00000		4,00000		
Díl: 728-3		Vzduchotechnika-3.NP				0,00
639	R_VZT06	Hepa filtr - třída filtrace H13, 575x575x78	kus	21,00000		0,00
		VZT I1 - 3.NP - ORTK - JIP				
		- m.č. 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.35, 3.37, 3.40, 3.73				
		- třída filtrace H13				
		Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
640	R_VZT07	Hepa filtr - třída filtrace H13, 457x457x78	kus	5,00000		0,00
		VZT I1 - 3.NP - ORTK - JIP				
		- m.č. 3.28, 3.34, 3.36, 3.44, 3.45				
		- třída filtrace H13				
		Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
641	R_VZT08	Hepa filtr - třída filtrace H13, 305x305x78	kus	3,00000		0,00
		VZT I1 - 3.NP - ORTK - JIP				
		- m.č. 3.32, 3.33, 3.41				
		- třída filtrace H13				
		Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
642	728313815R00	Demontáž filtrů kapsových, čtyřhranných, nad průřez 0,6 m2, Odkaz na mn. položky pořadí 639 : 21,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 640 : 5,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 641 : 3,00000	kus	29,00000		0,00
643	728313114R00	Montáž filtru kapsového do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,60 m2, Odkaz na mn. položky pořadí 639 : 21,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 640 : 5,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 641 : 3,00000	kus	29,00000		0,00

Díl: 734-01		Armatury-vodovod-1.PP					0,00
644	5513806081R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 10 mm; vnitřní závit; od 0,25 l/s	kus	14,00000			0,00
645	5513806082R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s	kus	17,00000			0,00
646	5513806083R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s	kus	16,00000			0,00
647	5513806084R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s	kus	23,00000			0,00
648	5513806085R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 32 mm; vnitřní závit; od 3,00 l/s	kus	1,00000			0,00
649	5513806087R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 50 mm; vnitřní závit; od 6,75 l/s	kus	6,00000			0,00
650	5513806089R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 80 mm; vnitřní závit; od 16,00 l/s	kus	2,00000			0,00
651	5513805001R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit	kus	12,00000			0,00
652	5513805002R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 20 mm; vnitřní závit	kus	9,00000			0,00
653	R_VOD_05	Vodoměr na studenou vodu, Qn=16, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí - vodoměr do 40 °C - připojení DN 40	kus	1,00000			0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
654	R_VOD_06	Vodoměr na teplou vodu, Qn=10, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí	kus	2,00000		0,00
		- vodoměr do 90 °C				
		- připojení DN 32				
		- pro teplou vodu				
		- pro cirkulaci teplé vody				
655	R-732489111R00	Montáž vodoměrů do DN 50	soubor	3,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 654 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 653 : 1,00000		1,00000		
656	734209112R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	14,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 644 : 14,00000		14,00000		
657	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	29,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 651 : 12,00000		12,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 645 : 17,00000		17,00000		
658	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	25,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 646 : 16,00000		16,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 652 : 9,00000		9,00000		
659	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	23,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 647 : 23,00000		23,00000		
660	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 648 : 1,00000		1,00000		
661	734209118R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu	kus	6,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 649 : 6,00000		6,00000		
662	734209120R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3", bez dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 650 : 2,00000		2,00000		
663	R_AR_01	Přechod d16/20xR 3/8 - PVC-C/mosaz	kus	28,00000		0,00
664	R_AR_02	Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz	kus	58,00000		0,00
665	R_AR_03	Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz	kus	50,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
666	R_AR_04	Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz	kus	44,00000		0,00
667	R_AR_05	Přechod d40/50xR 5/4 - PVC-C/mosaz	kus	2,00000		0,00
668	R_AR_07	Přechod d50/63xR 2- PVC-C/mosaz	kus	4,00000		0,00
669	42260614R	ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanity; automatický; těleso mosaz	kus	20,00000		0,00
670	5511356971R	kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 "	kus	20,00000		0,00
671	734209102R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	48,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 663 : 28,00000		28,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 669 : 20,00000		20,00000		
672	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	78,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 664 : 58,00000		58,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 670 : 20,00000		20,00000		
673	734209104R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	50,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 665 : 50,00000		50,00000		
674	734209105R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1", bez dodávky materiálu	kus	44,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 666 : 44,00000		44,00000		
675	R_734209105R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, nad G1	kus	6,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 667 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 668 : 4,00000		4,00000		
676	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 734-1		Armatury-vodovod-1.NP				0,00
677	5513806081R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 10 mm; vnitřní závit; od 0,25 l/s	kus	19,00000		0,00
678	5513806082R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s	kus	23,00000		0,00
679	5513806083R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s	kus	24,00000		0,00
680	5513806084R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s	kus	10,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
681	5513806085R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 32 mm; vnitřní závit; od 3,00 l/s	kus	6,00000		0,00
682	5513806086R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 40 mm; vnitřní závit; od 4,00 l/s	kus	1,00000		0,00
683	5513806087R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 50 mm; vnitřní závit; od 6,75 l/s	kus	5,00000		0,00
684	5513805001R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit	kus	18,00000		0,00
685	5513805002R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 20 mm; vnitřní závit	kus	4,00000		0,00
686	R_VOD_05	Vodoměr na studenou vodu, Qn=16, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí	kus	1,00000		0,00
		- vodoměr do 40 °C - připojení DN 40				
687	R_VOD_06	Vodoměr na teplou vodu, Qn=10, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí	kus	2,00000		0,00
		- vodoměr do 90 °C - připojení DN 32 - pro teplou vodu - pro cirkulaci teplé vody				
688	R-732489111R00	Montáž vodoměrů do DN 50	soubor	3,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 686 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 687 : 2,00000		2,00000		
689	734209112R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	19,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 677 : 19,00000		19,00000		
690	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	41,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 678 : 23,00000		23,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 684 : 18,00000		18,00000		
691	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	28,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 679 : 24,00000		24,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 685 : 4,00000		4,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
692	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	10,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 680 : 10,00000		10,00000		
693	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	6,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 681 : 6,00000		6,00000		
694	734209117R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 682 : 1,00000		1,00000		
695	734209118R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu	kus	5,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 683 : 5,00000		5,00000		
696	R_AR_01	Přechod d16/20xR 3/8 - PVC-C/mosaz	kus	38,00000		0,00
697	R_AR_02	Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz	kus	82,00000		0,00
698	R_AR_03	Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz	kus	56,00000		0,00
699	R_AR_04	Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz	kus	18,00000		0,00
700	R_AR_05	Přechod d40/50xR 5/4 - PVC-C/mosaz	kus	12,00000		0,00
701	R_AR_06	Přechod d50/63xR 1 1/2 - PVC-C/mosaz	kus	2,00000		0,00
702	R_AR_07	Přechod d50/63xR 2- PVC-C/mosaz	kus	4,00000		0,00
703	42260614R	ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanity; automatický; těleso mosaz	kus	20,00000		0,00
704	5511356971R	kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 "	kus	20,00000		0,00
705	734209102R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	58,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 696 : 38,00000		38,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 703 : 20,00000		20,00000		
706	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	102,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 697 : 82,00000		82,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 704 : 20,00000		20,00000		
707	734209104R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	56,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 698 : 56,00000		56,00000		
708	R_734209105R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, nad G1	kus	18,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 700 : 12,00000		12,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 701 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 702 : 4,00000		4,00000		
709	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 734-2		Armatury-vodovod-2.NP				0,00
710	5513806081R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 10 mm; vnitřní závit; od 0,25 l/s	kus	28,00000		0,00
711	5513806082R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s	kus	29,00000		0,00
712	5513806083R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s	kus	42,00000		0,00
713	5513806084R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s	kus	13,00000		0,00
714	5513806085R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 32 mm; vnitřní závit; od 3,00 l/s	kus	2,00000		0,00
715	5513806087R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 50 mm; vnitřní závit; od 6,75 l/s	kus	5,00000		0,00
716	5513805001R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit	kus	31,00000		0,00
717	5513805002R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 20 mm; vnitřní závit	kus	5,00000		0,00
718	R_VOD_03	Vodoměr na studenou vodu, Qn=25, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí	kus	1,00000		0,00
		- vodoměr do 40 °C				
		- připojení DN 50				
719	R_VOD_04	Vodoměr na teplou vodu, Qn=16, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí	kus	2,00000		0,00
		- vodoměr do 90 °C				
		- připojení DN 40				
		- pro teplou vodu				
		- pro cirkulaci teplé vody				
720	R-732489111R00	Montáž vodoměrů do DN 50	soubor	3,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 718 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 719 : 2,00000		2,00000		
721	734209112R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	28,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 710 : 28,00000		28,00000		
722	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	60,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 711 : 29,00000		29,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 716 : 31,00000		31,00000		
723	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	47,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 712 : 42,00000		42,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 717 : 5,00000		5,00000		
724	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	13,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 713 : 13,00000		13,00000		
725	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 714 : 2,00000		2,00000		
726	734209118R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu	kus	5,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 715 : 5,00000		5,00000		
727	R_AR_01	Přechod d16/20xR 3/8 - PVC-C/mosaz	kus	56,00000		0,00
728	R_AR_02	Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz	kus	120,00000		0,00
729	R_AR_03	Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz	kus	94,00000		0,00
730	R_AR_04	Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz	kus	24,00000		0,00
731	R_AR_05	Přechod d40/50xR 5/4 - PVC-C/mosaz	kus	4,00000		0,00
732	R_AR_07	Přechod d50/63xR 2- PVC-C/mosaz	kus	4,00000		0,00
733	42260614R	ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanity; automatický; těleso mosaz	kus	20,00000		0,00
734	5511356971R	kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 "	kus	20,00000		0,00
735	734209102R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	76,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 727 : 56,00000		56,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 733 : 20,00000		20,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
736	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 728 : 120,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 734 : 20,00000	kus	140,00000		0,00
737	734209104R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 729 : 94,00000	kus	94,00000		0,00
738	734209105R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1", bez dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 730 : 24,00000	kus	24,00000		0,00
739	R_734209105R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, nad G1 Odkaz na mn. položky pořadí 731 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 732 : 4,00000	kus	8,00000		0,00
740	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%			0,00
Díl: 734-3		Armatury-vodovod-3.NP				0,00
741	5513806081R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 10 mm; vnitřní závit; od 0,25 l/s	kus	17,00000		0,00
742	5513806082R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s	kus	21,00000		0,00
743	5513806083R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s	kus	32,00000		0,00
Díl: 734-4		Armatury-vodovod-4.NP				0,00
744	5513806083R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s	kus	1,00000		0,00
Díl: 734-3		Armatury-vodovod-3.NP				0,00
745	5513806084R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s	kus	20,00000		0,00
746	5513806085R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 32 mm; vnitřní závit; od 3,00 l/s	kus	5,00000		0,00
747	5513806087R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 50 mm; vnitřní závit; od 6,75 l/s	kus	3,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
748	5513806088R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 65 mm; vnitřní závit; od 11,00 l/s	kus	2,00000		0,00
749	5513805001R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit	kus	18,00000		0,00
750	5513805002R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 20 mm; vnitřní závit	kus	12,00000		0,00
751	R_VOD_01	Vodoměr na studenou vodu, Qn=16, vzestupný, s impulsním snímačem, pro montáž do svislého potrubí	kus	1,00000		0,00
		- vodoměr do 40 °C				
		- připojení DN 40				
752	R_VOD_02	Vodoměr na teplou vodu, Qn=10, vzestupný, s impulsním snímačem, pro montáž do svislého potrubí	kus	1,00000		0,00
		- vodoměr do 130 °C				
		- připojení DN 40				
		- pro teplou vodu				
753	R_VOD_02.1	Vodoměr na teplou vodu, Qn=10, sestupný, s impulsním snímačem, pro montáž do svislého potrubí	kus	1,00000		0,00
		- vodoměr do 130 °C				
		- připojení DN 40				
		- pro cirkulaci teplé vody				
754	R-732489111R00	Montáž vodoměrů do DN 50	soubor	3,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 751 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 752 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 753 : 1,00000		1,00000		
755	734209112R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	17,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 741 : 17,00000		17,00000		
756	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	39,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 742 : 21,00000		21,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 749 : 18,00000		18,00000		
757	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	44,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 743 : 32,00000		32,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 750 : 12,00000		12,00000		
Díl: 734-4 Armatury-vodovod-4.NP						0,00
758	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 744 : 1,00000		1,00000		
Díl: 734-3 Armatury-vodovod-3.NP						0,00
759	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	20,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 745 : 20,00000		20,00000		
760	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	5,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 746 : 5,00000		5,00000		
761	734209118R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu	kus	3,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 747 : 3,00000		3,00000		
762	734209120R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3", bez dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 748 : 2,00000		2,00000		
763	R_AR_01	Přechod d16/20xR 3/8 - PVC-C/mosaz	kus	34,00000		0,00
764	R_AR_02	Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz	kus	78,00000		0,00
765	R_AR_03	Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz	kus	88,00000		0,00
Díl: 734-4 Armatury-vodovod-4.NP						0,00
766	R_AR_03	Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz	kus	2,00000		0,00
Díl: 734-3 Armatury-vodovod-3.NP						0,00
767	R_AR_04	Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz	kus	56,00000		0,00
768	R_AR_05	Přechod d40/50xR 5/4 - PVC-C/mosaz	kus	10,00000		0,00
769	R_AR_07	Přechod d50/63xR 2- PVC-C/mosaz	kus	2,00000		0,00
770	42260614R	ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanity; automatický; těleso mosaz	kus	20,00000		0,00
771	5511356971R	kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 "	kus	20,00000		0,00
772	734209102R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	54,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 763 : 34,00000		34,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 770 : 20,00000		20,00000		
773	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	98,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 764 : 78,00000		78,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 771 : 20,00000		20,00000		
774	734209104R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	88,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 765 : 88,00000		88,00000		
Díl: 734-4		Armatury-vodovod-4.NP				0,00
775	734209104R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 766 : 2,00000		2,00000		
Díl: 734-3		Armatury-vodovod-3.NP				0,00
776	734209105R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1", bez dodávky materiálu	kus	56,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 767 : 56,00000		56,00000		
777	R_734209105R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, nad G1	kus	12,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 768 : 10,00000		10,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 769 : 2,00000		2,00000		
Díl: 734-4		Armatury-vodovod-4.NP				0,00
778	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%			0,00
Díl: 734-3		Armatury-vodovod-3.NP				0,00
779	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%			0,00
Díl: 735-1		Otopná tělesa-1.NP				0,00
780	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000		0,00
781	735110911R00	Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice	kus	4,00000		0,00
782	735110912R00	Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	1,00000		0,00
783	735110914R00	Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa	kus	1,00000		0,00
784	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000		0,00
785	735191901R00	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem ocelových	m2	3,00000		0,00
786	735191903R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou ocelových nebo hliníkových	m2	3,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
787	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	3,00000		0,00
788	735192923R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, do 150 mm	kus	1,00000		0,00
789	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	3,00000		0,00

(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)

790	904	R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.prací, Topná zkouška	h	20,00000		0,00
-----	-----	-----	---	---	----------	--	------

Díl: 735-2	Otopná tělesa-2.NP	0,00
-------------------	---------------------------	-------------

791	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000		0,00
792	735110911R00	Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice	kus	4,00000		0,00
793	735110912R00	Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	1,00000		0,00
794	735110914R00	Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa	kus	1,00000		0,00
795	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000		0,00
796	735191901R00	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem ocelových	m2	3,00000		0,00
797	735191903R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou ocelových nebo hliníkových	m2	3,00000		0,00
798	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	3,00000		0,00
799	735192923R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, do 150 mm	kus	1,00000		0,00
800	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	3,00000		0,00

(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)

801	904	R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.prací, Topná zkouška	h	20,00000		0,00
-----	-----	-----	---	---	----------	--	------

Díl: 735-3	Otopná tělesa-3.NP	0,00
-------------------	---------------------------	-------------

802	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000		0,00
803	735110911R00	Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice	kus	4,00000		0,00
804	735110912R00	Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	1,00000		0,00
805	735110914R00	Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa	kus	1,00000		0,00
806	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
807	735191901R00	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem ocelových	m2	3,00000		0,00
808	735191903R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou ocelových nebo hliníkových	m2	3,00000		0,00
809	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	3,00000		0,00
810	735192923R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, do 150 mm	kus	1,00000		0,00
811	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	3,00000		0,00
812	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	20,00000		0,00
Celkem						0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3-01		HSV - 1.PP				0,00
1	310235251RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	4,00000		0,00
včetně pomocného pracovního lešení						
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 4,00000				4,00000		
2	340235212RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	kus	140,00000		0,00
včetně pomocného pracovního lešení						
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 140,00000				140,00000		
3	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	0,60000		0,00
včetně pomocného pracovního lešení						
Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 0,60000				0,60000		
4	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	15,13500		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 15,13500				15,13500		
5	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	288,00000		0,00
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 140,00000*2				280,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000*2				8,00000		
6	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	0,60000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 0,60000				0,60000		
7	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	8,47359		0,00
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem						
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,47359				8,47359		
8	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	8,47359		0,00
spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,47359				8,47359		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	631312621RT6	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, s rozptýlenou výztuží z polypropylenových vláken, 0,6 kg / m3	m3	8,47359		0,00
		hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).				
		0.40 : (4,85*5,925-0,9*2,15)*0,075		2,01009		
		0.39 : (4,675*5,925-0,9*2,15)*0,075		1,93233		
		0.38 : (6,2*5,925-0,9*2,15*2)*0,075		2,46488		
		0.35 : (4,775*6,175-0,9*2,15)*0,075		2,06630		
10	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,62705		0,00
		včetně distančních prvků				
		4,44 kg/m2 :				
		Začátek provozního součtu				
		0.40 : (4,85*5,925-0,9*2,15)		26,80125		
		0.39 : (4,675*5,925-0,9*2,15)		25,76438		
		0.38 : (6,2*5,925-0,9*2,15*2)		32,86500		
		0.35 : (4,775*6,175-0,9*2,15)		27,55063		
		Mezisoučet		112,98125		
		Konec provozního součtu				
		ppřesahy 25% : 112,98125*4,44/1000*1,25		0,62705		
11	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	15,13500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,13500		15,13500		
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	807,28025		0,00
		0.66 : 1,55*1,2		1,86000		
		0.67 : 1,55*1,2		1,86000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.68 : 3,25*4,625		15,03125		
		0.69 : 2,25*3,15		7,08750		
		0.63 : 1,8*3,6		6,48000		
		0.62 : 2,775*3,75		10,40625		
		0.61 : 1,7*1,25		2,12500		
		0.60 : 4*1,25		5,00000		
		0.54 : 1,7*4,05		6,88500		
		0.59 : 2,775*3		8,32500		
		0.55 : 0,9*1,05+1,65*1,3		3,09000		
		0.57 : 1,45*0,9		1,30500		
		0.58 : 1,2*0,9		1,08000		
		0.48, 0.49, 0.51 : (4,15+1,2+7,8)*(1,2+8,55)+5,2*5,575-0,8*2,825		154,94250		
		0.50 : 8,02*5,575		44,71150		
		0.51 : 7,8*1,2		9,36000		
		0.50 : 8,025*5,425		43,53563		
		0.40 : 4,85*5,925		28,73625		
		0.39 : 4,675*5,925		27,69938		
		0.38 : 6,2*5,925		36,73500		
		0.37 : 3,675*5,925		21,77438		
		0.41 : (17,85+2)*(1,65+1,2)+2*4,55		65,67250		
		0.42 : 2,7*1,95+3,7*1,1		9,33500		
		0.43 : 1,35*1,35		1,82250		
		0.44 : 1,35*0,9		1,21500		
		0.45 : 1,95*2,4		4,68000		
		0.46 : 1,95*2,4		4,68000		
		0.47 : 2,7*3,7		9,99000		
		0.35 : 4,775*6,175		29,48563		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.36 : 3,8*4,45		16,91000		
		0.34 : 0,9*1,5		1,35000		
		0.33 : 1,25*1,5		1,87500		
		0.32 : 0,9*1,5		1,35000		
		0.31 : 1,25*1,5		1,87500		
		0.30 : 1,8*4		7,20000		
		0.16 : 1,075*1,6		1,72000		
		0.15 : 1,25*1,6		2,00000		
		0.18 : 1,075*1,6		1,72000		
		0.17 : 1,25*1,6		2,00000		
		0.27 : 2*4,25+0,9*0,9		9,31000		
		0.25 : 1,6*1,2		1,92000		
		0.24 : 2*4,25+0,9*0,9		9,31000		
		0.22 : 1,55*1,35		2,09250		
		0.21 : 1,8*4,25+0,9*0,9		8,46000		
		0.20 : 2,8*2,9		8,12000		
		0.28 : 2,2*1,35		2,97000		
		0.14 : 7,85*5,575		43,76375		
		0.13 : 6,15*5,575		34,28625		
		0.06 : 13,2*3,275		43,23000		
		0.05 : 6,55*3,55		23,25250		
		0.01 : 3,3*5,35		17,65500		
13	713121118R00	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	119,40000		0,00
		0.40 : (4,85+5,925)*2+(2,15+0,9)*2		27,65000		
		0.39 : (4,675+5,925)*2+(2,15+0,9)*2		27,30000		
		0.38 : (6,2+5,925)*2+(2,15+0,9)*2*2		36,45000		
		0.35 : (4,775+6,175)*2+(2,15+0,9)*2		28,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	112,98125		0,00
		0.40 : (4,85*5,925-0,9*2,15)		26,80125		
		0.39 : (4,675*5,925-0,9*2,15)		25,76438		
		0.38 : (6,2*5,925-0,9*2,15*2)		32,86500		
		0.35 : (4,775*6,175-0,9*2,15)		27,55063		
15	713582113RT1	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární odolnost EI 15	kus	1,00000		0,00
		0.46 : 1		1,00000		
16	713582126RT4	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 60	kus	1,00000		0,00
		0.05 do šachty stoupaček : 1		1,00000		
17	612403385R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 10 cm maltou z SMS vč. omítky	m	14,85000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 14,85000		14,85000		
18	612403387R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky	m	95,34500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 95,34500		95,34500		
19	28375328R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	125,37000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 119,40000*1,05		125,37000		
20	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	26,94265		0,00
Díl: 3-02 HSV - 1.NP						0,00
21	310235251RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	4,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 4,00000		4,00000		
22	340235212RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	110,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 110,00000		110,00000		
23	340239212RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,50000		0,00
		včetně pomocného pracovního lešení				
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,50000		1,50000		
24	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve střepech železobetonových a tvárnicevých a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	4,00000		0,00
		včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),				
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 4,00000		4,00000		
25	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	26,03250		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 26,03250		26,03250		
26	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	228,00000		0,00
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,00000*2		8,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 110,00000*2		220,00000		
27	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	1,50000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,50000		1,50000		
28	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	26,03250		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 26,03250		26,03250		
29	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	658,95163		0,00
		1.06 : 3,725*2,45		9,12625		
		1.19 : 1,8*2,1		3,78000		
		1.18 : 1,8*2,1		3,78000		
		1.20 : 1,1*1,2		1,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.21 : 1,8*1,8		3,24000		
		1.23 : 1,8*1,8		3,24000		
		1.24 : 1,8*0,9		1,62000		
		1.22 : 1,8*2,25		4,05000		
		1.11 : 2,45*4,55+(2,45+14,275)*4,225+4,9*5,875		110,59813		
		1.04 : 2,2*1,4		3,08000		
		1.05 : 1,6*0,9		1,44000		
		1.16 : 1,45*0,9		1,30500		
		1.17 : 1*1,45		1,45000		
		1.15 : 1,45*1,05+0,9*0,9		2,33250		
		1.14 : 2,775*3,375		9,36563		
		1.13 : 1,175*3+0,3*0,9		3,79500		
		1.26 : 3,85*4,4		16,94000		
		1.27 : 3,45*4,4		15,18000		
		1.28 : 3,75*4,4		16,50000		
		1.29 : 3,85*4,4		16,94000		
		1.35 : (10,25+2,3+31,350)*2,3+2,3*10,1		124,20000		
		1.89 : 1,35*1,5		2,02500		
		1.90 : 1,575*0,85		1,33875		
		1.91 : 3,175*3,675		11,66813		
		1.84 : 2,25*2,075		4,66875		
		1.87 : 2,25*1,05		2,36250		
		1.88 : 2,25*1,75		3,93750		
		1.30 : 4,7*1,875		8,81250		
		1.33 : 1,5*1,875		2,81250		
		1.34 : 1,35*1		1,35000		
		1.31 : 8,775*4,4+1,35*0,325		39,04875		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.82 : 4*2,275+1,9*1+1,875*0,9		12,68750		
		1.56 : 2,05*3		6,15000		
		1.55 : 1,85*2,56		4,73600		
		1.60 : 1,63*1,25		2,03750		
		1.58 : 2,25*2,56		5,76000		
		1.57 : 7,69*4,65-2,3*0,7		34,14850		
		1.53 : 5,425*1,6		8,68000		
		1.92 : 4*2,675+1,9*0,6		11,84000		
		1.94 : 3,45*1,6		5,52000		
		1.99 : 1,45*1,5		2,17500		
		1.100 : 0,85*1,5+0,2*0,7		1,41500		
		1.102 : 1,45*1,5		2,17500		
		1.103 : 0,9*1,5		1,35000		
		1.52 : 3,45*1,85		6,38250		
		1.51 : 3,45*1,775		6,12375		
		1.46 : 1,882*1,875/2+1,693*1,875+1,75*1,45+(2,475+1,1)*2,275+1,1*2,95		18,85438		
		1.47 : 2,325*5		11,62500		
		1.41 : 1*1,5		1,50000		
		1.42 : 1,075*1,5+0,9*0,9		2,42250		
		1.43 : 1*1,5		1,50000		
		1.44 : 1,075*1,5+0,9*0,9		2,42250		
		1.45 : 3,125*3,125		9,76563		
		1.98 : 8,05*3,355		27,00775		
		1.76 : 3,45*3,05+3,525*8,75		41,36625		
30	713582113RT1	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární odolnost EI 15	kus	1,00000		0,00
		1.58 : 1		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	713582126RT4	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 60	kus	1,00000		0,00
		1.76 do ins. šachty : 1		1,00000		
32	612403385R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 10 cm maltou z SMS vč. omítky	m	22,63000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 22,63000		22,63000		
33	612403387R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky	m	156,95400		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 156,95400		156,95400		
34	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	6,70963		0,00
Díl: 3-03 HSV - 2.NP						0,00
35	310235251RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	5,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 5,00000		5,00000		
36	340235212RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	130,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 130,00000		130,00000		
37	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení	m2	1,50000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,50000		1,50000		
38	347015121R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 40 mm, prachotěsné oddělení stavby : 2.42 : 3,38*4,14-0,8*1,97	m2	12,41720		0,00
				12,41720		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve střepech železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	4,00000		0,00
včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 4,00000						
40	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	29,01875		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 29,01875						
41	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	1,50000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,50000						
42	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,02807		0,00
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 2.61a : 2,005*0,2*0,07						
43	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,00000		0,00
2.42 : 1						
44	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	29,01875		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 29,01875						
45	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	1 112,77935		0,00
2.32 : 2,05*1,875+(2,05+24,8+2,4+21,7)*1,7						
1,8*(3,7+1,55+4,325)+2,4*(3,7+1,55+7,85)						
(25,05+21,7)*1,55						
2.09 : 2,1*1,7+5,15*2,3+(5,15+2,35)*2,45+7,25*1,55+5,15*0,65						
2.10 : 1,8*18,775						
2.47 : 6,825*3,2						
2.46 : 4,625*3,85						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.45 : 4,625*2,85		13,18125		
		2.44 : 4,625*3,85		17,80625		
		2.43 : 4,625*2,15		9,94375		
		2.43a : 5,925*3		17,77500		
		2.48 : 1,245*1,155+1,745*0,9+2,725*3,1		11,45598		
		2.85 : 1,4*0,925+0,9*0,9		2,10500		
		2.49 : 2,85*5,075		14,46375		
		2.50 : 3,85*5,075		19,53875		
		2.51 : 5,85*5,075		29,68875		
		2.52 : 1,85*5,075		9,38875		
		2.53 : 2,175*1,35		2,93625		
		2.54 : 2,175*1,35		2,93625		
		2.55 : 3,82*5,075		19,38650		
		2.57 : 15,85*5,075		80,43875		
		2.60 : 2,85*2,5		7,12500		
		2.59 : 3*2,425		7,27500		
		2.61 : 4,695*5,075		23,82713		
		2.61a : 2,005*5,075		10,17538		
		2.62 : 4,75*5,075		24,10625		
		2.86 : 0,975*1,4+0,9*0,9		2,17500		
		2.84 : 2,75*3,4		9,35000		
		2.83 : 3,1*3,4		10,54000		
		2.42 : 3,38*4,175		14,11150		
		2.41 : 8,5*4,175		35,48750		
		2.40 : 5,85*4,175		24,42375		
		2.39 : 3,675*4,175		15,34313		
		2.80 : 1,85*3,4		6,29000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.79 : 1,8*3,4		6,12000		
		2.77 : 2,4*3,4		8,16000		
		2.76 : 1,3*1,525+0,9*0,9		2,79250		
		2.75 : 0,9*1,725		1,55250		
		2.74 : 1,15*1,225		1,40875		
		2.70 : 1,15*1,125		1,29375		
		2.71 : 0,9*1,625		1,46250		
		2.72 : 1,15*1,125		1,29375		
		2.73 : 0,9*1,625		1,46250		
		2.36 : 2,75*2+2,3*2,175		10,50250		
		2.69 : 8,05*3,4		27,37000		
		2.35 : 5,675*4,175		23,69313		
		2.34 : 5,85*4,175		24,42375		
		2.33 : 3,675*4,175		15,34313		
		2.30 : 3,75*4,175		15,65625		
		2.65 : 1,625*1,625		2,64063		
		2.27 : 1,05*1,5+0,9*0,9		2,38500		
		2.25 : 0,8*1,275		1,02000		
		2.24 : 1,25*1,275		1,59375		
		2.23 : 0,9*1,3		1,17000		
		2.22 : 1,1*1,3		1,43000		
		2.21 : 0,9*1,3		1,17000		
		2.20 : 1,1*1,3		1,43000		
		2.31 : 2,25*2,735-0,3*1,275		5,77125		
		2.28 : 1,35*1,29		1,74150		
		2.29 : 0,8*1,29		1,03200		
		2.18 : 2,025*1,825		3,69563		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.19 : 2,1*1,825		3,83250		
		2.11 : 4,075*7,15		29,13625		
		2.12 : 4,075*3,85		15,68875		
		2.13 : 4,075*4,3		17,52250		
		2.16 : 4,275*3,85		16,45875		
		2.15 : 4,275*4,3		18,38250		
		2.88 : 5,35*3,35		17,92250		
		2.89 : 6,9*3,35		23,11500		
		2.02, 2.01 : 5,25*3,375+2*5,35		28,41875		
46	713582126RT4	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 60	kus	1,00000		0,00
		2.02 do inst. šachty : 1		1,00000		
47	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000		1,00000		
48	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	1,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000		1,00000		
49	612403385R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 10 cm maltou z SMS vč. omítky	m	9,30000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 9,30000		9,30000		
50	612403387R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky	m	218,39500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 218,39500		218,39500		
51	553308120R	Zárubeň kovová pro sádkokarton; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus	1,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000		1,00000		
52	61160103R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	1,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	611871025R	Práh dubový; š = 100 mm	m	0,80000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,00000*0,8		0,80000		
54	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	270,00000		0,00
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 5,00000*2		10,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 130,00000*2		260,00000		
55	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky přes 25 do 36 m,	t	8,73242		0,00
		oborů 801, 803, 811 a 812				
Díl: 3-04		HSV - 3.NP				0,00
56	340235212RT2	Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	kus	162,00000		0,00
		včetně pomocného pracovního lešení				
		Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 162,00000		162,00000		
57	340239212RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,50000		0,00
		včetně pomocného pracovního lešení				
		Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1,50000		1,50000		
58	347015121R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 40 mm,	m2	16,24950		0,00
		prachotěsné oddělení stavby :				
		3.51 : (1,4+2,525)*4,14		16,24950		
59	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve střepech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	4,00000		0,00
		včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),				
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 4,00000		4,00000		
60	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	5,76000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 5,76000		5,76000		
61	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	1,50000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1,50000		1,50000		
62	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,76000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 5,76000		5,76000		
63	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	1 163,26489		0,00

3.08 : 22,425*2,375+5,89*1,535	62,30053
3.51 : 2*4,15+5,4*4,25+22,65*2,525+2,1*4,15+1,55*0,475	97,89250
3.23 : 2*7+6,805*2,7+2,99*1,725/2+9,96*1,725+2,795*1,614/2	54,38894
2,795*(1,725-1,614)+(2,99+9,96+2,795)*2,7+11,23*0,65	50,12125
3.05 : 3,175*3,375+2,575*5,925+3*2,15+2,05*0,425	33,29375
3.90 : 2,35*3,025+1,55*11,275	24,58500
3.86 : 5,325*4,375	23,29688
3.85 : 5,85*4,375	25,59375
3.84 : 5,95*4,375	26,03125
3.82 : 3,775*5,325	20,10188
3.83 : 3,25*5,85	19,01250
3.07 : 2,175*5,85+2*8,45	29,62375
3.81 : 4,375*3,375	14,76563
3.64 : 4,375*3,85	16,84375
3.63 : 4,375*3,85	16,84375
3.62 : 7,725*5,175	39,97688
3.61 : 2,85*5,175	14,74875
3.60 : 3,575*6,9	24,66750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.59 : 3,575*6,9		24,66750		
		3.53 : 3,85*3,05		11,74250		
		3.55 : 3,85*6,9		26,56500		
		3.56 : 3,575*6,9		24,66750		
		3.57 : 3,425*6,9		23,63250		
		3.75 : 2*1,9		3,80000		
		3.80 : 0,525*1,2+1,075*1,95		2,72625		
		3.65 : 2,3*4		9,20000		
		3.78 : 1,6*0,9		1,44000		
		3.79 : 1,6*0,9		1,44000		
		3.77 : 1,2*0,9		1,08000		
		3.76 : 1,2*0,9		1,08000		
		3.66 : 2,25*4		9,00000		
		3.69 : 1,625*1,975		3,20938		
		3.70 : 1,76*1,975		3,47600		
		3.71 : 1,76*1,375		2,42000		
		3.72 : 1,85*4		7,40000		
		3.73 : 5,85*4		23,40000		
		3.58 : 1,85*2,95		5,45750		
		3.74 : 2,5*3,475		8,68750		
		3.43 : 0,925*1,775		1,64188		
		3.41 : 1,15*1,55+0,9*0,9		2,59250		
		3.40 : 2,5*3,525		8,81250		
		3.39 : 1,6*1,875		3,00000		
		3.38 : 1,6*2,125		3,40000		
		3.37 : 2,65*4,15		10,99750		
		3.45 : 1,85*6,575		12,16375		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.27 : 2,917*6,575+(6,575+4,882)*2,933/2		35,98097		
		3.35 : 2,6*3,7		9,62000		
		3.33 : 2,15*3,3		7,09500		
		3.26 : 4,85*4,85		23,52250		
		3.25 : 4,85*4,85		23,52250		
		3.24 : (4,882+6,575)*2,933/2+6,792*6,575		61,45909		
		3.21 : 3,2*3,55		11,36000		
		3.29 : 1,9*1,9		3,61000		
		3.28 : 3,425*3,3		11,30250		
		3.31 : 0,9*1,25		1,12500		
		3.30 : 0,9*1,25		1,12500		
		3.93 : 1,575*2,275		3,58313		
		3.104 : 0,9*1,5		1,35000		
		3.103 : 1,2*1,5		1,80000		
		3.105 : 2,25*2,1		4,72500		
		3.101 : 1,2*1,5		1,80000		
		3.102 : 0,9*1,5		1,35000		
		3.106 : 1,375*1,5		2,06250		
		3.100 : 3,775*1,8		6,79500		
		3.99 : 4,175*2		8,35000		
		3.98 : 4,175*3,85		16,07375		
		3.94 : 4,375*3,85		16,84375		
		3.97 : 4,175*3,7		15,44750		
		3.95 : 4,375*2,125		9,29688		
		3.96 : 4,175*2,425		10,12438		
		3.01 : 3,25*2,4+3,775*9,1		42,15250		
64	713582126RT4	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 60	kus	1,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.01 inst. šachta : 1		1,00000		
65	612403385R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 10 cm maltou z SMS vč. omítky	m	15,92500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 15,92500		15,92500		
66	612403387R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky	m	188,67500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 188,67500		188,67500		
67	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	324,00000		0,00
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 162,00000*2		324,00000		
68	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	7,85941		0,00
		oborů 801, 803, 811 a 812				
Díl: 3-05		HSV - 4.NP				0,00
69	310235251RT2	Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	3,00000		0,00
		včetně pomocného pracovního lešení				
		Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 3,00000		3,00000		
70	340235212RT2	Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	kus	3,00000		0,00
		včetně pomocného pracovního lešení				
		Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 3,00000		3,00000		
71	340239212RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	0,72000		0,00
		včetně pomocného pracovního lešení				
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 0,72000		0,72000		
72	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárcových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	9,00000		0,00
		včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),				
		Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 9,00000		9,00000		
73	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	6,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 3,00000*2 6,00000				
74	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	1,08000		0,00
		B.I1.4.05 : 0,6*0,6*2 0,72000				
		B.I1.4.11 : 0,6*0,6 0,36000				
75	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	238,75500		0,00
		B.I1.4.05 : 2,4*5,15 12,36000				
		B.I1.4.06 : 2,4*4,5 10,80000				
		B.I1.4.09 : 2,1*8,575 18,00750				
		B.I1.4.11 : 23,95*8,25 197,58750				
76	612403387R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky	m	1,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 1,20000 1,20000				
77	612403390R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 30 cm maltou z SMS vč. omítky	m	4,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 4,00000 4,00000				
78	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,96482		0,00
Díl: 96-01 Bourání konstrukcí - 1.PP						0,00
79	963016151R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	15,13500		0,00
		0.55 : 0,9*1,05 0,94500				
		0.27 : 0,9*0,9 0,81000				
		0.24 : 0,9*0,9 0,81000				
		0.21 : 0,9*0,9 0,81000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.05, 0.01 : 4,45*1,2+1,2*5,35		11,76000		
80	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,90869		0,00
		0.40 : (4,85*5,925-0,9*2,15)*0,07		1,87609		
		0.39 : (4,675*5,925-0,9*2,15)*0,07		1,80351		
		0.38 : (6,2*5,925-0,9*2,15*2)*0,07		2,30055		
		0.35 : (4,775*6,175-0,9*2,15)*0,07		1,92854		
81	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	7,90869		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 7,90869		7,90869		
82	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	140,00000		0,00
		základovém nebo nadzákladovém,				
		0.66 : 2		2,00000		
		0.67 : 1		1,00000		
		0.68 : 3		3,00000		
		0.69 : 6		6,00000		
		0.63 : 3		3,00000		
		0.62 : 2+1		3,00000		
		0.61 : 3		3,00000		
		0.55 : 2		2,00000		
		0.48 : 3+1		4,00000		
		0.50 : 2		2,00000		
		0.41 : 7+3+3+4		17,00000		
		0.39 : 3+3		6,00000		
		0.37 : 3+2+2+3		10,00000		
		0.45 : 3+3		6,00000		
		0.72 : 1		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.42 : 1		1,00000		
		0.35 : 2		2,00000		
		0.36 : 2		2,00000		
		0.32 : 4+4+3		11,00000		
		0.30 : 4+4		8,00000		
		0.17 : 3		3,00000		
		0.15 : 2		2,00000		
		0.16 : 1		1,00000		
		0.25 : 4+4		8,00000		
		0.22 : 4+4+3		11,00000		
		0.13 : 2		2,00000		
		0.14 : 2		2,00000		
		0.21 : 4		4,00000		
		0.28 : 4+4		8,00000		
		0.06 : 4		4,00000		
		0.51 : 1		1,00000		
		0.50 : 1		1,00000		
83	971033251R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	4,00000		0,00
		0.01 : 4		4,00000		
84	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	m2	0,60000		0,00
		0.05 otvor do inst. šachty : 0,6*1		0,60000		
85	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	14,85000		0,00
		0.58 : 1,15		1,15000		
		0.51 : 2,2		2,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.40 : 0,9*2		1,80000		
		0.39 : 0,9*2		1,80000		
		0.38 : 0,9*2*2		3,60000		
		0.41 : 2,2+0,3		2,50000		
		0.35 : 0,9*2		1,80000		
86	974031145R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm	m	95,34500		0,00
		0.66, 0.67 : 2,6+2,1		4,70000		
		0.63 : 2,1		2,10000		
		0.59, 0.54 : (0,6+1,4)+2,1*2		6,20000		
		0.55, 0.57. 0.58 : 1+2,73+0,3+0,75+2,1		6,88000		
		0.49 : (0,67+0,8)+2,1		3,57000		
		0.51 : 1,2		1,20000		
		0.48 : 2,1		2,10000		
		0.50 : 0,3+1,35		1,65000		
		0.40 : 2,1+0,9+1,65		4,65000		
		0.39 : 2,1+0,9+1,2		4,20000		
		0.38 : 2,1*3+0,9*2+2,25+1,05+2,1		13,50000		
		0.43, 0.44 : 2,1+1		3,10000		
		0.46 : 1,625		1,62500		
		0.47 : 0,75+2,1+3		5,85000		
		0.35 : 2,1+0,9+2,7		5,70000		
		0.34, 0.33 : 2,1+1,35		3,45000		
		0.32, 0.31 : 2,1+1,35		3,45000		
		0.16, 0.15 : 1,2		1,20000		
		0.18, 0.17 : 2,1		2,10000		
		0.27 : 2,1+1,6+0,37+0,47		4,54000		
		0.24 : 2,1+1,6+0,52+0,47		4,69000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.13 : 2,1		2,10000		
		0.21 : 2,1+1,45+0,37+0,47		4,39000		
		0.28 : 2,1+0,3		2,40000		
87	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	29,71050		0,00

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

0.66 : 0,15*0,15*6	0,13500
0.67 : 0,15*0,15*6	0,13500
0.62 : 0,15*0,15*6*2	0,27000
0.59 : 0,6*0,45+0,9*0,3	0,54000
0.55 : 1*0,45+0,9*0,45+1,3*0,3	1,24500
0.57 : (0,3+1,45)*0,45	0,78750
0.58 : 0,75*0,45+1,15*0,3	0,68250
0.49 : (0,67+0,8)*0,45+1,3*0,3	1,05150
0.51 : 1,2*0,45+1*0,3+0,15*0,15*6	0,97500
0.48 : 1,3*0,3	0,39000
0.50 : (0,3+1,35)*0,45+0,15*0,15*6	0,87750
0.40 : 1,65*0,45+1,6*0,3+0,9*0,3	1,49250
0.39 : 1,2*0,45+1,6*0,3+0,9*0,3	1,29000
0.38 : (2,25+1,05+2,1)*0,45+1,6*0,3*3+0,9*0,3*2	4,41000
0.37 : 0,15*0,15*6*5	0,67500
0.41 : 0,3*0,45+1,4*0,3	0,55500
0.42 : 0,15*0,15*6	0,13500
0.72 : 0,15*0,15*6	0,13500
0.43, 0.44 : 1*0,45+0,9*0,3	0,72000
0.47 : (0,75+3)*0,45+1,6*0,3	2,16750
0.35 : 2,7*0,45+1,6*0,3+0,9*0,3+0,9*0,3*2	2,50500
0.36 : 0,15*0,15*6*2	0,27000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.34, 0.33 : 1,35*0,5+0,9*0,3		0,94500		
		0.32, 0.31 : 1,35*0,45+0,9*0,3		0,87750		
		0.16, 0.15 : 1,2*0,45		0,54000		
		0.17 : 0,9*0,3		0,27000		
		0.27 : (1,6+0,37+0,47)*0,45+1,5*0,3		1,54800		
		0.24 : (1,6+0,52+0,47)*0,45+1,5*0,3		1,61550		
		0.13 : 0,9*0,3		0,27000		
		0.14 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		0.21 : (1,45+0,37+0,47)*0,45+1,5*0,3		1,48050		
		0.28 : 0,3*0,45+1,5*0,3		0,58500		
88	711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva	m2	112,98125		0,00
		0.40 : (4,85*5,925-0,9*2,15)		26,80125		
		0.39 : (4,675*5,925-0,9*2,15)		25,76438		
		0.38 : (6,2*5,925-0,9*2,15*2)		32,86500		
		0.35 : (4,775*6,175-0,9*2,15)		27,55063		
89	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	107,46250		0,00
		0.63 : 1,8*3,6		6,48000		
		0.61 : 1,7*1,25		2,12500		
		0.54 : 1,7*4,05		6,88500		
		0.59 : 1,2*1,2		1,44000		
		0.43 : 1,35*1,35		1,82250		
		0.45 : 1,95*2,4		4,68000		
		0.46 : 1,95*2,4		4,68000		
		0.36 : 3,8*4,45		16,91000		
		0.34 : 0,9*1,5		1,35000		
		0.32 : 0,9*1,5		1,35000		
		0.31 : 1,25*1,5		1,87500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.17 : 1,25*1,6		2,00000		
		0.25 : 1,6*1,2		1,92000		
		0.22 : 1,55*1,35		2,09250		
		0.28 : 2,2*1,35+0,55*0,35		3,16250		
		0.06 : 13,2*3,275		43,23000		
		0.12 : 1,2*3,35		4,02000		
		0.13 : 1,2*1,2		1,44000		
90	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	107,46250		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 107,46250		107,46250		
91	965049114R0X	Příplatek, bourání soklu s požlábkem	m	119,40000		0,00
		0.40 : (4,85+5,925)*2+(2,15+0,9)*2		27,65000		
		0.39 : (4,675+5,925)*2+(2,15+0,9)*2		27,30000		
		0.38 : (6,2+5,925)*2+(2,15+0,9)*2		36,45000		
		0.35 : (4,775+6,175)*2+(2,15+0,9)*2		28,00000		
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	24,43219		0,00
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				
93	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	244,32190		0,00
94	979011211R	Svislá doprava sutí za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu	t	24,43219		0,00
		Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy (např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.				
95	979081111RX	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	24,43219		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.				
96	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	24,43219		0,00
		Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.				
Díl: 96-02		Bourání konstrukcí - 1.NP				0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	963016151R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	26,03250		0,00
		1.87 : 1,2*1,2+1,05*0,9		2,38500		
		1.76 : 4,95*3,05+1,5*5,7		23,64750		
98	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	110,00000		0,00
		základovém nebo nadzákladovém,				
		1.11 : 3+2+2+2+2+4		17,00000		
		1.21 : 3+3		6,00000		
		1.05 : 2+2		4,00000		
		1.15 : 2+2+1		5,00000		
		1.27 : 2+1		3,00000		
		1.29 : 2		2,00000		
		1.35 : 2+2+2+2+3+2+2+2+3+2+2+4		30,00000		
		1.91 : 2		2,00000		
		1.55 : 3+3+3+2+2+1		14,00000		
		1.57 : 3+3		6,00000		
		1.52 : 3+3		6,00000		
		1.46 : 3+2		5,00000		
		1.76 : 4+4		8,00000		
		1.88 : 1		1,00000		
		1.99 : 1		1,00000		
99	971033251R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm	kus	4,00000		0,00
		základovém nebo nadzákladovém,				
		1.98 : 3		3,00000		
		1.75 : 1		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, 1.76 inst. šachta : 0,6*2,5	m2	1,50000		0,00
					1,50000	
101	972054161R00	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 250 mm bez odstranění podlahy a násypu, 1.76 inst. šachta : 4	kus	4,00000		0,00
					4,00000	
102	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm 1.11 : 3+0,3 1.17 : 1,15 1.35 : 3 1.84 : 3*2 1.55, 1.60 : 1,2+0,1+0,73+3 1.46 : 3 1.99 : 1,15	m	22,63000		0,00
					3,30000	
					1,15000	
					3,00000	
					6,00000	
					5,03000	
					3,00000	
					1,15000	
103	974031145R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm 1.19 : 1+0,63 1.18, 1.21 : 2,72+0,73+0,93+3*2 1.20 : 1,43+1,25 1.23, 1.24 : 1,95+2,2 1.22 : 3 1.11 : 3*3+1,77 1.05 : 0,8+1,6+1,04+0,6 1.16 : 1,08+1,2 1.17 : 1,45+0,75 1.15 : 0,444+1,05+1 1.13 : 0,7	m	156,95400		0,00
					1,63000	
					10,38000	
					2,68000	
					4,15000	
					3,00000	
					10,77000	
					4,04000	
					2,28000	
					2,20000	
					2,49400	
					0,70000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.26 : 0,4+1,8+3		5,20000		
		1.28 : 2,1+2,895+1,1+0,6+3*2		12,69500		
		1.35 : 3*9		27,00000		
		1.89 : 0,62		0,62000		
		1.90 : 1,575+0,85+1		3,42500		
		1.84, 1.87, 1.88 : 0,6+3,3+1,75+3*3		14,65000		
		1.34 : 0,3		0,30000		
		1.31 : 1		1,00000		
		1.82 : 2,75+1		3,75000		
		1.55 : 0,6+1,6+3		5,20000		
		1.53 : 3		3,00000		
		1.92 : 0,75		0,75000		
		1.94 : 1,77+0,78		2,55000		
		1.99 : 0,7+1,5		2,20000		
		1.103 : 0,6+0,6		1,20000		
		1.46 : 3*2+0,5		6,50000		
		1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 : 3*2+2,025+0,67+0,97+1,75+6,425+1,75		19,59000		
		1.98 : 3		3,00000		
104	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	36,44505		0,00
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,				
		1.19 : (1+0,63)*0,45		0,73350		
		1.18, 1.21 : (2,72+0,73+0,93)*0,45+1,05*2*0,3		2,60100		
		1.20 : (1,43+1,25)*0,45		1,20600		
		1.23, 1.24 : (1,95+2,2)*0,45		1,86750		
		1.22 : 1,05*0,3		0,31500		
		1.11 : 1,05*3*0,3+1,05*0,3+0,3*0,45		1,39500		
		1.05 : (0,8+1,6+1,04+0,6)*0,45		1,81800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.04 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.06 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.16 : (1,08+1,2)*0,45		1,02600		
		1.17 : (1,45+0,75)*0,45+0,9*0,3		1,26000		
		1.15 : (0,444+1,05+1)*0,45+0,15*0,15*6		1,25730		
		1.14 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.13 : 0,7*0,45		0,31500		
		1.26 : (0,4+1,8)*0,45+1,2*0,3		1,35000		
		1.27 : 0,15*0,15*6*2		0,27000		
		1.28 : (1,1+0,6)*0,45+1,2*0,3*2		1,48500		
		1.29 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.35 : 1,05*0,3*9		2,83500		
		1.89 : 0,62*0,45		0,27900		
		1.90 : (1,725+0,92+1)*0,45		1,64025		
		1.91 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.84, 1.87, 1.88 : (0,275+1,75)*0,45+0,9*0,3*4+1,5*0,3		2,44125		
		1.30 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.33 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.34 : 0,3*0,45		0,13500		
		1.31 : 1*0,45		0,45000		
		1.82 : (2,75+1)*0,45		1,68750		
		1.55 : (1,12+0,6+1,6)*0,45+1*0,3*2		2,09400		
		1.60 : 0,73*0,45+0,15*0,15*6		0,46350		
		1.94 : 0,78*0,45		0,35100		
		1.99 : (0,7+1,5)*0,45+0,15*0,15*6+0,7*0,3		1,33500		
		1.103 : (0,6+0,6)*0,45		0,54000		
		1.102 : 0,15*0,15*6		0,13500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.41 : 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 : $0,9*0,3*2+(2,025+0,67+0,97+1,75+0,6+1,75)*0,45$		4,03425		
		1.98 : $0,6*0,3$		0,18000		
105	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	327,98350		0,00
		1.18 : $1,8*2,1$		3,78000		
		1.21 : $1,8*1,8$		3,24000		
		1.22 : $1,8*2,25$		4,05000		
		1.11 : $2,45*4,55+(2,45+14,275)*4,225+4,9*5,875$		110,59813		
		1.26 : $1,2*2,4$		2,88000		
		1.28 : $3,85*2,4$		9,24000		
		1.35 : $(10,25+2,3+31,350)*2,3+2,3*10,1$		124,20000		
		1.84 : $2,25*2,075$		4,66875		
		1.56 : $2,05*3$		6,15000		
		1.55 : $1,85*2,56$		4,73600		
		1.58 : $2,25*2,56$		5,76000		
		1.57 : $2,3*1,2+1,2*1,9$		5,04000		
		1.53 : $5,425*1,6$		8,68000		
		1.52 : $3,45*1,85$		6,38250		
		1.51 : $3,45*1,775$		6,12375		
		1.46 : $1,882*1,875/2+1,693*1,875+1,75*1,45+(2,475+1,1)*2,275+1,1*2,95$		18,85438		
		1.98 : $3*1,2$		3,60000		
106	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	327,98350		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 327,98350		327,98350		
107	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	2,17500		0,00
		1.99 zrušená výlevka : $1,45*1,5$		2,17500		
108	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,24630		0,00
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
109	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	102,46302		0,00
110	979011211R	Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu	t	10,24630		0,00
Sut' bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy (např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.						
111	979081111RX	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	10,24630		0,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.						
112	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	10,24630		0,00
Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.						
Díl: 96-03		Bourání konstrukcí - 2.NP				0,00
113	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	12,41720		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 12,41720				12,41720		
114	963016151R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	29,01875		0,00
2.01, 2.02 : 5,25*3,375+2*5,65				29,01875		
115	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000		0,00
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2.42 : 1				1,00000		
116	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57600		0,00
2.42 : 0,8*1,97				1,57600		
117	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	130,00000		0,00
základovém nebo nadzákladovém,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.32 : 2+4+4+2+4+4+2+2+4+4+4+6+4+4+4+4		58,00000		
		2.09 : 2+4+2+4+1		13,00000		
		2.10 : 4		4,00000		
		2.47 : 4		4,00000		
		2.45 : 2		2,00000		
		2.43 : 2		2,00000		
		2.85 : 2		2,00000		
		2.48 : 2		2,00000		
		2.61 : 2		2,00000		
		2.62 : 2		2,00000		
		2.41 : 2		2,00000		
		2.77 : 2		2,00000		
		2.69 : 4+5		9,00000		
		2.28 : 2		2,00000		
		2.29 : 1		1,00000		
		2.31 : 4		4,00000		
		2.18 : 3		3,00000		
		2.20 : 2		2,00000		
		2.21 : 1		1,00000		
		2.13 : 2		2,00000		
		2.02 : 4		4,00000		
		2.89 : 3		3,00000		
		2.52 : 1		1,00000		
		2.55 : 1		1,00000		
		2.76 : 1		1,00000		
		2.33 : 1		1,00000		
118	971033251R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm	kus	5,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		základovém nebo nadzákladovém, 2.32 : 2 2.88 : 3		2,00000 3,00000		
119	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1,50000		0,00
		základovém nebo nadzákladovém, 2.02 inst. šachta : 0,6*2,5		1,50000		
120	972054161R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 250 mm	kus	4,00000		0,00
		bez odstranění podlahy a násypu, 2.02 inst. šachta : 4		4,00000		
121	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	9,30000		0,00
		2.32 : 3,1*3		9,30000		
122	974031145R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm	m	218,39500		0,00
		2.32 : 3*25+0,6+1,4+0,275+1,3+3,5+1,5+4,4+1,1+2,8+3,9+2,7+0,5		98,97500		
		2.46 : 2,1+0,45+1		3,55000		
		2.44 : 1		1,00000		
		2.43a : 1,2+3		4,20000		
		2.48 : 1,15+0,5+0,9+1,13		3,68000		
		2.49 : 1,7		1,70000		
		2.50 : 1,2		1,20000		
		2.53 : 0,9		0,90000		
		2.54 : 0,9		0,90000		
		2.57 : 3,5		3,50000		
		2.58 : 2,725		2,72500		
		2.60 : 2,8		2,80000		
		2.61a : 3,1+1,1*2		5,30000		
		2.86 : 0,6+0,5+0,980		2,08000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.84 : 1,15		1,15000		
		2.83 : 0,55+0,2+0,6		1,35000		
		2.40 : 1,4		1,40000		
		2.79 : 0,7+0,9+0,6		2,20000		
		2.76, 2.75, 2.74 : 3,55+1,04+0,5+0,6		5,69000		
		2.73, 2.71, 2.70 : 3,62+0,9+0,57+0,67+0,9+0,57+0,67		7,90000		
		2.36 : 0,6		0,60000		
		2.69 : 2		2,00000		
		2.68 : 2,1		2,10000		
		2.33 : 0,6		0,60000		
		2.65 : 0,2+0,4		0,60000		
		2.09 : 3*4+0,8+0,8		13,60000		
		2.27 : 0,8+0,5		1,30000		
		2.25, 2.24 : 1,6		1,60000		
		2.22, 2.23 : 1,6		1,60000		
		2.31 : 3+1,6+1,46+0,3+1,275+2,02		9,65500		
		2.30 : 2,025		2,02500		
		2.18 : 1,75		1,75000		
		2.19 : 0,9		0,90000		
		2.11 : 3+0,9		3,90000		
		2.12 : 3+0,9		3,90000		
		2.16 : 0,565+0,3		0,86500		
		2.15 : 3+1,2		4,20000		
		2.10 : 3*3		9,00000		
		2.88 : 3		3,00000		
		2.89 : 3		3,00000		
123	974042545R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm	m	2,00500		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		s betonovým podkladem, 2.61a : 2,005		2,00500		
124	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	40,31925		0,00

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

2.47 : 0,15*0,15*6*2	0,27000
2.46 : (2,1+0,45)*0,45	1,14750
2.44 : 1*0,45	0,45000
2.43 : 0,15*0,15*6	0,13500
2.43a : 1,2*0,45+0,88*0,3	0,80400
2.48 : (1,15+0,5+0,9+1,13)*0,45	1,65600
2.85 : 0,15*0,15*6*2	0,27000
2.49 : 1,7*0,45	0,76500
2.50 : 1,2*0,45	0,54000
2.51 : 0,15*0,15*6*2	0,27000
2.52 : 0,15*0,15*6	0,13500
2.53 : 0,9*0,45	0,40500
2.54 : 0,9*0,45	0,40500
2.55 : 0,15*0,15*6*3	0,40500
2.57 : 3,5*0,45	1,57500
2.58 : 2,725*0,45	1,22625
2.60 : 2,8*0,45	1,26000
2.59 : 0,15*0,15*6*2	0,27000
2.61 : 0,15*0,15*6*2	0,27000
2.61a : 3,1*0,45+1,1*0,3*2	2,05500
2.62 : 0,15*0,15*6	0,13500
2.86 : (0,6+0,5+0,980)*0,45	0,93600
2.83 : (0,55+0,2+0,6)*0,45	0,60750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.42 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		2.41 : 0,15*0,15*6*4		0,54000		
		2.40 : 1,4*0,45+0,15*0,15*6*2		0,90000		
		2.39 : 0,15*0,15*6*2		0,27000		
		2.80 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		2.79 : (0,7+0,9+0,6)*0,45		0,99000		
		2.77 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		2.76, 2.75, 2.74 : (3,55+1,04+0,5+0,6)*0,45+0,15*0,15*6		2,69550		
		2.73, 2.72, 2.71, 2.70 : (3,62+0,9+0,57+0,67+0,9+0,57+0,67)*0,45		3,55500		
		2.36 : 0,6*0,45		0,27000		
		2.69 : 2*0,45+0,15*0,15*6*12		2,52000		
		2.35 : 0,15*0,15*6*2		0,27000		
		2.34 : 0,15*0,15*6*2		0,27000		
		2.33 : 0,6*0,45+0,15*0,15*6		0,40500		
		2.65 : (0,2+0,4)*0,45+1*0,3		0,57000		
		2.27 : (0,8+0,5)*0,45		0,58500		
		2.25, 2.24 : 1,6*0,45		0,72000		
		2.22, 2.23 : 1,6*0,45		0,72000		
		2.20, 2.21 : 0,15*0,15*6*2		0,27000		
		2.31 : 1,5*0,3+(1,6+1,46+0,3+1,275+2,02)*0,45		3,44475		
		2.28 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		2.29 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		2.18 : 1,75*0,45+0,15*0,15*6*2		1,05750		
		2.19 : 0,9*0,45		0,40500		
		2.11 : 0,88*0,3+0,9*0,45		0,66900		
		2.12 : 0,88*0,3+0,9*0,45		0,66900		
		2.13 : 0,15*0,15*6		0,13500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.16 : $(0,565+0,3)*0,45$		0,38925		
		2.15 : $0,88*0,3+1,2*0,45$		0,80400		
		2.88 : $0,88*0,3$		0,26400		
		2.89 : $0,88*0,3$		0,26400		
125	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00
		2.76 : 1		1,00000		
126	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000		0,00
		2.42 : 1		1,00000		
127	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	326,90520		0,00
		2.32 : $2,05*1,875+(2,05+24,8+2,4+21,7)*1,7$		90,45875		
		$1,8*(3,7+1,55+4,325)+2,4*(3,7+1,55+7,85)$		48,67500		
		$(25,05+21,7)*1,55$		72,46250		
		2.43a : $2,4*1,2$		2,88000		
		2.09 : $2,1*1,7+5,15*2,3+(5,15+2,35)*2,45+7,25*1,55+5,15*0,65$		48,37500		
		2.30 : $3,75*4,175$		15,65625		
		2.31 : $2,02*2,735+0,3*1,46$		5,96270		
		2.10 : $1,8*18,775$		33,79500		
		2.88 : $1,8*1,2$		2,16000		
		2.89 : $1,8*1,2$		2,16000		
		2.11 : $1,2*1,2$		1,44000		
		2.12 : $1,2*1,2$		1,44000		
		2.15 : $1,2*1,2$		1,44000		
128	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	326,90520		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 326,90520		326,90520		
129	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	0,80200		0,00
		2.61a drážka v podlaze : $2,005*0,4$		0,80200		
130	776511810RTX	Odstranění povlakového obložení stěn lepených bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	98,86500		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		horní pruh pásu na chodbách :				
		2.32 : (2,05+24,8+2,4+21,7+1,875+1,4+3,7+1,55+4,325+3,7+7,85+3,7+24,8+21,7)*2*0,3		75,33000		
		2.09 : (2,1+5,15+2,35+2,1+1,7+3,7+1,55)*2*0,3		11,19000		
		2.10 : (1,8+18,775)*2*0,3		12,34500		
131	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,69513		0,00
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				
132	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	126,95130		0,00
133	979011211R	Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu	t	12,69513		0,00
		Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy (např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.				
134	979081111RX	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	12,69513		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.				
135	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	12,69513		0,00
		Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.				
Díl: 96-04		Bourání konstrukcí - 3.NP				0,00
136	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	16,24950		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 16,24950		16,24950		
137	963016151R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	5,76000		0,00
		3.01 : 2,4*2,4		5,76000		
138	965081712RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	1,00000		0,00
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
		3.71 : 1*1		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
139	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	162,00000		0,00
		základovém nebo nadzákladovém,				
		3.08 : 2+2+4		8,00000		
		3.86 : 1		1,00000		
		3.84 : 2		2,00000		
		3.83 : 2		2,00000		
		3.07 : 3+3		6,00000		
		3.81 : 2+2		4,00000		
		3.51 : 2+3+2+2+2+2+3+2+2+4		26,00000		
		3.80 : 2+2		4,00000		
		3.63 : 2		2,00000		
		3.61 : 2		2,00000		
		3.78 : 2		2,00000		
		3.79 : 1		1,00000		
		3.77 : 1		1,00000		
		3.76 : 1		1,00000		
		3.66 : 2+1+2+1+2+2		10,00000		
		3.53 : 2+2		4,00000		
		3.70 : 1		1,00000		
		3.71 : 2+1		3,00000		
		3.73 : 2+2		4,00000		
		3.57 : 2+2		4,00000		
		3.41 : 4+2		6,00000		
		3.58 : 2		2,00000		
		3.40 : 2+1+1+2+1+2		9,00000		
		3.23 : 2+4+2+2+4		14,00000		
		3.05 : 4+4+4		12,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.90 : 2+3+2		7,00000		
		3.38 : 1		1,00000		
		3.39 : 1		1,00000		
		3.26 : 3		3,00000		
		3.35 : 2		2,00000		
		3.28 : 3+2		5,00000		
		3.106 : 2		2,00000		
		3.98 : 2		2,00000		
		3.01 : 4+4		8,00000		
140	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1,50000		0,00
		základovém nebo nadzákladovém,				
		3.01 inst. šachta : 0,6*2,5		1,50000		
141	972054161R00	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 250 mm	kus	4,00000		0,00
		bez odstranění podlahy a násypu,				
		3.01 inst. šachta : 4		4,00000		
142	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	15,92500		0,00
		3.08 : 3,1		3,10000		
		3.51 : 3,1		3,10000		
		3.43 : 1,775+0,6		2,37500		
		3.23 : 3,1		3,10000		
		3.90 : 3,1		3,10000		
		3.106 : 1,15		1,15000		
143	974031145R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm	m	188,67500		0,00
		3.86 : 3,2		3,20000		
		3.85 : 3*2+0,6+0,7+0,4+2,25+0,9		10,85000		
		3.82 : 3+1		4,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.51 : 3*8+0,5+0,5+0,4+1,2+1,775+1,2		29,57500		
		3.64 : 2,27		2,27000		
		3.62 : 1,3		1,30000		
		3.60 : 2,4+0,8		3,20000		
		3.59 : 2,8		2,80000		
		3.75 : 3*2+0,5+1,4		7,90000		
		3.65 : 4,15+1,6+3,6		9,35000		
		3.66 : 0,6		0,60000		
		3.69 : 1,975+0,4		2,37500		
		3.71 : 1,76		1,76000		
		3.72 : 2,6+1,2		3,80000		
		3.58 : 3*2+1,85+1,5+0,7		10,05000		
		3.74 : 3,555+1,6		5,15500		
		3.43 : 1,15		1,15000		
		3.41 : 0,8+0,9		1,70000		
		3.23 : 3*4+1,8+1,6+2,2+0,6+2		20,20000		
		3.39 : 1,75+1,875		3,62500		
		3.37 : 1,8		1,80000		
		3.45 : 1,4		1,40000		
		3.33 : 2		2,00000		
		3.25 : 3+0,8+0,6		4,40000		
		3.29. 3.30, 3.31 : 3+3,2+1,4		7,60000		
		3.24 : 0,67		0,67000		
		3.05 : 3+0,6		3,60000		
		3.90 : 3*5+0,6+0,6+1,86		18,06000		
		3.93, 3.104, 3.103 : 2,6+2,275+0,4		5,27500		
		3.105 : 0,8+2,25+0,15		3,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.101, 3.102 : 2+1,58		3,58000		
		3.106 : 1,2		1,20000		
		3.100 : 3+3,6		6,60000		
		3.99 : 0,8		0,80000		
		3.94 : 0,4+0,3+0,73		1,43000		
		3.97 : 0,8		0,80000		
		3.95 : 0,6		0,60000		
		3.96 : 0,8		0,80000		
144	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	51,30100		0,00
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,				
		3.08 : 1,05*0,3		0,31500		
		3.86 : 3,2*0,4		1,28000		
		3.85 : 0,9*2*0,4+(0,6+0,7+0,4+2,25+0,9)*0,4		2,66000		
		3.84 : 0,2*0,2*4		0,16000		
		3.82 : 0,9*0,4+1*0,4		0,76000		
		3.83 : 0,2*0,2*4*2		0,32000		
		3.07 : 1*0,3		0,30000		
		3.81 : 0,2*0,2*4*2		0,32000		
		3.64 : 2,27*0,4		0,90800		
		3.62 : 1,3*0,4		0,52000		
		3.63 : 0,2*0,2*4		0,16000		
		3.61 : 0,2*0,2*4		0,16000		
		3.60 : (2,4+0,8)*0,4		1,28000		
		3.59 : 0,2*0,2*4+2,8*0,4		1,28000		
		3.53 : 0,2*0,2*4*2		0,32000		
		3.55 : 0,2*0,2*4		0,16000		
		3.56 : 0,2*0,2*4		0,16000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.57 : 0,2*0,2*4		0,16000		
		3.75 : 0,9*2*0,4+(0,5+1,4)*0,4		1,48000		
		3.80 : 0,2*0,2*4*2		0,32000		
		3.65 : (4,15+1,6+3,6)*0,4		3,74000		
		3.78 : 0,2*0,2*4		0,16000		
		3.79 : 0,2*0,2*4		0,16000		
		3.77 : 0,2*0,2*4		0,16000		
		3.76 : 0,2*0,2*4		0,16000		
		3.66 : 1,1*0,4+0,6*0,4+0,2*0,2*4*6		1,64000		
		3.69 : (1,975+0,4)*0,4		0,95000		
		3.70 : 0,2*0,2*4		0,16000		
		3.71 : 1,76*0,4+0,2*0,2*4*2		1,02400		
		3.72 : 1,1*0,4+(2,6+1,2)*0,4		1,96000		
		3.73 : 0,2*0,2*4*2		0,32000		
		3.58 : 1,6*0,4*2+(1,85+1,5+0,7)*0,4		2,90000		
		3.57 : 0,2*0,2*4		0,16000		
		3.74 : (3,555+1,6)*0,4		2,06200		
		3.43 : (0,6+1,775+1,15)*0,4		1,41000		
		3.41 : (0,8+0,9)*0,4		0,68000		
		3.40 : 0,2*0,2*4*6		0,96000		
		3.23 : 1,1*0,4+2*0,4		1,24000		
		3.39 : (1,75+1,875)*0,4		1,45000		
		3.38 : 0,2*0,2*4*2		0,32000		
		3.37 : 1,8*0,4		0,72000		
		3.45 : 1,4*0,4		0,56000		
		3.27 : 0,2*0,2*4		0,16000		
		3.35 : 0,2*0,2*4*2		0,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.33 : 2*0,4		0,80000		
		3.26 : 0,2*0,2*4*2		0,32000		
		3.25 : 1,1*0,4+(0,8+0,6)*0,4		1,00000		
		3.29. 3.30, 3.31 : 0,9*0,4+(3,2+1,4)*0,4		2,20000		
		3.24 : 0,67*0,4		0,26800		
		3.05 : 1*0,4+0,6*0,4		0,64000		
		3.93, 3.104, 3.103 : (2,6+2,275+0,4)*0,4		2,11000		
		3.105 : (0,8+2,25+0,15)*0,4		1,28000		
		3.101, 3.102 : (2+1,58)*0,4		1,43200		
		3.106 : 1*0,4+1,2*0,4+0,2*0,2*4		1,04000		
		3.100 : 1,1*0,4+3,6*0,4		1,88000		
		3.99 : 0,8*0,4		0,32000		
		3.98 : 0,2*0,2*4		0,16000		
		3.94 : (0,4+0,3+0,73)*0,4		0,57200		
		3.97 : 0,8*0,4		0,32000		
		3.95 : 0,6*0,4		0,24000		
		3.96 : 0,8*0,4		0,32000		
145	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	68,07053		0,00
		3.08 : 22,425*2,375+5,89*1,535		62,30053		
		3.82 : 1,8*1,2		2,16000		
		3.29 : 1,9*1,9		3,61000		
146	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	68,07053		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 68,07053		68,07053		
147	776511810RTX	Odstranění povlakového obložení stěn lepených bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	90,36500		0,00
		3.51 : (5,4+22,65+4,25+4,15*2+0,475)*2*1,1		90,36500		
148	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,58001		0,00
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
149	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	105,80007		0,00
150	979011211R	Svislá doprava sutí za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu	t	10,58001		0,00
Sut' bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy (např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.						
151	979081111RX	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	10,58001		0,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.						
152	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	10,58001		0,00
Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.						
Díl: 96-05		Bourání konstrukcí - 4.NP				0,00
153	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	3,00000		0,00
základovém nebo nadzákladovém, B.I1.4.06 : 3 3,00000						
154	971033251R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm	kus	3,00000		0,00
základovém nebo nadzákladovém, B.I1.4.06 : 3 3,00000						
155	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	0,72000		0,00
základovém nebo nadzákladovém, prostor pro přístup k podlaze a sekání : B.I1.4.05 : 0,6*0,6 0,36000 B.I1.4.11 : 0,6*0,6 0,36000						
156	972054161R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 250 mm	kus	9,00000		0,00
bez odstranění podlahy a násypu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		B.I1.4.05 : 3		3,00000		
		B.I1.4.11 : 2+2+1+1		6,00000		
157	974031147R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm	m	4,00000		0,00
		B.I1.4.05 : 4		4,00000		
158	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	0,84000		0,00
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,				
		B.I1.4.11 : 1,2*0,4+0,6*0,6		0,84000		
159	974031145R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm	m	1,20000		0,00
		B.I1.4.11 : 1,2		1,20000		
160	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,55352		0,00
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				
161	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,53520		0,00
162	979011211R	Svislá doprava sutí za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu	t	0,55352		0,00
		Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy (např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.				
163	979081111RX	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	0,55352		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.				
164	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	0,55352		0,00
		Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.				
Díl: 711-01		Izolace proti vodě - 1.PP				0,00
165	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	29,71050		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 29,71050		29,71050		
166	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	29,71050		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 29,71050		29,71050		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
167	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00
Díl: 711-02		Izolace proti vodě - 1.NP				0,00
168	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	32,00505		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 32,00505		32,00505		
169	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	32,00505		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 32,00505		32,00505		
170	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00
Díl: 711-03		Izolace proti vodě - 2.NP				0,00
171	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	40,31925		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 39,51525		39,51525		
		Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 0,80400		0,80400		
172	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	40,31925		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 40,31925		40,31925		
173	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00
Díl: 711-04		Izolace proti vodě - 3.NP				0,00
174	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	51,30100		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 50,68600		50,68600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 0,61500		0,61500		
175	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	51,30100		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 51,30100		51,30100		
176	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00
Díl: 711-05		Izolace proti vodě - 4.NP				0,00
177	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	0,84000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 310 : 0,84000		0,84000		
178	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	0,84000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 0,84000		0,84000		
179	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00
Díl: 762-01 Konstrukce tesařské - 1.PP						0,00
180	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	807,28025		0,00
		Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 807,28025		807,28025		
181	762811210R00	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	807,28025		0,00
		Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 807,28025		807,28025		
182	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	266,40248		0,00
		dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 807,28024*0,33		266,40248		
183	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 762-02 Konstrukce tesařské - 1.NP						0,00
184	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	658,95163		0,00
		Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 658,95163		658,95163		
185	762811210R00	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	658,95163		0,00
		Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 658,95163		658,95163		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
186	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 658,95164*0,33	m2	217,45404		0,00
				217,45404		
187	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 762-03		Konstrukce tesařské - 2.NP				0,00
188	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou. Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 1112,77935	m2	1 112,77935		0,00
				1 112,77935		
189	762811210R00	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou. Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1112,77935	m2	1 112,77935		0,00
				1 112,77935		
190	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 1112,77936*0,33	m2	367,21719		0,00
				367,21719		
191	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 762-04		Konstrukce tesařské - 3.NP				0,00
192	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou. Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 1163,26489	m2	1 163,26489		0,00
				1 163,26489		
193	762811210R00	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou. Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1163,26489	m2	1 163,26489		0,00
				1 163,26489		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
194	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 1163,26488*0,33	m2	383,87741		0,00
195	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 762-05 Konstrukce tesařské - 4.NP						0,00
196	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou. Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 238,75500	m2	238,75500		0,00
197	762811210R00	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou. Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 238,75500	m2	238,75500		0,00
198	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 238,75500*0,33	m2	78,78915		0,00
199	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 766-01 Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 1.PP						0,00
200	766812111R0X	Zpětná montáž linek vč. napojení a revize spotřebičů Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skřínkami Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 16,30000	m	16,30000		0,00
201	766812820R0X	Demontáž linek vč. odpojení spotřebičů Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skřínkami 0.59 : 0,85 0.50 : 1,8 0.40 : 1,8	m	16,30000		0,00
					0,85000 1,80000 1,80000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.39 : 1,8		1,80000		
		0.38 : 1,8*2		3,60000		
		0.37 : 1,4+0,85		2,25000		
		0.35 : 1,8		1,80000		
		0.47 : 2,4		2,40000		
202	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 766-02		Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 1.NP				0,00
203	766812111R0X	Zpětná montáž linek vč. napojení a revize spotřebičů	m	16,92500		0,00
		Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skřínkami				
		Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 16,92500		16,92500		
204	766812820R0X	Demontáž linek vč. odpojení spotřebičů	m	16,92500		0,00
		Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skřínkami				
		1.06 : 0,9		0,90000		
		1.14 : 1,5		1,50000		
		1.91 : 2,1		2,10000		
		1.84 : 1,05		1,05000		
		1.30 : 2,275		2,27500		
		1.82 : 1,9		1,90000		
		1.92 : 1,9		1,90000		
		1.58 : 1,7		1,70000		
		1.46 : 1,6		1,60000		
		1.47 : 2		2,00000		
205	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 766-03		Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 2.NP				0,00
206	766812111R0X	Zpětná montáž linek vč. napojení a revize spotřebičů	m	37,75000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skřínkami				
		Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 37,75000		37,75000		
207	766812820R0X	Demontáž linek vč. odpojení spotřebičů	m	37,75000		0,00
		Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skřínkami				
		2.47 : 2,5		2,50000		
		2.49 : 0,6		0,60000		
		2.50 : 0,85		0,85000		
		2.51 : 1,5		1,50000		
		2.55 : 1,8		1,80000		
		2.57 : 4+2		6,00000		
		2.60 : 0,85		0,85000		
		2.59 : 0,85		0,85000		
		2.61 : 2,5+1,65		4,15000		
		2.41 : 0,6+1,5+1,4		3,50000		
		2.40 : 1,4+1,5*2		4,40000		
		2.83 : 0,6		0,60000		
		2.77 : 0,6		0,60000		
		2.69 : 3,9		3,90000		
		2.35 : 1,5		1,50000		
		2.34 : 1,5		1,50000		
		2.19 : 0,9		0,90000		
		2.16 : 1,75		1,75000		
208	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 766-04		Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 3.NP				0,00
209	766812111R0X	Zpětná montáž linek vč. napojení a revize spotřebičů	m	45,98000		0,00
		Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skřínkami				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 45,98000		45,98000		
210	766812820R0X	Demontáž linek vč. odpojení spotřebičů	m	45,98000		0,00
		Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skřínkami				
		3.86 : 2		2,00000		
		3.81 : 2,12		2,12000		
		3.64 : 1,5		1,50000		
		3.60 : 1,85		1,85000		
		3.59 : 1,85		1,85000		
		3.53 : 1,85		1,85000		
		3.66 : 1,8		1,80000		
		3.72 : 2,4		2,40000		
		3.55 : 1,85		1,85000		
		3.56 : 1,85		1,85000		
		3.57 : 1,85		1,85000		
		3.40 : 2,4		2,40000		
		3.45 : 2,12		2,12000		
		3.27 : 2,77		2,77000		
		3.35 : 2,45		2,45000		
		3.26 : 1,85		1,85000		
		3.25 : 1,85		1,85000		
		3.23 : 4,38		4,38000		
		3.33 : 2,42		2,42000		
		3.24 : 2,72		2,72000		
		3.100 : 2,1		2,10000		
211	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 767-01		Konstrukce zámečnické - 1.PP				0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
212	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	261,06625		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 153,60375		153,60375		
		Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 107,46250		107,46250		
213	763797101R00	Montáž ostatních dílců spárování tmelením	m	614,41500		0,00
		čisté prostory-spáry kazet podhledu :				
		1 m2 podhledu = 4 m spáry :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 153,60375*4		614,41500		
214	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	107,46250		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 107,46250		107,46250		
215	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	107,46250		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 107,46250		107,46250		
216	767581803R00	Demontáž podhledů tvarovaných plechů	m2	153,60375		0,00
		0.68 : 3,25*4,625		15,03125		
		0.69 : 2,25*3,15		7,08750		
		0.48, 0.49, 0.51 : (4,15+1,2+7,8)*1,2+1,2*8,55		26,04000		
		0.41 : (17,85+2)*1,2+2*(1,65+4,55)		36,22000		
		0.40 : 1,975*1,8+4,85*1,2		9,37500		
		0.39 : 4,675*1,2+1,8*1,8		8,85000		
		0.38 : 6,2*1,2+1,2*1,8+1,45*1,8		12,21000		
		0.37 : 3,675*1,2		4,41000		
		0.35 : 3*1,2		3,60000		
		0.47 : 1,2*1,2		1,44000		
		0.30 : 1,8*4,6		8,28000		
		0.27 : 2*3,05		6,10000		
		0.24 : 2*1,8		3,60000		
		0.21 : 1,8*1,8		3,24000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.20 : 2,8*2,9		8,12000		
217	767131111R0X	Demontáž oc. digestoře, odpojení VZT potrubí, manipulace, zpětné osazení na místo vč. napojení VZT	m	1,40000		0,00
		0.37 : 1,4		1,40000		
218	767586401R0X	Zpětná montáž kovových kazet podhledu	m2	153,60375		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 153,60375		153,60375		
219	246180138R	tmel polyuretanový; těsnicí; pro mokré prostředí; barva bílá/šedá; přilnavost k materiálům beton, cihla, sklo, kovy, kámen; tepelná odolnost -40 až 60 °C; přetíratelný	kus	52,22528		0,00
		1 m spáry = 50 g tmele :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 614,41506*0,085		52,22528		
220	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 767-02 Konstrukce zámečnické - 1.NP						0,00
221	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	327,98350		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 327,98350		327,98350		
222	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	327,98350		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 327,98350		327,98350		
223	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	327,98350		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 327,98350		327,98350		
224	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 767-03 Konstrukce zámečnické - 2.NP						0,00
225	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	326,90520		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 326,90520		326,90520		
226	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	326,90520		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 326,90520		326,90520		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
227	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	326,90520		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 326,90520		326,90520		
228	767131111R0X	Demontáž oc. digestoře, odpojení VZT potrubí, manipulace, zpětné osazení na místo vč. napojení VZT	m	8,15000		0,00
		2.41 : 1,4		1,40000		
		2.40 : 1,4		1,40000		
		2.55 : 1,2		1,20000		
		2.61 : 2,5+1,65		4,15000		
229	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 767-04 Konstrukce zámečnické - 3.NP						0,00
230	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	393,99072		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 68,07053		68,07053		
		Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 325,92019		325,92019		
231	763797101R00	Montáž ostatních dílců spárování tmelením čisté prostory-spáry kazet podhledu : 1 m2 podhledu = 4 m spáry : Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 325,92019*4	m	1 303,68074		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 325,92019*4		1 303,68074		
232	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 68,07053	m2	68,07053		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 68,07053		68,07053		
233	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 68,07053	m2	68,07053		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 68,07053		68,07053		
234	767581803R00	Demontáž podhledů tvarovaných plechů 3.85 : 5,85*1,2 3.07 : 2,175*5,85+2*8,45	m2	325,92019		0,00
		3.85 : 5,85*1,2		7,02000		
		3.07 : 2,175*5,85+2*8,45		29,62375		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.51 : 2*4,15+5,4*4,25+22,65*2,525+2,1*4,15+1,55*0,475		97,89250		
		3.72 : 1,2*1,8		2,16000		
		3.58 : 1,85*2,95		5,45750		
		3.41 : 1,15*1,55		1,78250		
		3.23 : 2*7+6,805*2,7+2,99*1,725/2+9,96*1,725+2,795*1,614/2		54,38894		
		2,795*(1,725-1,614)+(2,99+9,96+2,795)*2,7+11,23*0,65		50,12125		
		3.21 : 3,2*3,55		11,36000		
		3.28 : 1,2*1,2		1,44000		
		3.05 : 3,175*3,375+2,575*5,925+3*2,15+2,05*0,425		33,29375		
		3.90 : 2,35*3,025+1,55*11,275		24,58500		
		3.100 : 3,775*1,8		6,79500		
235	767586401R0X	Zpětná montáž kovových kazet podhledu	m2	325,92019		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 325,92019		325,92019		
236	246180138R	tmel polyuretanový; těsnící; pro mokré prostředí; barva bílá/šedá; přilnavost k materiálům beton, cihla, sklo, kovy, kámen; tepelná odolnost -40 až 60 °C; přetíratelný	kus	110,81286		0,00
		1 m spáry = 50 g tmele :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 1303,68071*0,085		110,81286		
237	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%			0,00
		50 m vodorovně				
Díl: 771-03		Podlahy z dlaždic a obklady - 2.NP				0,00
238	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,81000		0,00
		2.76 : 0,9*0,9		0,81000		
239	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	0,81000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 0,81000		0,81000		
240	59764258R	Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku	m2	0,89100		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 0,81000*1,1		0,89100		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
241	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 771-04 Podlahy z dlaždic a obklady - 3.NP						0,00
242	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,00000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 1,00000				1,00000		
243	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 1,00000				1,00000		
244	59764258R	Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku	m2	1,10000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 1,00000*1,1				1,10000		
245	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 776-01 Podlahy a stěny povlakové - 1.PP						0,00
246	776583110RT1	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	807,28025		0,00
Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.						
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 807,28025				807,28025		
247	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	807,28025		0,00
Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.						
Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 807,28025				807,28025		
248	69366013R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2	m	266,40248		0,00
dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána :						
Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 807,28024*0,33				266,40248		
249	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 776-02 Podlahy a stěny povlakové - 1.NP						0,00
250	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	2,17500		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		položky neobsahují žádný materiál				
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,17500		2,17500		
251	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	5,90000		0,00
		1.99 : (1,45+1,5)*2		5,90000		
252	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	5,90000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 5,90000		5,90000		
253	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	2,17500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 2,17500		2,17500		
254	776583110RT1	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	658,95163		0,00
		Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 658,95163		658,95163		
255	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	658,95163		0,00
		Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 658,95163		658,95163		
256	24551347.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiéry i exteriéry; tekutá	l	0,23925		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 2,17500*0,11		0,23925		
257	28342403R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; š = 25,0 mm; h = 100,0 mm	m	6,49000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 5,90000*1,1		6,49000		
258	28412305R	Krytina podlahová vinylová homogenní; role; tl = 2,00 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 34, 43; protiskluznost: R9; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RtF: Bfl; - s1	m2	2,39250		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 2,17500*1,1		2,39250		
259	69366013R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2	m	217,45404		0,00
		dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 658,95164*0,33		217,45404		
260	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%			0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vodorovně do 50 m				
Díl: 776-03 Podlahy a stěny povlakové - 2.NP						0,00
261	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	0,80200		0,00
		položky neobsahují žádný materiál				
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 0,80200		0,80200		
262	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	0,80200		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 0,80200		0,80200		
263	776583110RT1	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	1 112,77935		0,00
		<i>Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.</i>				
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1112,77935		1 112,77935		
264	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	1 112,77935		0,00
		<i>Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.</i>				
		Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 1112,77935		1 112,77935		
265	776721111R00	Lepení PVC a vinylu na stěny bez dodávky pásů,	m2	98,86500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 98,86500		98,86500		
266	776411000RTX	Oprava soklíků, pouze lepení - soklík ve specifikaci	ks	2,00000		0,00
		2.61a : 2		2,00000		
267	24551347.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá	l	0,08822		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 0,80200*0,11		0,08822		
268	28410101RX	Ochranný pás stěn z akryl-vinylová pryskyřice tl. 2 mm, odolnost proti poškození 250 kg / 5 km/h	m2	108,75150		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 98,86500*1,1		108,75150		
269	28412305R	Krytina podlahová vinylová homogenní; role; tl = 2,00 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 34, 43; protiskluznost: R9; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RtF: Bfl; - s1	m2	0,88220		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 0,80200*1,1		0,88220		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
270	69366013R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2	m	367,21719		0,00
		dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 1112,77936*0,33		367,21719		
271	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 776-04 Podlahy a stěny povlakové - 3.NP						0,00
272	776583110RT1	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	1 163,26489		0,00
		Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1163,26489		1 163,26489		
273	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	1 163,26489		0,00
		Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 272 : 1163,26489		1 163,26489		
274	776721111R00	Lepení PVC a vinylu na stěny bez dodávky pásů,	m2	90,36500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 90,36500		90,36500		
275	28410101RX	Ochranný pás stěn z akryl-vinyllová pryskyřice tl. 2 mm, odolnost proti poškození 250 kg / 5 km/h	m2	99,40150		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 90,36500*1,1		99,40150		
276	69366013R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2	m	383,87741		0,00
		dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 272 : 1163,26488*0,33		383,87741		
277	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 776-05 Podlahy a stěny povlakové - 4.NP						0,00
278	776583110RT1	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	238,75500		0,00
		Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 238,75500		238,75500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
279	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 Odstanění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny. Odkaz na mn. položky pořadí 278 : 238,75500	m2	238,75500		0,00
280	69366013R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2 dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : Odkaz na mn. položky pořadí 278 : 238,75500*0,33	m	78,78915		0,00
281	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 777-01 Podlahy ze syntetických hmot - 1.PP						0,00
282	777101101R0X	Příprava podkladu-otryskání šlemy, nesoudržných částí, frézování drážek 12x12 mm po obvodu místnosti, stolů, vpustí apod. dle podmínek zvoleného systému 0.40 : (4,85*5,925-0,9*2,15) 0.39 : (4,675*5,925-0,9*2,15) 0.38 : (6,2*5,925-0,9*2,15*2) 0.35 : (4,775*6,175-0,9*2,15)	m2	112,98125		0,00
283	777645110R0X	Zapouzdřovací PU pryskyřice, matný povrch, součást podlahového systému Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 112,98125	m2	112,98125		0,00
284	777695112R0X	Penetrační PU nátěr tl. 0,5 až 3 mm, přidržnost min. 2,0 MPa, součást systému podlahové krytiny Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 112,98125	m2	112,98125		0,00
285	777811211R0X	Podlahová krytina PU pryskyřice tl. 6 mm, protiskluz R10, ve spádu 1,5%, pro těžký provoz, pevnost v tlaku min. 48 MPa, v ohybu min. 18 MPa, přidržnost min. 2 MPa. Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 112,98125	m2	112,98125		0,00
286	778511112R0X	Sokl s požlábkem pr. 50 mm, výšky 100 mm. Zákl. nátěr hybridní PU cement, PU malta pro svislé plochy 0.40 : (4,85+5,925)*2+(2,15+0,9)*2 0.39 : (4,675+5,925)*2+(2,15+0,9)*2 0.38 : (6,2+5,925)*2+(2,15+0,9)*2*2	m	119,40000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
287	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	28,00000		0,00
Díl: 781-01		Obklady keramické - 1.PP				0,00
288	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	29,71050		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 29,71050		29,71050		
289	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	29,71050		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 29,71050		29,71050		
290	597813532R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku	m2	32,68155		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 29,71050*1,1		32,68155		
291	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 781-02		Obklady keramické - 1.NP				0,00
292	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	32,00505		0,00
		1.19 : (1+0,63)*0,45		0,73350		
		1.18, 1.21 : (2,72+0,73+0,93)*0,45+1,05*2*0,3		2,60100		
		1.20 : (1,43+1,25)*0,45		1,20600		
		1.23, 1.24 : (1,95+2,2)*0,45		1,86750		
		1.22 : 1,05*0,3		0,31500		
		1.05 : (0,8+1,6+1,04+0,6)*0,45		1,81800		
		1.04 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.06 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.16 : (1,08+1,2)*0,45		1,02600		
		1.17 : (1,45+0,75)*0,45+0,9*0,3		1,26000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.15 : (0,444+1,05+1)*0,45+0,15*0,15*6		1,25730		
		1.14 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.13 : 0,7*0,45		0,31500		
		1.26 : (0,4+1,8)*0,45+1,2*0,3		1,35000		
		1.27 : 0,15*0,15*6*2		0,27000		
		1.28 : (1,1+0,6)*0,45+1,2*0,3*2		1,48500		
		1.29 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.89 : 0,62*0,45		0,27900		
		1.90 : (1,725+0,92+1)*0,45		1,64025		
		1.91 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.84, 1.87, 1.88 : (0,275+1,75)*0,45+0,9*0,3*4+1,5*0,3		2,44125		
		1.30 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.33 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.34 : 0,3*0,45		0,13500		
		1.31 : 1*0,45		0,45000		
		1.82 : (2,75+1)*0,45		1,68750		
		1.55 : (1,12+0,6+1,6)*0,45+1*0,3*2		2,09400		
		1.60 : 0,73*0,45+0,15*0,15*6		0,46350		
		1.94 : 0,78*0,45		0,35100		
		1.99 : (0,7+1,5)*0,45+0,15*0,15*6		1,12500		
		1.103 : (0,6+0,6)*0,45		0,54000		
		1.102 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 : 0,9*0,3*2+(2,025+0,67+0,97+1,75+0,6+1,75)*0,45		4,03425		
		1.98 : 0,6*0,3		0,18000		
293	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	4,23000		0,00
		1.11 : 1,05*3*0,3+1,05*0,3+0,3*0,45		1,39500		
		1.35 : 1,05*0,3*9		2,83500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
294	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	36,23505		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 32,00505		32,00505		
		Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 4,23000		4,23000		
295	597813532R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku	m2	35,20556		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 32,00505*1,1		35,20556		
296	59782220R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; barva: dle vzorníku	m2	4,65300		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 4,23000*1,1		4,65300		
297	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 781-03 Obklady keramické - 2.NP						0,00
298	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	39,51525		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 40,31925		40,31925		
		2.43a : -(1,2*0,45+0,88*0,3)		-0,80400		
299	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	0,80400		0,00
		2.43a : 1,2*0,45+0,88*0,3		0,80400		
300	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	40,31925		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 39,51525		39,51525		
		Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 0,80400		0,80400		
301	597813532R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku	m2	43,46678		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 39,51525*1,1		43,46678		
302	597813622R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 mm; barva: dle vzorníku	m2	0,88440		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 0,80400*1,1		0,88440		
303	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 781-04		Obklady keramické - 3.NP				0,00
304	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	50,68600		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 51,30100		51,30100		
		3.08 : -1,05*0,3		-0,31500		
		3.07 : -1*0,3		-0,30000		
305	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	0,61500		0,00
		3.08 : 1,05*0,3		0,31500		
		3.07 : 1*0,3		0,30000		
306	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	51,30100		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 50,68600		50,68600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 0,61500		0,61500		
307	597813622R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 mm; barva: dle vzorníku	m2	55,75460		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 50,68600*1,1		55,75460		
308	59782220R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; barva: dle vzorníku	m2	0,67650		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 0,61500*1,1		0,67650		
309	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 781-05		Obklady keramické - 4.NP				0,00
310	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	0,84000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 0,84000		0,84000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
311	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	0,84000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 310 : 0,84000		0,84000		
312	597813622R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 mm; barva: dle vzorníku	m2	0,92400		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 310 : 0,84000*1,1		0,92400		
313	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 784-01		Malby - 1.PP				0,00
314	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	552,03100		0,00
		0.68 : (3,25*2+4,625)*3,24		36,04500		
		0.69 : 3,15*2*3,24		20,41200		
		0.63 : (1,8*2+3,6)*3,24		23,32800		
		0.59 : (2,775+3)*3,24-(1,8+1,2)*1,9		13,01100		
		0.61 : 1,7*2*(3,24-2,3)		3,19600		
		0.54 : (1,7*2+4,05)*3,24		24,13800		
		0.55 : (1,65+1,3+1,05)*2*(3,24-2,3)		7,52000		
		0.57 : (1,45+0,9)*2*(3,24-1,9)		6,29800		
		0.58 : (1,2+0,9)*2*(3,24-2,3)		3,94800		
		0.49, 0.48, 0.51 : (7,05+2,6*2+3+1,2+5,55)*(3,24-2,3)		20,68000		
		0.40 : (4,85+5,925*2)*(3,24-2,6)		10,68800		
		0.39 : (4,675+5,925*2)*(3,24-2,6)		10,57600		
		0.38 : (6,2+5,925*2)*(3,24-2,6)		11,55200		
		0.37 : (3,675+5,925*2)*(3,24-2,6)		9,93600		
		0.41 : (17,85*2+2+4,55+7,4)*(3,24-2,3)		46,67100		
		0.43 : (1,35+1,35)*2*(3,24-1,9)		7,23600		
		0.45 : 2,4*2*3,24		15,55200		
		0.46 : 2,4*2*3,24		15,55200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.47 : (2,7+3,7)*(3,24-2,6)		4,09600		
		0.35 : 4,775*(3,24-2,6)		3,05600		
		0.36 : 4,45*2*(3,24-1,9)		11,92600		
		0.34 : (0,9+1,5)*2*(3,24-1,9)		6,43200		
		0.33 : (1,25+1,5)*2*(3,24-1,9)		7,37000		
		0.32 : (0,9+1,5)*2*(3,24-1,9)		6,43200		
		0.31 : (1,25+1,5)*2*(3,24-1,9)		7,37000		
		0.30 : 4,6*2*3,24		29,80800		
		0.17 : (1,25+1,6)*2*(3,24-1,9)		7,63800		
		0.27 : (4,25+2+0,9)*(3,24-2,5)		5,29100		
		0.25 : (1,6+1,2)*2*(3,24-1,9)		7,50400		
		0.24 : (4,25+2+0,9)*(3,24-2,5)		5,29100		
		0.22 : (1,55+1,35)*2*(3,24-1,9)		7,77200		
		0.21 : (4,25+1,8+0,9*2)*(3,24-2,5)		5,80900		
		0.20 : 2,8*2*(3,24-2,5)		4,14400		
		0.13 : (5,575+6,15)*3,24-1,2*1,9*2		33,42900		
		0.28 : (2,2+1,35)*2*(3,24-2,5)		5,25400		
		0.06 : (13,2+3,275)*3,24		53,37900		
		0.05 : 3,25*3,24		10,53000		
		0.01 : (3,3+5,35)*3,24		28,02600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,13500		15,13500		
315	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	552,03100		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 552,03100		552,03100		
316	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	1 614,56050		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 807,28025*2		1 614,56050		
Díl: 784-02		Malby - 1.NP				0,00
317	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	794,75200		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.18 : (1,8+2,1)*(4-2,05)		7,60500		
		1.21 : (1,8+1,8)*2*(4-2,05)		14,04000		
		1.22 : (1,8+2,25)*(4-2,05)		7,89750		
		1.11 : (2,45+14,275+4,55+4,225+5,875)*2*(4-2,05)		122,36250		
		1.03 : 2,1*4		8,40000		
		1.26 : (3,85+4,4)*(4-2,2)		14,85000		
		1.28 : (3,85+4,4)*(4-2,2)		14,85000		
		1.35 : (10,25+2,3+31,350+10,1)*2*(4-2,05)		210,60000		
		1.84 : (2,25+2,075)*(4-1,9)		9,08250		
		1.87 : 1,2*(4-2,5)		1,80000		
		1.82 : 1,9*4		7,60000		
		1.56 : (2,05+3)*2*4		40,40000		
		1.55 : (1,85+2,56)*2*(4-2)		17,64000		
		1.58 : 2,56*2*4		20,48000		
		1.57 : (7,69+4,65)*4		49,36000		
		1.53 : 5,425*2*4		43,40000		
		1.52 : 3,45*2*4		27,60000		
		1.51 : 3,45*2*(4-2)		13,80000		
		1.46 : (1,693+1,75+2,27+2,275+2,95)*4		43,75200		
		1.41 : (1+1,5)*(4-1,9)		5,25000		
		1.43 : 1,5*(4-1,9)		3,15000		
		1.45 : 3,125*4		12,50000		
		1.98 : 8,05*4		32,20000		
		1.76 : (3,45+3,05+3,525)*4		40,10000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 26,03250		26,03250		
318	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	794,75200		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 794,75200		794,75200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
319	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 658,95163*2	m2	1 317,90325		0,00
				1 317,90325		
320	784011911R00	Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m, Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 794,75200	m2	794,75200		0,00
				794,75200		
Díl: 784-03		Malby - 2.NP				0,00
321	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 2.32 : (2,05+24,8+2,4+21,7+1,875+1,4+3,7+1,55+4,325+3,7+7,85+3,7+24,8+21,7)*2*4 2.09 : (2,1+5,15+2,35+2,1+1,7+3,7+1,55)*2*4 2.10 : (1,8+18,775)*2*4 2.46 : (4,625*2+3,85)*4 2.43a : 5,925*4 2.48 : (1,155+0,9+0,5+1,13)*4 2.84 : 3,4*4 2.30 : (3,75*2+4,175)*4 2.31 : 2,735*2*(4-2,5) 2.11 : 4,075*4 2.12 : 4,075*4 2.15 : 4,275*4 2.88 : 5,35*4 2.89 : 6,9*4 2.02, 2.01 : (5,25*2+3,375+5,35)*4 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 29,01875	m2	1 682,16375		0,00
				1 004,40000		
				149,20000		
				164,60000		
				52,40000		
				23,70000		
				14,74000		
				13,60000		
				46,70000		
				8,20500		
				16,30000		
				16,30000		
				17,10000		
				21,40000		
				27,60000		
				76,90000		
				29,01875		
322	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 1682,16375	m2	1 682,16375		0,00
				1 682,16375		
323	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1112,77935*2	m2	2 225,55870		0,00
				2 225,55870		
324	784011911R00	Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m,	m2	1 682,16375		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 1682,16375		1 682,16375		

Díl: 784-04		Malby - 3.NP				0,00
325	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	950,82375		0,00
		3.08 : 22,425*(4-1,95)		45,97125		
		3.85 : (5,85+4,375)*(4-1,9)		21,47250		
		3.82 : (3,775+5,325)*4-(1,6+0,6)*1,9		32,22000		
		3.07 : (5,85+8,45)*(4-1,95)		29,31500		
		3.64 : 4,375*4-1,6*2,3		13,82000		
		3.62 : 7,725*4-1,2*1,9		28,62000		
		3.60 : 6,9*4-1,2*2,1		25,08000		
		3.59 : 6,9*4-1,2*2,1		25,08000		
		3.75 : (2+1,9)*(4-1,9)		8,19000		
		3.66 : 2,25*(4-2,1)		4,27500		
		3.72 : (1,85+4)*(4-2,1)		11,11500		
		3.58 : (1,85+2,95)*2*(4-2,6)		13,44000		
		3.41 : (1,55+0,9)*(4-2,6)		3,43000		
		3.23 : 1,1*0,4+2*0,4		1,24000		
		3.51 : (5,4+22,65+4,25+4,15*2+0,475)*2*(4-1,1)		238,23500		
		3.23 : (7+2+6,805+2,99+9,96+2,795+0,65)*2*4		257,60000		
		3.25 : 4,85*4-(1,85+0,6)*2,1		14,25500		
		3.29 : 1,9*(4-1,9)		3,99000		
		3.21 : (3,2+3,55)*2*4		54,00000		
		3.28 : (3,425+3,3)*4		26,90000		
		3.05 : (3,375*2+5,925+3*2+2,575)*(4-2)		42,50000		
		3.106 : 1,375*(4-2,1)		2,61250		
		3.100 : 3,775*(4-2,1)		7,17250		
		3.96 : 2,425*4-(1,3*1,9)		7,23000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I1	Pavilon I1
R:	I1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.01 : (3,25*2+9,1)*(4-2,25)		27,30000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 5,76000		5,76000		
326	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	950,82375		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 950,82375		950,82375		
327	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	2 326,52978		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1163,26489*2		2 326,52978		
328	784011911R00	Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m,	m2	950,82375		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 950,82375		950,82375		
Díl: 784-05		Malby - 4.NP				0,00
329	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	38,40000		0,00
		B.I1.4.05 : 2,4*4*2		19,20000		
		B.I1.4.06 : 2,4*4*2		19,20000		
330	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	38,40000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 329 : 38,40000		38,40000		
331	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	477,51000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 238,75500*2		477,51000		
332	784011911R00	Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m,	m2	38,40000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 329 : 38,40000		38,40000		
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
333	974054615R0X	Vyvrtání otvoru do pr.150mm v SDK příčce vč. zapravení, tmelu, broušení	kus	0,00000		0,00
334	974054711R0X	Zřízení drážky v SDK příčce do š. 200 mm vč. zapravení přížekem SDK 12,5, tmelu, broušení	m	0,00000		0,00
Celkem						0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722-d01		Vnitřní vodovod-demontáž-1.PP				0,00
1	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	12,00000		0,00
2	R_01_722130802F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 40	m	790,00000		0,00
Připojovací potrubí.						
3	R_02_722130804F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 65	m	320,00000		0,00
Potrubí vedeno pod stropem.						
4	R_03_722181812F	Demontáž izolačních z trubíc do D 50	m	790,00000		0,00
5	R_04_722181817F	Demontáž izolačních trubíc přes D50 do D 150	m	320,00000		0,00
6	R_05_722220862F	Demontáž armatur s dvěma závitů do G 5/4"	kus	79,00000		0,00
7	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	7,46861		0,00
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,46861		0,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,46861		0,00
Díl: 722-d1		Vnitřní vodovod-demontáž-1.NP				0,00
10	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	21,00000		0,00
11	R_01_722130802F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 40	m	1 135,00000		0,00
Připojovací potrubí.						
12	R_02_722130804F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 65	m	35,00000		0,00
Potrubí vedeno pod stropem.						
13	R_03_722181812F	Demontáž izolačních z trubíc do D 50	m	1 135,00000		0,00
14	R_04_722181817F	Demontáž izolačních trubíc přes D50 do D 150	m	35,00000		0,00
15	R_05_722220862F	Demontáž armatur s dvěma závitů do G 5/4"	kus	69,00000		0,00
16	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	6,34814		0,00
17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,34814		0,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
18	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,34814		0,00
Díl: 722-d2		Vnitřní vodovod-demontáž-2.NP				0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	46,00000		0,00
20	R_01_722130802F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 40	m	1 800,00000		0,00
		Připojovací potrubí.				
21	R_02_722130804F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 65	m	20,00000		0,00
		Potrubí vedeno pod stropem.				
22	R_03_722181812F	Demontáž izolačních z trubíc do D 50	m	1 800,00000		0,00
23	R_04_722181817F	Demontáž izolačních trubíc přes D50 do D 150	m	20,00000		0,00
24	R_05_722220862F	Demontáž armatur s dvěma závitů do G 5/4"	kus	100,00000		0,00
25	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	9,69692		0,00
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,69692		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,69692		0,00
Díl: 722-d3		Vnitřní vodovod-demontáž-3.NP				0,00
28	R_01_722130802F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 40	m	100,00000		0,00
		Připojovací potrubí.				
29	R_03_722181812F	Demontáž izolačních z trubíc do D 50	m	100,00000		0,00
30	R_05_722220862F	Demontáž armatur s dvěma závitů do G 5/4"	kus	12,00000		0,00
31	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	0,53476		0,00
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,53476		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
33	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,53476		0,00
Díl: 722-d4		Vnitřní vodovod-demontáž-4.NP				0,00
34	R_01_722130802F	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 40	m	16,00000		0,00
		Připojovací potrubí.				
35	R_03_722181812F	Demontáž izolačních z trubíc do D 50	m	16,00000		0,00
36	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	0,08320		0,00
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,08320		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
38	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,08320		0,00
Díl: 713-01		Izolace tepelné-1.PP				0,00
39	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	62,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
40	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	15,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
41	722181211RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	12,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
42	722181222RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	165,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
43	722181222RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	57,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
44	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	62,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
45	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	15,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
46	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	12,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
47	722181223RY7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 89 mm	m	95,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.				
48	722182011R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	444,00000		0,00
49	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	225,00000		0,00
50	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80	m	113,00000		0,00
51	631547213R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	330,00000		0,00
		Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.				
52	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	114,00000		0,00
		Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.				
53	631547215R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	95,00000		0,00
		Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.				
54	631547216R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	130,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	631547220R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	18,00000		0,00
56	631547223R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK <i>Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.</i>	m	95,00000		0,00
57	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 713-01.1 Izolace tepelné-protipožární-1.PP						0,00
58	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna <i>Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	16,00000		0,00
59	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop <i>Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	4,00000		0,00
Díl: 713-1 Izolace tepelné-1.NP						0,00
60	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.</i>	m	100,00000		0,00
61	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.</i>	m	16,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	722181222RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	200,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
63	722181222RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	30,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
64	722181222RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	50,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
65	722181222RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	30,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
66	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	100,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
67	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	16,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.						
68	722181223RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	4,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
69	722182011R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	450,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	105,00000		0,00
71	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80	m	8,00000		0,00
72	631547213R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	400,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
73	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	50,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
74	631547215R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	60,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
75	631547316R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	45,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
76	631547218R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	8,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
77	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 713-1.1 Izolace tepelné-protipožární-1.NP 0,00						
78	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	4,00000		0,00

Otvor se utěsňuje minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	4,00000		0,00

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Díl: 713-2	Izolace tepelné-2.NP	0,00
-------------------	-----------------------------	-------------

80	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	125,00000		0,00
----	--------------	---	---	-----------	--	------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

81	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	20,00000		0,00
----	--------------	---	---	----------	--	------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

82	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	125,00000		0,00
----	--------------	--	---	-----------	--	------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

83	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	25,00000		0,00
----	--------------	--	---	----------	--	------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

84	722181223RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	4,00000		0,00
----	--------------	--	---	---------	--	------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

85	722181222RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	300,00000		0,00
----	--------------	---	---	-----------	--	------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
86	722181222RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	55,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
87	722181222RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	50,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
88	722181222RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	24,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
89	722182011R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	700,00000		0,00
90	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	138,00000		0,00
91	631547213R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	600,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
92	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	100,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
93	631547215R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	100,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
94	631547316R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	30,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
95	631547218R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	8,00000		0,00

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

96	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
----	--------------	---	---	--	--	------

Díl: 713-2.1	Izolace tepelné-protipožární-2.NP	0,00
---------------------	--	-------------

97	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	12,00000		0,00
----	--------------	---	-----	----------	--	------

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

98	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	5,00000		0,00
----	--------------	---	-----	---------	--	------

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Díl: 713-3	Izolace tepelné-3.NP	0,00
-------------------	-----------------------------	-------------

99	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	10,00000		0,00
----	--------------	---	---	----------	--	------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

100	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	4,00000		0,00
-----	--------------	--	---	---------	--	------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

101	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	10,00000		0,00
-----	--------------	--	---	----------	--	------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
102	722181222RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	30,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
103	722181222RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	10,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
104	631547213R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	50,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
105	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	12,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
106	631547215R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	14,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
107	631547316R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	8,00000		0,00
Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.						
108	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,05118		0,00
Díl: 713-3.1 Izolace tepelné-protipožární-3.NP						0,00
109	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	5,00000		0,00
Otvor se utěsňuje minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
110	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	5,00000		0,00
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
Díl: 713-4		Izolace tepelné-4.NP				0,00
111	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	6,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.				
		Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
112	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	6,00000		0,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.				
		Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.				
113	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,00024		0,00
		50 m vodorovně				
Díl: 722-01		Vnitřní vodovod-1.PP				0,00
114	722152120R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 76 mm, s 2,0 mm, nerez 1.4401	m	190,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
115	722176152R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených	m	620,00000		0,00
		montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí				
		Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Bez zednických výpomocí.				
116	722176153R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených	m	200,00000		0,00
		montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.				
117	722176154R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	120,00000		0,00
118	722176155R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	130,00000		0,00
119	722176157R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 50 do 63 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	18,00000		0,00
120	722290215R00	Díličí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	1 278,00000		0,00
121	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	1 278,00000		0,00
122	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	70,00000		0,00
123	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	150,00000		0,00
124	R_PVC-C_02	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.	m	124,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
125	R_PVC-C_02.1	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) <i>Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.</i>	m	496,00000		0,00
126	R_PVC-C_03	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích <i>Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.</i>	m	30,00000		0,00
127	R_PVC-C_03.1	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) <i>Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.</i>	m	170,00000		0,00
128	R_PVC-C_04	Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích <i>Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.</i>	m	25,00000		0,00
129	R_PVC-C_04.1	Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) <i>Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.</i>	m	95,00000		0,00
130	R_PVC-C_05.1	Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) <i>Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.</i>	m	130,00000		0,00
131	R_PVC-C_07.1	Potrubí z PVC-C trubek 63x7,1 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) <i>Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.</i>	m	18,00000		0,00
132	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 722-1		Vnitřní vodovod-1.NP				0,00
133	722176152R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí	m	800,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.				
134	722176153R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	112,00000		0,00
135	722176154R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	110,00000		0,00
136	722176155R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	75,00000		0,00
137	722176156R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 40 do 50 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000		0,00
138	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	1 109,00000		0,00
139	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	60,00000		0,00
140	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	120,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
141	R_PVC-C_02	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	200,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
142	R_PVC-C_02.1	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	600,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
143	R_PVC-C_03	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	32,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
144	R_PVC-C_03.1	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	80,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
145	R_PVC-C_04.1	Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	110,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
146	R_PVC-C_05.1	Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	75,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
147	R_PVC-C_06.1	Potrubí z PVC-C trubek 50x5,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	12,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
148	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 722-2		Vnitřní vodovod-2.NP				0,00
149	722176152R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí	m	1 150,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.				
150	722176153R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	200,00000		0,00
151	722176154R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	150,00000		0,00
152	722176155R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	54,00000		0,00
153	722176156R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 40 do 50 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000		0,00
154	722290215R00	Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	1 566,00000		0,00
155	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	1 566,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
156	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	50,00000		0,00
157	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	120,00000		0,00
158	R_PVC-C_02	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	250,00000		0,00
Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.						
159	R_PVC-C_02.1	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	900,00000		0,00
Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.						
160	R_PVC-C_03	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	45,00000		0,00
Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.						
161	R_PVC-C_03.1	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	155,00000		0,00
Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.						
162	R_PVC-C_04.1	Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	150,00000		0,00
Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.						
163	R_PVC-C_05.1	Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	54,00000		0,00
Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.						
164	R_PVC-C_06.1	Potrubí z PVC-C trubek 50x5,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	12,00000		0,00
Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.						
165	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 722-3 Vnitřní vodovod-3.NP						0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
166	722176152R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	100,00000		0,00
167	722176153R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000		0,00
168	722176154R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	24,00000		0,00
169	722176155R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000		0,00
170	722290215R00	Díličí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	148,00000		0,00
171	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	148,00000		0,00
172	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	20,00000		0,00
173	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	60,00000		0,00
174	R_PVC-C_02	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	20,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
175	R_PVC-C_02.1	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	80,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
176	R_PVC-C_03.1	Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	12,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
177	R_PVC-C_04.1	Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	24,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
178	R_PVC-C_05.1	Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu)	m	12,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
179	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 722-4 Vnitřní vodovod-4.NP						0,00
180	722176152R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000		0,00
181	722290215R00	Díličí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	12,00000		0,00
182	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	12,00000		0,00
183	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	2,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
184	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	20,00000		0,00
185	R_PVC-C_02	Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve stavebních konstrukcích	m	12,00000		0,00
		Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25. Včetně přírážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.				
186	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 722-P01		Vnitřní vodovod-požární-1.PP				0,00
187	722152116R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	42,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
188	722152118R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 54 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	106,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
189	722249102R00	Montáž armatur požárních hydrant, G 1"	kus	3,00000		0,00
		Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.				
190	722290226R00	Díličí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	148,00000		0,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
191	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	148,00000		0,00
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				
192	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	3,00000		0,00
193	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 722-P1		Vnitřní vodovod-požární-1.NP				0,00
194	722152116R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	88,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
195	722152118R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 54 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	8,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
196	722249102R00	Montáž armatur požárních hydrant, G 1"	kus	4,00000		0,00
		Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.				
197	722290226R00	Dílková tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	96,00000		0,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
198	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	96,00000		0,00
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				
199	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	4,00000		0,00
200	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 722-P2		Vnitřní vodovod-požární-2.NP				0,00
201	722152116R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	130,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
202	722152117R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 42 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	8,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
203	722152118R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 54 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	4,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
204	722249102R00	Montáž armatur požárních hydrant, G 1"	kus	6,00000		0,00
		Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.				
205	722290226R00	Díličí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	142,00000		0,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
206	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	142,00000		0,00
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				
207	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	6,00000		0,00
208	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%			0,00
		vodorovně do 50 m				
Díl: 722-P3 Vnitřní vodovod-požární-3.NP						0,00
209	722152116R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	18,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
210	722249102R00	Montáž armatur požárních hydrant, G 1"	kus	1,00000		0,00
		Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.				
211	722290226R00	Díličí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	18,00000		0,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
212	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	18,00000		0,00
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				
213	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	1,00000		0,00
214	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%			0,00
		vodorovně do 50 m				
Díl: 722-P4 Vnitřní vodovod-požární-4.NP						0,00
215	722152116R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4401	m	8,00000		0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
216	722249102R00	Montáž armatur požárních hydrant, G 1"	kus	1,00000		0,00
		Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.				
217	722290226R00	Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	8,00000		0,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
218	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,00000		0,00
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				
219	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	1,00000		0,00
220	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 725-01 Zařizovací předměty-1.PP						0,00
221	725819202R00	Montáž ventilu nástěnného , G 3/4"	soubor	7,00000		0,00
222	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	6,00000		0,00
		K1				
223	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	3,00000		0,00
		VY1				
224	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	5,00000		0,00
		RV1				
225	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	3,00000		0,00
		VY1				
226	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	24,00000		0,00
		U1				
227	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	14,00000		0,00
		D1				
228	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	2,00000		0,00
		S1				
229	R_725119306R00	K3 - Montáž klozetu závěsného - napojení na vodu	soubor	6,00000		0,00
		K3				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
230	R_ZP_K1.1	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	6,00000		0,00
		K1				
231	R_ZP_NÁS.2	Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C	kus	122,00000		0,00
232	R_ZP_PERL	Demontáž perlátorů na vodovodní baterii	kus	38,00000		0,00
233	R_ZP_USM-m	Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii.	kus	38,00000		0,00
234	R_ZP_VY1.2	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	3,00000		0,00
		VY1				
235	R_ZP_D1	D1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom	kus	14,00000		0,00
		D1 - napojení dřezu - nerez (čistící místnosti)				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
236	R_ZP_K1	K1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	6,00000		0,00
		K1 - napojení WC kombi				
		- rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC				
237	R_ZP_RV1	RV1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	12,00000		0,00
		RV1 - napojení zdravotnických přístrojů, dezinfekce apod.				
238	R_ZP_S1	S1 - Sprchová baterie a sprchová souprava	kus	2,00000		0,00
		S1 - sprchová baterie včetně hlavové sprchy a jednopohové ruční sprchy				
		- pochromovaná				
		- páková baterie nástěnná				
		- v příslušenství hadice, polohovací držák hlavice, hlavice, těsnících kroužků				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
239	R_ZP_U1	U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom	kus	24,00000		0,00
		U1 - napojení umyvadla				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
240	R_ZP_USM	Usměrňovač vody k vodovodní baterii	kus	24,00000		0,00
		Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
241	R_ZP_VY1	VY1 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom	soubor	3,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		VY1 - napojení výlevky Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
242	R_ZP_VY1.1	VY1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	3,00000		0,00
		VY1 - napojení nádržky na vodu - rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení výlevky				
243	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 725-1 Zařizovací předměty-1.NP						0,00
244	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	2,00000		0,00
		VY1				
245	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	19,00000		0,00
		K1				
246	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	43,00000		0,00
		U1				
247	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	3,00000		0,00
		RV1				
248	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	19,00000		0,00
		K1				
249	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	7,00000		0,00
		D1				
250	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,00000		0,00
		VY1				
251	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	43,00000		0,00
		U1				
252	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	2,00000		0,00
		S1				
253	R_725120925R00	P1 - Zpětná montáž pisoárové mušle	kus	2,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P1				
254	R_ZP_K1.1	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	19,00000		0,00
		K1				
255	R_ZP_NÁS.2	Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C	kus	156,00000		0,00
256	R_ZP_PERL	Demontáž perlátorů na vodovodní baterii	kus	43,00000		0,00
257	R_ZP_USM-m	Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii.	kus	54,00000		0,00
258	R_ZP_VY1.2	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	2,00000		0,00
		VY1				
259	R_ZP_VY1.2	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	2,00000		0,00
		P1				
260	R_ZP_D1	D1 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm	kus	7,00000		0,00
		D1 - napojení dřezu - nerez (čisticí místnosti)				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
261	R_ZP_K1	K1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	19,00000		0,00
		K1 - napojení WC kombi				
		- rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC				
262	R_ZP_P1	P1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	2,00000		0,00
		P1 - napojení pisoáru				
		- rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení pisoáru				
263	R_ZP_RV1	RV1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	3,00000		0,00
		RV1 - napojení zdravotnických přístrojů, dezinfekce apod.				
264	R_ZP_S1	S1 - Sprchová baterie a sprchová souprava	kus	2,00000		0,00
		S1 - sprchová baterie včetně hlavové sprchy a jednopohodové ruční sprchy				
		- pochromovaná				
		- páková baterie nástěnná				
		- v příslušenství hadice, polohovací držák hlavice, hlavice, těsnících kroužků				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
265	R_ZP_U1	U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom U1 - napojení umyvadla Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	43,00000		0,00
266	R_ZP_USM	Usměrňovač vody k vodovodní baterii Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	43,00000		0,00
267	R_ZP_VY1	VY1 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom VY1 - napojení výlevky Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	soubor	2,00000		0,00
268	R_ZP_VY1.1	VY1 - rohový ventil na studenou vodu VY1 - napojení nádržky na vodu - rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení výlevky	kus	2,00000		0,00
269	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 725-2		Zařizovací předměty-2.NP				0,00
270	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" K1	soubor	15,00000		0,00
271	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" RV1	soubor	24,00000		0,00
272	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" VY1	soubor	7,00000		0,00
273	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné VY1	kus	7,00000		0,00
274	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné U1	kus	40,00000		0,00
275	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné D1	kus	27,00000		0,00
276	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	7,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S1				
277	R_ZP_K1.1	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	15,00000		0,00
		K1				
278	R_ZP_NÁS.2	Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C	kus	240,00000		0,00
279	R_ZP_PERL	Demontáž perlátorů na vodovodní baterii	kus	40,00000		0,00
280	R_ZP_USM-m	Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii.	kus	40,00000		0,00
281	R_ZP_VY1.2	Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže	kus	7,00000		0,00
		VY1				
282	R_ZP_D1	D1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom	kus	27,00000		0,00
		D1 - napojení dřezu - nerez (čistící místnosti)				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
283	R_ZP_K1	K1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	15,00000		0,00
		K1 - napojení WC kombi				
		- rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC				
284	R_ZP_RV1	RV1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	24,00000		0,00
		RV1 - napojení zdravotnických přístrojů, dezinfekce apod.				
285	R_ZP_S1	S1 - Sprchová baterie a sprchová souprava	kus	7,00000		0,00
		S1 - sprchová baterie včetně hlavové sprchy a jednopohodové ruční sprchy				
		- pochromovaná				
		- páková baterie nástěnná				
		- v příslušenství hadice, polohovací držák hlavice, hlavice, těsnících kroužků				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
286	R_ZP_U1	U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom	kus	40,00000		0,00
		U1 - napojení umyvadla				
		Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
287	R_ZP_USM	Usměrňovač vody k vodovodní baterii	kus	40,00000		0,00
		Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
288	R_ZP_VY1.1	VY1 - rohový ventil na studenou vodu	kus	7,00000		0,00

VY1 - napojení nádržky na vodu

- rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení výlevky

289	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%			0,00
-----	--------------	--	---	--	--	------

Díl: 725-3 Zařizovací předměty-3.NP 0,00

290	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné U1	kus	1,00000		0,00
-----	--------------	---	-----	---------	--	------

291	R_ZP_NÁS.2	Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C	kus	2,00000		0,00
292	R_ZP_PERL	Demontáž perlátorů na vodovodní baterii	kus	1,00000		0,00
293	R_ZP_USM-m	Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii.	kus	1,00000		0,00
294	R_ZP_U1	U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom	kus	1,00000		0,00

U1 - napojení umyvadla

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

295	R_ZP_USM	Usměrňovač vody k vodovodní baterii	kus	1,00000		0,00
-----	----------	-------------------------------------	-----	---------	--	------

Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

296	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00
-----	--------------	--	---	--	--	------

Díl: 725-4 Zařizovací předměty-4.NP 0,00

297	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné U1	kus	1,00000		0,00
-----	--------------	---	-----	---------	--	------

298	R_ZP_NÁS.2	Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C	kus	2,00000		0,00
299	R_ZP_PERL	Demontáž perlátorů na vodovodní baterii	kus	1,00000		0,00
300	R_ZP_USM-m	Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii.	kus	1,00000		0,00
301	R_ZP_U1	U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom	kus	1,00000		0,00

U1 - napojení umyvadla

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
302	R_ZP_USM	Usměrňovač vody k vodovodní baterii	kus	1,00000		0,00
		Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
303	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 725-d01		Zařizovací předměty-demontáž-1.PP				0,00
304	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	24,00000		0,00
		dU-1				
		Umyvadlo zrušeno dle požadavku investora - místnost č. 0.42; 0.51; 0.72.				
		Zapravení stěn po umyvadlu je součástí dodáky stavby.				
305	725330820R00	Demontáž výlevek diturvitových	soubor	3,00000		0,00
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,				
		dVY-1				
		Výlevka zrušena dle požadavku investora - místnost č. 1.99.				
		Zapravení podlahy po výlevce je součástí dodáky stavby.				
306	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	5,00000		0,00
		dK-1				
307	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	12,00000		0,00
		dRV-1				
308	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	3,00000		0,00
		dVY-1				
309	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000		0,00
		dVY-1				
310	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	14,00000		0,00
		dD-1				
311	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	24,00000		0,00
		dU-1				
312	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	2,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dS-1				
313	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm	m	6,00000		0,00
		dK-1				
314	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	1,00000		0,00
315	R_ZP2_72511081	Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů	soubor	6,00000		0,00
		dVY-1				
316	R_ZPd_01_722130	Zazátkování vývodu	kus	18,00000		0,00
		dU-1				
		Umyvadlo zrušeno dle požadavku investora - místnost č. 0.42; 0.51; 0.72. Zapravení stěn po umyvadlu je součástí dodáky stavby.				
317	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,76538		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
318	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,76538		0,00
Díl: 725-d1		Zařizovací předměty-demontáž-1.NP				0,00
319	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	19,00000		0,00
		dK-3				
320	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže	soubor	2,00000		0,00
		dP-1				
321	725210911R00	Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtokových armtur	kus	43,00000		0,00
		dU-2				
322	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,00000		0,00
		dP-1				
323	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	19,00000		0,00
		dK-1				
324	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	3,00000		0,00
		dRV-1				
325	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dVY-1				
326	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	43,00000		0,00
		dU-2				
327	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000		0,00
		dVY-1				
328	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	7,00000		0,00
		dD-2				
329	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	43,00000		0,00
		dU-1				
330	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	2,00000		0,00
		dS-1				
331	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm	m	19,00000		0,00
		dK-1				
332	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm	m	2,00000		0,00
		dP-1				
333	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	0,91477		0,00
334	R_ZP2_725110811	Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů	soubor	2,00000		0,00
		dVY-1				
335	R_ZP2_725110811	Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů	soubor	19,00000		0,00
		dKi-2				
336	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,91477		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
337	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,91477		0,00
Díl: 725-d2		Zařizovací předměty-demontáž-2.NP				0,00
338	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	24,00000		0,00
		dRV-1				
339	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	7,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dVY-1				
340	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	38,00000		0,00
		dU-5				
341	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	27,00000		0,00
		dD-4				
342	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	15,00000		0,00
		dK-1				
343	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	27,00000		0,00
		dD-1				
344	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	7,00000		0,00
		dVY-1				
345	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	38,00000		0,00
		dU-1				
346	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	7,00000		0,00
		dS-1				
347	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm	m	15,00000		0,00
		dK-1				
348	650710721R00	Demontáž hadice kovové, do 50 mm	m	7,00000		0,00
		dVY-1				
349	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	0,31777		0,00
350	R_ZP2_72511081	Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů	soubor	7,00000		0,00
		dVY-1				
351	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,31777		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
352	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,31777		0,00
Díl: 725-d3		Zařizovací předměty-demontáž-3.NP				0,00
353	725210911R00	Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtokových armtur	kus	1,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dU-2				
354	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,00000		0,00
		dU-2				
355	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000		0,00
		dU-1				
356	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	0,00205		0,00
357	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00205		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
358	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,00205		0,00
Díl: 725-d4 Zařizovací předměty-demontáž-4.NP						0,00
359	725210911R00	Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtokových armtur	kus	1,00000		0,00
		dU-1				
360	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000		0,00
		dU-1				
361	R_979990144R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	0,00156		0,00
362	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00156		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
363	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,00156		0,00
Díl: 728-1 Vzduchotechnika-1.NP						0,00
364	728313114R00	Montáž filtru kapsového do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,60 m2,	kus	168,00000		0,00
365	728313815R00	Demontáž filtrů kapsových, čtyřhranných, nad průřez 0,6 m2,	kus	168,00000		0,00
366	R_VZT021	Hepa filtr - třída filtrace H13, 457x457x78	kus	46,00000		0,00
		VZT I2 - 1.PP - Transfúзка				
		- m.č. 0.133, 0.137				
		1.NP - Transfúзка				
		- m.č. 1.146 1.135, 1.118				
		2.NP - ORIM1, 2, 3, 4				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- M.Č. 2.56, 2.34, 2.42, 2.43, 2.44, 2.31, 2.32, 2.132, 2.133, 2.131, 2.129, 2.143, 2.12, 2.122, 2.121, 2.77, 2.76, 2.74, 2.102, 2.91, 2.94, 2.95, 2.110, 2.109				
		- třída filtrace H13 Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.				
367	R_VZT03	Hepa filtr - třída filtrace H13, 305x305x78 VZT I2 - 2.NP - oddělení orim1, 2, 3, 4 - m.č. 2.39, 2.40, 2.41, 2.123, 2.124, 2.125, 2.72, 2.106, 2.107a, 2.108 - třída filtrace H13 Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	11,00000		0,00
368	R_VZT04	Hepa filtr - třída filtrace H13, 575x575x78 VZT I2 - 1.PP - Transfúзка m.č. 0.141b, 0.146 2.NP - Transfúзка m.č. 2.35, 2.33, 2.46, 2.48, 2.47, 2.45, 2.139, 2.140, 2.141, 2.142, 2.100, 2.99 - třída filtrace H13 Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	72,00000		0,00
369	R_VZT05	Hepa filtr - třída filtrace H13, 610x610x78 VZT I2 - 1.PP - Transfúзка - m.č. 0.123, 0.129, 1.130, 0.131, 0.132, 0.134, 0.135, 0.136 1.NP - Transfúзка - m.č. 1.137, 1.144, 1.155, 1.152, 1.153, 1.129, 1.116 - třída filtrace H13 Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.	kus	39,00000		0,00
Díl: 734-01		Armatury-vodovod-1.PP				0,00
370	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	32,00000		0,00
371	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	90,00000		0,00
372	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	11,00000		0,00
373	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	6,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
374	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00
375	734209118R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu	kus	4,00000		0,00
376	734209120R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3", bez dodávky materiálu	kus	21,00000		0,00
377	732119192R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci tělės rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 125	kus	3,00000		0,00
378	732429115R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 80	soubor	2,00000		0,00
379	732111132R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) tělės tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 125	kus	3,00000		0,00
Včetně tělės základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla.						
380	R_VOD_05	Vodoměr na studenou vodu, Qn=16, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí	kus	1,00000		0,00
- vodoměr do 40 °C - připojení DN 40						
381	R_VOD_06	Vodoměr na teplou vodu, Qn=10, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí	kus	1,00000		0,00
- vodoměr do 90 °C - připojení DN 32 - pro teplou vodu - pro cirkulaci teplé vody						
382	R-732489111R00	Montáž vodoměrů do DN 50	soubor	4,00000		0,00
383	42260614R	ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanity; automatický; těleso mosaz	kus	16,00000		0,00
384	5511356971R	kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 "	kus	16,00000		0,00
385	5513805001R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit	kus	22,00000		0,00
386	5513806082R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s	kus	68,00000		0,00
387	5513806083R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s	kus	11,00000		0,00
388	5513806084R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s	kus	6,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
389	5513806086R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 40 mm; vnitřní závit; od 4,00 l/s	kus	2,00000		0,00
390	5513806087R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 50 mm; vnitřní závit; od 6,75 l/s	kus	4,00000		0,00
391	5513806088R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 65 mm; vnitřní závit; od 11,00 l/s	kus	4,00000		0,00
392	5513806089R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 80 mm; vnitřní závit; od 16,00 l/s	kus	13,00000		0,00
393	734193238R00	Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000		0,00
394	734193267R00	Klapka mezipřírubová, vodorovná, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00
395	734163158R00	Filtr přírubový, litinový, DN 80, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00
396	734293227R00	Filtr mosazný, DN 65, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00
397	R_AR_02	Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz	kus	100,00000		0,00
398	R_AR_04	Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz	kus	4,00000		0,00
399	R_AR_05	Přechod d40/50xR 5/4 - PVC-C/mosaz	kus	8,00000		0,00
400	R_AR_07	Přechod d50/63xR 2- PVC-C/mosaz	kus	8,00000		0,00
401	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 734-1 Armatury-vodovod-1.NP						0,00
402	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	212,00000		0,00
403	734209104R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	11,00000		0,00
404	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	78,00000		0,00
405	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	11,00000		0,00
406	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00
407	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00
408	734209117R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00
409	734209118R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu	kus	5,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
410	R_VOD_05	Vodoměr na studenou vodu, Qn=16, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí - vodoměr do 40 °C - připojení DN 40	kus	1,00000		0,00
411	R_VOD_06	Vodoměr na teplou vodu, Qn=10, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí - vodoměr do 90 °C - připojení DN 32 - pro teplou vodu - pro cirkulaci teplé vody	kus	1,00000		0,00
412	R-732489111R00	Montáž vodoměrů do DN 50	soubor	2,00000		0,00
413	42260614R	ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanitty; automatický; těleso mosaz	kus	15,00000		0,00
414	5511356971R	kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 "	kus	15,00000		0,00
415	5513805001R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit	kus	20,00000		0,00
416	5513806082R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s	kus	58,00000		0,00
417	5513806083R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s	kus	11,00000		0,00
418	5513806084R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s	kus	1,00000		0,00
419	5513806085R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 32 mm; vnitřní závit; od 3,00 l/s	kus	1,00000		0,00
420	5513806086R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 40 mm; vnitřní závit; od 4,00 l/s	kus	2,00000		0,00
421	5513806087R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 50 mm; vnitřní závit; od 6,75 l/s	kus	5,00000		0,00
422	R_AR_02	Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz	kus	212,00000		0,00
423	R_AR_03	Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz	kus	11,00000		0,00
424	R_AR_04	Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz	kus	1,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
425	R_AR_05	Přechod d40/50xR 5/4 - PVC-C/mosaz	kus	1,00000		0,00
426	R_AR_06	Přechod d50/63xR 1 1/2 - PVC-C/mosaz	kus	2,00000		0,00
427	R_AR_07	Přechod d50/63xR 2- PVC-C/mosaz	kus	4,00000		0,00
428	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 734-2 Armatury-vodovod-2.NP						0,00
429	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	208,00000		0,00
430	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	118,00000		0,00
431	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	12,00000		0,00
432	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	8,00000		0,00
433	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	16,00000		0,00
434	734209118R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu	kus	12,00000		0,00
435	R_734209105R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, nad G1	kus	8,00000		0,00
436	R_VOD_03	Vodoměr na studenou vodu, Qn=25, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí	kus	1,00000		0,00
- vodoměr do 40 °C						
- připojení DN 50						
437	R_VOD_04	Vodoměr na teplou vodu, Qn=16, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí	kus	1,00000		0,00
- vodoměr do 90 °C						
- připojení DN 40						
- pro teplou vodu						
- pro cirkulaci teplé vody						
438	R-732489111R00	Montáž vodoměrů do DN 50	soubor	2,00000		0,00
439	42260614R	ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanity; automatický; těleso mosaz	kus	10,00000		0,00
440	5511356971R	kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 "	kus	10,00000		0,00
441	5513805001R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit	kus	30,00000		0,00
442	5513806082R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídle; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s	kus	88,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
443	5513806083R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s	kus	12,00000		0,00
444	5513806084R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s	kus	8,00000		0,00
445	5513806085R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 32 mm; vnitřní závit; od 3,00 l/s	kus	8,00000		0,00
446	5513806087R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 50 mm; vnitřní závit; od 6,75 l/s	kus	4,00000		0,00
447	R_AR_02	Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz	kus	384,00000		0,00
448	R_AR_03	Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz	kus	24,00000		0,00
449	R_AR_04	Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz	kus	16,00000		0,00
450	R_AR_05	Přechod d40/50xR 5/4 - PVC-C/mosaz	kus	12,00000		0,00
451	R_AR_07	Přechod d50/63xR 2- PVC-C/mosaz	kus	8,00000		0,00
452	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%			0,00
Díl: 734-3		Armatury-vodovod-3.NP				0,00
453	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00
454	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00
455	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	3,00000		0,00
456	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	9,00000		0,00
457	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000		0,00
458	R_VOD_01	Vodoměr na studenou vodu, Qn=16, vzestupný, s impulsním snímačem, pro montáž do svislého potrubí	kus	1,00000		0,00
		- vodoměr do 40 °C				
		- připojení DN 40				
459	R_VOD_02	Vodoměr na teplou vodu, Qn=10, vzestupný, s impulsním snímačem, pro montáž do svislého potrubí	kus	1,00000		0,00
		- vodoměr do 130 °C				
		- připojení DN 40				
		- pro teplou vodu				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
460	R-732489111R00	Montáž vodoměrů do DN 50	soubor	3,00000		0,00
461	42260614R	ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanity; automatický; těleso mosaz	kus	6,00000		0,00
462	5511356971R	kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 "	kus	6,00000		0,00
463	5513806082R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s	kus	1,00000		0,00
464	5513806083R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s	kus	3,00000		0,00
465	5513806084R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s	kus	7,00000		0,00
466	5513806086R	ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřidel; šikmý; DN 40 mm; vnitřní závit; od 4,00 l/s	kus	4,00000		0,00
467	R_AR_01	Přechod d16/20xR 3/8 - PVC-C/mosaz	kus	4,00000		0,00
468	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00
469	734245423R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00
Díl: 734-4 Armatury-vodovod-4.NP						0,00
470	R_AR_02	Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz	kus	2,00000		0,00
Díl: 734-3 Armatury-vodovod-3.NP						0,00
471	R_AR_02	Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz	kus	6,00000		0,00
472	R_AR_03	Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz	kus	10,00000		0,00
473	R_AR_04	Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz	kus	2,00000		0,00
474	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%			0,00
Díl: 734-4 Armatury-vodovod-4.NP						0,00
475	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%			0,00
Celkem						0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3-01		HSV - 1.PP				0,00
1	310235241RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	6,00000		0,00
včetně pomocného pracovního lešení						
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 6,00000				6,00000		
2	340235212RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	kus	124,00000		0,00
včetně pomocného pracovního lešení						
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 124,00000				124,00000		
3	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,50000		0,00
včetně pomocného pracovního lešení						
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,50000				1,50000		
4	347015121R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 40 mm,	m2	29,08350		0,00
prachotěsné oddělení stavby :						
0.173 : (6,275+0,75)*4,14				29,08350		
5	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnice a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	4,00000		0,00
včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),						
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 4,00000				4,00000		
6	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	16,15500		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 16,15500				16,15500		
7	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	260,00000		0,00
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,00000*2				12,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 124,00000*2				248,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	1,50000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,50000		1,50000		
9	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	16,15500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 16,15500		16,15500		
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	979,14114		0,00
		0.136 : 4*8,4		33,60000		
		0.134 : 9,85*6,07+1,95*2,645		64,94725		
		0.137 : 2,325*2,52		5,85900		
		0.130 : (7,75+2,325+8,275+2,4)*2,075+2,325*1,25+2,4*1,25		48,96250		
		0.132 : 4,2*2,364		9,92880		
		0.131 : 3,5*6,07		21,24500		
		0.125 : 4,05*4,2		17,01000		
		0.223 : 1,5*0,9		1,35000		
		0.224 : 1,5*0,9		1,35000		
		0.124 : 1,2*1,875		2,25000		
		0.122 : 1,925*1,275		2,45438		
		0.121 : 2,925*3,275		9,57938		
		0.123 : 4,975*1,925		9,57688		
		0.120 : 02,9*1,95		5,65500		
		0.126 : 2,625*4,2		11,02500		
		0.109 : 2,4*6,4+4,975*1,8		24,31500		
		0.172 : (9,575+1,5+10,175+1,55)*1,8+1,55*3,375		46,27125		
		1,5*8+2,3*8+(8,35+1,5+11,725)*1,8		69,23500		
		0.182 : 2,8*6,275		17,57000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.183 : 7,5*6,275		47,06250		
		0.184 : 2,25*6,275		14,11875		
		0.185 : 3,5*6,275		21,96250		
		0.186 : 2,85*3,25		9,26250		
		0.187 : 5,45*2,9+0,75*1,25		16,74250		
		0.171 : 1,6*1,4+2,35*1,5		5,76500		
		0.200 : 1,65*1,925		3,17625		
		0.205 : 1,937*1,143		2,21399		
		0.189 : 6,25*3,5		21,87500		
		0.190 : 2,325*3,15		7,32375		
		0.191 : 1,425*(0,9+0,345)+0,9*0,9		2,58413		
		0.167 : 3,925*2,425		9,51813		
		0.163 : 5,125*2,2		11,27500		
		0.226 : 1,275*0,9		1,14750		
		0.162 : 1,275*1,175		1,49813		
		0.161 : 6,525*2,4		15,66000		
		0.101 : 3,675*2,7+8,35*3,25		37,06000		
		0.100 : 1,97*12,05		23,73850		
		0.079 : 2,415*1,240		2,99460		
		0.141b : 5,525*4,005		22,12763		
		0.146 : 4,55*4,005		18,22275		
		0.153 : 3,55*4,005		14,21775		
		0.127 : 2,85*4,005		11,41425		
		0.119 : 4,775*4,005		19,12388		
		0.128 : 2,4*8,82		21,16800		
		0.147 : 5,2*1,825		9,49000		
		0.110 : (3,125+2,85)*1,8+3,125*3,625		22,08313		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.199 : 2,725*6,275		17,09938		
		0.201 : 1,65*1,85		3,05250		
		0.225 : 1,65*0,9		1,48500		
		0.195 : 5,85*6,275		36,70875		
		0.175 : 2*2,025		4,05000		
		0.173 : 11,725*6,275		73,57438		
		0.164 : 7,675*6,275		48,16063		
11	713582126RT4	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 60	kus	1,00000		0,00
		0.172 inst. šachta : 1		1,00000		
12	612403385R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 10 cm maltou z SMS vč. omítky	m	21,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 21,20000		21,20000		
13	612403387R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky	m	100,32000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 100,32000		100,32000		
14	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,71973		0,00
Díl: 3-02		HSV - 1.NP				0,00
15	310235241RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	2,00000		0,00
		včetně pomocného pracovního lešení				
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 2,00000		2,00000		
16	340235212RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	kus	176,00000		0,00
		včetně pomocného pracovního lešení				
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 176,00000		176,00000		
17	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,50000		0,00
		včetně pomocného pracovního lešení				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,50000		1,50000		
18	347015121R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 40 mm,	m2	59,40900		0,00
		prachotěsné oddělení stavby :				
		1.137 : (3,95+1,6)*4,14		22,97700		
		(3,4+2,6+2,8)*4,14		36,43200		
19	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	4,00000		0,00
		včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),				
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 4,00000		4,00000		
20	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	356,00000		0,00
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,00000*2		4,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 176,00000*2		352,00000		
21	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	1,50000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,50000		1,50000		
22	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží přes 4 m	m2	1 269,29314		0,00
		1.126 : 4,05*2,95		11,94750		
		1.125 : 4,05*3,225		13,06125		
		1.124 : 4,05*2,925		11,84625		
		1.200 : 0,9*1,275		1,14750		
		1.201 : 0,925*1,275		1,17938		
		1.202 : 0,925*1,275		1,17938		
		1.203 : 0,9*1,275		1,14750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.120 : 1,95*1,4		2,73000		
		1.121 : 1,975*1,4		2,76500		
		1.122 : 1,6*1,8		2,88000		
		1.119 : (6,8+2,1)*11,5+0,45*2,225+2,98*1,35+4,325*5,475		131,05363		
		1.123 : 2,1*3,025+(1,725+2,1+7,95)*3,025+1,825*6,4		53,65188		
		1.127 : 1,875*2,05		3,84375		
		1.204 : 1,6*0,9		1,44000		
		1.205 : 1,6*0,9		1,44000		
		1.128 : 1,875*2,05		3,84375		
		1.129 : 4*6,275		25,10000		
		1.130 : 3,7*6,275		23,21750		
		1.131 : 2,25*6,275		14,11875		
		1.153 : 3,55*6,275		22,27625		
		1.152 : 4*6,275		25,10000		
		1.154 : 4,625*3,05		14,10625		
		1.155 : 4,625*3,1		14,33750		
		1.151 : 7,05*3,25+2,1*(3,25+2,775)		35,56500		
		1.134 : 4,515*2,5		11,28750		
		1.139 : 1,525*2,625+3,84*2,075		11,97113		
		1.157 : (1,085+0,475)*0,9+1,085*1,925		3,49263		
		1.143 : 1,5*1,765		2,64750		
		1.206 : 1,4*0,9		1,26000		
		1.156 : 1,4*2,05		2,87000		
		1.207 : 1,4*0,9		1,26000		
		1.106 : 2,4*6,4+9,05*1,8		31,65000		
		1.102 : 3,7*7,775		28,76750		
		1.162 : 2,425*6,275		15,21688		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.163 : 6,2*6,275		38,90500		
		1.161 : 7,75*1,8		13,95000		
		1.230 : 4,175*1,75+9,075*(1,75+7,2+2,35)+2,55*2,35+9,35*3,25		146,23375		
		1.249 : 1,8*2,3		4,14000		
		1.250 : 1,8*0,9		1,62000		
		1.253 : 1,8*1,8		3,24000		
		1.254 : 1,8*0,9		1,62000		
		1.248 : 1,8*2,1		3,78000		
		1.251 : 1,8*1,8		3,24000		
		1.252 : 1,8*2,25		4,05000		
		1.255 : 2,325*4,85+1,225*3,7		15,80875		
		1.244 : 1,375*3,7+2,65*4,85		17,94000		
		1.237 : 1,85*3,5		6,47500		
		1.235 : 4,95*3,5		17,32500		
		1.233 : 4,85*6,3		30,55500		
		1.234 : 9,125*1,2+1,2*1,45		12,69000		
		1.242 : 1,2*1,3		1,56000		
		1.241 : 1,725*1,3		2,24250		
		1.238 : 0,9*0,9+1,125*(0,9+0,4)		2,27250		
		1.239 : 1,6*1,3-0,3*0,5		1,93000		
		1.240 : 1,8*0,8+0,9*0,5		1,89000		
		1.232 : 3,75*4,25+4,85*(4,25+3,65)		54,25250		
		1.137 : 9,75*10,7+4,125*9,3		142,68750		
		1.189 : 1,3*0,9		1,17000		
		1.190 : 1,3*0,9		1,17000		
		1.188 : 2,1*1,925		4,04250		
		1.145 : 3,55*1,8		6,39000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.146 : 3,55*(2,4+2,1)		15,97500		
		1.182 : 3,525*6,275		22,11938		
		1.181 : 5,725*1,8		10,30500		
		1.184 : 2,55*6,275		16,00125		
		1.185 : 6,075*1,8		10,93500		
		1.186 : 2,025*1,8		3,64500		
		1.183 : 2,2*6,275		13,80500		
		1.256 : 2,8*2,35		6,58000		
		1.257 : 1,778*4+1,172*(4+0,22)+2,9*4,955		26,42734		
		1.262 : 2,9*4,955+1,15*(4,955-0,409-0,22)+1,4*(1,25+2,75)+0,4*2,75		26,04440		
		1.264 : 1,3*1,35		1,75500		
		1.265 : 1,3*1+3,5*4+0,4*1,1		15,74000		
		1.267 : 1,805*4,35+1,072*(4,35+0,25)+3,422*4,85		29,37965		
23	713582126RT4	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 60	kus	1,00000		0,00
		0.172 inst. šachta : 1		1,00000		
24	612403385R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 10 cm maltou z SMS vč. omítky	m	33,02000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 33,02000		33,02000		
25	612403387R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky	m	144,92500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 144,92500		144,92500		
26	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,62218		0,00
Díl: 3-03		HSV - 2.NP				0,00
27	310235251RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	8,00000		0,00
		včetně pomocného pracovního lešení				
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 8,00000		8,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	340235212RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	kus	198,00000		0,00
včetně pomocného pracovního lešení						
Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 198,00000				198,00000		
29	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,50000		0,00
včetně pomocného pracovního lešení						
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,50000				1,50000		
30	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	4,00000		0,00
včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),						
Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 4,00000				4,00000		
31	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	412,00000		0,00
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 8,00000*2				16,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 198,00000*2				396,00000		
32	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	1,50000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,50000				1,50000		
33	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,09374		0,00
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
2.33 : (0,8+5,896)*0,2*0,07				0,09374		
34	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	1 412,87764		0,00
B.X.2.51 : 5,325*4				21,30000		
B.X.2.52 : 2,85*4				11,40000		
B.X.2.53 : 2,85*4				11,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		B.X.2.54 : 5,675*4		22,70000		
		B.X.2.144 : 5,925*6,95		41,17875		
		B.X.2.55 : 19,5*2,5		48,75000		
		B.X.2.145 : 0,9*2,45+1,875*(2,45+1,825)		10,22063		
		2.132 : 3,9*3,175		12,38250		
		2.133 : 3,9*3,1		12,09000		
		2.131 : 1,8*8,85+3,7*2+1,662*2,5+2,695*(2,5+0,6)+1,3*1,95		38,37450		
		2.121 : 8,586*3,7+8*0,65+2,757*(2,472+1,228/2)		45,47630		
		2.134 : 1,95*1,2		2,34000		
		2.135 : 1,7*0,85		1,44500		
		2.136 : 1,9*1,55		2,94500		
		2.138 : 1,7*0,85		1,44500		
		2.137 : 1,95*1,25		2,43750		
		2.139 : 3,08*5,8+2,77*(5,8+4,6)/2		32,26800		
		2.74 : 1,8*6,75+1,85*1,2+(1,25+1,8)*2,725		22,68125		
		2.130 : 1,7*1,8		3,06000		
		2.80 : 1,7*1,95		3,31500		
		2.79 : 1,69*0,85		1,43650		
		2.78 : 1,69*0,95		1,60550		
		2.101 : 1,69*1,8		3,04200		
		2.100 : 3,95*7,425		29,32875		
		2.99a : 11,1*7,775+1,3*1,95+2,08*2,65+2,345*(2,65+5,4)/2		103,78813		
		2.140 : 4*4,6		18,40000		
		2.141 : 4*4,6		18,40000		
		2.127 : 2,75*1,4		3,85000		
		2.126 : 2,475*2,95		7,30125		
		2.122 : 2,9*3,65		10,58500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.120 : 4,8*3,6		17,28000		
		2.142 : 2,77*(4,6+5,8)/2+3,08*5,8		32,26800		
		2.143 : 2,55*5,8		14,79000		
		2.02 : 2,1*6,7+3,7*11,5		56,62000		
		2.44 : 2,55*5,8		14,79000		
		2.45 : 3,08*5,8+2,77*(5,8+4,6)/2		32,26800		
		2.33 : 4,9*2,45+2,808*(2,45+1,25/2)+8,586*(2,75+1,25)+3,1*0,3		55,91360		
		7,5*3,5+2,695*(2,8+1,2/2)+4,662*2,8		48,46660		
		(1,2+1,6)*2,3+2,5*1,3+1,6*3,75		15,69000		
		2.43 : 4*3,35		13,40000		
		2.46 : 4*4,6		18,40000		
		2.47 : 4*4,6		18,40000		
		2.48 : 2,77*(4,6+5,8)/2+2,88*5,8		31,10800		
		2.52 : 1,55*2,25		3,48750		
		2.50 : 2,65*1,55		4,10750		
		2.49 : 1,6*1,8		2,88000		
		2.51 : 0,9*1,65		1,48500		
		2.53 : 0,9*1,55		1,39500		
		2.55 : 1,55*0,9		1,39500		
		2.54 : 1,6*1,1		1,76000		
		2.57 : 3,6*3,85		13,86000		
		2.37 : 2,75*1,15		3,16250		
		2.38 : 1,75*3		5,25000		
		2.34 : 2,4*3		7,20000		
		2.35 : 4,95*6,5		32,17500		
		2.56 : 3,6*(2,55+1,2)		13,50000		
		2.31 : 2,2*3,7		8,14000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.32 : 3,6*(1,8+2,6)		15,84000		
		2.73 : 6*2,05		12,30000		
		2.102 : 3,1*3,3		10,23000		
		2.104 : 2,75*1,35		3,71250		
		2.72 : 16,2*1,8		29,16000		
		2.105 : 2,475*3		7,42500		
		2.99b : 3,625*2,575+2,75*(3,625+1,8)/2		16,79375		
		2.99c : 3,625*2,575+2,75*(3,625+1,8)/2		16,79375		
		2.109 : 2,95*3,6		10,62000		
		2.99d : 11,4*2,575+2,75*(11,4+14,97)/2+1,68*2,65+(14,97+3)*1,9		104,20875		
		2.01 : 3,55*2+20,4*2,4+1,2*0,5*2+4,85*3,9+1,4*2,35		79,46500		
		2.27 : 1,4*2		2,80000		
		2.42 : 4,25*3		12,75000		
		2.99e : 2,901*5,55+1,174*(5,55+2,77)/2		20,98439		
		2.96 : 0,9*1,5		1,35000		
		2.92 : 2,15*2,8		6,02000		
		2.91 : 6*2,8		16,80000		
		2.93 : 4,25*1,5		6,37500		
		2.97 : 2,4*1,5		3,60000		
		2.23 : 0,9*1,525		1,37250		
		2.22 : 2,9*1,525		4,42250		
		2.26 : 1,3*1,125+0,9*0,9		2,27250		
		2.18 : 1,3*1,125+0,9*0,9		2,27250		
		2.17 : 3,3*1,525+1,1*0,5		5,58250		
		2.21 : 0,9*1,525		1,37250		
		2.16 : 1,35*0,95+1,075*0,5		1,82000		
		2.15 : 1,35*1,775		2,39625		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	713582126RT4	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 60	kus	1,00000		0,00
		2.33 inst. šachta : 1		1,00000		
36	612403385R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 10 cm maltou z SMS vč. omítky	m	27,25000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 27,25000		27,25000		
37	612403387R0X	Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky	m	205,69700		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 205,69700		205,69700		
38	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky přes 25 do 36 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	8,96071		0,00
Díl: 3-04 HSV - 3.NP						0,00
39	340235212RT2	Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	3,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 3,00000		3,00000		
40	340239212RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení	m2	0,90000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 0,90000		0,90000		
41	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),	kus	4,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 4,00000		4,00000		
42	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	6,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3,00000*2		6,00000		
43	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	0,90000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 0,90000		0,90000		

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,18910		0,00

Díl: 96-01	Bourání konstrukcí - 1.PP	0,00
-------------------	----------------------------------	-------------

52	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	29,08350		0,00
----	--------------	--	----	----------	--	------

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,08350

29,08350

53	963016151R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	16,15500		0,00
----	--------------	---	----	----------	--	------

0.109 : 4,975*1,8+2,4*3

16,15500

54	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	124,00000		0,00
----	--------------	--	-----	-----------	--	------

základovém nebo nadzákladovém,

0.135 : 2

2,00000

0.130 : 2+3+4+2

11,00000

0.223 : 1

1,00000

0.224 : 1

1,00000

0.125 : 2

2,00000

0.121 : 4+4

8,00000

0.120 : 2

2,00000

0.126 : 2

2,00000

0.182 : 2

2,00000

0.172 : 4+2+2+2+3+2+2+3+2+3+2

27,00000

0.186 : 2+1

3,00000

0.189 : 2

2,00000

0.167 : 2

2,00000

0.226 : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.162 : 2		2,00000		
		0.161 : 3		3,00000		
		0.101 : 3+3		6,00000		
		0.100 : 3+3		6,00000		
		0.079 : 3		3,00000		
		0.141b : 3+3		6,00000		
		0.153 : 3+3+2		8,00000		
		0.119 : 2		2,00000		
		0.128 : 3+3		6,00000		
		0.110 : 3+2		5,00000		
		0.199 : 2		2,00000		
		0.195 : 2+3		5,00000		
		0.175 : 2		2,00000		
		0.225 : 2		2,00000		
55	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	6,00000		0,00
		0.130 : 2+2+2		6,00000		
56	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	m2	1,50000		0,00
		0.172 inst. šachta : 0,6*2,5		1,50000		
57	972054161R00	Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 250 mm bez odstranění podlahy a násypu,	kus	4,00000		0,00
		0.172 inst. šachta : 4		4,00000		
58	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	21,20000		0,00
		0.136 : 2,1*2+5,4+0,6		10,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.130 : 2,2		2,20000		
		0.122 : 1,15		1,15000		
		0.172 : 2,2*2		4,40000		
		0.205 : 1,15		1,15000		
		0.225 : 2,1		2,10000		
59	974031145R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm	m	100,32000		0,00
		0.136 : 2,1		2,10000		
		0.130 : 2,1*4		8,40000		
		0.137 : 2,1		2,10000		
		0.134 : 0,8		0,80000		
		0.132 : 1,1		1,10000		
		0.131 : 2,055		2,05500		
		0.125 : 2,6		2,60000		
		0.122 : 2,1+0,3		2,40000		
		0.123 : 2,1		2,10000		
		0.109 : 2,1*3		6,30000		
		0.172 : 2,1*9		18,90000		
		0.200 : 1,925+0,8		2,72500		
		0.183 : 1,8		1,80000		
		0.184 : 0,6		0,60000		
		0.205 : 0,8		0,80000		
		0.185 : 3,375		3,37500		
		0.186 : 1,8		1,80000		
		0.187 : 0,6		0,60000		
		0.171 : 2,1+0,8		2,90000		
		0.190 : 2,4		2,40000		
		0.191 : 1,62+0,9+0,345+0,6		3,46500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.163 : 2,1*4+1,6		10,0000		
		0.141b : 2,1		2,1000		
		0.146 : 2,1		2,1000		
		0.153 : 2,1		2,1000		
		0.119 : 2,1		2,1000		
		0.199 : 2,1		2,1000		
		0.201 : 2,1		2,1000		
		0.195 : 2,1		2,1000		
		0.173 : 2,1		2,1000		
		0.164 : 2,1*2		4,2000		
60	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	16,27425		0,00
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,				
		0.122 : 0,6*0,3		0,1800		
		0.205 : 0,6*0,3		0,1800		
		0.225 : 1,2*0,3		0,3600		
		0.125 : 2,6*0,45		1,1700		
		0.223 : 0,15*0,15*6		0,1350		
		0.224 : 0,15*0,15*6		0,1350		
		0.124 : 0,15*0,15*6		0,1350		
		0.122 : 0,6*0,3+0,3*0,45		0,3150		
		0.123 : 0,5*0,3		0,1500		
		0.120 : 0,15*0,15*6*2		0,2700		
		0.182 : 0,15*0,15*6		0,1350		
		0.200 : (1,925+0,8)*0,45		1,22625		
		0.183 : 1,8*0,45		0,8100		
		0.184 : 0,6*0,45		0,2700		
		0.205 : 0,8*0,45		0,3600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.185 : 3,375*0,45		1,51875		
		0.186 : 1,8*0,45+0,15*0,15*6*2		1,08000		
		0.187 : 0,6*0,45		0,27000		
		0.171 : 0,6*0,3+0,8*0,45		0,54000		
		0.189 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		0.190 : 2,4*0,45		1,08000		
		0.191 : (1,62+0,9+0,345+0,6)*0,45		1,55925		
		0.167 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		0.163 : 1,2*0,3*4+1,6*0,45		2,16000		
		0.226 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		0.162 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		0.141b : 0,5*0,3		0,15000		
		0.146 : 0,5*0,3		0,15000		
		0.153 : 0,5*0,3		0,15000		
		0.119 : 0,5*0,3		0,15000		
		0.201 : 0,5*0,3		0,15000		
		0.195 : 1,2*0,3		0,36000		
		0.173 : 0,5*0,3		0,15000		
		0.164 : 0,5*0,3*2		0,30000		
		0.203 : 0,15*0,15*6		0,13500		
61	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	383,56285		0,00
		0.122 : 1,925*1,275		2,45438		
		0.121 : 2,925*3,275		9,57938		
		0.123 : 4,975*1,925		9,57688		
		0.172 : (9,575+1,5+10,175+1,55)*1,8+1,55*3,375		46,27125		
		1,5*8+2,3*8+(8,35+1,5+11,725)*1,8		69,23500		
		0.171 : (0,75+1,6)*1,5		3,52500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.163 : 5,125*2,2		11,27500		
		0.161 : 6,525*2,4		15,66000		
		0.101 : 3,675*2,7+8,35*3,25		37,06000		
		0.100 : 1,97*12,05		23,73850		
		0.079 : 2,415*1,240		2,99460		
		0.141b : 5,525*4,005		22,12763		
		0.146 : 4,55*4,005		18,22275		
		0.153 : 3,55*4,005		14,21775		
		0.127 : 2,85*4,005		11,41425		
		0.119 : 4,775*1,2		5,73000		
		0.128 : 2,4*8,82		21,16800		
		0.147 : 5,2*1,825		9,49000		
		0.110 : (3,125+2,85)*1,8		10,75500		
		0.199 : 1,2*1,425		1,71000		
		0.201 : 1,65*1,85		3,05250		
		0.225 : 1,65*0,9		1,48500		
		0.195 : 1,8*2,75+5,85*1,8		15,48000		
		0.175 : 2*2,025		4,05000		
		0.173 : 3,925*2,4+1,8*2,15		13,29000		
62	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	383,56285		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 383,56285		383,56285		
63	776511810RTX	Odstranění povlakového obložení stěn lepených bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	61,53000		0,00
		0.130 : (7,75+2,325+8,275+2,4+2,075+1,25+1,25)*2*0,3		15,19500		
		0.106 : (4,975+6,4+1,8)*2*0,3		7,90500		
		0.172 : (9,575+1,5+10,175+1,55+3,375+8+8)*2*0,3		25,30500		
		(8,35+11,725+1,8)*2*0,3		13,12500		
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,32675		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Včetně případného složení na staveništní deponii.						
65	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	83,26749		0,00
66	979011211R	Svislá doprava sutí za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu	t	8,32675		0,00
Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy (např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.						
67	979081111RX	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	8,32675		0,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.						
68	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	8,32675		0,00
Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.						
Díl: 96-02		Bourání konstrukcí - 1.NP				0,00
69	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	59,40900		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 59,40900				59,40900		
70	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	176,00000		0,00
základovém nebo nadzákladovém,						
1.119 : 2				2,00000		
1.123 : 1+2+2+2+2+2				11,00000		
1.203 : 2+2				4,00000		
1.122 : 2+2				4,00000		
1.120 : 2				2,00000		
1.125 : 2				2,00000		
1.204 : 2+2				4,00000		
1.128 : 2+2+2				6,00000		
1.130 : 2				2,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.131 : 2		2,00000		
		1.151 : 4+2+2+4+2+2		16,00000		
		1.139 : 2+2		4,00000		
		1.143 : 2+1		3,00000		
		1.156 : 1		1,00000		
		1.106 : 2+2+4		8,00000		
		1.161 : 4+2+2+4		12,00000		
		1.163 : 2+2		4,00000		
		1.230 : 3+2+2+3+3+3+3		19,00000		
		1.248 : 1+3		4,00000		
		1.252 : 3+2		5,00000		
		1.244 : 2+2		4,00000		
		1.234 : 2+2		4,00000		
		1.233 : 2		2,00000		
		1.137 : 2+3		5,00000		
		1.189 : 4+4		8,00000		
		1.145 : 2+2+2+2		8,00000		
		1.181 : 4+4+3		11,00000		
		1.185 : 2+2		4,00000		
		1.183 : 2		2,00000		
		1.256 : 3+3		6,00000		
		1.265 : 3+2+2		7,00000		
71	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	2,00000		0,00
		základovém nebo nadzákladovém,				
		1.241 : 2		2,00000		
72	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1,50000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		základovém nebo nadzákladovém, 1.161 inst. jádro : 0,6*2,5		1,50000		
73	972054161R00	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 250 mm	kus	4,00000		0,00
		bez odstranění podlahy a násypu, 1.161 inst. jádro : 4		4,00000		
74	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	33,02000		0,00
		1.122 : 3		3,00000		
		1.203 : 3		3,00000		
		1.200, 1.201, 1.202, 1.203 : 3,2		3,20000		
		1.123 : 3,1		3,10000		
		1.207 : 0,4		0,40000		
		1.206 : 3		3,00000		
		1.106 : 3,1		3,10000		
		1.230 : 3,1		3,10000		
		1.249 : 3+1		4,00000		
		1.253 : 0,72+2,6		3,32000		
		1.189, 1.190 : 3+0,4+0,4		3,80000		
75	974031145R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm	m	144,92500		0,00
		1.120 : 3		3,00000		
		1.121 : 3		3,00000		
		1.122 : 3		3,00000		
		1.124 : 3+0,8		3,80000		
		1.126 : 3		3,00000		
		1.204 : 3+0,4		3,40000		
		1.205 : 3+0,3		3,30000		
		1.128 : 0,275+1,6		1,87500		
		1.130 : 3+0,8		3,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.153 : 3*2+0,8		6,80000		
		1.152 : 3		3,00000		
		1.134 : 3		3,00000		
		1.143 : 3*2+0,4		6,40000		
		1.157 : 0,6		0,60000		
		1.156 : 3+0,4		3,40000		
		1.106 : 3*2		6,00000		
		1.155 : 0,8		0,80000		
		1.154 : 0,6		0,60000		
		1.162 : 3		3,00000		
		1.163 : 3		3,00000		
		1.251 : 3+1+0,8+0,4		5,20000		
		1.248 : 0,6		0,60000		
		1.252 : 3		3,00000		
		1.253 : 3+0,7		3,70000		
		1.242 : 3		3,00000		
		1.244 : 3+0,45		3,45000		
		1.238 : 3*2		6,00000		
		1.235 : 2,8		2,80000		
		1.234 : 3		3,00000		
		1.239, 1.240 : 3+0,8+0,5+1,4+0,3*2+0,5+0,9+1,05		8,75000		
		1.232 : 3		3,00000		
		1.137 : 3		3,00000		
		1.188 : 3+0,45		3,45000		
		1.146 : 3		3,00000		
		1.182 : 3		3,00000		
		1.184 : 3		3,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.186 : 3*3+1,2		10,20000		
		1.257 : 3		3,00000		
		1.265 : 3*3		9,00000		
76	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	26,93025		0,00

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

1.120 : 0,6*0,3	0,18000
1.121 : 0,6*0,3	0,18000
1.122 : 0,7*2*0,3	0,42000
1.203, 1.202, 1.201, 1.200 : 0,9*0,3+3,2*0,45	1,71000
1.124 : 0,6*0,3+0,8*0,45	0,54000
1.125 : 0,15*0,15*6	0,13500
1.126 : 0,6*0,3	0,18000
1.127 : 0,15*0,15*6	0,13500
1.204 : 1,2*0,3+0,4*0,45	0,54000
1.205 : 1,2*0,3+0,3*0,45	0,49500
1.128 : (0,375+1,6)*0,45	0,88875
1.129 : 0,15*0,15*6	0,13500
1.130 : 0,6*0,3+0,8*1,45	1,34000
1.131 : 0,15*0,15*6	0,13500
1.153 : 1,1*2*0,3+0,8*0,45	1,02000
1.152 : 1,2*0,3	0,36000
1.134 : 0,15*0,15*6	0,13500
1.143 : 0,9*2*0,3+0,4*1,45	1,12000
1.157 : 0,15*0,15*6+0,6*0,45	0,40500
1.206 : 0,6*0,3	0,18000
1.156 : 0,6*0,3+0,4*0,45	0,36000
1.207 : 0,4*0,45	0,18000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.155 : 0,8*0,45		0,36000		
		1.154 : 0,6*0,45		0,27000		
		1.162 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.163 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.255 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.251 : 0,9*0,3+(1+0,8+0,4)*0,45		1,26000		
		1.248 : 0,6*0,45		0,27000		
		1.252 : 0,9*0,3		0,27000		
		1.253, 1.254, 1.250 : 0,9*0,3+(0,7+0,72+2,6)*0,45		2,07900		
		1.249 : 0,9*0,3+1*0,45		0,72000		
		1.244 : 0,6*0,3+0,45*0,45		0,38250		
		1.237 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.241 : 0,6*0,3+0,15*0,15*6+0,3*0,45		0,45000		
		1.238 : 1,3*0,3*2		0,78000		
		1.235 : 2,8*0,45		1,26000		
		1.239, 1.240 : 0,6*0,3+(0,8+0,5+1,4+0,3*2+0,5+0,9+1,05)*0,45		2,76750		
		1.233 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.232 : 0,6*0,3		0,18000		
		1.230 : 0,3*0,3		0,09000		
		1.137 : 0,6*0,3		0,18000		
		1.189 : 1,2*0,3+0,4*0,45		0,54000		
		1.190 : 0,4*0,45		0,18000		
		1.188 : 0,6*0,3+0,45*0,45		0,38250		
		1.145 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.146 : 0,6*0,3		0,18000		
		1.182 : 0,6*0,3		0,18000		
		1.184 : 0,75*0,3		0,22500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.186 : 1,3*3*0,3+1,2*0,45		1,71000		
		1.257 : 0,6*0,3		0,18000		
		1.262 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		1.265 : 0,6*0,3		0,18000		
		1.267 : 0,15*0,15*6		0,13500		
77	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	615,13875		0,00
		1.126 : 1,8*1,2		2,16000		
		1.124 : 1,2*2,925		3,51000		
		1.120 : 1,95*1,4		2,73000		
		1.121 : 1,975*1,4		2,76500		
		1.122 : 1,6*1,8		2,88000		
		1.119 : (6,8+2,1)*11,5+0,45*2,225+2,98*1,35+4,325*5,475		131,05363		
		1.123 : 2,1*3,025+(1,725+2,1+7,95)*3,025+1,825*6,4		53,65188		
		1.204 : 1,6*0,9		1,44000		
		1.205 : 1,6*0,9		1,44000		
		1.128 : 1,875*2,05		3,84375		
		1.130 : 1,8*1,2		2,16000		
		1.153 : 1,2*3		3,60000		
		1.152 : 1,475*1,2		1,77000		
		1.151 : 7,05*3,25+2,1*(3,25+2,775)		35,56500		
		1.139 : 1,525*2,625		4,00313		
		1.157 : (1,085+0,475)*0,9+1,085*1,925		3,49263		
		1.143 : 1,5*1,765		2,64750		
		1.206 : 1,4*0,9		1,26000		
		1.156 : 1,4*2,05		2,87000		
		1.106 : 2,4*6,4+9,05*1,8		31,65000		
		1.102 : 3,7*7,775		28,76750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.162 : 1,2*1,8		2,16000		
		1.163 : 1,2*3		3,60000		
		1.161 : 7,75*1,8		13,95000		
		1.230 : 4,175*1,75+9,075*(1,75+7,2+2,35)+2,55*2,35+9,35*3,25		146,23375		
		1.249 : 1,8*2,3		4,14000		
		1.253 : 1,8*1,8		3,24000		
		1.248 : 1,8*2,1		3,78000		
		1.251 : 1,8*1,8		3,24000		
		1.252 : 1,8*2,25		4,05000		
		1.244 : 1,2*3		3,60000		
		1.234 : 9,125*1,2+1,2*1,45		12,69000		
		1.242 : 1,2*1,3		1,56000		
		1.238 : 0,9*0,9+1,125*(0,9+0,4)		2,27250		
		1.239 : 1,6*1,3-0,3*0,5		1,93000		
		1.232 : 3,75*1,2		4,50000		
		1.137 : 1,2*3,85+4,125*2,4		14,52000		
		1.189 : 1,3*0,9		1,17000		
		1.188 : 2,1*1,925		4,04250		
		1.145 : 1,2*1,8		2,16000		
		1.146 : 1,2*2,4		2,88000		
		1.182 : 0,6*1,6		0,96000		
		1.181 : 5,725*1,8		10,30500		
		1.184 : 1,2*1,2		1,44000		
		1.185 : 6,075*1,8		10,93500		
		1.186 : 2,025*1,8		3,64500		
		1.256 : 2,8*2,35		6,58000		
		1.257 : 1,2*4		4,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.264 : 1,3*1,35		1,75500		
		1.265 : 1,3*1+3,5*4+0,4*1,1		15,74000		
78	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	615,13875		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 615,13875		615,13875		
79	776511810RTX	Odstranění povlakového obložení stěn lepených bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	7,42170		0,00
		1.123 : 3,7*0,3		1,11000		
		1.106 : (2,9+0,707+3,225+5,95+0,707+0,55)*0,3		4,21170		
		1.161 : 7*0,3		2,10000		
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,09916		0,00
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				
81	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	120,99161		0,00
82	979011211R	Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu	t	12,09916		0,00
		Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy (např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.				
83	979081111RX	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	12,09916		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.				
84	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	12,09916		0,00
		Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.				
Díl: 96-03		Bourání konstrukcí - 2.NP				0,00
85	965081712RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	2,03880		0,00
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
		2.33 : (0,9+5,896)*0,3		2,03880		
86	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	198,00000		0,00
		základovém nebo nadzákladovém,				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		B.X.2.51 : 2		2,00000		
		B.X.2.53 : 2		2,00000		
		B.X.2.144 : 2+2		4,00000		
		B.X.2.145 : 3		3,00000		
		2.31, 2.121 : 3+2+3+3+2+2+3+4		22,00000		
		2.132 : 2+2		4,00000		
		2.134 : 2		2,00000		
		2.136 : 2+2		4,00000		
		2.137 : 2		2,00000		
		2.130 : 3		3,00000		
		2.74 : 2+3		5,00000		
		2.78 : 2		2,00000		
		2.100 : 3		3,00000		
		2.140 : 2		2,00000		
		2.126 : 2		2,00000		
		2.120 : 1+2+2+4		9,00000		
		2.33 : 4+2+2+4+2+2+2+2+2+4		28,00000		
		2.46 : 2		2,00000		
		2.51 : 2		2,00000		
		2.54 : 2+2		4,00000		
		2.32 : 2		2,00000		
		2.73 : 4+2+2+3+4		15,00000		
		2.72 : 2+3+2+4+3		14,00000		
		2.105 : 3		3,00000		
		2.99a : 3		3,00000		
		2.99d : 3+2+3+3		11,00000		
		2.01 : 3+2+2+4+4+3+2+2		22,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.42 : 4		4,00000		
		2.91 : 2+2+2+1+2		9,00000		
		2.34 : 2		2,00000		
		2.18 : 2		2,00000		
		2.21 : 2+2		4,00000		
87	971033251R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm	kus	8,00000		0,00
		základovém nebo nadzákladovém,				
		B.X.2.52 : 2		2,00000		
		B.X.2.54 : 2		2,00000		
		2.135 : 1		1,00000		
		2.138 : 2		2,00000		
		2.96 : 1		1,00000		
88	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1,50000		0,00
		základovém nebo nadzákladovém,				
		2.33 inst. šachta : 0,6*2,5		1,50000		
89	972054161R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 250 mm	kus	4,00000		0,00
		bez odstranění podlahy a násypu,				
		2.33 inst. šachta : 4		4,00000		
90	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	27,25000		0,00
		2.121 : 3,1		3,10000		
		2.74 : 3,1		3,10000		
		2.122 : 1,15		1,15000		
		2.33 : 3,1		3,10000		
		2.37 : 1,15		1,15000		
		2.73 : 3		3,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.104 : 1,15		1,15000		
		2.109 : 1,15		1,15000		
		2.01 : 3,1		3,10000		
		2.27 : 1,15		1,15000		
		2.92 : 3,1		3,10000		
		2.96 : 3		3,00000		
91	974031145R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm	m	205,69700		0,00
		B.X.2.52 : 3		3,00000		
		B.X.2.54 : 3		3,00000		
		B.X.2.144 : 3		3,00000		
		2.133 : 3+1,2		4,20000		
		2.138 : 1,65		1,65000		
		2.139 : 3*2+4,8		10,80000		
		2.121 : 0,6		0,60000		
		2.74 : 3+0,6		3,60000		
		2.130 : 1,8		1,80000		
		2.80 : 3+1,7+2,02+1,32+0,707		8,74700		
		2.78 : 3+0,9		3,90000		
		2.101 : 3+0,15+1,5		4,65000		
		2.100 : 3+0,6		3,60000		
		2.99a : 3*2+1,75		7,75000		
		2.141 : 3+0,75		3,75000		
		2.127 : 1,2		1,20000		
		2.126 : 3+0,4		3,40000		
		2.122 : 3+2,4+0,32+0,67+0,6		6,99000		
		2.120 : 3+0,6		3,60000		
		2.143 : 3		3,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.44 : 3+2,4		5,40000		
		2.33 : 3*3		9,00000		
		2.43 : 3+0,9		3,90000		
		2.47 : 3+0,4		3,40000		
		2.48 : 0,4		0,40000		
		2.52 : 2,18		2,18000		
		2.50 : 3+1,62+1,75		6,37000		
		2.51 : 1,725+0,4		2,12500		
		2.53 : 0,4+1,55		1,95000		
		2.55 : 3+0,22+1,62		4,84000		
		2.57 : 1,6		1,60000		
		2.37 : 3*2+0,3+0,45		6,75000		
		2.35 : 0,75		0,75000		
		2.56 : 3		3,00000		
		2.32 : 3		3,00000		
		2.73 : 3+2,55		5,55000		
		2.102 : 3		3,00000		
		2.104 : 3+0,3		3,30000		
		2.105 : 3+0,45		3,45000		
		2.99b : 3		3,00000		
		2.109 : 3+3		6,00000		
		2.99d : 3*3+0,3		9,30000		
		2.01 : 3		3,00000		
		2.27 : 3+0,3		3,30000		
		2.99e : 3		3,00000		
		2.91 : 3+2,8		5,80000		
		2.23 : 0,4		0,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.22 : 3+0,5		3,50000		
		2.26 : 3+0,655+0,35+0,67		4,67500		
		2.18 : 0,6+0,67		1,27000		
		2.17 : 3		3,00000		
		2.21 : 3+0,35		3,35000		
		2.16 : 0,95+0,4+0,5+0,6		2,45000		
		2.15 : 1,45		1,45000		
92	974042545R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm s betonovým podkladem, 2.33 : 0,8+5,896	m	6,69600		0,00
93	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, B.X.2.51 : 0,15*0,15*6 B.X.2.52 : 0,7*0,3 B.X.2.53 : 0,15*0,15*6 B.X.2.54 : 0,7*0,3 B.X.2.144 : 0,7*0,3 2.132 : 0,15*0,15*6*2 2.133 : 1*0,3+1,2*0,45 2.131, 2.121 : 1*0,3+0,6*0,45 2.134 : 0,15*0,15*6 2.135 : 0,15*0,15*6 2.136 : 0,15*0,15*6*3 2.138 : 1,65*0,45 2.137 : 0,15*0,15*6 2.139 : 0,3*0,3+0,15*0,15*6 2.74 : 0,9*0,3+1*0,3+0,6*0,45	m2	43,00465		0,00
				0,13500		
				0,21000		
				0,13500		
				0,21000		
				0,21000		
				0,27000		
				0,84000		
				0,57000		
				0,13500		
				0,13500		
				0,40500		
				0,74250		
				0,13500		
				0,22500		
				0,84000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.130 : 1,8*0,45		0,81000		
		2.80 : 0,9*0,3+(1,7+2,02+1,85+0,707)*0,45		3,09465		
		2.78 : 0,9*0,3+0,9*0,45		0,67500		
		2.101 : 1,3*0,3+(0,15+1,5)*0,45		1,13250		
		2.100 : 0,6*0,3+0,6*0,45		0,45000		
		2.99a : 0,6*0,3*2+1,75*0,45		1,14750		
		2.140 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		2.141 : 0,3*0,3+0,75*0,45		0,42750		
		2.127 : 1,2*0,45		0,54000		
		2.126 : 0,9*0,3+0,4*0,45		0,45000		
		2.122 : 1,05*0,3+1,15*0,3+(2,4+0,32+0,67+0,6)*0,45		2,45550		
		2.120 : 0,9*0,3+0,6*0,3		0,45000		
		2.142 : 0,15*0,15*6*2		0,27000		
		2.143 : 0,75*0,3		0,22500		
		2.44 : 1,05*0,3+2,4*0,45		1,39500		
		2.45 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		2.33 : 0,9*0,3*4		1,08000		
		2.43 : 1,1*0,3+0,9*0,45		0,73500		
		2.46 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		2.47 : 0,6*0,3+0,4*0,45		0,36000		
		2.48 : 0,15*0,15*6+0,4*0,45		0,31500		
		2.52 : 2,18*0,45		0,98100		
		2.50 : 0,9*0,3+(1,62+1,75)*0,45		1,78650		
		2.49 : 0,15*0,15*6*2		0,27000		
		2.51 : (1,725+0,4)*0,45		0,95625		
		2.53 : (0,4+1,55)*0,45		0,87750		
		2.55 : 0,9*0,3+(0,22+1,62)*0,45		1,09800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.57 : 1,6*0,45		0,72000		
		2.37 : 0,9*0,3*2+0,15*0,3+(0,3+0,45)*0,45		0,92250		
		2.35 : 0,75*0,45		0,33750		
		2.56 : 0,9*0,3		0,27000		
		2.32 : 0,9*0,3		0,27000		
		2.73 : 0,9*0,3+1,15*0,3+2,55*0,45		1,76250		
		2.102 : 1,3*0,3		0,39000		
		2.104 : 0,6*0,3+0,3*1,45		0,61500		
		2.105 : 1,05*0,3+0,45*0,45		0,51750		
		2.99b : 0,6*0,3		0,18000		
		2.99C : 0,15*0,15*6		0,13500		
		2.109 : 0,6*0,3+3*0,45		1,53000		
		2.99d : 0,6*0,3*3+0,3*0,45		0,67500		
		2.01 : 0,9*0,3*2		0,54000		
		2.27 : 0,9*0,3+1*0,3+0,3*0,45		0,70500		
		2.99e : 0,6*0,3		0,18000		
		2.96 : 0,6*0,3		0,18000		
		2.93 : 0,15*0,15*6		0,13500		
		2.97 : 0,15*0,15*6*3		0,40500		
		2.23 : 0,4*0,45		0,18000		
		2.22 : 0,9*0,3+0,5*0,45		0,49500		
		2.26 : 1,3*0,3+(0,655+0,35+0,67)*0,45		1,14375		
		2.18 : (0,6+0,67)*0,45+0,15*0,15*6		0,70650		
		2.17 : 0,9*0,3		0,27000		
		2.21 : 0,6*0,3+0,35*0,45		0,33750		
		2.16 : (0,95+0,4+0,5+0,6)*0,45		1,10250		
		2.15 : 1,45*0,4		0,58000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.38 : 0,15*0,15*6		0,13500		
94	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	553,22808		0,00
		B.X.2.52 : 1,2*1,2		1,44000		
		B.X.2.54 : 1,2*1,2		1,44000		
		B.X.2.55 : 19,5*2,5		48,75000		
		B.X.2.145 : 0,9*2,45+1,875*(1,825+2,45)		10,22063		
		2.133 : 1,2*1,2		1,44000		
		2.137 : 1,95*1,25		2,43750		
		2.143 : 2,55*1,2		3,06000		
		2.120 : 4,8*3,6		17,28000		
		2.122 : 2,9*3,65		10,58500		
		2.126 : 2,475*2,95		7,30125		
		2.130 : 1,7*1,8		3,06000		
		2.80 : 1,7*1,95		3,31500		
		2.74 : 1,8*6,75+1,85*1,2+(1,25+1,8)*2,725		22,68125		
		2.78 : 1,69*0,95		1,60550		
		2.73 : 6*2,05		12,30000		
		2.102 : 1,2*1,2		1,44000		
		2.104 : 2,75*1,35		3,71250		
		2.72 : 16,2*1,8		29,16000		
		2.105 : 2,475*3		7,42500		
		2.109 : 2,95*3,6		10,62000		
		2.100 : 3,95*3		11,85000		
		2.99a : 5,1*7,475+1,2*4,45		43,46250		
		2.99b : 1,2*4,46		5,35200		
		2.99d : 1,2*4+2,45*3,6+4,317*3,6+1,2*1,9		31,44120		
		2.99e : 4,075*5,55		22,61625		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.02 : 2,1*6,7+3,7*11,5		56,62000		
		2.44 : 2,5*1,8		4,50000		
		2.47 : 1,2*1,2		1,44000		
		2.50 : 2,65*1,55		4,10750		
		2.54 : 1,6*1,1		1,76000		
		2.55 : 1,55*0,9		1,39500		
		2.56 : 3,6*1,2		4,32000		
		2.31 : 2,2*3,7		8,14000		
		2.32 : 3,6*1,8		6,48000		
		2.37 : 2,75*1,15		3,16250		
		2.34 : 2,4*3		7,20000		
		2.43 : 4*3,35		13,40000		
		2.27 : 1,4*2		2,80000		
		2.42 : 4,25*3		12,75000		
		2.01 : 3,55*2+20,4*2,4+1,2*0,5*2+4,85*3,9+1,4*2,35		79,46500		
		2.92 : 2,15*2,8		6,02000		
		2.91 : 3*2,8		8,40000		
		2.96 : 0,9*1,5		1,35000		
		2.22 : 2,9*1,525		4,42250		
		2.26 : 1,3*1,125+0,9*0,9		2,27250		
		2.18 : 1,3*1,125+0,9*0,9		2,27250		
		2.17 : 3,3*1,525+1,1*0,5		5,58250		
		2.21 : 0,9*1,525		1,37250		
95	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	553,22808		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 553,22808		553,22808		
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	13,86694		0,00
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	138,66940		0,00
98	979011211R	Svislá doprava sutí za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu	t	13,86694		0,00
Sut' bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy (např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.						
99	979081111RX	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	13,86694		0,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.						
100	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	13,86694		0,00
Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.						
Díl: 96-04		Bourání konstrukcí - 3.NP				0,00
101	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	3,00000		0,00
základovém nebo nadzákladovém, B.I2.3.06 : 3 3,00000						
102	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	0,90000		0,00
základovém nebo nadzákladovém, B.I2.3.09 inst. šachta : 0,6*1,5 0,90000						
103	972054161R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 250 mm	kus	4,00000		0,00
bez odstranění podlahy a násypu, B.I2.3.06 : 1 1,00000 B.I2.3.09 inst. šachta : 3 3,00000						
104	974031145R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm	m	3,30000		0,00
B.I2.3.09 : 3+0,3 3,30000						
105	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	0,28500		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, B.I2.3.09 : 0,5*0,3+0,3*0,45			0,28500	
106	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	12,32100		0,00
		B.I2.3.06 : 3,7*3,33			12,32100	
107	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	12,32100		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 12,32100			12,32100	
108	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,47513		0,00
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				
109	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,75127		0,00
110	979011211R	Svislá doprava sutí za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu	t	0,47513		0,00
		Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy (např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.				
111	979081111RX	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	0,47513		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.				
112	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	0,47513		0,00
		Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.				
Díl: 96-05		Bourání konstrukcí - 4.NP				0,00
113	972054161R00	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 250 mm	kus	3,00000		0,00
		bez odstranění podlahy a násypu, B.I2.4.10 : 2			2,00000	
		B.I2.4.06 : 1			1,00000	
114	974031145R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm	m	1,30000		0,00
		B.I2.4.10 : 1+0,3			1,30000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
115	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	0,53500		0,00
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, B.I2.4.10 : 1*0,4+0,3*0,45						
				0,53500		
116	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,09288		0,00
Včetně případného složení na staveništní deponii.						
117	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,92880		0,00
118	979011211R	Svislá doprava sutí za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu	t	0,09288		0,00
Sut' bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy (např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.						
119	979081111RX	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	0,09288		0,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.						
120	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	0,09288		0,00
Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.						
Díl: 711-01		Izolace proti vodě - 1.PP				
121	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	16,27425		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 16,27425				16,27425		
122	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	16,27425		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 16,27425				16,27425		
123	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%			0,00
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 711-02		Izolace proti vodě - 1.NP				
124	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	26,93025		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 26,84025				26,84025		
Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 0,09000				0,09000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
125	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	26,93025		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 26,93025		26,93025		
126	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%			0,00
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
Díl: 711-03		Izolace proti vodě - 2.NP				0,00
127	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	43,00465		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 37,18215		37,18215		
		Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 0,58000		0,58000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 5,24250		5,24250		
128	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	43,00465		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 43,00465		43,00465		
129	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%			0,00
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
Díl: 711-04		Izolace proti vodě - 3.NP				0,00
130	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	0,28500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 0,28500		0,28500		
131	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	0,28500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 0,28500		0,28500		
132	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%			0,00
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
Díl: 711-05		Izolace proti vodě - 4.NP				0,00
133	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	0,53500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 0,53500		0,53500		
134	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	0,53500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 0,53500		0,53500		
135	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%			0,00
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762-01		Konstrukce tesařské - 1.PP				0,00
136	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	979,14114		0,00
Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.						
Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 979,14114				979,14114		
137	762811210R00	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	979,14114		0,00
Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.						
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 979,14114				979,14114		
138	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	323,11658		0,00
dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána :						
Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 979,14115*0,33				323,11658		
139	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 762-02		Konstrukce tesařské - 1.NP				0,00
140	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	1 269,29314		0,00
Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.						
Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1269,29314				1 269,29314		
141	762811210R00	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	1 269,29314		0,00
Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.						
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1269,29314				1 269,29314		
142	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	418,86674		0,00
dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána :						
Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1269,29315*0,33				418,86674		
143	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762-03		Konstrukce tesařské - 2.NP				0,00
144	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	1 412,87764		0,00
Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.						
Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 1412,87764				1 412,87764		
145	762811210R00	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	1 412,87764		0,00
Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.						
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1412,87764				1 412,87764		
146	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	466,24962		0,00
dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána :						
Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 1412,87764*0,33				466,24962		
147	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 762-04		Konstrukce tesařské - 3.NP				0,00
148	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	304,11000		0,00
Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.						
Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 304,11000				304,11000		
149	762811210R00	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	304,11000		0,00
Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.						
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 304,11000				304,11000		
150	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	100,35630		0,00
dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána :						
Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 304,11000*0,33				100,35630		
151	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762-05		Konstrukce tesařské - 4.NP				0,00
152	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	29,04500		0,00
Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.						
Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 29,04500				29,04500		
153	762811210R00	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	29,04500		0,00
Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.						
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 29,04500				29,04500		
154	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	9,58485		0,00
dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána :						
Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 29,04500*0,33				9,58485		
155	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 766-01		Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 1.PP				0,00
156	766812111R0X	Zpětná montáž linek vč. napojení a revize spotřebičů	m	25,72000		0,00
Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skřínkami						
Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 25,72000				25,72000		
157	766812820R0X	Demontáž linek vč. odpojení spotřebičů	m	25,72000		0,00
Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skřínkami						
0.135 : 1				1,00000		
0.137 : 2,02				2,02000		
0.134 : 0,9				0,90000		
0.132 : 2				2,00000		
0.131 : 2				2,00000		
0.125 : 2,5				2,50000		
0.182 : 2,2				2,20000		
0.183 : 2,7				2,70000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.186 : 1		1,00000		
		0.187 : 2,7		2,70000		
		0.171 : 1,5		1,50000		
		0.163 : 2		2,00000		
		0.141b : 0,6		0,60000		
		0.146 : 0,6		0,60000		
		0.164 : 2		2,00000		
158	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 766-02 Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 1.NP						0,00
159	766812111R0X	Zpětná montáž linek vč. napojení a revize spotřebičů	m	15,71500		0,00
		Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skřínkami				
		Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 15,71500				
160	766812820R0X	Demontáž linek vč. odpojení spotřebičů	m	15,71500		0,00
		Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skřínkami				
		1.153 : 2		2,00000		
		1.134 : 2		2,00000		
		1.155 : 2		2,00000		
		1.163 : 1		1,00000		
		1.235 : 2,5		2,50000		
		1.137 : 4,215		4,21500		
		1.184 : 2		2,00000		
161	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 766-03 Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 2.NP						0,00
162	766812111R0X	Zpětná montáž linek vč. napojení a revize spotřebičů	m	54,02500		0,00
		Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skřínkami				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 54,02500		54,02500		
163	766812820R0X	Demontáž linek vč. odpojení spotřebičů	m	54,02500		0,00
		Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skřínkami				
		2.132 : 2		2,00000		
		2.74 : 1,2		1,20000		
		2.139 : 1,4		1,40000		
		2.140 : 0,9		0,90000		
		2.141 : 0,9		0,90000		
		2.121 : 3,275		3,27500		
		2.126 : 2,95		2,95000		
		2.122 : 3,65		3,65000		
		2.142 : 1,05		1,05000		
		2.44 : 1,1		1,10000		
		2.45 : 1,2		1,20000		
		2.43 : 3,35		3,35000		
		2.46 : 0,9		0,90000		
		2.47 : 0,9		0,90000		
		2.33 : 4,8		4,80000		
		2.48 : 2,1		2,10000		
		2.57 : 0,9		0,90000		
		2.56 : 2		2,00000		
		2.475 : 3		3,00000		
		2.99a : 1,775		1,77500		
		2.109 : 3,6		3,60000		
		2.99d : 3,675		3,67500		
		2.93 : 2		2,00000		
		2.38 : 2,2		2,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.35 : 2,1		2,10000		
		2.17 : 1,1		1,10000		
164	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 767-01		Konstrukce zámečnické - 1.PP				0,00
165	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	468,71435		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 383,56285		383,56285		
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 85,15150		85,15150		
166	763797101R00	Montáž ostatních dílců spárování tmelením	m	340,60600		0,00
		čisté prostory-spáry kazet podhledu :				
		1 m2 podhledu = 4 m spáry :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 85,15150*4		340,60600		
167	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	383,56285		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 383,56285		383,56285		
168	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	383,56285		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 383,56285		383,56285		
169	767581803R00	Demontáž podhledů tvarovaných plechů	m2	85,15150		0,00
		0.136 : 4*3		12,00000		
		0.137 : 2,325*2,52		5,85900		
		0.130 : (7,75+2,325+8,275+2,4)*2,075+2,325*1,25+2,4*1,25		48,96250		
		0.173 : 3,925*2,4+1,8*2,15		13,29000		
		0.164 : 1,2*4,2		5,04000		
170	767586401R0X	Zpětná montáž kovových kazet podhledu	m2	85,15150		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 85,15150		85,15150		
171	246180138R	tmel polyuretanový; těsnicí; pro mokré prostředí; barva bílá/šedá; přilnavost k materiálům beton, cihla, sklo, kovy, kámen; tepelná odolnost -40 až 60 °C; přetíratelný	kus	28,95151		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1 m spáry = 50 g tmele :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 340,60600*0,085		28,95151		
172	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 767-02		Konstrukce zámečnické - 1.NP				0,00
173	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	615,13875		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 615,13875		615,13875		
174	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	615,13875		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 615,13875		615,13875		
175	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	615,13875		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 615,13875		615,13875		
176	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 767-03		Konstrukce zámečnické - 2.NP				0,00
177	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	760,74908		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 553,22808		553,22808		
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 207,52100		207,52100		
178	763797101R00	Montáž ostatních dílců spárování tmelením čisté prostory-spáry kazet podhledu : 1 m2 podhledu = 4 m spáry : Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 207,52100*4	m	830,08400		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 207,52100*4		830,08401		
179	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	553,22808		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 553,22808		553,22808		
180	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	553,22808		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 553,22808		553,22808		
181	767581803R00	Demontáž podhledů tvarovaných plechů 2.131 : 1,8*8,85+3,7*2+1,662*2,5+2,695*(2,5+0,6)+1,3*1,95 2.121 : 8,586*3,7+8*0,65+2,757*(2,472+1,228/2) 2.141 : 1,2*3 2.33 : 4,9*2,45+2,808*(2,45+1,25/2)+8,586*(2,75+1,25)+3,1*0,3 7,5*3,5+2,695*(2,8+1,2/2)+4,662*2,8 (1,2+1,6)*2,3+2,5*1,3+1,6*3,75	m2	207,52100		0,00
182	767586401R0X	Zpětná montáž kovových kazet podhledu Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 207,52100	m2	207,52100		0,00
183	246180138R	tmel polyuretanový; těsnící; pro mokré prostředí; barva bílá/šedá; přilnavost k materiálům beton, cihla, sklo, kovy, kámen; tepelná odolnost -40 až 60 °C; přetíratelný 1 m spáry = 50 g tmele : Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 830,08400*0,085	kus	70,55714		0,00
184	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 767-04 Konstrukce zámečnické - 3.NP						0,00
185	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 12,32100	m2	12,32100		0,00
186	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 12,32100	m2	12,32100		0,00
187	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 12,32100	m2	12,32100		0,00
188	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 771-03 Podlahy z dlaždic a obklady - 2.NP						0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
189	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,03880		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 2,03880		2,03880		
190	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,03880		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 2,03880		2,03880		
191	59764258R	Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku	m2	2,24268		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 2,03880*1,1		2,24268		
192	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00
Díl: 776-01 Podlahy a stěny povlakové - 1.PP						0,00
193	776583110RT1	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	979,14114		0,00
		Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 979,14114		979,14114		
194	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	979,14114		0,00
		Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 979,14114		979,14114		
195	776721111R00	Lepení PVC a vinylu na stěny bez dodávky pásů,	m2	61,53000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 61,53000		61,53000		
196	28410101RX	Ochranný pás stěn z akryl-vinyllová pryskyřice tl. 2 mm, odolnost proti poškození 250 kg / 5 km/h	m2	67,68300		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 61,53000*1,1		67,68300		
197	69366013R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2	m	323,11658		0,00
		dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 979,14115*0,33		323,11658		
198	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%			0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776-02 Podlahy a stěny povlakové - 1.NP						0,00
199	776583110RT1	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	1 269,29314		0,00
Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.						
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1269,29314				1 269,29314		
200	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	1 269,29314		0,00
Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.						
Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 1269,29314				1 269,29314		
201	776721111R00	Lepení PVC a vinylu na stěny bez dodávky pásů,	m2	7,42170		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 7,42170				7,42170		
202	28410101RX	Ochranný pás stěn z akryl-vinyllová pryskyřice tl. 2 mm, odolnost proti poškození 250 kg / 5 km/h	m2	8,16387		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 7,42170*1,1				8,16387		
203	69366013R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2	m	418,86674		0,00
dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána :						
Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 1269,29315*0,33				418,86674		
204	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%			0,00
vodorovně do 50 m						
Díl: 776-03 Podlahy a stěny povlakové - 2.NP						0,00
205	776583110RT1	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	1 412,87764		0,00
Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.						
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1412,87764				1 412,87764		
206	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	1 412,87764		0,00
Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.						
Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 1412,87764				1 412,87764		
207	69366013R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2	m	466,24962		0,00
dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 1412,87764*0,33		466,24962		
208	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 776-04		Podlahy a stěny povlakové - 3.NP				0,00
209	776583110RT1	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	304,11000		0,00
		<i>Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.</i>				
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 304,11000		304,11000		
210	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	304,11000		0,00
		<i>Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.</i>				
		Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 304,11000		304,11000		
211	69366013R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2	m	100,35630		0,00
		<i>dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána :</i>				
		Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 304,11000*0,33		100,35630		
212	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%			0,00
Díl: 776-05		Podlahy a stěny povlakové - 4.NP				0,00
213	776583110RT1	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	29,04500		0,00
		<i>Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.</i>				
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 29,04500		29,04500		
214	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	29,04500		0,00
		<i>Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.</i>				
		Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 29,04500		29,04500		
215	69366013R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2	m	9,58485		0,00
		<i>dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána :</i>				
		Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 29,04500*0,33		9,58485		
216	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%			0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vodorovně do 50 m				
Díl: 781-01		Obklady keramické - 1.PP				0,00
217	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	16,27425		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 16,27425		16,27425		
218	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	16,27425		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 16,27425		16,27425		
219	597813532R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku	m2	17,90168		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 16,27425*1,1		17,90168		
220	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 781-02		Obklady keramické - 1.NP				0,00
221	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	26,84025		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 26,93025		26,93025		
		1.230 : -0,3*0,3		-0,09000		
222	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	0,09000		0,00
		1.230 : 0,3*0,3		0,09000		
223	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	26,93025		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 26,84025		26,84025		
		Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 0,09000		0,09000		
224	597813532R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku	m2	29,52428		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 26,84025*1,1		29,52428		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
225	59782220R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; barva: dle vzorníku	m2	0,09900		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 0,09000*1,1		0,09900		
226	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 781-03 Obklady keramické - 2.NP						0,00
227	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	37,18215		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 43,00465		43,00465		
		2.15 : -1,45*0,4		-0,58000		
		2.131, 2.121 : -(1*0,3+0,6*0,45)		-0,57000		
		2.120 : -(0,9*0,3+0,6*0,3)		-0,45000		
		2.33 : -(0,9*0,3*4)		-1,08000		
		2.74 : -(0,9*0,3+1*0,3+0,6*0,45)		-0,84000		
		2.73 : -(0,9*0,3+1,15*0,3+2,55*0,45)		-1,76250		
		2.01 : -(0,9*0,3*2)		-0,54000		
228	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	0,58000		0,00
		2.15 : 1,45*0,4		0,58000		
229	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	5,24250		0,00
		2.131, 2.121 : (1*0,3+0,6*0,45)		0,57000		
		2.120 : (0,9*0,3+0,6*0,3)		0,45000		
		2.33 : (0,9*0,3*4)		1,08000		
		2.74 : (0,9*0,3+1*0,3+0,6*0,45)		0,84000		
		2.73 : (0,9*0,3+1,15*0,3+2,55*0,45)		1,76250		
		2.01 : (0,9*0,3*2)		0,54000		
230	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	43,00465		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 37,18215		37,18215		
		Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 0,58000		0,58000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 5,24250		5,24250		
231	597813532R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku	m2	40,90037		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 37,18215*1,1		40,90037		
232	597813622R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 mm; barva: dle vzorníku	m2	0,63800		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 0,58000*1,1		0,63800		
233	59782220R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; barva: dle vzorníku	m2	5,76675		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 5,24250*1,1		5,76675		
234	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 781-04 Obklady keramické - 3.NP						0,00
235	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	0,28500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 0,28500		0,28500		
236	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	0,28500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 0,28500		0,28500		
237	597813532R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku	m2	0,31350		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 0,28500*1,1		0,31350		
238	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 781-05 Obklady keramické - 4.NP						0,00
239	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	0,53500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 0,53500		0,53500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
240	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	0,53500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 0,53500		0,53500		
241	597813532R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku	m2	0,58850		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 0,53500*1,1		0,58850		
242	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 784-01		Malby - 1.PP				0,00
243	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 264,29720		0,00
		0.136 : (4+8,4*2)*3		62,40000		
		0.134 : (9,85+1,95)*3		35,40000		
		0.130 : (7,75+2,325+8,275+2,4+2,075+1,25+1,25)*2*3		151,95000		
		0.137 : (2,325+2,523)*2*3		29,08800		
		0.132 : 4,2*3		12,60000		
		0.131 : (3,5+6,07)*3		28,71000		
		0.122 : 1,275*2*(3-1,6)		3,57000		
		0.123 : (4,975+1,925)*3		20,70000		
		0.121 : 3,275*2*3		19,65000		
		0.109 : (6,4+1,8)*2*3		49,20000		
		0.172 : (9,575+1,5+10,175+1,55+3,375+8+8)*2*3		253,05000		
		(8,35+11,725+1,8)*2*3		131,25000		
		0.205 : 1,143*(3-1,6)		1,60020		
		0.171 : (0,75+1,6+1,5)*(3-1,6)		5,39000		
		0.190 : 2,325*3		6,97500		
		0.163 : (5,125+2,2*2)*(3-2,2)		7,62000		
		0.161 : 2,4*2*3		14,40000		
		0.101 : (2,7+3,25)*3		17,85000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.100 : (12,05+2,565)*3		43,84500		
		0.079 : 2,415*2*3		14,49000		
		0.141b : (4,005*2+5,525)*3		40,60500		
		0.146 : 4,005*2*3		24,03000		
		0.153 : (4,005*2+3,55)*3		34,68000		
		0.127 : (4,005*2+2,85)*3		32,58000		
		0.119 : (4,005+4,775)*3		26,34000		
		0.128 : (2,4+8,82)*3		33,66000		
		0.147 : 1,825*2*3		10,95000		
		0.110 : (1,8*2+3,623)*3		21,66900		
		0.199 : (2,725+6,275)*3		27,00000		
		0.201 : (1,65*2+1,85)*(3-1,5)		7,72500		
		0.225 : 0,9*(3-2,2)		0,72000		
		0.195 : (5,85+6,275)*(3-2,2)		9,70000		
		0.173 : (11,725+6,275)*3		54,00000		
		0.175 : (2+2,025)*3		12,07500		
		0.164 : 6,275*3		18,82500		
244	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	1 264,29720		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 1264,29720		1 264,29720		
245	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	1 958,28228		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 979,14114*2		1 958,28228		
Díl: 784-02		Malby - 1.NP				0,00
246	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 853,87200		0,00
		1.126 : (4,05+2,95)*4		28,00000		
		1.124 : (4,05+2,925)*4		27,90000		
		1.203 : (0,9+1,275)*2*(4-1,9)		9,13500		
		1.120 : (1,95+1,4)*2*(4-1,6)		16,08000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.121 : $(1,975+1,4)*2*(4-1,6)$		16,20000		
		1.122 : $(1,6+1,8)*2*(4-1,7)$		15,64000		
		1.119 : $6,8*4$		27,20000		
		1.123 : $(6,4+3,025*2+1,725+2,1/2+7,95)*2*4$		185,40000		
		1.204 : $(1,6+0,9)*2*(4-2,2)$		9,00000		
		1.205 : $(1,6+0,9)*2*(4-2,2)$		9,00000		
		1.128 : $(1,875+2,05)*2*(4-1,6)$		18,84000		
		1.130 : $3,7*4$		14,80000		
		1.153 : $(3,55+6,275)*(4-2,2)$		17,68500		
		1.152 : $(4+6,275)*(4-2,2)$		18,49500		
		1.151 : $(7,05+2,1+3,25+2,775)*2*4$		121,40000		
		1.139 : $(2,625*2+2,075)*4$		29,30000		
		1.157 : $(1,085+0,475+0,9+1,925)*2*(4-1,6)$		21,04800		
		1.143 : $(1,5+1,765)*2*(4-1,9)$		13,71300		
		1.206 : $(1,4+0,9)*2*(4-1,6)$		11,04000		
		1.156 : $(1,4+2,05)*2*(4-1,6)$		16,56000		
		1.106 : $(9,05+1,8+6,4)*2*4$		138,00000		
		1.102 : $3,7*2*4$		29,60000		
		1.162 : $(2,425+6,275)*4$		34,80000		
		1.163 : $(6,2+6,275)*4$		49,90000		
		1.161 : $(7,75+1,8)*2*4$		76,40000		
		1.230 : $(4,175+9,075+1,75+7,2+2,35+2,55+9,35)*2*(4-1,1)$		211,41000		
		1.249 : $(1,8+2,3)*2*(4-1,9)$		17,22000		
		1.253 : $(1,8+1,8)*2*(4-1,9)$		15,12000		
		1.248 : $(1,8+2,1)*2*(4-1,9)$		16,38000		
		1.251 : $(1,8+1,8)*2*(4-1,9)$		15,12000		
		1.252 : $(1,8+2,25)*2*(4-1,9)$		17,01000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.244 : (1,375+2,65*4,85)*4		56,91000		
		1.234 : (9,125+1,2+1,45)*2*4		94,20000		
		1.242 : (1,2+1,3)*2*4		20,00000		
		1.238 : (0,9+1,125+0,4+0,9)*2*(4-2,3)		11,30500		
		1.239 : (1,6+1,3)*2*(4-1,6)		13,92000		
		1.240 : (1,8+1,3)*2*(4-1,6)		14,88000		
		1.232 : (3,75+4,25)*4		32,00000		
		1.137 : (2,162+9,3)*4+4,215*(4-1,6)		55,96400		
		1.189 : (1,3+0,9)*2*(4-2,2)		7,92000		
		1.188 : (2,1+1,925)*2*(4-1,6)		19,32000		
		1.145 : (3,55*2+1,8)*4		35,60000		
		1.146 : (3,55+2,4+2,1)*4		32,20000		
		1.182 : 1,6*(4-1,6)		3,84000		
		1.181 : (5,725+1,8*2)*4		37,30000		
		1.184 : (2,55+6,275)*4		35,30000		
		1.185 : (6,075+1,8)*4		31,50000		
		1.186 : (2,025+1,8)*2*(4-2,3)		13,00500		
		1.256 : (2,8+2,35)*4		20,60000		
		1.257 : (1,778+4)*4		23,11200		
		1.264 : 1,3*2*4		10,40000		
		1.265 : (1,3+4*2)*4		37,20000		
247	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	1 853,87200		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 1853,87200		1 853,87200		
248	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	2 538,58628		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1269,29314*2		2 538,58628		
249	784011911R00	Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m,	m2	1 853,87200		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 1853,87200		1 853,87200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784-03		Malby - 2.NP				0,00
250	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 764,43400		0,00
		B.X.2.52 : (2,85+4)*4		27,40000		
		B.X.2.54 : (5,675+4)*4		38,70000		
		B.X.2.144 : 5,925*4		23,70000		
		B.X.2.55 : 19,5*4		78,00000		
		B.X.2.145 : (2,45+1,825)*4		17,10000		
		2.133 : (3,9+3,1)*4		28,00000		
		2.131, 2.121 : (1,8+8,85+3,7+1,662+2,695+8,565+2,757+0,65+1,95)*2*(4-1,9)		137,04180		
		2.137 : 1,25*2*(4-1,9)		5,25000		
		2.139 : (5,85+5,8)*4		46,60000		
		2.74 : (1,8+1,85+1,25+6,75+2,775)*2*(4-1,9)		60,58500		
		2.130 : 1,7*2*(4-1,9)		7,14000		
		2.80 : 1,7*(4-1,9)		3,57000		
		2.78 : 0,95*2*(4-1,9)		3,99000		
		2.101 : 1,69*(4-2,3)		2,87300		
		2.100 : (4,425+3)*4+0,7*(4-1,6)		31,38000		
		2.99a : (7,475+5,1)*4+0,6*(4-1,6)+(1,775+2,1+3,3)*4		80,44000		
		2.141 : (4+4,6)*4		34,40000		
		2.126 : 2,95*(4-1,9)		6,19500		
		2.122 : (2,9*2+3,65)*(4-2,05)		18,42750		
		2.120 : (4,8+3,6*2)*(4-1,9)		25,20000		
		2.143 : (2,55+5,8)*4		33,40000		
		2.02 : 11,5*2*(4-1,9)		48,30000		
		2.44 : (2,55+5,8)*(4-2,05)		16,28250		
		2.33 : (4,9+2,808+8,586+2,695+4,662+1,2+1,6+2,75+1,25+3,5+0,5+3,75+1,3)*2*(4-1,9)		165,90420		
		2.43 : (4*2+3,35)*(4-2,1)		21,56500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.47 : (4+4,6)*4		34,40000		
		2.50 : 1,55*2*(4-1,9)		6,51000		
		2.55 : 1,55*(4-1,9)		3,25500		
		2.54 : 1,6*2*(4-1,9)		6,72000		
		2.37 : (2,75+1,15)*2*(4-1,9)		16,38000		
		2.34 : (2,4+3)*4		21,60000		
		2.56 : (3,6+2,55+1,2)*4		29,40000		
		2.31 : (2,2+3,7)*4		23,60000		
		2.32 : (3,6+1,8+2,6)*4		32,00000		
		2.73 : (6+2,05)*2*(4*1,9)		122,36000		
		2.102 : 3,1*(4-2,3)		5,27000		
		2.104 : 2,75*(4-1,6)		6,60000		
		2.72 : (16,2+1,8)*2*(4-1,9)		75,60000		
		2.105 : (2,475+3)*2*(4-2,05)		21,35250		
		2.99b : (3,3+2,575)*4		23,50000		
		2.109 : (2,95*2+3,6)*(4-1,6)		22,80000		
		2.99d : (7,5+3,675+3+0,6*2+1,55+1,25)*4		72,70000		
		2.01 : (20,4+2+20,275)*(4-1,9)		89,61750		
		2.27 : 1,4*2*(4-1,9)		5,88000		
		2.42 : 4,25*2*4		34,00000		
		2.99e : (2,9+1,02)*4		15,68000		
		2.96 : 0,9*(4-1,6)		2,16000		
		2.92 : (2,15+2,8)*4		19,80000		
		2.91 : (6*2+2,8)*4		59,20000		
		2.22 : (2,9+1,525)*4		17,70000		
		2.26 : (1,125+0,9*2)*(4-2,3)		4,97250		
		2.18 : (1,125+0,9*2)*(4-2,3)		4,97250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1_2025001	FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
O:	SO I2	Pavilon I2
R:	I2	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.17 : (3,3+1,525+0,5)*4		21,30000		
		2.21 : 1,525*(4-1,6)		3,66000		
251	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	1 764,43400		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 1764,43400		1 764,43400		
252	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	2 825,75528		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1412,87764*2		2 825,75528		
253	784011911R00	Ostatní práce příplatek, za výšku místností nad 3,8 m,	m2	1 764,43400		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 1764,43400		1 764,43400		
Díl: 784-04		Malby - 3.NP				0,00
254	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	62,40000		0,00
		B.I2.3.06 : 10,2*3		30,60000		
		B.I2.3.09 : 1,35*3+(7,8+1,45)*3		31,80000		
255	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	62,40000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 62,40000		62,40000		
256	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	608,22000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 304,11000*2		608,22000		
257	784011911R00	Ostatní práce příplatek, za výšku místností nad 3,8 m,	m2	62,40000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 62,40000		62,40000		
Díl: 784-05		Malby - 4.NP				0,00
258	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	58,09000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 29,04500*2		58,09000		
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
259	974054615R0X	Vyvrtní otvoru do pr.150mm v SDK příčce vč. zapravení, tmelu, broušení	kus	0,00000		0,00
260	974054711R0X	Zřízení drážky v SDK příčce do š. 200 mm vč. zapravení přížekem SDK 12,5, tmelu, broušení	m	0,00000		0,00
Celkem						0,00