

Rozsah požadovaného úklidu při rekonstrukčních úpravách, stavebních pracích v interiéru budov ve FN Brno

Stavba zajišťuje odstranění materiálu k likvidaci ze stavby průběžně, demolovaný materiál nesmí zůstat na transportních trasách po ukončení směny, tak aby bylo možné provádět potřebný rozsah úklidu.

Stavba zajistí oddělení stavby od zachovaného provozu prachotěsnou příčkou.

Výstup ze stavby v průběhu demoličních prací bude opatřen dekontaminační rohoží. Výměna rohoží nebo jejich očista probíhá v souladu dle doporučení výrobce. Zajistí zhotovitel.

Zaměstnanci zhotovitele vstupují do budov s obuví bez nánosů bahna a používají čisté OOPP. Zhotovitel zajistí rohože k odstranění hrubých nečistot z obuvi před budovu.

Denní úklid v průběhu stavebních prací

Při zvýšené prašnosti (při bouracích pracích) při křížení stavby a zdravotnického provozu bude navýšen úklid na mokro na přístupových a odsunových trasách nad běžný pasport (předpokládané navýšení 2x).

Navýšení denního vysávání koberce (předpokládané navýšení 1x), který nemohl být odstraněn v průběhu stavby v koridorových trasách.

Bude upřesňováno na KD dle vyhodnocení harmonogramu prací.

Závěrečný úklid po dokončení stavebních prací před předáním staveniště

Kompletní úklid všech místností, ve kterých rekonstrukce probíhala, zahrnující veškeré omyvatelné povrchy.

Oboustranné mytí oken, včetně mytí žaluzií a parapetů.

Úklid transportních tras, dveří, výtahu, schodiště, oken a parapetů.

Vlhké čištění koberce, který nemohl být odstraněn v průběhu stavby v koridorových trasách.

Další požadavky nad rámec výše popsaného rozsahu úklidu mohou vyplynout z požadavku pracoviště před předáním provozu.

Před předáním pracoviště bude proveden úklid dezinfekčními prostředky dle Dezinfekčního programu daného pracoviště. Bude upřesňováno na KD.

Náklady spojené s úklidem jsou v režii zhotovitele.

Datum: 7. října 2024

Zpracovala: PhDr. Mgr. Silvie Hodová

Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny