

Naše zn.: 2025 / 101129/ FNBRNO - 14.7 - DrR/Lm
Vaše zn.: -

V Brně dne 24. 10. 2025

Veřejná zakázka - „FN Brno – nové pracoviště PET/CT“ - vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel obdržel následující dotazy týkající se zakázky s názvem: FN Brno – nové pracoviště PET/CT, ke kterému poskytuje vysvětlení:


Dotazy ze dne 21. 10. 2025

Dotaz 1:

Prosíme o upřesnění nejasností ohledně pracovních desek v části Výpis prvků interiéru, u položek OZN. 360001 a 36003 viz obrázek je v popisu specifikovaná pracovní deska, že bude z imitace umělého kamene, o kousek níž, v povrchové úpravě je imitace broušené nerez. Jaká úprava je správná?

VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU

Z.Č.: DPS 26 - 2024
STR. Č.: 5

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČE												
360003	B.N.1.240 - VYŠETROVNA PET/CT 	PRACOVNÍ LINKA dolní+horní skříňky, LED podsvětlení v hliníkové rohové liště včetně trať. pracovní deska z umělého kamene. boční a zadní desky ukončit 100mm nad podlahou a nohy nábytku dostatečně uskočit sokl případně vykroužit dle vytaženého fabionu Standard příslušenství viz D.1.01.5-001 Technická zpráva - barevné řešení a interier. Povrchová úprava <table><tr><td></td><td>Dvůřka</td><td>- SVĚTLÉ ŠEDÁ (NCS 1502-G)</td></tr><tr><td></td><td>Korpus</td><td>- TMAVÉ ŠEDÁ (NCS S 4500-N)</td></tr><tr><td></td><td>Pracovní deska</td><td>- IMITACE BROUŠENÉ NEREZI</td></tr><tr><td></td><td>Sokl</td><td>- BROUŠENÁ NEREZ</td></tr></table>		Dvůřka	- SVĚTLÉ ŠEDÁ (NCS 1502-G)		Korpus	- TMAVÉ ŠEDÁ (NCS S 4500-N)		Pracovní deska	- IMITACE BROUŠENÉ NEREZI		Sokl	- BROUŠENÁ NEREZ	
	Dvůřka	- SVĚTLÉ ŠEDÁ (NCS 1502-G)													
	Korpus	- TMAVÉ ŠEDÁ (NCS S 4500-N)													
	Pracovní deska	- IMITACE BROUŠENÉ NEREZI													
	Sokl	- BROUŠENÁ NEREZ													

KS 1

Odpověď:

Projektová dokumentace specifikuje materiál „umělý kámen“ povrchová úprava má být v dekoru imitace broušené nerez.

Dotaz 2:

Prosíme o upřesnění nejasností ohledně lavic ve Výpisu prvků interiéru. V popisu prvků jsou popsány lavice s područky. V ilustračním schéma žádné područky nejsou. Mají být lavice s područky nebo bez?

VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU

Z.Č.: DPS 26 - 2024
STR. Č.: 15

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
			1 NP	2 NP	Σ
485003		LAVICE 4-MÍSTNÁ -volně stojící Podnož, případně střední noha z ocelového plechu, traverza z ocelové trubky, nosník skořepiny z kovu. Kovové područky v oblém tvaru. Kovový povrch ošetřený práškovou barvou. Skořepina sedáku z polypropylenu, bez čalounění. Bez odkládacího stolku. Nohy opatřeny kluzáky proti poškrábání podlahoviny. Povrchová úprava  SKOŘEPINA - MOCCA  PODNOŽ - ANTRACIT	KS	2	2

Odpověď:

Uvedený prvek není součástí předmětu plnění a příslušný výkaz výměr byl vyřazen ze zadávací dokumentace vysvětlením č. 3.

Dotaz 3:

Žádáme zadavatele o informaci, zda v dodávané technologii pro vymírací jímku budou dodávány monitory kontaminace. Přesněji v položce 44 „D+M kompletní dodávka technologie vymírací jímky , dle TZ“ obsažené v listu IO04 D.1.14_1 Pol.

Dále v zadávací dokumentaci, konkrétně v dokumentu D.1.01.5-104 – Seznam vybavení sumární, jsou uvedeny položky:

- ☐ IČ 113000 – „monitor kontaminace“ (část PET/CT – „N“),
- ☐ IČ 113000 – „monitor kontaminace“ (část PET/CT – „Q“).

Ze zadávací dokumentace však nevyplývá, o jaký typ zařízení se jedná, tj. zda jde o:

- ☐ monitor plošné kontaminace (např. pro kontrolu povrchů, rukou či oděvů),
- ☐ monitor kontaminace prostředí (stacionární systém pro sledování pracovního prostředí),
- ☐ nebo monitor dávkového příkonu ionizujícího záření.

Žádáme tímto zadavatele o upřesnění technického určení položky „monitor kontaminace“, aby bylo možné správně stanovit technické parametry, rozsah dodávky a cenu nabízeného vybavení

Odpověď:

Monitor kontaminace není součástí předmětu plnění. Vybraný dodavatel ho nebude dodávat a proto ho účastníci nenacěňují.

Dotazy ze dne 22. 10. 2025**Dotaz 1:**

Chtěli bychom se doptat na specifikaci požárních rolet s označením Z31,32 a 33. Je požadováno zkrápění vodou, či nikoliv. Ve specifikaci jsme tuhle informaci nedohledali..

Odpověď:

Zadavatel nepožaduje zkrápění vodou a z toho důvodu není požadavek ani uveden v zadávací dokumentaci. Uvedený systém není vhodný do zdravotnického zařízení. Zadavatel požaduje dodržení všech uvedených parametrů.

Dotaz 2:

Položka z kódem „446107“ na listu „SO01a D.1.01.5_1 Pol“ se odkazuje na výkres „Příloha č.2 – Materiály a zpracování nerezového nábytku“. Obdobně jsou na tom i další položky na daném listu. Nepodařilo se nám však v dokumentaci daný soubor dohledat. Prosíme o upřesnění, případné doplnění.

Odpověď:

Projektová dokumentace část D.1.01.5 Zdravotnická technologie, projekt interiérů, orientační systém se doplňuje o dokument s názvem D.1.01.5-002 Technická zpráva - zdravotnická technologie - Příloha č. 2.

Aktuální znění projektové dokumentace bude zveřejněné společně s tímto vysvětlením.

Dotaz 3:

Prosíme o doplnění bližší specifikace svítidel E1, F3 a F4 do knihy svítidel

Odpověď:

Specifikace těchto svítidel byla doplněná vysvětlením č. 3.

Dotazy ze dne 23. 10. 2025**Dotaz 1:**

Od subdodavatele jsme obdrželi následující dotaz k **chladícím boxům Z102**, prosíme o odpověď:

Potřebujeme bližší specifikaci, toho, co vše trezory mají splňovat.

Poskytnutý popis ze soupisu zámečnických dělů je bohužel velice obecný:

„Součástí boxu jsou dva olověné trezory - skříň s dveřmi. Stěny i dveře stíněné 20 mm olova. Trezor s podstavcem. Dodávka včetně validace, kalibrace, provozních testů. Rozměr boxu vnější (š x d x v) cca 2200 x 1330 x 2300 mm 2x olověný trezor vnější (š x d x v s dveřmi a podstavcem) cca 980 x 410 x 1425 mm“

Není uvedeno, jestli trezor má být certifikovaný, má plnit nějakou bezpečnost, jaký je požadován zámek atp...

Není uvedena žádná norma nebo legislativa podle, které se musí postupovat nebo co má trezor v rámci nějakého požadavku plnit.

Rozměry 980 x 410 x 1425 mm jsou vč. podstavce, jedná se o velice nekonkrétní zadání.

Prosíme o upřesnění parametrů.

Odpověď:

V projektové dokumentaci, část D.1.01.5 Zdravotnická technologie, projekt interiérů, orientační systém, je uvedeno, že se jedná o trezory na zbytky radiofarmak (a případně kontaminovaný materiál tak, jak to daný provoz vyžaduje). Nejedná se tedy o bezpečnostní trezory, z toho důvodu se neuvádí žádný požadavek na bezpečnostní třídu ani uzamykání. Je naopak popsán požadavek na stínění vyjádřený tl. olova. Podstavec je uvažován 180 mm tak, aby se dalo k trezoru pod otevřené dveře přijet manipulačním vozíkem.

Aktuální znění přílohy č. 1 Projektová dokumentace část D.1.01 PET-CT SO 01, je zveřejněno na profilu zadavatele společně s tímto vysvětlením.

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel