D.1.1-SO-01-B-10 - Půdorys 2.NP - sever
1:50

DPS Tabulka místností 2.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Obvod (m)	S. V. (m)	Hrubá podlaha	Nášlapná vrstva	Sokl	Povrch stěn - omítka	Povrch stěn - obklad	Povrch stěn - malba	Podhled	Povrch stropu
Y.2.004	CHODBA	57,04	37 410	2,6	F.06	V.08	P4	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.004a	CHODBA	7,48	10 980	2,6	F.06	V.08	P4	O1; O2	-	M2	C.06	M3
Y.2.004b	CHODBA	20,07	21 010	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.01; C....	M3
Y.2.007	CHODBA	57,04	37 410	2,6	F.06	V.08	P4	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.007a	CHODBA	7,86	11 280	2,6	F.06	V.08	P4	O1; O2	-	M2	C.06	M3
Y.2.008	SCHODIŠTĚ	40,66	42 850	3,2	F.06	V.07; V.08	P4	O1; O2	-	M2	-	M3
Y.2.009	CHODBA	13,00	15 870	2,6	F.06	V.08	P4	O1; O2	-	M2	C.06	M3
Y.2.009	SCHODIŠTĚ	40,62	42 840	2,9,...	F.06	V.07; V.08	P4	O1; O2	-	M2	-	M3
Y.2.009a	ČEKÁRNA	132,47	52 450	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.010	CHODBA	35,63	44 050	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.011	CHODBA	26,50	26 200	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.012	CHODBA	37,34	34 770	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.01; C.04	M3
Y.2.012a	KUCHYŇKA	7,50	11 830	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.014	CHODBA	134,61	104 ...	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.01; C.04	M3
Y.2.014a	ČEKÁRNA	36,09	32 010	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.014b	HERNA	34,15	31 320	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.015	CHODBA	29,63	28 920	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.01; C.04	M3
Y.2.016	CHODBA	20,26	21 160	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.01; C....	M3
Y.2.020	SERVEROVNA	6,84	10 700	2,6	F.1a	V.01	P1	O1; O2	-	M3	C.04	M3
Y.2.021	RECEPCE	10,47	13 850	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.022	ZÁZEMÍ RECEPCE	19,10	17 500	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.023	VÝUKOVÁ MÍSTNOST/MAMÁRNÍ KOMI...	23,97	19 620	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
Y.2.024	ČEKÁRNA	5,59	9 630	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.025	PRACOVNA VEDOUCÍHO LÉKAŘE	16,66	16 750	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
Y.2.026	ŠATNA LAB+SZP+THP	10,24	12 975	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.027	PRACOVNA VEDOUCÍHO LABORANTA	15,11	16 490	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M1	C.02	M3
Y.2.028	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU	21,36	20 780	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.029	SPRCHA PERSONÁL MUŽI	3,47	7 550	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.030	SPRCHA PERSONÁL ŽENY	2,86	6 850	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.031	WC PERS. INV.	4,25	8 250	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.032	WC PERSONÁL ŽENY - PŘEDSÍŇ	1,88	5 850	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.032a	WC PERSONÁL.ŽENY	2,10	6 150	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.033	INSPEKČNÍ POKOJ	28,67	22 990	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
Y.2.034	RTG SKIAGRAF - VYŠETŘOVNA	33,90	23 290	3	F.1a	V.01	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.034a	OVLADOVNA	4,55	8 750	3	F.1a	V.01	P1	O1	-	M2	C.04	M3
Y.2.034b	BOX	1,85	5 670	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.034c	BOX	2,61	6 580	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.035	ÚKLID	5,61	10 800	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.036	ULTRAZVUK - DIAGNOSTIKA	30,40	23 990	3	F.1a	V.01	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
Y.2.036a	BOX	1,93	5 663	2,6	F.1a	V.03	P1	O1	-	M2	C.04	M3
Y.2.037	MAMOGRAF - DIAGNOSTIKA	26,46	23 540	3	F.1a	V.01	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.037a	BOX	1,95	5 700	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.037b	BOX	1,96	5 700	2,6	F.1a	V.03	P1	O1	-	M2	C.04	M3
Y.2.038	VYDÁVÁNÍ NÁLEZŮ	3,88	8 300	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.039	POPISOVNA	26,92	23 640	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
Y.2.040	SCREENING-MAMOGRAF	30,58	24 640	3	F.1a	V.01	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
Y.2.040a	BOX	1,79	5 500	2,6	F.1a	V.03	P1	O1	-	M2	C.04	M3
Y.2.040b	BOX	1,79	5 500	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.041	ULTRAZVUK-SCREENING	32,29	25 140	3	F.1a	V.01	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.041a	BOX	2,04	5 800	2,6	F.1a	V.03	P1	O1	-	M2	C.04	M3
Y.2.042	WC PACIENTI MUŽI - PŘEDSÍŇ	2,80	6 800	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.042a	WC PACIENTI MUŽI	1,64	5 350	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.042b	WC PACIENTI MUŽI	1,78	5 510	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.043	WC PACIENTI ŽENY - PŘEDSÍŇ	9,14	13 480	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.043a	WC PACIENTI ŽENY	1,50	5 000	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.043b	WC PACIENTI ŽENY	1,97	5 810	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.044	WC PACIENTI INV.	5,35	9 550	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.045	SKLAD ZDR. MATERIÁLU	13,09	14 760	2,6	F.1c	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.046	CHODBA	7,90	11 370	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.047	PRACOVNA	15,74	18 990	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
Y.2.048	WC PERS. INV.	4,58	8 630	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.049	PRACOVNA	12,93	15 530	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
Y.2.050	PRACOVNA	16,20	17 990	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
Y.2.051a	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	27,47	22 560	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.051b	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	27,84	22 660	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.052	CPA/APA	37,63	30 100	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.052a	ŠATNA	3,60	7 600	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.052b	WC PACIENTI	3,27	7 230	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.053	WC PACIENTI ŽENY - PŘEDSÍŇ	1,72	5 530	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.053a	WC PACIENTI ŽENY	1,72	5 530	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.054	WC PACIENTI INV.	3,90	7 930	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.055	PSYCHOLOG	27,89	22 700	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.056	LAKTAČNÍ PORADNA	27,89	22 700	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.057	DENNÍ MÍSTNOST PERS.	26,27	21 900	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.058	LOGOPEDIE	27,89	22 700	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.059	PSYCHOLOGIE	26,27	21 900	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.060	VRCHNÍ SESTRA	27,89	22 700	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
Y.2.061	ÚKLID	5,06	9 280	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.062	SEKRETARIÁT	26,27	21 900	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.063	ČAJ. KUCH.	6,45	10 180	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.064	WC PERSONÁL MUŽI	4,84	8 838	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.064b	WC PERS. MUŽI	1,64	5 362	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.064c	SPRCHA PERS. MUŽI	1,64	5 362	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.065	WC PERSONÁL ŽENY	4,80	8 808	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.065a	WC PERS. ŽENY	1,64	5 362	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.065c	SPRCHA PERS. ŽENY	1,64	5 362	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.066	PRIMÁŘ	27,89	22 700	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.067	ZASEDACÍ MÍSTNOST	56,78	32 030	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
Y.2.069	REHABILITACE	26,26	21 900	3	F.1a	V.01	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.070	CHODBA	3,10	7 100	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.070a	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	8,76	13 680	2,6	F.02	V.04	P2	O3	-	M1	C.05	M3
Y.2.070b	SKLAD ZDR. MATERIÁLU	9,14	14 500	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.071	WC PERS. INV.	4,30	8 300	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.072	WC PERSONÁL ŽENY	4,85	8 830	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.072a	WC PERSONÁL ŽENY	1,31	4 570	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.072b	WC PERSONÁL ŽENY	1,31	4 570	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.073	REHABILITACE	26,27	21 900	3	F.1a	V.01	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.074	REHABILITACE	27,69	22 700	3	F.1a	V.01	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.075	WC PACIENTI MUŽI	2,26	6 170	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.075a	WC PACIENTI MUŽI	1,61	5 280	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.076	WC PACIENTI INV.	4,38	8 420	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.077	WC PACIENTI ŽENY	2,38	6 300	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.077a	WC PACIENTI ŽENY	1,61	5 280	2,6	F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05	M3
Y.2.079	PŘEBALOVÁNÍ	12,31	14 097	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
Y.2.080	REHABILITACE	27,89	22 700	3	F.1a	V.01	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.081	NEONATOLOGIE	26,27	21 900	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.082	NEUROLOGIE	26,04	22 050	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
Y.2.083	MÍSTNOST PRO KOJENÍ	12,18	13 980	2,6	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
Y.2.084	INTERVENČNÍ	15,18	15 680	3	F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
Y.2.090	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	534,72	114 9...	-	F.09	V.06	P3	O1; O2	-	M3	-	M3
		2 405,37 m²										

ČÍSLO REVIZE:	POPIS REVIZE:	DATUM VYPOŘÁDÁNÍ:
1	Grafická úprava umístění popisek	27.9.2024
2	Úprava dle reklamace FN Brno č.9	29.10.2024
3	Úprava dle reklamace FN Brno č.13	27.11.2024

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZEMINA PŮVODNÍ

ZEMINA NASYPANÁ - HUTNĚNO PO VRSTVÁCH O MAXIMÁLNÍ tl. 300 mm

BETON

BETON VYZTUŽENÝ - MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

BETON VYZTUŽENÝ - PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE

BETON PROSTÝ

- PODROBNĚJI V ČÁSTI D.1.2.

TEPELNÉ IZOLACE

MINERÁLNÍ VLNA - IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝM VLÁKNEM

PĚNOVÝ POLYSTYREN - IZOLAČNÍ DESKY EPS

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN - IZOLAČNÍ DESKY XPS

ZDIVO

KERAMICKÉ TVÁRNICE
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK
- NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE
- TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓBETONU P2-500
- HLADKÉ PROVEDENÍ, (599 x TL. x 249 mm)
- TL. VYZNAČENA NA VÝKRESECH
- NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ
- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 180

KERAMICKÉ TVÁRNICE AKU
- AKUSTICKÝ BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK
- NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ

BETONOVÉ TVÁRNICE
- TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- PROBETNOVANÉ V CELÉM OBJEMU

PŘÍČKY

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI
- TL. KONSTRUKCE VYZNAČENA VE VÝKRESECH
- NOSNÁ KOVOVÁ KCE Z PROFILŮ CW(50/75/100)
- MEZERA VYPLNĚNÁ MIN. VLNOU
- VE VLKÝCH PROVOZECH IMPREGNOVANÉ DESKY
- POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PROJEKTU PBŘ
- *PODROBNĚJI VYSPECIFIKOVÁNO VE VÝPISU SKLADEB*

PROSKLENÁ PŘÍČKA
- SYSTÉMOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA
- HLINÍKOVÝ RÁM NEBO BEZRÁMOVÉ PROVEDENÍ
- PO DLE PROJEKTU PBŘ

ČISTÁ VESTAVBA
- SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ PŘÍČKA
- PODROBNĚJI POPSÁNO V SAMOSTATNÉM PROJEKTU ČV, *D.1.4.9-SO-01*
- DODÁVKA ČISTÉ VESTAVBY

PODLAHA

ELEKTROSTATICKÁ PODLAHOVÁ KRYTINA - *VIZ VÝPIS SKLADEB V.01*

LEGENDA ZNAČEK

HYDROIZOLACE

(2 500) KERAMICKÝ OBKLAD - VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH NEBO NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

300 VÝKRESOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY NA NOSNÉ JÁDRO KONSTRUKCE - OMÍTKY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY NEJSOU ZAPOČÍTÁNY

±0,000 KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

SKLADBY

OS.01 SKLADBY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ

ST.01 SKLADBY VNITŘNÍCH STĚNOVÝCH KCÍ

SD.01 SKLADBY LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK

S.1 Z.1 H.1 SKLADBY STŘECH, STROPU, HYDROIZOLACÍ

F.01 V.01 C.01 SKLADBY HRUBÝCH PODLAH, NÁŠLAPNÝCH VRSTEV, PODHLEDŮ

- podrobné specifikace viz tabulka skladeb

VÝROBKY

Z.01 OS.01 K.01 B.01 T.01 KP.1 OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH, OSTATNÍCH VÝROBKŮ, ŽALUZIÍ, PŘEKLADŮ - viz tabulky výrobků

LEGENDA ZKRATEK

GPK	GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA
NO	NEONATOLOGIE
RDG	RADIOLOGIE
CEP	CENTRÁLNÍ EVIDENCE PACIENTŮ
ONKO	ONKOLOGIE
LÉK.	LÉKAŘI
LAB	LABORANTI
SZP	STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL
THP	TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK
BIOMED. ING.	BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR
NÁVŠ. / PERS. / PAC.	NÁVŠTĚVY / PERSONÁL / PACIENTI
ČAJOVÁ KUCH.	ČAJOVÁ KUCHYŇKA
MLÉČNÁ KUCH.	MLÉČNÁ KUCHYŇKA
MYTÍ OP. DESEK	MYTÍ OPERAČNÍCH DESEK
ÚPRAV. VODY + V.M.	ÚPRAVNA VODY + UMÝVÁRNA SKLA
POTGRAD. STUDIUM	POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM
CYTO.	CYTOSTATIKA
ZDR. MATERIÁL	ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL
ŠPINAVÉ PR.	ŠPINAVÉ PRÁDLO
CPA	CENTRUM PORODNÍ ASISTENCE
APA	AMBULANCE PORODNÍ ASISTENCE

POZNÁMKY

OBECNÉ:
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT AKUSTICKÉ POŽADAVKY DEFINOVANÉ DLE ČSN 730532, POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UVEDENOU V PROJEKTU PBŘ
- REVIZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍCH ŠACHET MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PROJEKTU PBŘ A DLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROSTUPY PROFESÍ MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PD PROFESÍ. NAD PROSTUPY PROFESÍ VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY PŘEKLADY Z PROFILŮ L100/100/8, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO POŽÁRNÍMI MANŽETAMI S POŽADOVANOU PO
- VŠECHNY HRANY NOVÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYZTUŽENY ROHOVÝMI PROFILY
- PŘEKLADY NAD OTVORY V OBVODOVÉM PLÁŠTI JSOU ŘEŠENY V RÁMCI MONOLITICKÉHO SKELETU, VIZ PD STATICKÉ ČÁSTI
- PŘEKLADY NAD OTVORY VE VNITŘNÍCH ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH A STĚNÁCH BUDOU SYSTÉMOVÉ
- SVISLÉ VEDENÍ INSTALAČNÍHO POTRUBÍ JE PROVEDENO V NOVÝCH PŘEDSTĚNÁCH PŘÍP. V DODATEČNĚ PROVÁDĚNÝCH DRÁŽKÁCH VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU (POKUD JE TO MOŽNÉ)
- VŠECHNY PŘÍČKY BEZ ROZDÍLU MATERIÁLU JSOU VŽDY NAVRŽENY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ MEZI NOSNÉ KONSTRUKCE (tzn. ŽE VŠECHNY PODLAHY I PODHLEDY JSOU PROVÁDĚNY MEZI PŘÍČKY), NENÍ-LI V PD UVEDENO JINAK
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU **SYSTÉMOVÉ PROFILY A SYSTÉMY URČENÉ PRO KOTVENÍ ZAVĚŠENÝCH BŘEMEN**
- V MÍSTECH PŘECHODU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ BUDE PROVEDENO BANDÁŽOVÁNÍ
- DILATACE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE A BUDE V SOULADU S PLATNÝMI ČSN A PŘÍSLUŠNÝMI PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU V NÁVAZNOSTI NA DODÁVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPŘESNĚNY AŽ NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNĚ VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ**

ROZDĚLENÍ PŮDORYSU NA ČÁSTI

SEVER JIH

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

Brno [582786]
± 0,000 = 280,700 m.n.m.

PROJEKT / PROJECT:
FN BRNO
výstavba gynekologicko-porodnické kliniky
Brno [582786]
k. ú. Starý Lískovec [612014], k.ú. Bohunice [612006]

AUTOŘI: ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING.ARCH. JAN TOPINKA
SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. NIKOLA KOLEŇÁKOVÁ, ING. ARCH. JOZEF RODERIK PRIESTER, ING. ARCH. MARTINA ZÁBOJOVÁ, ING. ARCH. ELIŠKA POULOVÁ
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ, ING. LUDĚK TOMEK
ZÁSTUPCE HIP: MGR. OLEKSANDR HORBACH, ING. JAN KOČÍ

INVESTOR / CLIENT:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT:
Sdružení
Budoucnost gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno
DOMY ARCHITECTS
LT PROJEKT
JIKA CZ

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:

PARÉ / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:

ZPRACOVAL / DRAWN BY:

KONTROLOVAL / CHECKED BY:

FÁZE / PHASE:

OBJEKT/BUILDING:

MĚŘÍTKO / SCALE:	ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER
1:50	J21016

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
Půdorys 2.NP - sever

D.1.1-SO-01-B Výkresy

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.:	DATUM / DATE:	REVIZE:
D.1.1-SO-01-B-10	03/2025	2