D.1.1-SO-01-B-29 - Půdorys 8.NP - jh

1:50

SEVER JIH

PERINATOLOGICKÁ JIP

PORODNÍ TRAKT - PORODNÍ BOXY CPA

D.	Název místnosti	Plocha (m2)	Obvod (m)	X Y Z (m)	Krytina podlahy	Kryt	Povrch stěny - severní	Povrch stěny - východní	Povrch stěny - jižní	Povrch stěny - západní	Povrch stropu
T.8.0301	CHODBA	190,41	78,00	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.01; C.04	M3
T.8.0301a	UDAJOVA	4,31	8,18	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0302	CHODBA	146,12	126	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.01; C.04	M3
T.8.0302a	NEUTŘÍDĚNÁ MEDICINOZ	56,58	48,597	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0303	CHODBA	164,08	153	2,7 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.01; C.04	M3
T.8.0303a	UDAJOVA	4,23	8,18	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0304	CHODBA	97,07	97,920	2,6 F.1b	V.08	P4	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0305	CHODBA	20,02	21,000	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.01; C.04	M3
T.8.0306	CHODBA	20,08	21,000	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.01; C.04	M3
T.8.0306a	STANOVIŠTĚ SESTER	18,57	17,504	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0307	CHODBA	57,45	67,610	2,6 F.1a	V.08	P4	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0307a	CHODBA	8,71	11,960	2,4 F.3E	V.08	P4	O1; O2	-	M2	C.08; M5	M3
T.8.0307b	CHODBA	20,27	21,170	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.01; C.04	M3
T.8.0308	SCHODIŠTĚ	40,10	42,890	3,2 F.1b	V.07; V.08	P4	O1; O2	-	M2	-	M3
T.8.0309	SCHODIŠTĚ	40,10	42,890	3,2 F.1b	V.07; V.08	P4	O1; O2	-	M2	-	M3
T.8.0310	POHOTOVOSTNÍ POKOJ	19,60	21,000	2,75 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
T.8.0311	CHODBA	19,60	21,000	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.01; C.04	M3
T.8.0312	ÚDRŽBA/PLACE + SANITÁRNÍ	19,94	22,300	2,75 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
T.8.0318	NEČISTÁ MANIPULACE	8,64	10,560	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.05; M5	M3
T.8.0319	ÚKLID	16,32	16,560	2,7 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0320	UDAJOVA	5,51	9,880	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0321	STANOVIŠTĚ SESTER	20,62	22,350	2,75 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
T.8.0322	SÁL 1	28,40	20,746	2,75 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0323	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ PERSONÁLU	3,46	7,680	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.05; M5	M3
T.8.0324	WC PERS. INV.	3,46	7,680	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.05; M5	M3
T.8.0325	NO REGULOVATELNÉ NOVOROZENCE	62,71	38,570	2,6 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	M3	M3
T.8.0326	PORODNÍ BOX 4	33,77	24,900	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0327a	KOUPELNA	7,28	12,430	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0328	PORODNÍ BOX 3	33,80	27,966	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0328a	KOUPELNA	7,39	12,840	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0329	OTVAROVÁ MATERIÁL	14,40	15,400	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02; M5	M3
T.8.0330	PORODNÍ BOX 2	31,96	27,560	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0330a	KOUPELNA	7,39	12,840	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0331	PORODNÍ BOX 1	30,91	22,990	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0331a	KOUPELNA	8,67	11,940	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0332	STANOVIŠTĚ SESTER	35,75	32,550	2,7 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0334	ČEKÁRNA/KOJENCI	6,50	10,150	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	ČV	ČV	M3	M3
T.8.0335	PORODNÍ BOX 5	30,91	27,000	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0337a	KOUPELNA	8,67	11,940	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0338	PORODNÍ BOX 6	30,91	22,990	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0338a	FILTR	5,35	10,300	2,7 F.1a	V.01	P1	O1	-	M1	C.04	M3
T.8.0339	PORODNÍ BOX 7	28,63	23,570	2,6 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0339a	HEJ/I. KOUPELNA	7,07	12,000	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0339b	FILTR	4,70	8,930	2,7 F.1a	V.01	P1	O1	-	M1	C.04	M3
T.8.0340	PORODNÍ BOX 8	27,41	21,150	2,6 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0340a	FILTR	5,62	10,200	2,7 F.1a	V.01	P1	O1	-	M1	C.04	M3
T.8.0341	KOUPELNA	7,39	12,840	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0341	SKLAD ZDR. MATERIÁLU	23,27	22,700	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
T.8.0342	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ - PŘEDSÍŇ	3,46	7,680	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.05; M5	M3
T.8.0343	WC PERSONÁL ŽENY	1,74	5,580	2,6 F.1a	V.08	P4	O1; O2	-	M2; M4	C.04	M3
T.8.0344	PŘÍPRAVNA ARO	17,02	17,546	3 F.1a	V.03	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0345	ARO SKLAD + ÚKLID	23,27	22,700	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
T.8.0346	DOPOČINEK PERSONÁLU	14,08	15,150	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
T.8.0347	PŘEDSÍŇ	3,75	7,700	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.05; M5	M3
T.8.0348a	SKLAD ZDR. MATERIÁLU	10,86	16,080	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
T.8.0348b	FILTR	4,33	8,780	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0349	FILTR	5,46	9,428	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.04	M3
T.8.0417a	MYTÍ/ÚKLID	5,38	9,400	2,6 F.1a	V.01	P1	O1	ČV	ČV	M3	M3
T.8.0418	ÚKLID	16,01	17,080	2,45 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0348	SPRCHA PERSONÁL - PŘEDSÍŇ	1,69	5,460	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0349	SPRCHA PERSONÁL	1,98	5,960	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0350	PŘEDSÍŇ	5,69	9,900	2,6 F.1a	V.03	P1	O1	-	M2	C.04	M3
T.8.0351	ARO STANOVIŠTĚ + MA. SESTRA	19,64	17,600	2,7 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
T.8.0352	ARO PRACOVNA LÉKAŘE	20,26	18,400	2,55 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
T.8.0353	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0354	POKOJ ZL	32,06	28,550	2,65 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
T.8.0354a	KOUPELNA	4,55	8,400	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0355	ÚKLID PŘESTROJ	8,62	12,400	2,7 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0356	POKOJ ZL	29,42	27,670	2,65 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
T.8.0356a	KOUPELNA	4,55	8,400	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0357	VÝSTŘIKOVNA	20,32	18,375	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
T.8.0358	POKOJ ZL	32,06	28,550	2,65 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
T.8.0358a	KOUPELNA/SPRCHA KOJENCI MA	5,78	9,700	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0359b	FILTR	4,33	8,780	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0359	STANOVIŠTĚ SESTER	22,45	20,900	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
T.8.0359a	KOUPELNA	3,80	7,900	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0360	PRACOVNA LÉKAŘE	22,11	21,150	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0361	PŘÍPRAVNA	12,60	13,888	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.04	M3
T.8.0362	COFFEE POINT PERSONÁL	6,46	10,999	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.04	M3
T.8.0363	POKOJ ZL	29,42	27,670	2,7 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
T.8.0363a	KOUPELNA	4,55	8,400	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0364	WC PERS. INV.	4,84	8,880	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.04	M3
T.8.0364b	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0365	DLJ KUCHYŇ	6,11	10,951	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.04	M3
T.8.0366	ÚSTŘÍ MĚSTNOST + ÚPRAVNÉ PR.	18,90	17,975	2,6 F.02	V.04	P2	O1; O2	-	M1	C.03	M3
T.8.0367	POKOJ ZL	30,06	28,550	2,65 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
T.8.0367a	KOUPELNA	4,55	8,400	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0368	POKOJ ZL	32,06	28,550	2,65 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
T.8.0368a	KOUPELNA	4,55	8,400	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0369	FILTR	4,55	8,400	2,6 F.1a	V.03	P1	O1	-	M2	C.04	M3
T.8.0369a	ÚSEKE MĚSTNOST PERSONÁLU	21,11	22,585	2,7 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3

D.	Název místnosti	Plocha (m2)	Obvod (m)	X Y Z (m)	Krytina podlahy	Kryt	Povrch stěny - severní	Povrch stěny - východní	Povrch stěny - jižní	Povrch stěny - západní	Povrch stropu
T.8.0369	SPRCHA PERSONÁL	1,90	5,660	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0370	PŘEDSÍŇ	5,69	10,000	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0370a	KOUPELNA	4,55	8,500	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0371	WC PERSONÁL - PŘEDSÍŇ	1,90	5,900	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0372	WC PERSONÁL	1,90	5,900	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0373a	PRACOVNA LÉKAŘE ARO	20,78	18,350	2,7 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
T.8.0374	PRACOVNA SESTER NEONATOLOGIE	20,22	18,400	2,7 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
T.8.0375	ARO SKLAD + ÚKLID	23,27	22,700	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
T.8.0376	FILTR	5,32	9,436	2,6 F.1a	V.03	P1	O1	-	M1	C.04	M3
T.8.0377a	MYTÍ/ÚKLID	5,64	9,216	2,6 F.1a	V.01	P1	O1	-	-	-	ČV
T.8.0378	WC PERSONÁL ŽENY - PŘEDSÍŇ	1,90	5,900	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0379a	WC PERSONÁL ŽENY	1,90	5,900	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0379	ARO SKLAD + ÚKLID	21,69	21,000	2,7 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
T.8.0379a	PŘÍPRAVNA ARO	17,65	17,468	3 F.1a	V.01	P1	-	-	M1	ČV	M3
T.8.0380	NO REGULOVATELNÉ NOVOROZENCE	44,16	34,939	3 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0382	SKLAD ZDR. MATERIÁLU	6,73	10,730	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0383	SKLAD ZDR. MATERIÁLU	10,86	16,080	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.02	M3
T.8.0384a	DOPOČINEK PERSONÁLU	16,76	16,250	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2; M4	C.02	M3
T.8.0385	ÚTVARKOVÁ MĚSTNOST	14,40	19,400	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.05; M5	M3
T.8.0386	ELEKTRONIKA/DVNA	4,12	8,288	2,6 F.1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	C.04	M3
T.8.0387	PORODNÍ BOX 9	34,19	25,050	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0388	KOUPELNA	7,11	12,600	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0389	PORODNÍ BOX 8 KOUPELNA	33,61	26,620	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	M2	M3
T.8.0390	PORODNÍ BOX 9	34,19	25,050	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0391	PORODNÍ BOX 8	33,61	26,620	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0392	KOUPELNA	7,11	12,600	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0393	WC PERS. INV.	3,67	7,800	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0394	PORODNÍ BOX 7	33,61	26,620	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0395	PORODNÍ BOX 7 KOUPELNA	7,11	12,600	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0396	PORODNÍ BOX 6	34,19	25,050	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0396a	KOUPELNA	7,11	12,600	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0397	PORODNÍ BOX 5	33,61	26,620	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	M2	M3
T.8.0397a	KOUPELNA	7,11	12,600	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0398	PORODNÍ BOX 4	34,19	25,050	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0398a	KOUPELNA	7,11	12,600	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0399	PORODNÍ BOX 3	33,61	26,620	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	M2	M3
T.8.0399a	KOUPELNA	7,11	12,600	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0400	PORODNÍ BOX 2	34,19	25,050	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	C.02	M3
T.8.0400a	KOUPELNA	7,11	12,600	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0401	PORODNÍ BOX 1	33,61	26,620	2,7 F.1a	V.01	P1	O1; O2	ČV	ČV	M2	M3
T.8.0401a	KOUPELNA	7,11	12,600	2,6 F.3a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0402	PŘEDSÍŇ	5,69	9,900	2,6 F.1a	V.03	P1	O1	-	M2	C.04	M3
T.8.0403	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0404	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0405	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0406	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0407	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0408	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0409	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0410	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0411	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0412	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0413	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0414	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0415	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0416	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0417	ÚKLID	3,12	7,540	2,6 F.1a	V.05	-	O3	T1	-	C.05; M5	M3
T.8.0418	FILTR	4,70	8,930	2,7 F.1a	V.01	P1	O1	-	M1	C.04	M3

2 903,55 m²

LEGENDA MATERIÁLŮ

STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZEMINA PŮVODNÍ

BETON
- BETON VYZTUŽENÝ – MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- BETON VYZTUŽENÝ – PŘED MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- BETON PROSTÝ

– PODROBNOSTI V ČÁSTI D.1.1.2.

ZDIVO
- KERAMICKÉ TVÁRNICE – NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE – NA LEPIDLO PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ
- KERAMICKÉ TVÁRNICE AKU – NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ
- BETONOVÉ TVÁRNICE – NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ – PROBETONOVÁNÍ A CELÍK OLEMU

PŘÍČKY
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA – DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI – NOSNÁ KOVOVÁ KCE Z PROFILŮ CW/UW – VÝPLŇ MINERÁLNÍ VLNOU
- PROSKLENÁ PŘÍČKA – S DŘEVĚNÝMI/OCELOVÝMI DESKY – VÝPLŇ MINERÁLNÍ VLNOU – DLE PROJEKTU VÝPLNÍ
- PROSKLENÁ PŘÍČKA – S DŘEVĚNÝMI/OCELOVÝMI DESKY – VÝPLŇ MINERÁLNÍ VLNOU – DLE PROJEKTU VÝPLNÍ

ZEMINA NAVÁŽKA
- ZHUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH O MAXIMÁLNÍ 300 mm

TEPELNÉ IZOLACE
- MINERÁLNÍ VLNA – DESKOVÁ, DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY S PODELNÝM VLÁKNEM
- PĚNOVÝ POLYSTYREN – DESKOVÁ, DESKY SPS
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN – DESKOVÁ, DESKY XPS

ČÁSTI VSTAVBA
- SYSTÉMOVÁ KUCHYŇ PŘÍČKA – SYSTÉMOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA – DODÁVKA ČÁSTÍ VESTAVBY

PODLAHA
- PLASTOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA – TYČ VYPÍNÁ SKLADBĚ V D1

LEGENDA ZNAČEK

HYDROIZOLACE

(2 500) KERAMICKÝ OBKLAD - VÝŠKY NAZNAČENY VE VYKRESECH NEBO NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

SKLADBY
- SKLADBY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
- SKLADBY VNITŘNÍCH STĚNOVÝCH KCÍ
- SKLADBY LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK
- SKLADBY STŘECH, STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE
- SKLADBY HRUBÝCH PODLAH, NÁŠLAPNÝCH VRSTEV, PODKLADŮ

– podrobné specifikace viz tabulka skladeb

VÝROBKY
- OZNAČENÍ ZAMĚDOVACÍCH, KLEMPÍŘSKÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH, OSTATNÍCH VÝROBKŮ, ZALIZÍ, PŘEKLADŮ – viz tabulky výrobků

POZNÁMKY

OBECNĚ
- VEŠKERÉ ŠKOLY NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT SCHVÁLENY STATIKEM PŘED JEJICH TISKEM, PŘÍPAD NEJASNOSTÍ BUDE ŘEŠEN OKAMŽITĚ.
- VEŠKERÉ ŠKOLY NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT SCHVÁLENY STATIKEM PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ