D.1.1-SO-01-B-38 - Příčný řez C-C
1:50

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZEMINA PŮVODNÍ

ZEMINA NASYPANÁ
- HUTNĚNO PO VRSTVÁCH O MAXIMÁLNÍ tl. 300 mm

BETON

BETON VYZTUŽENÝ
- MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

BETON VYZTUŽENÝ
- PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE

BETON PROSTÝ

- PODROBNĚJI V ČÁSTI D.1.2.

ZDIVO

KERAMICKÉ TVÁRNICE
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK
- NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE
- TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓBETONU P2-500
- HLADKÉ PROVEDENÍ, (599 x TL. x 249 mm)
- TL. VYZNAČENA NA VÝKRESECH
- NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ
- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 180

PŘÍČKY

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI
- TL. KONSTRUKCE VYZNAČENA VE VÝKRESECH
- NOSNÁ KOVOVÁ KCE Z PROFILŮ CW/UW(75/100)
- MEZERA VYPLNĚNA MIN. VLNOU
- VE VLHKÝCH PROVOZECH IMPREGNOVANÉ DESKY
- POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PROJEKTU PBŘ
- *PODROBNĚJI VYSPECIFIKOVÁNO VE VÝPISU SKLADEB*

PROSKLENÁ PŘÍČKA
- SYSTÉMOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA
- HLINÍKOVÝ RÁM NEBO BEZRÁMOVÉ PROVEDENÍ
- PO DLE PROJEKTU PBŘ

TEPELNÉ IZOLACE

MINERÁLNÍ VLNA
- IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝM VLÁKNEM

PĚNOVÝ POLYSTYREN
- IZOLAČNÍ DESKY EPS

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- IZOLAČNÍ DESKY XPS

KERAMICKÉ TVÁRNICE AKU
- AKUSTICKÝ BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK
- NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ

BETONOVÉ TVÁRNICE
- TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- PROBETNOVANÉ V CELÉM OBJEMU

ČISTÁ VESTAVBA
- SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ PŘÍČKA
- PODROBNĚJI POPSÁNO V SAMOSTATNÉM PROJEKTU ČV, *D.1.4.9-SO-0*
- DODÁVKA ČISTÉ VESTAVBY

PODLAHA

ELEKTROSTATICKÁ PODLAHOVÁ KRYTINA
- *VIZ VÝPIS SKLADEB V.01*

ČÍSLO REVIZE:	POPIS REVIZE:	DATUM VYPRACOVÁNÍ
1	Úprava dle reklamace FN Brno č.9	29.10.2024
2	Úprava dle reklamace FN Brno č.13	27.11.2024
3	Úprava dle reklamace FN Brno č.17	22.01.2025

POZNÁMKY

OBECNÉ:
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MUSTICKÉ POŽADAVKY DEFINOVANÉ DLE ČSN 730532. POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UVEDENOU V PROJEKTU PBŘ
- REVIZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍCH ŠACHET MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODLONOST DLE PROJEKTU PBŘ A DLE PŘ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROSTUPY PROFESÍ MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PD PROFESÍ. NAD PROSTUPY PROFESÍ VE ZIENÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY PŘEKLADY Z
- VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍM UCPÁVKAMI NEBO POŽÁRNÍM MANŽETAMI S POŽADOVANOU PO
- VŠECHNY HRANY NOVÝCH ZIDNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYZTUŽENY ROHOVÝMI PROFILY
- PŘEKLADY NAD OTVORY V OBVODOVÉM PLÁŠTI JSOU ŘEŠENY V RÁMCI MONOLITICKÉHO SKELETU, VIZ PD STATICKÉ ČÁSTI
- PŘEKLADY NAD OTVORY VE VNITŘNÍCH ZIDNÝCH PŘÍČKÁCH A STĚNÁCH BUDOU SYSTÉMOVÉ
- SVISLÉ VEDENÍ INSTALAČNÍHO POTRUBÍ JE PROVEDENO V NOVÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH PŘÍP. V ZODATEČNĚ PROVÁDĚNÝCH DRÁŽKÁCH VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU (POKUD JE TO MOŽNÉ)
- VŠECHNY PŘÍČKY BEZ ROZDÍLU MATERIÁLU JSOU VŽDY NAVRŽENY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ MEZI NOSNÉ KONSTRUKCE (BEZ ZE VŠECHNY PODLAHY I PODHLEDY JSOU PROVÁDĚNY MEZI PŘÍČKY), NEN V PD UVEDENO JINAK.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU **SYSTÉMOVÉ PROFILY A SYSTÉMY URČENÉ PRO KOTVENÍ ZAVĚŠENÝCH BŘEMEN**
- V MÍSTECH PŘECHODU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ BUDE PROVEDENO ŘÁDOVÁNÍ
- DILATACE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE A BUDE V SOULADU S PLATNÝMI ČSN A PŘÍSLUŠNÝMI PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU V NÁVAZNOSTI NA DODÁVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPŘESNĚNY AŽ NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNĚ VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ**

LEGENDA ZNAČEK

HYDROIZOLACE

KERAMICKÝ OBKLAD - VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH NEBO NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

(2 500)

VÝKRESOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY NA NOSNÉ JÁDRO KONSTRUKCE - OMÍTKY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY NEJSOU ZAPOČÍTANY

300

±0,000 KOTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

SKLADBY

OS.01 SKLADBY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ

ST.01 SKLADBY VNITŘNÍCH STĚNOVÝCH KCÍ

SD.01 SKLADBY LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK

S.1 Z.1 H.1 SKLADBY STŘECH, STROPU, HYDROIZOLACÍ

P.01 V.01 C.01 SKLADBY HRUBÝCH PODLAH, NÁŠLAPNÝCH VRSTEV, PODHLEDŮ
- podrobné specifikace viz tabulka skladeb

VÝROBKY

Z.01 OS.01 OZNAČENÍ ZAMĚČNÍCKÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH, K.01 S.01 OSTATNÍCH VÝROBKŮ, ŽALUZÍÍ, PŘEKLADŮ
T.01 KP.1 - viz tabulky výrobků

LEGENDA ZKRATEK

GPK	GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA
NO	NEONATOLOGIE
RDG	RADIOLOGIE
CEP	CENTRÁLNÍ EVIDENCE PACIENTŮ
ONKO	ONKOLOGIE
LÉK.	LÉKAŘI
LAB	LABORANTI
SZP	STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL
THP	TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK
BIOMED. ING.	BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR
NAVŠ. / PERS. / PAC.	NÁVŠTĚVY / PERSONÁL / PACIENTI
ČAJOVÁ KUCH.	ČAJOVÁ KUCHYŇKA
MLÉČNÁ KUCH.	MLÉČNÁ KUCHYŇKA
MYTÍ OP. DESEK	MYTÍ OPERAČNÍCH DESEK
ÚPRAVNA VODY + V.M.	ÚPRAVNA VODY + UMÝVÁRNA SKLA
POTGRAD. STUDIUM	POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM
CYTO.	CYTOSTATIKA
ZDR. MATERIÁL	ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL
ŠPINAVÉ PR.	ŠPINAVÉ PRÁDLO
CPA	CENTRUM PORODNÍ ASISTENCE
APA	AMBULANCE PORODNÍ ASISTENCE

ROZDĚLENÍ PÚDORYSU NA ČÁSTI



TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY

Brno [582786]
± 0,000 = 280,700 m.n.m.

FN BRNO
výstavba gynekologicko-porodnické kliniky
IČO 65827785
V. U Slují 13/cihlářská 3132/1d, 6, k.ú. Bohunice [612200]
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL ŠVRA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. RADKA KOLÁŘOVÁ, ING. ARCH. JOZEF ROSEHR PRESTER, ING. ARCH. MARTINA ZÁBOJOVÁ, ING. ARCH. EVŽEN POLEVOVÁ
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. MICHAL ŠVRA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ SLANSKÝ, ING. LUDĚK TOMEK
ODPOVĚDNÝ HIP: NÁM. ELEANORY ROOSEVELTOVÉ, BRNO, 656 91

INVESTOR / CLIENT
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705

ZPRACOVATEL PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT
Autorský
Budoucnost gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno
DOSSY ARCHITECTS
LT PROJEKT
JIKA

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT / AUTHORISED ARCHITECT	PEČET / SET

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:

ZPRACOVAL / DRAWN BY:

KONTROLOVAL / CHECKED BY:

VEDL / PHASE:

OBJEKT/BUILDING:

MĚŘÍTKO / SCALE	ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER
1:50	**J21016**

NÁZEV VÝKRESU / PLAN NAME:
Příčný řez C-C

D.1.1-SO-01-B Výkresy

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.	DATUM / DATE	REVIZE
D.1.1-SO-01-B-38	01/2025	**3**