D.1.1-SO-01-B-41 - Příčný řez G-G
1:50

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZEMINA PŮVODNÍ

BETON

BETON VYZTUŽENÝ
- MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

BETON VYZTUŽENÝ
- PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE

BETON PROSTÝ

- PODROBNĚJI V ČÁSTI D.1.2.

ZDIVO

KERAMICKÉ TVÁRNICE
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK
- NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE
- TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓBETONU P2-500
- HLADKÉ PROVEDENÍ, (599 x TL. x 249 mm)
- TL. VYZNAČENA NA VÝKRESECH
- NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ
- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 180

PŘÍČKY

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI
- TL. KONSTRUKCE VYZNAČENA VE VÝKRESECH
- NOSNÁ KOVOVÁ KCE Z PROFILŮ CW(50/75/100)
- MEZERA VYPLNĚNA MIN. VLNOU
- VE VLHKÝCH PROVOZECH IMPREGNOVANÉ DESKY
- POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PROJEKTU PBŘ
- *PODROBNĚJI VYSPECIFIKOVÁNO VE 'VÝPISU SKLADEB*

PROSKLENÁ PŘÍČKA
- SYSTÉMOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA
- HLINÍKOVÝ RÁM NEBO BEZRÁMOVÉ PROVEDENÍ
- PO DLE PROJEKTU PBŘ

ZEMINA NASYPANÁ
- HUTNĚNO PO VRSTVÁCH O MAXIMÁLNÍ tl. 300 mm

TEPELNÉ IZOLACE

MINERÁLNÍ VLNA
- IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝM VLÁKNEM

PĚNOVÝ POLYSTYREN
- IZOLAČNÍ DESKY EPS

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- IZOLAČNÍ DESKY XPS

ČISTÁ VESTAVBA
- SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ PŘÍČKA
- PODROBNĚJI POPSÁNO V SAMOSTATNÉM PROJEKTU ČV, *D.1.4.9-SO-0*
- DODÁVKA ČISTÉ VESTAVBY

PODLAHA

ELEKTROSTATICKÁ PODLAHOVÁ KRYTINA
- VIZ VÝPIS SKLADEB V.01

KERAMICKÉ TVÁRNICE AKU
- AKUSTICKÝ BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK
- NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ

BETONOVÉ TVÁRNICE
- TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- PROBETNOVANÉ V CELÉM OBJEMU

ČÍSLO REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM VYPRACOVÁNÍ
1	Úprava dle rekonsa FN Brno č.9	30.10.2024
2	Úprava dle rekonsa FN Brno č.13	27.11.2024

POZNÁMKY

OBECNÉ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MAXIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UVEDENOU V PROJEKTU PBŘ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PROJEKTU PBŘ A DLE PO JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- REVIZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍCH ŠACHET MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PROJEKTU PBŘ A DLE PO JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROSTUPY PROFESÍ MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PD PROFESÍ. NAD PROSTUPY PROFESÍ VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY PŘEKLADY Z PROFILU L100/100/8, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍM UCPÁVKAMI NEBO POŽÁRNÍM MANŽETAMI S POŽADOVANOU PO
- VŠECHNY HRANY NOVÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYZTUŽENY ROHOVÝMI PROFILY
- PŘEKLADY NAD OTVORY V OBVODOVÝCH PLÁŠTÍ JSOU ŘEŠENY V RÁMCI MONOLITICKÉHO SKELETU, VIZ PD STATICKÉ ČÁSTI
- PŘEKLADY NAD OTVORY VE VNITŘNÍCH ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH A STĚNÁCH BUDOU SYSTÉMOVÉ
- SVISLÉ VEDENÍ INSTALAČNÍHO POTRUBÍ JE PROVEDENO V NOVÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH PŘÍČ V ODDATEČNĚ PROVÁDĚNÝCH DRÁŽKÁCH VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU (POKUD JE TO MOŽNÉ)
- VŠECHNY PŘÍČKY BEZ ROZDÍLU MATERIÁLU JSOU VŽDY NAVRŽENY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ MEZI NOSNÉ KONSTRUKCE (tzn. ZE VŠECHNY PODLAHY I PODHLEDY JSOU PROVÁDĚNY MEZI PŘÍČKY), NEN V PD UVEDENO JINAK
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU **SYSTÉMOVÉ PROFILY A SYSTÉMY URČENÉ PRO KOTVENÍ ZAVĚŠENÝCH BŘEMEN**
- V MÍSTECH PŘECHODU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ BUDE PROVEDEN BANDÁŽOVÁNÍ
- DILATACE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE A BUDE V SOULADU S PLATNÝMI ČSN A PŘÍSLUŠNÝMI PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU V NÁVAZNOSTI NA DODÁVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPŘESNĚNY AŽ NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNĚ VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ**

LEGENDA ZNAČEK

HYDROIZOLACE

(2 500) KERAMICKÝ OBKLAD - VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH NEBO NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

300 VÝKRESOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY NA NOSNÉ JÁDRO KONSTRUKCE - OMÍTKY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY NEJSOU ZAPOČÍTANY

±0,000 KOTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

SKLADBY

OS.01 SKLADBY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ

ST.01 SKLADBY VNITŘNÍCH STĚNOVÝCH KCÍ

SD.01 SKLADBY LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK

S.1 Z.1 H.1 SKLADBY STŘECH, STROPU, HYDROIZOLACÍ

P.01 V.01 C.01 SKLADBY HRUBÝCH PODLAH, NÁŠLAPNÝCH VRSTEV, PODHLEDŮ

- podrobné specifikace viz tabulka skladeb

VÝROBKY

Z.01 OS.01 K.01 S.01 T.01 KP.1 OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH, OSTATNÍCH VÝROBKŮ, ZÁLUZÍÍ, PŘEKLADŮ - viz tabulky výrobků

LEGENDA ZKRATEK

GPK	GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA
NO	NEONATOLOGIE
RDG	RADIOLOGIE
CEP	CENTRÁLNÍ EVIDENCE PACIENTŮ
ONKO	ONKOLOGIE
LÉK.	LÉKAŘI
LAB	LABORANTI
SZP	STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL
THP	TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK
BIOMED. ING.	BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR
NAVŠ. / PERS. / PAC.	NÁVŠTĚVY / PERSONÁL / PACIENTI
ČAJOVÁ KUCH.	ČAJOVÁ KUCHYŇKA
MLÉČNÁ KUCH.	MLÉČNÁ KUCHYŇKA
MYTÍ OP. DESEK	MYTÍ OPERAČNÍCH DESEK
ÚPRAV. VODY + V.M.	ÚPRAVNA VODY + UMÝVÁRNA SKLA
POTGRAD. STUDIUM	POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM
CYTO	CYTOSTATIKA
ZDR. MATERIÁL	ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL
ŠPINAVÉ PR.	ŠPINAVÉ PRÁDLO
CPA	CENTRUM PORODNÍ ASISTENCE
APA	AMBULANCE PORODNÍ ASISTENCE

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM PRÁVY

Brno [582786]
± 0,000 = 280,700 m.n.m.

FN BRNO
výstavba gynekologicko-porodnické kliniky
Brno [582786]
A. ČLÁNEK 1 ODSEK 1 BOD 1 a) SOUBĚŽ A.s. Architekti ZLÍNSKÉ
A. ČLÁNEK 2 ARCH. MICHAL ILAVA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. IVETA KOLÁŘOVÁ, ING. ARCH. JOZEF RODERIK PRESTOR, ING. ARCH. MARTINA ZÁBOJOVÁ, ING. ARCH. ELIŠKA POLOUČ

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. MICHAL ILAVA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ, ING. LUDĚK TOMEK
ODPOVĚDNÝ HIP: NOVÁK DESIGN HOBRICH, ING. JAN KOČÍ

INVESTOR / CLIENT
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT
Sdružení
Budoucnost gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno
DOMY ARCHITECTS
LT PROJEKT
JIKA

AUTORIZOVANÝ PATŘIČ / AUTHORIZATION	PARÉ / SET

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER

ZPRACOVAL / DRAWN BY

KONTROLOVAL / CHECKED BY

VEDOUCÍ PROJEKTU / PROJECT MANAGER

OBJEKT / BUILDING

MĚŘÍTKO / SCALE: 1:50

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER: **J21016**

OBSAH VÝKRESU / TITLE:
Příčný řez G-G

D.1.1-SO-01-B Výkresy

ČÍSLO PROJEKTU / DRAWING No.	DATUM / DATE	REVIZE
D.1.1-SO-01-B-41	10/2024	**1**