

Dodatečné informace

Dotaz č. 1:

VV D1.15-S Soupis prací – STAVBA pol. č. 39 – Položení izolační fólie, včetně dodávky PE – díl Izolace tepelné.

Domníváme se, že množství u této položky je chybné. Žádáme tedy o překontrolování výměry a její opravu.

Odpověď:

Na profilu zadavatele byla zveřejněna opravená část výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

Výkres D1.15-102 – Vymírací nádrže radioaktivního odpadu – půdorys a řez

Ve skladbě podlahy je pod podkladním betonem uveden hutněný štěrkopísek. Stejně tak je o vrstvě štěrkopísku zmiňováno v technické zprávě D1.15-001 v oddíle c.5. Ve VV štěrkopísek není obsažen a v žádném dokumentu není uvedena tloušťka vrstvy podsypu.

Žádáme o upřesnění a doplnění položky.

Odpověď:

Není uvažováno se štěrkopískovým podsypem, ve výkresu a zprávě byla tato informace opravena a aktualizovaná část byla zveřejněna na profilu zadavatele.

Dotaz č. 3:

Technická zpráva D1.15-001

V technické zprávě v oddíle c.5. je uvedeno, že betonové mazaniny budou vyztuženy sítí Kari. Ve VV není s vyztužením kari sítí nikde počítáno.

Žádáme o upřesnění a doplnění položky.

Odpověď:

Není není uvažována v podlaze s KARI sítí, ve zprávě byla tato informace opravena a aktualizovaná část byla zveřejněna na profilu zadavatele.

Dotaz č. 4:

D1.01.04 Zdravotechnika oddíl 725 zařizovací předměty

Výkaz výměr

151	PC	Umyvadlo (š.640) pro imobilní, sifon do stěny vč.montáže	soubor	11,00
-----	----	--	--------	-------

Ve výkazu výměr je 11 ks umyvadel pro imobilní. V projektové dokumentaci je zakreslen pouze 1kus.

Žádáme Vás o úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Položka číslo 151 – imobilní umyvadlo – je jen 1ks. Opravený výkaz výměr byl zveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 5:

D1.01.04 Zdravotechnika oddíl 725 zařizovací předměty

Výkaz výměr

158	PC	Baterie nástěnná jednopáková, prodloužený výtok	kus	0,00
-----	----	---	-----	------

U položky č. 158 Baterie nástěnná jednopáková pro dřez v kuchyňských linkách není uvedeno množství (5 ks).

(Baterie pro umyvadlo zápusné v kuchyňských linkách je množství uvedeno)

Žádáme Vás o úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Položka číslo 158 – množství je 5 ks. Opravený výkaz výměr byl zveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 6:

D1.01.04 Zdravotechnika oddíl 725 zařizovací předměty

Výkaz výměr

145	Dřez nerezový jednodílný - <i>dodávkou stavby spolu s KL</i>		soubor	5,00
		řez 303 :		5,00
146	Umyvadlo zápusné do desky - <i>dodávkou stavby spolu s KL</i>		soubor	3,00
		řez 303 :		3,00

Dodávku položek č. 145, 146 zajišťuje stavba. Může zůstat u těchto položek nulová cena?

Odpověď:

Položka číslo 145 a 146 je dodávkou jiné části dokumentace, položka nulová.

Dotaz č. 7:

D1.01.04 Zdravotechnika oddíl 722 vodovod

Výkaz výměr

103	Zásobníkový ohřívač teplé vody 300l - dodávkou UT	kus	1,00
-----	---	-----	------

Dodávku položky č. 103 zajišťuje ústřední vytápění. Může zůstat u této položky nulová cena?

Odpověď:

Položka číslo 103 je dodávkou jiné části dokumentace, položka nulová

Dotaz č. 8:

D1.11 Zpevněné plochy

Součástí DI ze dne 19.6.2015 byl i opravený VV D1.11 (příloha k dotazu č. 7). K opraveným položkám č. 14, 16 a 18 se vztahují i položky č. 15 a 17, u kterých ale k opravě výměry nedošlo. Množství by mělo být $2 \times 95,5 = 191 \text{ m}^2$ místo původních $2 \times 70 = 140 \text{ m}^2$.

Žádáme Vás o úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Opravený výkaz výměr byl zveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 9:

VV D1.01.01-S Soupis prací – díl 766 – konstrukce truhlářské

Dle výkresové dokumentace a výpisu truhlářských výrobků D1.01.01-502 projekt zahrnuje dveře dřevěné – T9, T13, T14. Ve VV tyto položky chybí.

Žádáme o doplnění položek do VV.

Odpověď:

Výrobky doplněny do soupisu prací. Opravený výkaz výměr byl zveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 10:

VV D1.01.01-S Soupis prací – díl 766 – konstrukce truhlářské

Dle výpisu truhlářských výrobků je dřevěných dveří typu T/12 celkem 1ks. Ve výpisu zámečnických výrobků se nachází ocelové zárubně k těmto dveřím a zde je uvedeno celkové množství zárubní 3 ks. Stejným způsobem jsou počty uvedeny ve VV.

Žádáme o kontrolu a úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Počty jsou správně, výpis se týkal položky T11 a T12 (ve výpisu výrobků – zárubní – bylo napsáno jen T12); při této kontrole byla zjištěna chyba v označení zárubně pro T5 – v železobetonové stěně 250 mm je zárubeň levá a ne pravá. Opravený výpis výrobků byl zveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 11:

VV D1.01.01-S Soupis prací – díl 62 – úpravy povrchů vnějších

Domníváme se, že položka č. 83 a 85 se zdvojuje.

položka č. 83

622 31-3 Zateplení fasády				
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m ² /m ²), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.				
83	622311735RT3	... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m ²	m ²	336,86332

položka č. 85

85	622311735RTX	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 160 mm, příplatek za prolis fasády	m ²	336,86332
----	--------------	--	----------------	-----------

Žádáme o kontrolu a úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Položka 85 je pouze příplatek za prolis k zateplení. Upravený výkaz výměr byl zveřejněn na profilu zadavatele.