



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČEK

- BD ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ (vyvěšení křidel včetně demontáže zárubně, rámu, obložení)
- BO ODSTRANĚNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ (vyvěšení křidel včetně demontáže rámu, žaluzií, parapetů)
- BF VYBOURÁNÍ PODLAHOVINY (odstranění nášlapné vrstvy včetně všech lepidel a podkladů až po roznášecí bet. mazaninu)
- BS OSTRANĚNÍ OMÍTKY
- BA ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ (dle konkrétní místnosti - keramické, dřevěné, PVC, izolace,...)
- BG VYBOURÁNÍ RÝHY (v místě nového otvoru - pro osazení ocelového nosníku do stávajícího zdiva)
- BH VYBOURÁNÍ KAPSY (v místě rozšíření nebo posunu stávajícího otvoru pro osazení ocelového nosníku))
- BC ODSTRANĚNÍ PODHLEDU (demontáž podhledu včetně veškerého příslušenství)

Poznámky bourací práce:

- dokumentace byla zpracována dle neúplné stávající dokumentace objektu
- tloušťky zdí jsou zakresleny dle PD, jednotlivé rozměry nutno ověřit na stavbě
- **jednotlivé skladby konstrukcí a podlah budou upřesněny při provádění bouracích prací**
- před započítím bouracích prací budou provedeny sondy ke zjištění stavu nosných konstrukcí včetně nosných konstrukcí ve vyšším podlaží
- v průběhu prací je nutno zajistit pravidelný dohled statika
- prostupy ve svislých a vodorovných konstrukcích budou provedeny v rozsahu patřném z PD jednotlivých profesí
- při bourání konstrukcí postupovat od horních partií směrem dolů
- před bouráním zajistit stabilitu navazujících konstrukcí podchytním
- veškeré zařizovací předměty budou demontovány a odstraněny (WC, umyvadla, atd.) v koordinaci s jednotlivými profesemi
- předpokládá se převážně ruční provádění bourání za pomoci drobného elektrického nářadí, aby nedošlo k narušení stávajícího nosného systému
- stávající konstrukce nesmějí být přetěžovány vybouraným materiálem
- likvidace veškerých funkčních prvků bude konzultována s investorem
- po provedení bouracích prací budou dotčené prostory vyčištěny průmyslovým vysavačem
- po provedení bouracích prací bude v objektu nově natažen stavební rozvod s maximálním využitím stávajících svítidel, ta budou v době bouracích prací demontována a uskladněna právě k tomuto použití. Požaduje se svítidlo na každých 10 m². v prostorách bude připravený vývod pro napojení do stavebního rozvaděče
- veškeré další skutečnosti a popis základních bouraných prvků jsou uvedeny v technické zprávě, která je nedílnou součástí této dokumentace
- v případě nejistoty nebo nových skutečností, které se vyskytnou během přípravných prací, je nutno další postup konzultovat s projektantem a přířizvaným statikem
- v rámci bezpečnosti stavba zajistí všechny odkryté prostupy proti pádu osob dle platné ČSN
- **dotčené prostory budou od ostatních prostor prachotěsně odděleny a budou chráněny před vniknutím nepovolených osob**

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

Brno [582786]
± 0,000 = 280,700 m.n.m.

PROJEKT / PROJECT:
FN BRNO
Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky
Brno [582786]
K. ú. Starý Lískovec [612014], k. ú. Bohunice [612006]
AUTORI: ING. ARCH. MICHAL ILHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
SPOLIAUTORI: ING. ARCH. NIKOLAJ KOLEŇÁKOVÁ, ING. ARCH. JOSEF RODERIK
PRIESTER, ING. ARCH. MARTINA ZABOJOVÁ, ING. ARCH. ELŠKA POULDOVÁ
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. MICHAL ILHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ, ING. LUDĚK TOMEK
ZÁSTUPCE HIP: MGR. OLEKŠANDR HORBACH, ING. JAN KOČI

INVESTOR / CLIENT:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO: 65389765, DIČ: CZ65389705

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT

Sdružení
Budoucnost
gynekologicko-porodnické
kliniky ve FN Brno
DOMY ARCHITECTS
LT PROJEKT
JIKAI

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:
PANE / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ

ZPRACOVAL / DRAWN BY:
ING. JAN KOČI

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ

FAZE / PHASE:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT/BUILDING:
SO-04 NOVÁ PŘEJEZDOVÁ STANICE PP

MĚŘÍTKO / SCALE:
1:50

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER:
J21016

NAZEV VÝKRESU / TITLE:
Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce

D.1.1-SO-04-B

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.:
D.1.1-SO-04-B-01

DATUM / DATE:
08/2024

REVIZE:
X