

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE


LEGENDA ZNAČEK

- BD Odstanění dveří výplně (vyvážení křidel včetně demontáže zárubně, rámu, obložení)
- BO Odstanění okenní výplně (vyvážení křidel včetně demontáže rámu, žaluzií, parapetů)
- BF Vybourání podlahoviny (odstranění nášlapné vrstvy včetně všech lepidel a podkladů až po roznašeci bet. mazaninu)
- BS Ostranění omítek
- BA Odstanění obkladů (dle konkrétní místnosti - keramické, dřevěné, PVC, izolace,...)
- BG Vybourání rýhy (v místě nového otvoru - pro osazení ocelového nosníku do stávajícího zdiva)
- BH Vybourání kapsy (v místě rozšíření nebo posunu stávajícího otvoru pro osazení ocelového nosníku)
- BC Odstanění podhledu (demontáž podhledu včetně veškerého příslušenství)

Poznámky bourací práce:

- dokumentace byla zpracována dle neúplné stávající dokumentace objektu
- tloušťky zdí jsou zakresleny dle PD, jednotlivé rozměry nutno ověřit na stavbě
- **jednotlivé skladby konstrukcí a podlah budou upřesněny při provádění bouracích prací**
- před započítím bouracích prací budou provedeny sondy ke zjištění stavu nosných konstrukcí včetně nosných konstrukcí ve vyšším podlaží
- v průběhu prací je nutno zajistit pravidelný dohled statika
- prostupy ve svislých a vodorovných konstrukcích budou provedeny v rozsahu patřném z PD jednotlivých profesí
- při bourání konstrukcí postupovat od horních partií směrem dolů
- před bouráním zajistit stabilitu navazujících konstrukcí podchycením
- veškeré zařizovací předměty budou demontovány a odstraněny (WC, umyvadla, atd.) v koordinaci s jednotlivými profesemi
- předpokládá se převážně ruční provádění bourání za pomoci drobného elektrického nářadí, aby nedošlo k narušení stávajícího nosného systému
- stávající konstrukce nesmějí být přetěžovány vybouraným materiálem
- likvidace veškerých funkčních prvků bude konzultována s investorem
- po provedení bouracích prací budou dotčené prostory vyčištěny průmyslovým vysavačem
- po provedení bouracích prací bude v objektu nově natažen staveništní rozvod s maximálním využitím stávajících svítidel, ta budou v době bouracích prací demontována a uskladněna právě k tomuto použití. Požaduje se svítidlo na každých 10 m². v prostorách bude připravený vývod pro napojení do stavebního rozvaděče
- veškeré další skutečnosti a popis základních bouraných prvků jsou uvedeny v technické zprávě, která je nedílnou součástí této dokumentace
- v případě nejasností nebo nových skutečností, které se vyskytnou během přípravných prací, je nutno další postup konzultovat s projektantem a přízvaným statikem
- v rámci bezpečnosti stavba zajistí všechny odkryté prostupy proti pádu osob dle platné ČSN
- **dotčené prostory budou od ostatních prostor prachotěsně odděleny a budou chráněny před vniknutím nepovolaných osob**

2.PP



TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

Brno [582786]
± 0,000 = 280,700 m.n.m.

PROJEKT / PROJECT:
FN BRNO
Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky
Brno [582786]
k. ú. Starý Lískovec [612014], k. ú. Bohunice [612006]
AUTOR: ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
SPOLIAUTOR: ING. ARCH. NIKOLA KOLEŇÁKOVÁ, ING. ARCH. JOZEF RODERIK
PRIESTER, ING. ARCH. MARTINA ZABOJOVÁ, ING. ARCH. ELIŠKA POULOVÁ
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ, ING. LUDEK TOMEK
ZÁSTUPCE HIP: MGR. ALEXANDR HORBACH, ING. JAN KOČI

INVESTOR / CLIENT:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705

GENÉRALNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT:
Sdružení
Budoucnost
gynekologicko-porodnické
kliniky ve FN Bmo
DOMY ARCHITECTS
LT PROJEKT
JIKAI

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION: PÁŘE / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ

ZPRACOVAL / DRAWN BY:
ING. JAN KOČI

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ

FÁZE / PHASE:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT / BUILDING:
SO-04 NOVÁ PŘEJEZDOVÁ STANICE PP

MĚŘÍTKO / SCALE: ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER
1:50 J21016

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce

D.1.1-SO-04-B

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.: DATUM / DATE: REVIZE:
D.1.1-SO-04-B-02 08/2024 X