

Naše zn.: 2026/15662/FNBrno-14.7 – IngVa/HI
Vaše zn.: -

V Brně 17. 02. 2026

Veřejná zakázka: FN Brno – Rekonstrukce kliniky dětských infekčních nemocí a energeticky úsporná opatření objektu S

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 4


Vážení,

dne 10. a 11. února 2026 obdržel zadavatel dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazů podává zadavatel následující vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:


1. Ve výpisu prvků (výkres „406_ výpisu ostatních výrobků“), chybí zcela uvedený prvek V37- v položkovém rozpočtu se jedná o V37 D+M Akustická stěna. Prosíme zadavatele o doplnění do výpisu prvků.

V 36	 <p>referenční obrázek</p>	<p>ANGLICKÝ BETONOVÝ DVOREK</p> <ul style="list-style-type: none"> pevný sklepní světlík, vhodný do velkých hloubek nebo do náročných půdních podmínek pochozí světlík se dnem instalace: na zeď nebo přes tepelnou izolaci kotvení: 4 ks standardních kotev, tloušťka tepelné izolace 160 mm tloušťka stěny 8 cm, tloušťka dna 10 cm otvor pro napojení na dešťovou kanalizaci DN100 rozměr: (délka x šířka x hloubka) 1000x1000x1600 mm součástí je pochozí krycí rošt •• velikost ok: 30x10 mm •• rozměr: 99x104 mm 	6
10			

VÝPIS ÖSTATNÖCH VÖROBKÖ

OBJEKT
1.2.0.4.1_PAVILON S - KLINIKA
DÖTSKÝCH INFEKÖNÖCH NEMOCÖ

Pozn.: Současti všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod.. Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasena investorem v rámci tříkolového vzorkování

OZN.	SCHÖMA	POPIS	CELK. [ks]
V 38	 <p>referenční obrázek</p>	<p>Manžeta DN130</p> <ul style="list-style-type: none"> opracování prostupů hydroizolací - otevřená kruhová manžeta z PVC folie DN 130 homogenní folie na bázi mPVC tl. 1,5 mm výška manžety 150 mm, průměr manžety 275 mm včetně celonerezového stahovacího pásku se zámkem <p>umístění: střecha nad 3NP</p>	25
			25

Odpověď:

Prvek V/37-Akustická stěna je součástí výpisu ostatních výrobků (406_Výpis ostatních výrobků). Je na konci výpisu, na straně 20.

Dotaz č. 2:

V technické zprávě částí měření a regulace není jednoznačně uvedené, jaký je stávající systém MaR v areálu nemocnice. Prosím o upřesnění systému a jeho případných licencí z důvodu požadavku na napojení na stávající systém.

Odpověď:

V projektové dokumentaci MaR (v technické zprávě) je uvedeno, že se jedná o rozšíření stávajícího systému SCADA. Zadavatel nyní upřesňuje informaci – stávající systém je SIEMENS Desigo CC.

Dotaz č. 3:

Žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu jsou v položkovém rozpočtu umístěny položky viz výstřížek. Položky č.1 až č.3 jsou hliníkové střešní konstrukce pod 48ks panelů umístěných na střeše. Položka č.4 opět počítá s dalšími 48ks hliníkové střešní konstrukce pod další panely. Domníváme se, že jsou hliníkové konstrukce v položkách duplicitní nebo položka č.4 je montáž. Prosíme o upřesnění, jakým způsobem hliníkové konstrukce ocenit, zda rozdělit na dodávku a montáž?

d	D1	Konstrukce				0,00
1	K	Pol133	Hliníková střešní konstrukce na plochou střechu východ/západ - zatížená	ks	12,000	0,00
		PP	Hliníková střešní konstrukce na plochou střechu východ/západ - zatížená			
2	K	Pol134	Hliníková střešní konstrukce na plochou střechu východ/západ - kotvená-lepená	ks	24,000	0,00
		PP	Hliníková střešní konstrukce na plochou střechu východ/západ - kotvená-lepená			
3	K	Pol135	Hliníková střešní konstrukce na plochou střechu východ - zatížená	ks	12,000	0,00
		PP	Hliníková střešní konstrukce na plochou střechu východ - zatížená			
d	D3	Ceniky prací				0,00
4	K	Pol139	Hliníková střešní konstrukce na plochou střechu	ks	48,000	0,00
		PP	Hliníková střešní konstrukce na plochou střechu			

Odpověď:

Nejedná se o duplikaci. Označená položka č. 4 je montáž položek č. 1-3.

Dotaz č. 4:

Součástí položkového rozpočtu je položka „Vyklizení objektu, vč. manipulace s odpadem, odvozu na skládku, poplatku za skládku“ s měrnou jednotkou Soubor. Na prohlídce místa plnění zazněla informace, že na dodavateli bude vyklizení objektu od nábytku pevně spojeného se stavbou. Prosíme o upřesnění, v jaké míře bude dodavatel objekt vyklízet. V tuto chvíli je položka blíže nespecifikovaná a není možné ji směrodatně ocenit.

Odpověď:

Položkou "Vyklizení objektu, vč. manipulace s odpadem, odvozu na skládku, poplatku za skládku" jsou myšleny veškeré předměty, které zůstanou v objektu po přestěhování současného uživatele (nepotřebný nábytek či jiné menší zařizovací předměty, které zůstanou v objektu po vystěhování zdravotnického provozu a budou určené k likvidaci). Položka je dána měrnou položkou z toho důvodu, že v této době není možné určit přesné kubatury.

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:

Nové dokumenty:

- Žádný

Aktualizované dokumenty

- Žádný

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci technických parametrů orientačního a informačního systému OIS. Ve Výpisu ostatních výrobků je uvedeno: technické parametry (rozměr, materiál desky, technologie tisku, ...) budou doplněny na základě konzultací s výrobcem. Bez bližší specifikace není možné tyto položky ocenit.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje tyto dodatečné specifikace:

Vnitřní OIS:

→ informační panely - hliníkové desky

→ navigační cedule - hliníkové desky







→ označení vstupních dveří (skleněné, plné) – tisk na fólii + lamino MAT, dlouhá životnost fólie

→ dveřní tabulky – stavebnicový, modulový systém s vyměnitelnými lamelami, ALU; některé tabulky budou mít zásuvné lišty například na papírovou cedulku; dveřní tabulka by měla být u každých dveří.

Typové rozměry jednotlivých prvků stanovuje manuál OIS, který je doplněn.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o kontrolu počtů venkovních čistících zón – ve výkazu výměr i ve Výpisu ostatních výrobků je uveden celkem 7 ks v půdorysu 1.NP jsou pouze 3 kusy umístěné před místnostmi uvedenými v popisu ve Výpisu ostatních výrobků.

 referenční obrázek	 referenční obrázek	VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA <ul style="list-style-type: none">• Venkovní použití, pro frekventované vstupy• materiál: výplň: drážkované PVC, s hliníkovou škrabkou, spojeno nerezovým lankem, odděleno pryžovými mezikroužky• uložení: do rámu z nerezového profilu 30x30 3 mm• ceťřifikováno Bfl-s1• rozměr: 1500x3300 mm• výška: 27 mm• umístění: u hlavního vstupu (1.01)	3
 referenční obrázek	 referenční obrázek	VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA <ul style="list-style-type: none">• Venkovní použití, pro frekventované vstupy• materiál: výplň: drážkované PVC, s hliníkovou škrabkou, spojeno nerezovým lankem, odděleno pryžovými mezikroužky• uložení: do rámu z nerezového profilu 30x30 3 mm• ceťřifikováno Bfl-s1• rozměr: 2160x1500 mm• výška: 27 mm• umístění: vstup do budovy pro sanitky (1.51)	2
 referenční obrázek	 referenční obrázek	VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA <ul style="list-style-type: none">• Venkovní použití, pro frekventované vstupy• materiál: výplň: drážkované PVC, s hliníkovou škrabkou, spojeno nerezovým lankem, odděleno pryžovými mezikroužky• uložení: do rámu z nerezového profilu 30x30 3 mm• ceťřifikováno Bfl-s1• rozměr: 3640x1340 mm• výška: 27 mm• umístění: vstup do budovy pro sanitky (1.47)	2

Odpověď:

Byl aktualizován výkaz výměr a příslušný dokument.

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:

Nové dokumenty:

- Manuál OIS

Aktualizované dokumenty

- Výkaz výměr - aktualizovaný stav - list "D.1.1_VP ASŘ Výpis prvků", pol č. 95, 96, 97
- 406_Výpis ostatních výrobků- aktualizovaný stav u výrobků V/44- V/46

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci profesi VZT, výkazu výměr jsou specifikovány položky VAV boxy – pro zař. č. 2 a 3.

Žádáme o upřesnění ovládání a komunikace s VZT jednotkami. Není určeno, zda mají být ruční/se servopohonem V PD není popsáno. Je možno použít regulátory variabilního průtoku?

Zařízení 2.01.01 / VAV Box Odvodní / d250	ks	1,000
Zařízení 2.01.02 / VAV Box Přívodní / d250	ks	1,000
Zařízení 3.01.01 / VAV Box Přívodní / d200	ks	1,000
Zařízení 3.01.02 / VAV Box Odvodní / d200	ks	1,000

Odpověď:

Tento dotaz byl již vysvětlen – viz vysvětlení č. 1, otázka 1.

Dotaz č. 2:

Žádáme o upřesnění položky viz níže, chybí rozměry, v PD jsme nenašli:

Pol1	Přeslechový stěnový průchod	ks	6,000
	<i>Přeslechový stěnový průchod</i>		

Odpověď:

Tento dotaz byl již vysvětlen – viz vysvětlení č. 1, otázka 2.

Dotaz č. 3:

U níže uvedených položek žádáme o upřesnění třídy filtrace. U filtrační jednotky pak i o upřesnění rozměrů.

K	Pol20	Čistý stěnový nástavec 610x305	ks	16,000
P		<i>Poznámka k položce: s HEPA filtrem</i>		
K	Pol20	Čistý stěnový nástavec 610x305	ks	4,000
P		<i>Poznámka k položce: s HEPA filtrem</i>		
K	Pol76	Filtrační jednotka	ks	2,000
P		<i>Poznámka k položce: s HEPA filtrem</i>		

Odpověď:

Tento dotaz byl již vysvětlen – viz vysvětlení č. 1, otázka 3.

Dotaz č. 4:

U položek – regulátory konstantního průtoku a požární klapky - prosíme o upřesnění typu ovládání (ruční / se servopohonem apod.)

např.

Pol24	Regulátor konstantního průtoku	ks	1,000
<i>Poznámka k položce: d160</i>			
Pol27	Požární klapka hranatá	ks	2,000
<i>Poznámka k položce: 800x280x145</i>			
Pol28	Požární klapka kruhová	ks	1,000
<i>Poznámka k položce: d125x450</i>			

Odpověď:

Tento dotaz byl již vysvětlen – viz vysvětlení č. 1, otázka 4.

Dotaz č. 5:

U níže uvedené položky prosíme o upřesnění tlakové ztráty. Není uvedeno.

Pol102	Zařízení 6.01 / Ventilátor do kruhového potrubí	ks	1,000
<i>Poznámka k položce: Průtok 1500 m³/h</i>			

Odpověď:

Tento dotaz byl již vysvětlen – viz vysvětlení č. 1, otázka 5.

Dotaz č. 6:

Prosíme o upřesnění níže uvedené položky – co se má demontovat, množství, typ, rozsah, umístění apod., jinak nelze nacenit.

Pol84	Demontáž stávajících zařízení	soubor	1,000
-------	-------------------------------	--------	-------

Odpověď:

Tento dotaz byl již vysvětlen – viz vysvětlení č. 1, otázka 6.

Dotaz č. 7:

V projektu jsou navrženy VZT jednotky. Mají se dodávat vč. řídicího systému a příslušenství, nebo to zajistí samostatná profese MaR?

Odpověď:

Řídicí systém VZT jednotek je součástí projektové dokumentace MaR.

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:

Nové dokumenty:

- Žádné

Aktualizované dokumenty

- Žádné

Dopad vysvětlení č. 2 – 4 na lhůtu k podání nabídek:

S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek prodlužuje o 1 kalendářní den.

S pozdravem

Ing. Vlastimil Vajdák
ředitel FN Brno