

## Dodatečné informace

**Dotaz:** V projektové dokumentaci profese VZT se nacházejí čisté nastavce s filtrační vložkou H13 a regulační klapkou pozice v soupisu prací č. 7.1.40 až 7.1.42 dále pozice č. 7.2.40, 7.3.40 a 7.3.41. S jakou počáteční tlakovou ztrátou je uvažováno u filtrační vložky v čistém nastavci? Regulační klapkou se myslí regulační klapka v čistém nastavci a nebo regulační klapka na větvi před ohebnou hadicí k tomuto čistému nastavci?

**Odpověď:** Čisté nastavce jsou specifikovány včetně regulační klapky – tzn., že jsou vybaveny regulační a uzavírací klapkou přímo v nastavci a ovládání klapky je vyvedeno uvnitř nastavce, aby bylo možno provést vyregulování průtoků vzduchu bez demontáže "čistého" pohledu., případně nastavce uzavřít při výměně filtru

**Dotaz:** V projektové dokumentaci profese VZT v soupisu prací se nacházejí položky demontáží, v projektové dokumentaci profese VZT se žádný výkres demontáží nenachází. Podle čeho máme určit objem demontáží? Označení množství kml nic neřeší a nic neurčuje.

**Odpověď:** Výkres se zakresleným stávajícím potrubím určeným k demontáži je obsažen v příloze dodatečných informací na profilu zadavatele.

**Dotaz:** V projektové dokumentaci profese VZT v soupisu prací se nachází položka „Sanace azbestového materiálu pro izolace stoupačky. Pracovní měření respiračních vláken dle zákona 258/2001 Sb. – pracovní měření“. Nikde v projektové dokumentaci profese VZT toto není zakresleno, popsáno, vysvětleno, nikde není dán rozsah. Tato položka nespadá do činností a dodávky profese VZT – mělo by být dodávkou jiné profese. Toto platí i pro související položky: prostředky ochrany, technické zajištění, vybudování a provoz kontrolního pásma – tyto položky jsou navíc určeny kml.

**Odpověď:** Rozsah použití AZC materiálu pro izolace stávajících potrubních rozvodů nebylo během projekčních prací možno přesně určit, neboť potrubí nad pohledy nebyla vzhledem k provozu KPRCH přístupná. proto je třeba vyčíslit náklady jednotkově a rozsah upřesnit dle průzkumu po demontáži pohledů.

**Dotaz:** V projektové dokumentaci profese VZT v soupisu prací se nachází položka bourání konstrukcí, demontáž AZC materiálu, bourání, balení, nakládka a vyčištění prostoru, enkapsulace – kde se tato položka nachází ve výkresové dokumentaci? K této položce ani v Technické zprávě není více specifikováno. Navíc tato položka nespadá do činností a do profese VZT – mělo by být dodávkou jiné profese např. stavba.

**Odpověď:** viz odpověď na otázku 3).