

## Veřejná zakázka

# Chladicí jednotky pro budovy F a Z (cytostatika) v areálu FN Brno - Bohunice

V Brně dne 18. 4. 2017

### Vyjádření k dodatečným otázkám

1. U jednotky Chladicí jednotka BCHJ YORK YCAAB60LN v objektu Z není uvedena vstupní teplota vody. Prosím o doplnění.  
**Vzhledem k současným teplotám a nefunkčnosti jednoho ze zařízení nejsme schopni na tuto otázku odpovědět.**
2. Pokud máte k dispozici výkresy objektu a jeho výšku, prosím o zaslání kvůli jeřábnickým pracím.  
**Bude vloženo samostatně.**
3. Kolikaprocentní má být ethylenglykolová směs v soustavě?  
**Nemrzoucí směs v okruhu by měla být namíchána na bod tuhnutí -30°C až - 35°C. Tedy záleží na konkrétní použité směsi.**