

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba

Zadavatel

Projekční

Realizace

Objekt

93

Číslo

VON Vedlejší a ostatní náklady

000037

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	IMOS Brno a.s.
Ulice a č.p.	Olomoucká 174
Místo	Brno
PSC	627 00
IČO	25322257
DIC	CZ25322257
Kontaktní osoba	Ing. Eduard Hrouzek
telefon, fax	548129277
e-mail	hrouzeke@imosbrno.eu

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : LTPROJEKT/N017
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - OBJEKT L NUP-URGENTNÍ PRIJEM

Zadavatel : Fakultní nemocnice Brno

IČO : 65269705
 DIČ : CZ65269705

Projektant : LT PROJEKT a.s.
 Kroftova 2619/45
 61600 Brno-Žabovřesky

IČO : 29220785
 DIČ : CZ29220785

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		1,00	582 500,00
Celkem za stavbu			582 500,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
N	Vedlejší náklady	425 000,00
1.06	D1.06 - Silnoproudé instalace	38 700,00
N	Ostatní náklady	118 800,00
Cena celkem		582 500,00

000039

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	LT	PROJEKT/N01	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - OBJEKT L	NUP-URGENTNÍ PŘÍJEM
O:	00		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
R:	00		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Gen. soustava
	Cenik, kapitola	Poznámka uchazeče								
Díl:	VN	Vedlejší náklady	sada	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00		Vlastní
1	VN_01	Stavebné - technický průzkum								RTS
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000	250 000,00	250 000,00	21,00	302 500,00		RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	sada	1,00000	50 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00		RTS
4	005123010R	Extrémní místo provádění Náklady na zřízené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztížujícím prostředí, jako např. ve zdravotlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.	sada	1,00000	100 000,00	100 000,00	21,00	121 000,00		RTS
Díl:	D1.06	Slinoproudé instalace								
5	SLP_1	Slinoproudé instalace - posouzení TČR	sada	1,00000	19 500,00	19 500,00	21,00	23 595,00		Vlastní
6	SLP_2	Slinoproudé instalace - revize	hod	24,00000	600,00	14 400,00	21,00	17 424,00		Vlastní
7	SLP_3	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	hod	8,00000	600,00	4 800,00	21,00	5 808,00		Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady								
8	005_01	Dílenská dokumentace výztuže pevně stanovená cena zadavatelem - 20000,- Kč bez DPH : Mezisoučet	sada	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
9	005_02	Geodetické zaměření a vytyčení stávajících sítí a konstrukcí Mezisoučet	sada	1,00000	8 300,00	8 300,00	21,00	10 043,00		Vlastní
10	005211060R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	15 500,00	15 500,00	21,00	18 755,00		RTS

11 005241010R	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. pevně stanovená cena zadavatelem - 70000,- Kč bez DPH : Mezisoučet 1	sada	1,00000	70 000,00	70 000,00	RTS
12 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. pevně stanovená cena zadavatelem - 5000,- Kč bez DPH : Mezisoučet 1	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS

000041

SO 01

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY URGENTNÍHO
PŘÍJMU

000042

D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení

000043

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	IMOS Brno, a.s.
Ulice a č.p.	Olomoucká 174
Místo	Brno
PSC	627 00
IČO	25322257
DIČ	CZ25322257
Kontaktní osoba	Ing. Eduard Hrouzek
telefon, fax	548129277
e-mail	hrouzeke@imosbrno.eu

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N017**
FAKULTNI NEMOCNICE BRNO - OBJEKT L NUP-URGENTNI PRIJEM

Zadavatel : Fakultní nemocnice Brno

IČO : 65269705
 DIČ : CZ65269705

Projektant : LT PROJEKT a.s.
 Kroftova 2619/45
 61600 Brno-Žabovřesky

IČO : 29220785
 DIČ : CZ29220785

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY URGENTNÍHO PŘÍJMU	801.11.2.6	1,00	16 624 749,84
Celkem za stavbu			16 624 749,84

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	104 112,65
_OP	HTU - odkop na -0,55	290 768,84
2	Základy a zvláštní zakládání	280 660,45
22	Piloty	734 676,35
3	Svislé a kompletní konstrukce	393 307,65
399	Sádkartonové kce	948 568,02
4	Vodorovné konstrukce	1 037 744,35
5	Komunikace	10 879,95
61	Upravy povrchů vnitřní	249 081,85
62	Upravy povrchů vnější	20 798,95
63	Podlahy a podlahové konstrukce	788 834,65
8	Trubní vedení	34 065,05
91	Doplňující práce na komunikaci	15 400,35

93	Dokončovací práce inženýrských staveb	52 790,39
94	Lešení a stavební výtahy	86 890,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 120 918,12
96	Bourání konstrukcí	510 078,38
99	Staveništní přesun hmot	498 191,95
994	Požární ochrana	39 595,00
711	Izolace proti vodě	332 125,46
712	Živičné krytiny	370 732,21
713	Izolace tepelné	459 684,51
763	Dřevostavby	205 780,79
764	Konstrukce klempířské	120 475,87
6	Konstrukce truhlářské	225 176,68
767	Konstrukce zámečnické	3 960 415,50
767_P	Podhledy skládané	708 333,10
768	Plastové výrobky (vč. přesunu hmot)	163 359,95
771	Podlahy z dlaždic a obklady	74 227,74
772	Kamenné dlažby	194 918,10
776	Podlahy povlakové	798 196,94
777	Podlahy ze syntetických hmot	162 336,86
781	Obklady keramické	467 131,97
793	Nátěry	26 341,38
784	Malby	221 297,13
786	Čalounické úpravy (vč. přesunu hmot)	279 134,80
789_01	Opláštění (vč. přesunu hmot)	539 281,25
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	98 436,64
Cena celkem		16 624 749,84

000046

Stavba :	LTPROJEKT, FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - OBJEKT L NUP-URGENTNÍ PŘÍJEM		
Objekt :	SO 01	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY URGENTNÍHO PŘÍJMU	JKSO : 801.11.2.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY URGENTNÍHO PŘÍJMU

Třídění stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
	801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.11.2.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A	16 624 749,84
	Celkem objekt SO 01	16 624 749,84

Rekapitulace soupisu SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBR

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	104 112,65
1_OP	HTU - odkop na -0,55	290 768,84
2	Základy a zvláštní zakládání	280 660,49
22	Piloty	734 676,35
3	Svislé a kompletní konstrukce	393 307,65
399	Sádkartonové kce	948 568,02
4	Vodorovné konstrukce	1 037 744,35
5	Komunikace	10 879,99
61	Úpravy povrchů vnitřní	249 081,81
62	Úpravy povrchů vnější	20 798,98
63	Podlahy a podlahové konstrukce	788 834,63
8	Trubní vedení	34 065,00
91	Doplňující práce na komunikaci	15 400,36
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	52 790,39
94	Lešení a stavební výtahy	86 890,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 120 918,12
96	Bourání konstrukcí	510 078,38
99	Staveništní přesun hmot	498 191,95
994	Požární ochrana	39 595,00
711	Izolace proti vodě	332 125,46
712	Živičné krytiny	370 732,21
713	Izolace tepelné	459 684,51
763	Dřevostavby	205 780,79
764	Konstrukce klempířské	120 475,87
766	Konstrukce truhlářské	225 176,68
767	Konstrukce zámečnické	3 960 415,50
767_P	Podhledy skládané	708 333,10
768	Plastové výrobky (vč. přesunu hmot)	163 359,95
771	Podlahy z dlaždic a obklady	74 227,74
772	Kameninové dlažby	194 918,10
776	Podlahy povlakové	798 196,94
777	Podlahy ze syntetických hmot	162 336,86
781	Obklady keramické	467 131,97

000047

783	Nátěry	26 341,38
784	Malby	221 297,13
786	Čalounické úpravy (vč. přesunu hmot)	279 134,80
789_01	Opláštění (vč. přesunu hmot)	539 281,25
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	98 436,64
	Celkem soupis SO 01.01	16 624 749,84

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LT PROJEKT/N01 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - OBJEKT L NUP-URGENTNÍ PŘÍJEM
O:	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY URGENTNÍHO PŘÍJMU
R:	SO 01.01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Vč. SO 01.02 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
	Ceník: kapitola	Poznámka uchazeče								
Díl:	00	Poznámka								
1	1001P	Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a průřezu : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přílehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace II : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :	sada	0,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				104 112,65		125 976,31		
	120 00	Zlizené vykopávky								
		příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,								
2	120001101R00	...Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení a konstrukcí :	m3	5,88788	693,00	4 080,30	21,00	4 937,16	800-1	RTS

0000140

6	174101102R00	...Zásyp ruční se zhutněním	m3	29,06761	164,80	5 371,69	21,00	6 499,74	800-1	RTS
		D1.01.01-10†, 201-204 :								
		31-34 :								
		(0,95-0,55)*0,5*(18,7+7,8*2)								
		Mezisoučet		6,86000						
		(0,95-0,55)*0,6*5,3		6,86000						
		23-28 :		1,27200						
		Mezisoučet		1,27200						
		(0,95-0,55)*0,5*(5,2+0,85+3,5+6,0+8,85*2+8,9+6,95)		9,82000						
		Mezisoučet		9,82000						
		(0,95-0,55)*0,62*(10,55+11,4)		5,44360						
		Mezisoučet		5,44360						
		(0,7-0,55)*0,62*3,5		0,32550						
		výkop pro revizní šachtu :		2,70400						
		Mezisoučet		2,70400						
		(2,55-0,55)*1,3*1,3*0,8		2,70400						
		nezměřitelné 10% :		2,64251						
		Mezisoučet		2,64251						
		26,4251/100*10								
		181 10 Úprava pláň v zářezech								
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
		7 181101102R00								
		...Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním								
		D1.01.01-103a :	m2	400,11100	17,20	6 881,91	21,00	8 327,11	800-1	RTS
		okapový chodník :								
		Mezisoučet		26,90100						
		0,6*(11,7+1,3+9,9+9,9+9,9)*1,05		26,90100						
		bet. dlažba 50/50 :		17,26200						
		Mezisoučet								
		(1,5*2,0*2,0+6,96*1,5)*1,05								
		D1.01.01-103 :								
		A4 - PVC :		17,26200						
		Mezisoučet		137,73550						
		(19,09+3,04+25,07+15,66+4,76+13,89+23,17+7,32+7,77)*1,15		137,73550						
		B3 - keramická dlažba :								
		Mezisoučet		12,91450						
		(5,54+2,59+1,55+1,55)*1,15		12,91450						
		B4 - keramická dlažba :		2,94400						
		Mezisoučet								
		2,56*1,15		2,94400						
		C4 - elektrostaticky vodivá podlahovina :		202,35400						
		Mezisoučet								
		(2,7+17,7+17,73+18,48+9,66+21,7+19,73+26,65+41,61)*1,15								

182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění omnice, v hornině 1 až 4 8 182001111R00	m2	44,16300	27,70	1 223,32	21,00	1 480,22	823-1	RTS
D1.01.01-103 : okapový chodník : Mezisoučet 0,6*(11,7+1,3+9,9+9,9)*1,05 bet. dlažba 50/50 : Mezisoučet (1,5*2,0*2,0+6,96*1,5)*1,05								
199 Poplatky za skládku 9 199000002R00	m3	58,87882	158,00	9 302,85	21,00	11 256,45	800-1	RTS
...Poplatek za skládku horniny 1-4 výměra viz položka 139601102R00 : Mezisoučet 58,87882								
10 58337213R	m3	30,52099	613,00	18 709,37	21,00	22 638,34	SPCM	RTS
Šlírkopisek frakce 0-32 Z D1.01.01-101, 201-204 : 31-34 : (0,95-0,55)*0,5*(18,7+7,8*2)*1,05 Mezisoučet (0,95-0,55)*0,6*5,3*1,05 23-28 : Mezisoučet (0,95-0,55)*0,5*(5,2+0,85+3,5+6,0+8,85*2+8,9+6,95)*1,05 Mezisoučet (0,95-0,55)*0,62*(10,55+11,4)*1,05 Mezisoučet (0,7-0,55)*0,62*3,5*1,05 výkop pro revizní šachtu : Mezisoučet (2,55-0,55)*1,3*1,3*0,9*1,05 nezměřitelné 10% : Mezisoučet 27,74635/100*10								
Díl: 1 OP HTU - odkop-na-0,55				290,768,84		351,830,30		
120 00 Zližené vykopávky příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, 11 120001101R00	m3	27,58900	693,00	19 119,18	21,00	23 134,21	800-1	RTS
...Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení cca 10% výkopku : Mezisoučet 275,89/100*10								

[illegible]

000054

21	274351216R00	(0,95-0,37)*2*5,3 zvýšený základový prah : (0,6+0,37)*2*(7,1-3,1)*2 Mezisoučet (0,6+0,08)*2*3,1*2 23-28 : Mezisoučet (0,95-0,37)*2*(5,2+0,85+3,5+6,0+8,85*2+8,9+6,95) Mezisoučet (0,95-0,37)*2*(10,55+11,4) Mezisoučet (0,7-0,37)*2*3,5 zvýšený základový prah : Mezisoučet (0,35+0,37)*2*2,75*2 Mezisoučet (0,08+0,35)*2*1,95*2	m2	6,14800 15,52000 21,66800 8,43200 8,43200 56,95600 56,95600 25,46200 25,46200 2,31000 2,31000 7,92000 7,92000 3,35400	53,00	8 792,17	21,00	10 638,53	801-1	RTS
...Bednění stěn základových pasů - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednického materiálu. D1.01.01-101, 201-204 : 31-34 : (0,95-0,37)*2*(18,7+7,9*2) Mezisoučet (0,95-0,37)*2*5,3 zvýšený základový prah : (0,6+0,37)*2*(7,1-3,1)*2 Mezisoučet (0,6+0,08)*2*3,1*2 23-28 : Mezisoučet (0,95-0,37)*2*(5,2+0,85+3,5+6,0+8,85*2+8,9+6,95) Mezisoučet (0,95-0,37)*2*(10,55+11,4) Mezisoučet (0,7-0,37)*2*3,5 zvýšený základový prah : Mezisoučet (0,35+0,37)*2*2,75*2 Mezisoučet (0,08+0,35)*2*1,95*2										
274 36 Výzluž základových pasů 274 36-1 z betonářské oceli										

[illegible]

Díl:	3	10,5	Svislé a kompletní konstrukce	10,50000	393,907,65	21,00	293 847,06	801-1	RTS
39	311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených		...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku Rk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K,		242 848,81				
	D1.01.01-103a :			232,12465	1,046,20				
	134-137 :								
	Mezisoučet			70,11225					
	3,51*(11,3+2,775+5,9)			70,11225					
	Mezisoučet			-17,30000					
	-(2,0*2,65+4,0*0,75+2,0*1,5*3)			-17,30000					
	145-147 :								
	Mezisoučet			60,02100					
	3,51*(11,3+5,8)			60,02100					
	Mezisoučet			-10,50000					
	-(2,0*0,75+2,0*1,5+2,0*1,5+2,0*1,5)			-10,50000					
	106-111 :								
	Mezisoučet			-10,50000					
	3,51*(18,7+11,57*2-0,45*2)			143,69940					
	Mezisoučet			143,69940					
	-(1,5*2,0*6+0,75*2,0*3+4,0*0,75)			-25,50000					
	otvor ve vertikále :								
	vč. provázání se stávajícím zdívkem :			-25,50000					
	Mezisoučet			11,59200					
	4,2*2,4*1,15								
40	311 238218R00		...tloušťky 440 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku Rk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,30-0,35 W/m2.K,		32 748,24				RTS
	D1.01.01-103a :			22,91850	1,428,90			39 625,37	801-1
	111-104 :								
	Mezisoučet			2,63250					
	3,51*0,75								
	otvor ve vertikále :								
	vč. provázání se stávajícím zdívkem :			2,63250					
	Mezisoučet			20,28600					
	4,2*4,2*1,15								
41	311 23-1 pod omítku		...z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5		1 878,47				RTS
	311 238114RT2		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.						
	atika detail 2 :								
	Mezisoučet			0,45150	4,160,50			2 272,95	801-1
	4,3*0,3*0,35			0,45150					

000059

317	16 Překlady keramické 317 16-1 montáž a dodávka ...nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm						RTS
42	317168136R00	D1.01.01-103a : Mezisoučet 51	kus	51,00000	654,40	43 574,40	52 725,02 801-1
43	31723-4 Vyzdívka mezi nosníky jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, ...cementovou	D1.01.01-103a :	m3	0,20475	5 893,60	1 206,71	1 460,12 801-4
	I80 :						
	Mezisoučet (0,9*2+1,2*12+1,5*4)/2*0,08*0,08*1,15			0,08170			
	I100 :			0,08170			
	Mezisoučet 2,5*2*0,1*1,15*2*0,1			0,11500			
	L50/50/5 :			0,11500			
	Mezisoučet 0,7*8*0,05*1,15/2*0,05			0,00805			
44	340239212RT2 340 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl. zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi včetně provázání se stávajícím zděvem :	D1.01.01-103a : 104-118 : Mezisoučet (3,4*1,2-0,8*2,0)*1,15 104-111 : Mezisoučet (3,4*1,09-0,8*2,0)*1,15 123-122 : Mezisoučet Mezisoučet (3,4*1,4-1,1*2,0)*1,15	m2	8,21790	784,40	6 446,12	7 799,81 801-4
45	34224-1 Příčky z tvárníc pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), ...tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	D1.01.01-103a : 104-118 : Mezisoučet (3,4*1,2-0,8*2,0)*1,15 104-111 : Mezisoučet (3,4*1,09-0,8*2,0)*1,15 123-122 : Mezisoučet Mezisoučet (3,4*1,4-1,1*2,0)*1,15	m2	63,28050	655,10	41 455,06	50 160,62 801-1

46	342 24	Příčky z tvárníc pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC).	atky : D1.01.01-104, 201-204 : Mezisoučet 0,4*(10,7*2+18,98) Mezisoučet 0,55*18,98 Mezisoučet 0,55*26,33 Mezisoučet 0,4*(10,7*2+4,66+8,92+10,3+4,49+2,0+3,75)		16,15200 16,15200 10,43900 10,43900 14,48150 14,48150 22,20800		21,00	6 113,75	801-1	RTS
47	342 94	Kotvení příček ke konstrukcím ...Úkotení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. včetně provázání se stávajícím zdívem : D1.01.01-103a : 102-103 : Mezisoučet (3,4*(0,9+0,8)-0,8*2,0)*1,15 124-122 : Mezisoučet (3,4*1,55-0,8*2,0)*1,15	m2	9,02750	559,70	5 052,69	21,00	2 293,97	801-1	RTS
48	346 24-438	Plentování ocelových nosníků jednostranné jakýmkoliv cihlami, ...Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi D1.01.01-103a : I80 : Mezisoučet (0,9*2+1,2*12+1,5*4)*0,08*1,15 I100 : Mezisoučet 2,5*2*0,1*1,15 L50/50/5 :	m2	2,93940	757,90	2 227,77	21,00	2 695,60	801-1	RTS

[illegible]

[illegible]

61	416 08 Doplnkové práce s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dřívky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, 342264101R00	RTS	4 017,20	801-1	21,00	3 320,00	23,53000 23,53000 1,23500
61	416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým 342264091R00	RTS	1 029,47	801-1	21,00	850,80	28,36000 4,83000 4,83000 23,53000
62	342264098RT1	RTS	528,75	801-1	21,00	436,98	5,67500 4,44000 4,44000 1,23500
63	342264098RT2	RTS	1 013,01	801-1	21,00	837,20	16,10000 4,83000 4,83000 11,27000
64	342264098RT3	RTS	236,56	801-1	21,00	195,50	7,82000 7,82000

00000037

65 34201612X00	Sádkartonová šachtová (představená) stěna 75mm všechny sdk příčky a představené sdk kce kalkulovat vč. dilatací : v místnostech s vlhkým provozem kalkulovat vodovzdorný SDK : D1.01.01-103a : kompletně dle legendy materiálů na výše uvedeném výkrese :	m2	250,91320	822,00	214 470,65	21,00	259 509,49	Vlastní
108 :								
Mezisoučet								
3,4*(0,65+0,35)			3,40000					
107 :								
Mezisoučet			3,40000					
3,4*(0,35+0,4)			2,55000					
106 :								
Mezisoučet			2,55000					
3,4*5,0			17,00000					
101 :								
Mezisoučet			17,00000					
3,4*(0,3+5,0+0,15)			18,53000					
109 :								
Mezisoučet			18,53000					
3,4*(0,35+0,65)			3,40000					
101 :								
Mezisoučet			3,40000					
3,4*(2,4+0,6+1,8)			16,32000					
Mezisoučet			16,32000					
-2,4*2,0			-4,80000					
102 :								
3,4*(0,375+1,16)			5,21900					
Mezisoučet			0,41900					
3,4*(2,45+0,15)			8,84000					
Mezisoučet			8,84000					
-0,7*2,0			-1,40000					
103 :								
Mezisoučet			-1,40000					
3,4*(0,7+0,3+0,375)			4,67500					
111 :								
Mezisoučet			4,67500					
3,4*0,35			1,19000					
147 :								
Mezisoučet			1,19000					
3,4*(2,25+1,95*3,14)			28,46820					
145 :								
Mezisoučet			28,46820					
3,4*(5,0+0,45+0,075*2)			19,04000					

67	34201612X45	3,4*(0,85*2+0,25*2) 144 : Mezisoučet 3,4*(0,56*2+0,15*2) 143 : Mezisoučet 3,4*(0,6*2+0,15*2) 139 : Mezisoučet 3,4*(0,45*2+0,15*2) 138 : Mezisoučet 3,4*(0,45*2+0,15*2+0,45*2+0,15*2) 136 : Mezisoučet 3,4*(0,45*2+0,25*2) 135 : Mezisoučet 3,4*(0,45*2+0,25*2)	m2	7,48000 7,48000 4,82800 4,82800 5,10000 5,10000 4,08000 4,08000 4,08000 8,16000 8,16000 4,76000 4,76000	49,19800	978,00	48 115,64	21,00	58 219,92	Vlastní
Sádkartonová šachtová (předásazená) stěna 75mm, PO odolnost EI45/D1 v místnostech s vlhkým provozem kalkulovat vodovzdorný SDK : D1.01.01-103a : Kompletně dle legendy materiálů na výše uvedeném výkrese :										
68	34201632XXX	106 : Mezisoučet 3,4*(0,575*2+0,35*2) 110 : Mezisoučet 3,4*(0,85*2+1,0*2) 112 : Mezisoučet 3,4*(0,4*2+0,3*2) 111 : Mezisoučet 3,4*(1,02*2+0,85*2) Mezisoučet Mezisoučet 3,4*(0,88*0,85*2+0,4*3)	m2	6,29000 6,29000 12,58000 12,58000 4,76000 4,76000 12,71600 12,71600 12,85200	19,38000	822,00	15 930,36	21,00	19 275,74	Vlastní
Sádkartonová šachtová (předásazená) stěna 100mm v místnostech s vlhkým provozem kalkulovat vodovzdorný SDK : D1.01.01-103a : Kompletně dle legendy materiálů na výše uvedeném výkrese :										

000000

69	34201632XZZ		138-134 : Mezisoučet 3,4*((2,7-0,45)*2+0,3*2) 138-139 : Mezisoučet 3,4*0,3*2	m2	17,34000 17,34000 2,04000 6,46000	856,00	5 529,76	21,00	6 691,01	Vlastní
			Sádkartonová šachtová (předsazená) stěna 150mm, EI 15/DP1 v místnostech s vlhkým provozem kalkulovat vodovzdorný SDK : D1.01.01-103a : kompletně dle legendy materiálů na výše uvedeném výkrese : 129 : Mezisoučet 3,4*0,6 110 : Mezisoučet 3,4*(0,8+0,5)		2,04000 2,04000 4,42000					
70	34226121100		Příčka sádkarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 100mm v místnostech s vlhkým provozem kalkulovat vodovzdorný SDK : D1.01.01-103a : kompletně dle legendy materiálů na výše uvedeném výkrese : 115-116 : Mezisoučet 3,4*(1,7+1,0+1,3) 119 : Mezisoučet 1,5*2,0*4 133 : Mezisoučet 3,4*2,3 Mezisoučet -0,8*2,0 128 : Mezisoučet 1,5*2,0*3 144-141 : Mezisoučet 3,4*(1,5*3) Mezisoučet -0,7*2,0*2 D1.01.01-103b : Mezisoučet 3,4*0,75	m2	55,87000 13,60000 13,60000 12,00000 12,00000 7,82000 7,82000 -1,60000 -1,60000 9,00000 9,00000 15,30000 15,30000 -2,80000 -2,80000 2,55000	902,00	50 394,74	21,00	60 977,64	Vlastní

71 34226121150	Průčka sádrokarton, jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm v místnostech s vlnitým provozem kalkulovat vodorovný SDK :	m2	416,49700	956,00	398 171,13	21,00	481 787,07	Vlastní
	D1.01.01-103a :							
	kompletně dle legendy materiálů na výše uvedeném výkrese :							
	105-108 :							
	Mezisoučet							
	3,4*(5,0*2+10,925)		71,14500					
	Mezisoučet		71,14500					
	-(1,4*2,0*3)		-8,40000					
	105-115 :							
	Mezisoučet		-8,40000					
	3,4*(4,0*2+4,75+5,645*2-0,175*2+2,2*2+2,3+1,4)		108,08600					
	Mezisoučet		108,08600					
	-(1,4*2,0*2+0,8*2,0*2+0,7*2,0+0,9*2,0)		-12,00000					
	102-103 :							
	Mezisoučet		-12,00000					
	3,4*(3,51-0,15+0,65+4,675+0,3+0,65)		32,75900					
	Mezisoučet		32,75900					
	-(1,4*2,0)		-2,80000					
	130-118 :							
	Mezisoučet		-2,80000					
	3,4*(2,825+0,3+0,45+0,7)		14,53500					
	Mezisoučet		14,53500					
	-1,2*2,0		-2,40000					
	145-147 :							
	Mezisoučet		-2,40000					
	3,4*(1,5+2,95+2,95+5,0*2)		59,16000					
	Mezisoučet		59,16000					
	-0,8*2,0*3		-4,80000					
	138-144 :							
	Mezisoučet		-4,80000					
	3,4*(4,26+1,41+1,3+1,5+0,85)		31,68800					
	Mezisoučet		31,68800					
	-(0,7*2,0*2)		-2,80000					
	132-140 :							
	Mezisoučet		-2,80000					
	3,4*(3,63+0,15+4,72-1,5+1,5*2)		34,00000					
	Mezisoučet		34,00000					
	-(0,8*2,0*3)		-4,80000					
	119 :							
	Mezisoučet		-4,80000					
	3,4*1,5		5,10000					
	Mezisoučet		5,10000					



73	342262411RT3X	-0,9*2,0 138-134 : Mezisoučet 3,4*(3,15+2,06) Mezisoučet -1,2*2,0 133-129 : Mezisoučet 3,4*(5,3+0,4) 135-137 : Mezisoučet 3,4*(5,75*2+3,55+3,725+3,65-0,45) -PO90min : 103-118 : Mezisoučet -3,4*3,525 Mezisoučet -(-1,2*2,0)	-1,80000 -1,80000 17,71400 17,71400 -2,40000 -2,40000 19,38000 19,38000 74,71500 74,71500 -11,98500 -11,98500 2,40000	10 160,10 1 060,00	21,00 12 293,72	Vlastní
73	342262411RT3X	Příčka sádrokarton, jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm, PO 90min v místnostech s vlhkým provozem kalkuloval vodovzdorný SDK : D1,01.01-103a : kompletně dle legendy materiálů na výše uvedeném výkrese : 103-118 : Mezisoučet 3,4*3,525 Mezisoučet -1,2*2,0	9,58500 11,98500 11,98500 -2,40000	24 071,58 1 045,00	21,00 29 126,61	Vlastní
73	342262411RT3X	Příčka SDK instalační 2x opl. tl. 250mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 4 cm v místnostech s vlhkým provozem kalkuloval vodovzdorný SDK : D1,01.01-103a : kompletně dle legendy materiálů na výše uvedeném výkrese : 143 : Mezisoučet 3,4*1,1 142 : Mezisoučet 3,4*1,2 112-116 : Mezisoučet 3,4*(2,25+0,15+2,0+0,075)	23,03500 3,74000 3,74000 4,08000 4,08000 15,21500	24 071,58 1 045,00	21,00 29 126,61	Vlastní

1 2 3 4 5 6

74 342264051RTX	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární EI45/D1 D1.01.01-204: EI 45/D1 : Mezisoučet 40,0	m2	40,00000	77,500	28 600,00	21,00	34 606,00	Vlastní
75 342266111RXX	Zakrytí kci sádrokartonem na ocelovou konstrukci EI 30/D1, desky protipožární DF II. 15 mm, bez izolace hlavice sloupů : Mezisoučet 0,15*0,65*4*12	m2	4,68000	799,00	3 739,32	21,00	4 524,58	Vlastní
76 342266112RXX	Zakrytí kci sádrokartonem na ocelovou konstrukci EI 45/D1, bez izolace detail 4 : Mezisoučet 0,95*4,3*1,15 u sloupů : Mezisoučet 9,0	m2	13,69775	829,00	11 355,43	21,00	13 740,07	Vlastní
77 3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro závěsné vybavení atd.. - výkres D1.01-103a- pozn. výztuha A D1.01.01-103a : Mezisoučet 55,5	m	55,50000	393,00	21 811,50	21,00	26 391,92	Vlastní
78 59591090R	Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem	kus	10,00000	2 329,00	23 290,00	21,00	28 180,90	SPCM RTS
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				1037744,35			
411 32 Beton stropů železový								
411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hříbových stropů včetně hlavice hříbových sloupů, železový (bez výztuže)								
79 411321515R00	...z betonu C 30/37 D1.01.02-102 : Mezisoučet 0,24*(26,05*1,3-3,18*3,3-4,5*(9,2-2,27)*2,27*2,27*3,14/2) Mezisoučet 0,24*(18,7*1,3-5,265*4,2-1,399*(1,309+4,2+0,903)-4,2*4,336)	m3	97,58673	3 135,00	305 934,40	21,00	370 180,62	801-1 RTS
411 35-1 Bednění stropů bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením								
411 35-11 deskových, balkónových nebo plošných konzol plině, rovné, popř. s náběhy ...Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení D1.01.02-102 :		m2	433,91256	398,00	172 697,20	21,00	208 963,61	801-1 RTS

[illegible]

D1.01.02-106 : Mezisoučet 12520*0,8/1000			10,01600			
411 36-1 Výztuž stropů						
prostié uložených, velikostí i spojitých, deskových, trámových (řezbových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavíc hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů, 411 36-12 ze svařovaných sítí						
85 411361921RT4	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm vč. výztuže nosníků :	t	2,50400	251850,00	64 728,40	RTS
	D1.01.02-106 : Mezisoučet 12520*0,2/1000		2,50400			
413 32-1 Beton nosníků železový						
včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových přítlí, ztužilidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčovských konstrukcí,						
85 413321515R00	...z betonu C 30/37 D1.01.02-102 : Mezisoučet 0,61*0,3*4,8*2 Mezisoučet -0,08*0,25*4,0*2	m3	1,63680	31080,00	5 041,34	RTS
413 35-1 Bednění nosníků						
stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových přítlí, ztužilidel, vodorovných táhel, tyčovských konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce						
87 413351107R00	...zřízení D1.01.02-102 : Mezisoučet (3,26-2,65)*2*4,8*2	m2	11,71200	435,00	5 094,72	RTS
413 35-1 Bednění nosníků						
88 413351108R00	...odsranění D1.01.02-102 : Mezisoučet (3,26-2,65)*2*4,8*2	m2	11,71200	143,00	1 674,82	RTS
451 31 Podklad pod dlažbu z betonů vodotěsných						
89 451311821R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1 do 15 cm D1.01.01-103a : bet. dlažba 50/50 : Mezisoučet (1,5*2,0*2,0+6,96*1,5)	m2	16,44000	478,50	7 866,54	RTS

90 499_01	Prostupy, drážky a chráničky ve stropěch	sada	1,00000	21 275,00	21,00	25 742,75	Vlastní
91 495530_10	D + M smykových listů PSB -10/185-2/280(70/140/70) D1.01.02-106 : Mezisoučet 128	ks	128,00000	92 800,00	21,00	112 288,00	Vlastní
92 495530_12	D + M smykových listů PSB -12/185-2/280(70/140/70) D1.01.02-106 : Mezisoučet 7	ks	7,00000	5 264,00	21,00	6 369,44	Vlastní
Díl: 5	Komunikace			10 879,99		13 164,79	
596 8	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
93 59684111R00	...Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC D1.01.01-103a : bet. dlažba 50/50 : Mezisoučet (1,5*2,0*2,0+6,96*1,5)	m2	16,44000	3 909,43	21,00	4 730,41	RTS
94 59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; tl. 50,0 mm čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností dodavatele : D1.01.01-103a : bet. dlažba 50/50 : Mezisoučet (1,5*2,0*2,0+6,96*1,5)	m2	16,44000	6 970,56	21,00	8 434,38	RTS
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní			249 081,81		301 388,99	
612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou						
612 40-32	Hrubá výplň rýh, jakékoliv šifky rýhy,						
95 612403399RT2	...Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi po vybouraných příchácích : D.1.01.01-901a : Mezisoučet 0,15*4,23*14 Mezisoučet 0,365*4,23*1,15 Mezisoučet 0,2*4,23*1,15	m2	11,63144	3 512,69	21,00	4 250,35	RTS

61240-9 Zčištění omítek kolem oken^N, dveří a obkladů apod.
 612409991RT2 ...Zčištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi

612 40-9	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. nad obklady :	m	30,32000	57,00	1 728,24	21,00	2 091,17	801-4	RTS
D1.01.01-103a :									
101 :									
na novém zdivu :									
Mezisoučet			3,55000						
(1,35+2,2)									
103 :									
na stávajícím zdivu :									
Mezisoučet			3,55000						
(3,21+7,45-0,7+0,8+0,16+0,7+0,7*3)									
na novém zdivu :									
Mezisoučet			13,72000						
(0,9+0,8)									
104 :									
na stávajícím zdivu :									
Mezisoučet			1,70000						
(2,5+0,6)									
111 :									
na novém zdivu :									
Mezisoučet			3,10000						
2,8									
123 :									
na stávajícím zdivu :									
Mezisoučet			2,80000						
(0,6+1,0)									
124 :									
na stávajícím zdivu :									
Mezisoučet			1,60000						
1,0									
125 :									
na stávajícím zdivu :									
Mezisoučet			1,00000						
1,05									
135, 136, 137 :									
na novém zdivu :									
Mezisoučet			1,05000						
0,6*3									
			1,80000						
612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového ...hladké									
pod obklady na zdivu :									
612451121R00		m2	52,46500	2,17,00	11 384,91	21,00	13 775,74	801-1	RTS

000075

[illegible]

612 47-31 Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,
...Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková

D1.01.01-103a:		
102-103 :		
Mezisoučet	9,61400	
(3,4*(0,9+0,8)-0,8*2,0)*1,15*2		
124-122 :		
Mezisoučet	9,61400	
(3,4*1,55-0,8*2,0)*1,15*2	8,44100	
obvodové zdivo :		
Mezisoučet	8,44100	
3,26*(3,55+3,525+3,55+5,0+2,4+4,75+5,5+12,485-1,39)	128,34620	
Mezisoučet	128,34620	
-(1,2*1,5+2,0*0,75+2,0*0,75+4,0*0,75+2,0*1,5*5+2,0*0,75)	-24,30000	
Mezisoučet	-24,30000	
3,26*(0,45+0,75)	3,91200	
Mezisoučet	3,91200	
3,26*(2,8+2,8+5,025+4,355+2,7+5,75+3,4+3,725+3,5)	111,01930	
Mezisoučet	111,01930	
-(2,0*1,5*6+2,0*0,75*1+2,0*2,65+4,0*0,75)	-27,80000	
otvor ve vertikále :		
Mezisoučet	-27,80000	
4,2*4,2*1,15	20,28600	
Mezisoučet	20,28600	
4,2*2,4*1,15	11,59200	
na stávajícím zdivu po odlučení obkladech a omítkách :		
výměra viz položka 978059521RXX a 978013191R00 :		
Mezisoučet	11,59200	
252,9303+61,813	314,74330	
odpočet plocha nového obkladu :		
pod obklady na zdivu :		
na stávajícím zdivu :		
Mezisoučet	314,74330	
-2,0*(3,21+7,45-0,7+0,8+0,16+0,7+0,7*3)	-27,44000	
Mezisoučet	-27,44000	
-1,5*(2,5+0,6)	-4,65000	
Mezisoučet	-4,65000	
-1,5*(0,6+1,0)	-2,40000	
Mezisoučet	-2,40000	
-1,5*1,0	-1,50000	
Mezisoučet	-1,50000	
-1,5*1,05	-1,57500	
nezměřitelné 5% :		
Mezisoučet	-1,57500	
518,2988/100*5	25,91444	

99 612401291XX	Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdivkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlínky a tmelu	m2	20,84490	4 191,00	8 734,01	21,00	10 568,15	Vlastní
	D1.01.01-103a :							
	180 :							
	Mezisoučet		3,06360					
	(0,9*2+1,2*12+1,5*4)*0,08*1,15*1,5							
	1100 :							
	Mezisoučet		3,06360					
	2,5*2*0,1*1,15*1,5		0,86250					
	L50/50/5 :							
	Mezisoučet		0,86250					
	0,7*8*0,05*1,15*1,5		0,48300					
	D1.01.01-103a :							
	104-118 :							
	Mezisoučet		0,48300					
	(3,4*1,2-0,8*2,0)*1,15*2		5,70400					
	104-111 :							
	Mezisoučet		4,84380					
	(3,4*1,09-0,8*2,0)*1,15*2		5,70400					
	123-122 :							
	Mezisoučet		4,84380					
	(3,4*1,4-1,1*2,0)*1,15*2		5,88800					
100 612481211RTX	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny - s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	54,42032	1 111,00	6 040,66	21,00	7 309,20	Vlastní
	na cca 10-11% plochy :							
	výměra - viz položka 612473182R00 :							
	Mezisoučet		54,42032					
	544,20324/100*10							
101 613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	544,20324	85,00	46 257,28	21,00	55 971,31	Vlastní
	výměra - viz položka 612473182R00 :							
	Mezisoučet		544,20324					
	544,20324							
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější							
102 60201114RTX	Omítka soklová - zrnitost 1,5mm	m2	31,65750	546,00	17 285,00	21,00	20 914,85	Vlastní
	D1.01.01-301, D1.01.01-302 :							
	Mezisoučet		31,65750					
	0,35*(11,3*2+18,7+26,55+11,3*2)							
103 6022481211RTX	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	31,65750	1 111,00	3 513,98	21,00	4 251,92	Vlastní

0000078

D1.01.01-301, D1.01.01-302 : Mezisoučet 0,35*(11,3*2+18,7+26,55+11,3*2)					31,65750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
---	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

000079

107	631 31-1	Doplnění mazanin betonem prosým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 631 31-1 o ploše jednolitě do 1 m2 631311131R00	(5,54+2,59+1,55+1,55)*1,15*0,12 B4 - keramická dlažba : Mezisoučet 2,56*1,15*0,12 C4 - elektrostaticky vodivá podlahovina : Mezisoučet (2,7+17,7+17,73+18,48+9,66+21,7+19,73+26,65+41,61)*1,15*0,12	1,54974 1,54974 0,35328 0,35328 24,28248	m3	0,04800	2,213,20	106,23	21,00	128,54	801-4	RTS
108	631 31-3	Doplnění mazanin betonem prosým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 631 31-3 rýh 631312141R00	...Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách zapravení podlah po vybouraném zdvlu : D.1.01.01-901a : Mezisoučet 0,1*0,15*1,15*(3,51+0,8+0,9+4,675+0,15) Mezisoučet 0,1*0,15*1,15*(2,05+0,45+1,85) Mezisoučet 0,1*0,15*1,15*(5,025+2,1) Mezisoučet 0,15*1,15*18,125*0,375 Mezisoučet 0,15*1,15*7,5*0,375 Mezisoučet 0,15*1,15*(0,6*0,45+0,2*0,665+0,5*0,8)	2,16718 0,17310 0,17310 0,07504 0,07504 0,12291 0,12291 1,17246 1,17246 0,48516 0,48516 0,13852	m3	2,16718	2,321,40	5 030,89	21,00	6 087,38	801-4	RTS
109	631 31-917	Příplatek za sřízení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 631319173R00	...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm podkladní beton pod kci podlah : D1.01.01-103 : A4 - PVC, E2 koberec : Mezisoučet (19,09+3,04+25,07+15,66+4,76+13,89+23,17+7,32+7,77)*1,15*0,1	78,30856 79,50 13,77355	m3	78,30856	79,50	6 225,53	21,00	7 532,89	801-1	RTS

B3 - keramická dlažba :						
Mezisoučet	(5,54+2,59+1,55)*1,15*0,1			13,77355		
B4 - keramická dlažba :				1,29145		
Mezisoučet				1,29145		
2,56*1,15*0,1				0,29440		
C4 - elektrostaticky vodivá podlahovina :				0,29440		
Mezisoučet	(2,7+17,73+18,48+9,66+21,7+19,73+26,65+41,61)*1,15*0,1			20,23540		
podkladní beton pod hydroizolace :	D1.01.01-103 :					
A4 - PVC, E2 koberec :				20,23540		
Mezisoučet	(19,09+3,04+25,07+15,66+4,76+13,89+23,17+7,32+7,77)*1,15*0,12			16,52826		
B3 - keramická dlažba :				16,52826		
Mezisoučet	(5,54+2,59+1,55+1,55)*1,15*0,12			1,54974		
B4 - keramická dlažba :				1,54974		
Mezisoučet	2,56*1,15*0,12			0,35328		
C4 - elektrostaticky vodivá podlahovina :				0,35328		
Mezisoučet	(2,7+17,73+18,48+9,66+21,7+19,73+26,65+41,61)*1,15*0,12			24,28248		
631 36 Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů						
631 36-2 ze svařovaných síti						
631361921RT4						
...Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm		t	m ²	Kč	Kč	Rozpis
podkladní beton pod kci podlah :						RTS
D1.01.01-103 :				3,60219	25,450,00	
A4 - PVC, E2 koberec :						
Mezisoučet				0,69694		
(19,09+3,04+25,07+15,66+4,76+13,89+23,17+7,32+7,77)*1,15*4,4*1,15/1000				0,69694		
B3 - keramická dlažba :				0,06535		
Mezisoučet	(5,54+2,59+1,55+1,55)*1,15*4,4*1,15/1000			0,06535		
B4 - keramická dlažba :				0,01490		
Mezisoučet	2,56*1,15*4,4*1,15/1000			0,01490		
C4 - elektrostaticky vodivá podlahovina :				0,01490		
Mezisoučet	(2,7+17,73+18,48+9,66+21,7+19,73+26,65+41,61)*1,15*4,4*1,15/1000			1,02391		
podkladní beton pod hydroizolace :	D1.01.01-103 :					
A4 - PVC, E2 koberec :						

~~SECRET~~

[illegible]

114 6324151_12	Podér cementový samonivelační ručně tl. 12mm, vč. penetrace podkladu D1.01.01-103 : A2 - PVC : Mezisoučet 16,47	m2	16,47000	683,00	9 602,01	21,00	11 618,43	Vlastní
115 632415120RT2X	Podér cementový samonivelační ručně tl. 20 mm, vč. penetrace D1.01.01-103 : B1 - keramická dlažba : Mezisoučet 6,4 101 : Mezisoučet 65,0	m2	71,40000	742,00	52 978,80	21,00	64 104,36	Vlastní
116 632441016_55	Podér anhydritový tl. 51mm - 55 mm, samonivelační podér CT - C25 - F5 D1.01.01-103 : B2 - keramická dlažba : Mezisoučet 2,52+4,53+2,35+1,44 B3 - keramická dlažba : Mezisoučet 5,54+2,59+1,55+1,55 B4 - keramická dlažba : Mezisoučet 2,56	m2	24,63000	450,50	11 095,82	21,00	13 425,94	Vlastní
117 632441017_65	Podér anhydritový tl. 61mm - 65 mm, samonivelační podér CA - C30 - F5 D1.01.01-103 : A3 - PVC : Mezisoučet 7,31+1,91+6,02+9,94+7,74 A4 - PVC : Mezisoučet 19,09+3,04+25,07+15,66+7,32+7,77 C3 - elektrostaticky vodivá podlahovina : Mezisoučet 15,04+18,84+10,54 C4 - elektrostaticky vodivá podlahovina : Mezisoučet 2,7+17,7+17,73+18,48+9,66+21,7+19,73+26,65+41,61 E 1 - kobrec : Mezisoučet	m2	382,10000	503,50	192 387,35	21,00	232 788,69	Vlastní
			32,92000					
			32,92000					
			77,95000					
			44,42000					
			44,42000					
			175,96000					
			175,96000					

[illegible]

122	se zařízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 122 917862111R00	...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 D1.01.01-103 : okapový chodník : Mezisoučet 11,2+1,3+9,9*3	m	42,20000	148,90	6 283,58	21,00	7 603,13 822-1	RTS
123	91B 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 123 918101111R00	...Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 D1.01.01-103 : okapový chodník : Mezisoučet (11,2+1,3+9,9*3)*0,25*0,25	m3	2,63750	2,099,80	5 538,22	21,00	6 701,25 822-1	RTS
124	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1 000 mm; š = 50 mm; h = 250,0 mm; barva šedá čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele : D1.01.01-103 : okapový chodník : Mezisoučet 11,2+1,3+9,9*3	kus	42,20000	84,80	3 578,56	21,00	4 330,06 SPCM	RTS
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb 125 931961115RAA	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm D1.01.01-101, 201-204 : Mezisoučet 4,2*(18,4+2,25*3,14+6,0+2,8+0,45+4,9+26,05)*1,15	m2	317,16195	116,60	36 981,08	21,00	63 876,37	Vlastní
126	931961115RRA	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm, XPS D1.01.01-101, 201-204 : Mezisoučet 0,96*(18,4+2,25*3,14+6,0+2,8+0,45+4,9+26,05)*1,15	m2	72,49416	132,50	9 605,48	21,00	11 622,63	Vlastní
127	931961119RRA	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 100 mm, XPS D1.01.01-101, 201-204 : Mezisoučet 0,7*3,5+0,95*(11,4+0,3+10,55+0,2+0,5+5,5+0,3)*1,05	m2	31,12812	199,30	6 203,83	21,00	7 506,63	Vlastní
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy 941 94-1 Montáž lešení 128 941941051R00	...šifky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. výměra odečtena kreslícím programem - výkresy pohledů :	m2	220,00000	46,00	10 120,00	21,00	12 245,20 800-3	RTS

129	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení 941941391R00	Mezisoučet 220	220,00000				13 200,00	21,00	15 972,00	800-3	RTS
	...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m předpoklad 2 měsíce : výměra odečtena kreslicím programem - výkresy pohledů : Mezisoučet 220*2	m2	440,00000	30,00							
130	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami 941941851R00	Mezisoučet 220	220,00000	15,00			3 300,00	21,00	3 993,00	800-3	RTS
	...šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m výměra odečtena kreslicím programem - výkresy pohledů : Mezisoučet 220	m2	220,00000								
131	94_01 Vyzdvížení a ukotvení zvedané části střechy, včetně statického zajištění a dodržení požadavků BOZP D1.01.01-204 : Mezisoučet 41,0	m2	41,00000	1 470,00			50 270,00	21,00	72 926,70		Vlastní
Dl:	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 420 918,12		1 356 310,93		
132	952 90 Vybíjení budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytových nebo občanských výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání ... Vybíjení budov o výšce podlaží do 4 m D1.01.01-103 : A1 - PVC : Mezisoučet 13,0+17,85+18,52+21,41+18,34+29,3+8,21+11,18 A2 - PVC : Mezisoučet 16,47 A3 - PVC : Mezisoučet 7,31+1,91+6,02+9,94+7,74 A4 - PVC : Mezisoučet 19,09+3,04+25,07+15,66+7,32+7,77 B1 - Keramická dlažba : Mezisoučet 6,4 101 :	m2	741,68400	53,00			39 309,25	21,00	47 564,19	801-1	RTS
			137,81000								
			137,81000								
			16,47000								
			32,92000								
			32,92000								
			77,95000								
			77,95000								
			6,40000								

Mezisoučet					Vlastní
B2 - keramická dlažba :					
Mzisoučet					
2,52+4,53+2,35+1,44					
B3 - keramická dlažba :					
Mzisoučet					
5,54+2,59+1,55+1,55					
B4 - keramická dlažba :					
Mzisoučet					
2,56					
C1 - elektrostaticky vodivá podlahovina :					
Mzisoučet					
16,41+5,68+0,65					
C2 - elektrostaticky vodivá podlahovina :					
Mzisoučet					
21,35					
C3 - elektrostaticky vodivá podlahovina :					
Mzisoučet					
15,04+18,84+10,54					
C4 - elektrostaticky vodivá podlahovina :					
Mzisoučet					
2,7+17,7+17,73+18,48+9,66+21,7+19,73+26,65+41,61					
D1 - mramorová dlažba :					
Mzisoučet					
7,45					
Ostatní řešené prostory :					
Mzisoučet					
577,34/100*10					
E 1 - koberec :					
Mzisoučet					
9,03					
E 2 - koberec :					
Mzisoučet					
4,76+13,89+23,17					
Pracovníštní přepážka - montáž a demontáž	m2	198,81000	757,90	150 678,10	21,00 182 320,50
D.1.01.01-901a :					
Mzisoučet					
4,23*(6,5+0,3+4,3+3,0+1,1+4,8+5,0+3,7+0,5)*2+1,5+8,0+1,8)					
D1.01.01--901b :					
Mzisoučet					
4,23*6,0					

134	95_01	Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní přčky D.1.01.01-901a : Mezisoučet 4 D.1.01.01-901b : Mezisoučet 1	sada	5,00000	3 074,00	15 370,00	21,00	18 597,70	Vlastní
135	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií D.1.01.01-103 : řešené prostory : Mezisoučet 577,34/2	m2	288,67000	33,90	9 785,91	21,00	11 840,95	Vlastní
136	95_05_UP_01	Dem + Z M informační cedule D.1.01.01-103a : 118 : Mezisoučet 1	sada	1,00000	1 018,00	1 018,00	21,00	1 231,78	Vlastní
137	950_01_005	D + M doplnění omítky pro srovnání nerovností stávající fasády - kompletně dle výkresu D.1.01.01-705, a detailu 3 Mezisoučet 18,56	m2	18,56000	275,60	5 115,14	21,00	6 189,32	Vlastní
138	95001_02	D + M betonového soklu , bednění odbednění D.1.01.01-103a : Mezisoučet 0,6+0,88	m	1,48000	1 349,20	1 992,38	21,00	2 410,78	Vlastní
139	95001_04	Zabezpečení stanice potrubní pošty - dem a zp. montáž, uskladnění D.1.01.01-901a : Mezisoučet 1	sada	1,00000	84 556,00	84 556,00	21,00	102 312,76	Vlastní
140	95001_05	Ochrana mramorového obkladu sloupů při bouracích pracích - čekárna D.1.01.01-901a : Mezisoučet 1	sada	1,00000	2 120,00	2 120,00	21,00	2 565,20	Vlastní
141	95001_06	Dem a ZM opláštění pro demontáž dešťového svodu vč. doplnění D.1.01.01-902 : Mezisoučet 1	sada	1,00000	2 968,00	2 968,00	21,00	3 591,28	Vlastní

142 95001_07	D + M odizolování stávajících sloupů pěnosklep D.1.01.01-103a: Mezisoučet 4,23*2	m	8,46000	3 392,00	28 696,32	21,00	34 722,55	Vlastní
143 95001_07.1	D + M odizolování stávajících I profilu pěnosklep D.1.01.01-103a: Mezisoučet 4,0	m	4,00000	3 392,00	13 568,00	21,00	16 417,28	Vlastní
144 95001_08	D + M detailu odvětrání rozvodů mediplynů D.1.01.01-103a, D.1.01.01-704: Mezisoučet 5	ks	5,00000	190,80	954,00	21,00	1 154,34	Vlastní
145 95001_09	D + M doplnění mramorového obkladu sloupů, v souladu se stávajícím obkladem D.1.01.01-103a: Mezisoučet 34,5	m2	34,50000	5 088,00	175 536,00	21,00	212 398,56	Vlastní
146 95001_10	D + M doplnění stávající fasády kabínkem, v souladu se stávajícím obkladem D.1.01.01-902: Mezisoučet 1	m2	10,00000	826,80	8 268,00	21,00	10 004,28	Vlastní
147 95001_07	Částečná demontáž stávající prosklené fasády vertikály D.1.01.01-902: Mezisoučet 1	sada	1,00000	17 172,00	17 172,00	21,00	20 778,12	Vlastní
148 95001_08	Příprava a zapravení pro ZTI - místnost DMZ	sada	1,00000	3 074,00	3 074,00	21,00	3 719,54	Vlastní
149 956711001R00	Výplň nízkoexpanzní montážní pěnou Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. D.1.01.01-104, 201-204, det 3: Mezisoučet 18,98*0,25 Mezisoučet (10,7*2+4,66+8,92+10,3+4,49+2,0+3,75+0,35*2)*0,25 det 5: Mezisoučet 9/0,3	m	48,80000	169,60	8 276,48	21,00	10 014,54	Vlastní
150 D.1.01.01-xxx.01.1	D + M dilatačního profilu podlahového PVC krytina	m	37,40000	2 268,40	84 838,16	21,00	102 654,17	Vlastní
151 D.1.01.01-xxx.01.2	D + M dilatačního profilu podlahového - dlažba	m	3,80000	1 953,60	7 423,68	21,00	8 982,65	Vlastní

152	D1.01.01-xxx.02	D + M dilatačního pro osazení do stěny	m	15,00000	460,70	6 910,50	21,00	8 361,71	Vlastní
153	D1.01.01-xxx.03	D + M krycí profil z TIZn plechu tl. 0,65mm (r.š. 130mm)	m	16,00000	424,00	6 784,00	21,00	8 208,64	Vlastní
154	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 2,5% z HSV	%	2,50000	68 692,95	171 732,38	21,00	207 796,18	Vlastní
155	95-02	Práce malého rozsahu, nevýrobočtovatelné detaily, 4% z HSV	%	4,00000	68 692,95	274 771,82	21,00	332 473,90	Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				510 078,38		617 194,84	
919 73-5	Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spolebné vody								
156	919735122R00	...Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	53,68430	178,10	9 561,17	21,00	11 569,02	RTS
		D.1.01.01-901a : rýhy pro nové příčky : Mezisoučet 2*(3,51+3,3+0,7*2+4,4+0,7+3,5+0,456+0,7+5,025+0,35)*1,15		53,68430					
157	919735123R00	...Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,40450	260,80	1 148,69	21,00	1 389,91	RTS
		D.1.01.01-901a : bourání mramorové podlahy : Mezisoučet (0,65+1,265)*2*1,15		4,40450					
961 05	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,								
158	961055111R00	...Bourání základů železobetonových	m3	0,96000	3 744,00	3 594,24	21,00	4 349,03	RTS
		D1.01.01-101, 201-204 : Mezisoučet 1,0*0,8*1,2		0,96000					
962 03-1	Bourání přiček z chel a tvárníc nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
159	962031133R00	...Bourání přiček chelových tl. 15 cm	m2	80,18730	96,00	7 697,98	21,00	9 314,56	RTS
		D.1.01.01-901a : Mezisoučet 4,23*(3,51+0,8+0,9+4,675+0,15) Mezisoučet -1,0*2,0*2 Mezisoučet 4,23*(2,05+0,45+1,85) Mezisoučet -1,6*2,0		80,18730	96,00				

000000

[illegible]

[illegible]

169	970 05 v železobetonu	970051100R00	... Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm, vč. následného zapravení	m	2,22000	4 198,00	9 319,56	21,00	11 276,67	801-3	RTS
			D.1.01.01-901a:								
			vyšetřovna:								
			Mezisoučet								
			0,37*4		1,48000						
			inspekční pokoj:								
			Mezisoučet		1,48000						
			0,37*2		0,74000						
170	970 23 Řezání cihelného zdiva	970231150R00	... Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	29,79650	829,60	24 719,18	21,00	29 910,21	801-3	RTS
			D.1.01.01-901a:								
			Mezisoučet								
			(2,05*2+1,05)*1,15		5,92250						
			Mezisoučet		5,92250						
			4,23*2*1,15		9,72900						
			Mezisoučet		9,72900						
			2,05*2*3*1,15		14,14500						
171	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených	... Vybourání отв. zeď cihel, pl.4 m ² , tl.15 cm, MVC	m ²	24,13735	123,00	2 968,89	21,00	3 592,36	801-3	RTS
			Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).								
			D.1.01.01-901a:								
			Mezisoučet								
			0,9*2,05*2*1,15		4,24350						
			Mezisoučet		4,24350						
			4,23*(0,3)*1,15		1,45935						
			Mezisoučet		1,45935						
			4,23*0,9*1,15		4,37805						
			Mezisoučet		4,37805						
			(0,9*2,05-0,8*2,0)*1,15		0,28175						
			Mezisoučet		0,28175						
			(1,2*2,05-0,5*2,0)*1,15		1,67900						
			Mezisoučet		1,67900						
			1,05*2,05*1,15		2,47538						
			Mezisoučet		2,47538						
			1,2*2,05*1,15		2,82900						
			Mezisoučet		2,82900						
			2,2*1,05*1,15		2,65650						
			Mezisoučet		2,65650						
			4,23*0,425*2*1,15		4,13483						

~~000000~~

		m	37,72000	289,00	10 901,08	21,00	13 190,31	801-3	RTS
172	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-15 pro vřazování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů 172 974031664R00	...Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm D1.01.01-103a: 180 : Mezisoučet (0,9*2+1,2*12+1,5*4)*1,15 1'100 : Mezisoučet 2,5*2*1,15 L50/50/5 : Mezisoučet 0,7*8*1,15							
173	974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem, 173 974042554R00	...Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm D.1.01.01-901a : rýhy pro nové příčky : Mezisoučet (3,51+3,3+0,7*2+4,4+0,7+3,5+0,456+0,7+5,025+0,35)*1,15	26,84215	954,00	25 607,41	21,00	30 984,97	801-3	RTS
174	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních 174 978013191R00	...Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obklad na stávajícím zdivu : D1.01.01-103a : 103 : na stávajícím zdivu : Mezisoučet 2,0*(3,21+7,45-0,7+0,8+0,16+0,7+0,7*3) 104 : na stávajícím zdivu : Mezisoučet 1,5*(2,5+0,6) 123 : na stávajícím zdivu : Mezisoučet 1,5*(0,6+1,0) 124 : na stávajícím zdivu : Mezisoučet 1,5*1,0	61,81300	89,70	5 544,63	21,00	6 709,00	801-3	RTS

[illegible]

978 05-2 stěn 176 978059631R00	... Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 veškerá bourání zdiva kalkuloval vč. případných omítek, obkladů, překladů, věnců atd.. :	m2	86,91875	105,00	9 126,47	21,00	11 043,03	801-3	RTS
	D.1.01.01-901a :								
	Mezisoučet		-76,66875						
	-4,23*18,125		-76,66875						
	Mezisoučet		-2,81250						
	-7,5*0,375		-2,81250						
	Mezisoučet		190,26000						
	4,2*(26,25+19,05)		190,26000						
	Mezisoučet		-23,86000						
	-(1,5*2,0*4+1,43*2,0+1,5*2,0*3)								
776 51-8 Odstranění 177 776511820RT1	povlakových podlah z nášípné plochy ...Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch nad 20 m2	m2	43,29000	61,00	2 640,69	21,00	3 195,23	800-775	RTS
	vč. soklu :								
	D.1.01.01-901a :								
	P4 -2x :								
	Mezisoučet		43,29000						
	(5,475*4,2-0,45*3,0)*2								
776 51-8 Odstranění 178 776511820RT2	...Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2	m2	152,17000	70,00	10 651,90	21,00	12 888,80	800-775	RTS
	vč. soklu :								
	D.1.01.01-901a :								
	P1 :								
	Mezisoučet		16,95100						
	3,685*4,6		16,95100						
	Mezisoučet		17,71000						
	3,85*4,6		17,71000						
	Mezisoučet		7,53750						
	5,025*1,5		7,53750						
	Mezisoučet		19,59750						
	5,025*3,9		19,59750						
	Mezisoučet		17,14400						
	8,35*2,1-1,7*0,23								
	P4 -2x :								
	Mezisoučet		17,14400						
	(5,475*3,5-0,45*1,7)*2		36,79500						
	Mezisoučet		36,79500						
	(5,475*3,5-0,45*2,1)*2		36,43500						
767581801RXX 179 767581801RXX	Demonitáž podhledů - kazet vč. svítidel, pro zpětnou montáž (s uložením pro následné použití) - obměna cca 10% kazet viz TZ a půdorys :	m2	113,50000	127,00	14 414,50	21,00	17 441,55		Vlastní

179 767581801RXX

180	767581801RZZ	skladba S2 : Mezisoučet 15,0+17,0+5,0+5,0 Mezisoučet 25,0+18,0+13,0+5,0+1,5+5,0 úprava 2. np - pro čelečky karet: Mezisoučet 4	m2	42,00000 42,00000 67,50000 67,50000 4,00000	137,00	2 740,00	21,00	3 315,40	Vlastní
181	96001_06	Demontáž podhledů - kazet vč. svítidel (těsný pohled), pro zpětnou montáž (s uložením pro následné použití) - obměna cca 10% kazet viz TZ a půdorysy : skladba S2 : Mezisoučet 20,0	sada	20,00000 20,00000	9 456,00	9 456,00	21,00	11 441,76	Vlastní
182	965_07	Demontáž desťového svodu D.1.01.01-902 : Mezisoučet 1 Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace D.1.01.01-901a : Mezisoučet 1,5*1,75*11 Mezisoučet 1,5*2,0*5*1,43*2,0 Mezisoučet 1,5*2,0*7 Mezisoučet 1,95*2,65	m2	72,90250 28,87500 28,87500 17,86000 17,86000 21,00000 21,00000 5,16750	343,00	25 005,56	21,00	30 256,73	Vlastní
183	965_08	Bourání cihelného zdiva - dorovnání rozměrů výplní - odvoz a likvidace D.1.01.01-901a : Mezisoučet 0,375*1,43*0,9*1,1 Mezisoučet 0,375*1,5*0,9*1,1	m3	1,08776 0,53089 0,53089 0,55888	816,00	887,61	21,00	1 074,01	Vlastní
184	965_12	Vybourání stávajícího obkladu fasády - odvoz a likvidace, vč. izolace a roštu D.1.01.01-901a : Mezisoučet 4,2*((2,95+0,3+8,3-1,65)*2+4,5+4,5*3,14/2) Mezisoučet	m2	98,84550 131,73300 131,73300	348,00	34 398,23	21,00	41 621,86	Vlastní

185	965_13	- (1,95*2,65+4,2*4,2+4,2*2,4) Vybourání příslavku chlazení - odvoz a likvidace D.1.01.01-901a : Mezisoučet 1	sada	1,00000	49 440,00	49 440,00	21,00	59 822,40	Vlastní
186	965_14	Vybourání podzemního technologického kanálu chladicího agregátu - odvoz a likvidace D.1.01.01-901a : Mezisoučet 9,85	m	9,85000	14 420,40	14 420,40	21,00	17 448,88	Vlastní
187	965_15	Úprava a zkrácení parapetní nosné kce - odvoz a likvidace D.1.01.01-901a : Mezisoučet 1	ks	1,00000	10 017,00	10 017,00	21,00	12 120,57	Vlastní
188	965_16	Demontáž parapetní desky - odvoz a likvidace D.1.01.01-901a : Mezisoučet 3,5*2+4,2*1,5+2,25	m	14,95000	3 961,75	3 961,75	21,00	4 793,72	Vlastní
189	965_17	Demontáž oplocení VZT jednotky - odvoz a likvidace D.1.01.01-901a : Mezisoučet 1	sada	1,00000	8 730,00	8 730,00	21,00	10 563,30	Vlastní
190	965_18	Demontáž madel a ochranných stěn - odvoz a likvidace D.1.01.01-901a : Mezisoučet 1	sada	1,00000	4 094,00	4 094,00	21,00	4 953,74	Vlastní
191	965_19	Lokální vybourání povrchů pro napojení obkladů, zapravení D.1.01.01-901b : Mezisoučet 1	sada	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	Vlastní
192	965_20	Vybourání vertikálního obkladu fasády vč. spodního podhledu s Al lamel (vč. izolace a roštu), vč. odvozu a likvidace sutí D.1.01.01-902 : Mezisoučet 60,3*(0,6*2)	m2	72,36000	11 577,60	11 577,60	21,00	14 008,90	Vlastní
193	965_Prof_01	Zapravení prstů mezi 1..PP a 1. NP - DN 50, viz PD část ÚT	ks	2,00000	3 192,00	3 192,00	21,00	3 862,32	Vlastní

194 965_Prof_02	Zapravení prostupů mezi 1. PP a 1. NP - DN 40, viz PD část ÚT	ks	2,00000	1 530,00	3 060,00	21,00	3 702,60	Vlastní
195 965_Prof_03	Zapravení prostupů mezi 1. PP a 1. NP - DN 32, viz PD část ÚT	ks	2,00000	1 392,00	2 784,00	21,00	3 368,64	Vlastní
196 965_Prof_04	Vývoření a zapravení prostupů a drážek 65/100mm, viz PD část ÚT Mezisoučet 12*3,1*1,1 Mezisoučet 16*0,3*1,1	m	46,20000 40,92000 40,92000 5,28000	456,00	21 067,20	21,00	25 491,31	Vlastní
197 965_Prof_05	Vývoření a zapravení prostupů a drážek 120/70mm, viz PD část ÚT	m2	3,00000	506,00	1 518,00	21,00	1 836,78	Vlastní
198 965081713R0A	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, s podkladní ložem do celkové tl. 10mm D.1.01.01-901a: P2: Mezisoučet 10,3*0,35 Mezisoučet (1,86+0,965)*(2,85+0,6+2,85)+(1,86*1,35) Mezisoučet 3,775*4,3 101: Mezisoučet 65,0	m2	105,14600 3,60500 3,60500 20,30850 20,30850 16,23250 16,23250 65,00000	182,00	19 136,57	21,00	23 155,25	Vlastní
199 965081713RXX	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, s podkladní ložem do celkové tl. 30mm D.1.01.01-901a: P3: Mezisoučet 7,125	m2	7,12500 7,12500	296,00	2 109,00	21,00	2 551,89	Vlastní
200 967581801R00	Demontáž podhledů plyných, skládaných, FEAL ald... vč. roštu: D.1.01.01-901a: S1: Mezisoučet 3,675*4,6+3,65*4,6+1,35*2,16+6,75*2,825+7,15 D.1.01.01-901a: S1: Mezisoučet (5,475*4,2-0,45*3,0) Mezisoučet	m2	169,54475 63,74975 63,74975 21,64500 21,64500	176,00	29 839,88	21,00	36 106,25	Vlastní

201	972054241RXX	(5,475*3,5-0,45*1,7) Mezisoučet (5,475*3,5-0,45*2,1) Mezisoučet 8,35*2,1 viz TZ a půdorysy : skladba S2 : Mezisoučet 10,0+20,0	kus	1,00000 10 398,00	18,39750 18,39750 18,21750 18,21750 17,53500 17,53500 30,00000	21,00	12 581,58	Vlastní
202	973031151Rxx	Odstanění keramických soklů h 150mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.01.01-901a : Mezisoučet 0,35	m	0,35000 41,30	0,35000	21,00	49,97	Vlastní
203	978059521RXX	Odeškaní vnitřních obkladů stěn vč. podkladních vrstev D.1.01.01-901a : Mezisoučet 2,8*(0,9+0,45+1,45+3,4+3,25+3,375*2+4,3+1,95+0,6+2,85+0,6*4+0,55+0,53*4- 0,15*2+5,025+2,3+0,45*2+0,25*2+2,25+5,025+0,35+5,475*5+3,5*2+4,2+0,75*4*2) -- Mezisoučet -14,78000 -14,78000 6,55500 2,3*(2,1+0,75) nezměřitelné 5% - oslění, parapety atd... : Mezisoučet Mezisoučet 248,241/100*5	m2	260,65305 39 879,92	256,46600 256,46600 -14,78000 -14,78000 6,55500 6,55500 12,41205	21,00	48 254,70	Vlastní
204	961100016RAX0	961 10 Bourání základů nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. Svislá a vodorovná doprava suli, odvoz do 10 km. ...Bourání základů z železobetonu předpokládané množství v prostoru založení vertikály : Mezisoučet 6,85	m3	6,85000 25 645,40	6,85000	21,00	31 032,14	RTS

[illegible]

~~000101~~

211	711212002R01	(15,04+18,84+10,54)*1,15 Stěrka hydroizolační těsnící hmotou - 1x dvouvrstvá D1.01.01-103 : B2 - keramická dlažba : Mezisoučet (2,52+4,53+2,35+1,44)*1,5 B3 - keramická dlažba : Mezisoučet (5,54+2,59+1,55+1,55)*1,5	m2	51,08300 33,10500	19 300,22 583,00	21,00	23 353,27	Vlastní
212	711212002R02	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou - 2x dvouvrstvá D1.01.01-103 : B4 - keramická dlažba : Mezisoučet 2,56 Mezisoučet 8,56	m2	11,12000	795,00	21,00	10 696,88	Vlastní
213	711212099	Detaily utěsnění prostupů atd v izolačních pasech, viz TZ	sada	1,00000	13 250,00	21,00	16 032,50	Vlastní
214	71140016RAB	711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přilavením vodorovná ...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rovno, D1.01.01-103 : A3 - PVC, E1 koberec : Mezisoučet (7,31+1,91+6,02+9,94+7,74+9,03)*1,15 B2 - keramická dlažba : Mezisoučet (2,52+4,53+2,35+1,44)*1,15 C3 - elektrostaticky vodivá podlahovina : Mezisoučet (15,04+18,84+10,54)*1,15 pod betonovou dlažbou : Mezisoučet 55,0*1,15	m2	175,04150 48,24250 48,24250 12,46600 12,46600 51,08300 51,08300 63,25000	287,30	21,00	60 850,20	RTS
215	71140026RAA	...2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové ro... D1.01.01-103 : A4 - PVC, E2 koberec :	m2	355,94800	646,60	21,00	278 488,74	RTS

	Mezisoučet	(19,09+3,04+25,07+15,66+4,76+13,89+23,17+7,32+7,77)*1,15	137,73550						
B3 - keramická dlažba :	Mezisoučet	(5,54+2,59+1,55+1,55)*1,15	137,73550						
B4 - keramická dlažba :	Mezisoučet		12,91450						
C4 - elektrostaticky vodivá podlahovina :	Mezisoučet	2,56*1,15	12,91450						
	Mezisoučet		2,94400						
	Mezisoučet		2,94400						
	Mezisoučet		202,35400						
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě									
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
...Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m		%	3,281,87210	1,20					
Ceny z položek s pořadovými čísly:									
209,211,212,213;			458,88190						
Součet : 458,88190									
Díl: 712	Zlivočné krytiny								
217 712_01	Přesah parozábrany a folie pro zvedanou část střechy	sada	1,00000	21,200,00	21,00	25 652,00		Vlastní	
	D.1.01.01-901b :								
	Mezisoučet		1,00000						
	1								
218 712211559RXX	Podkladní asfaltový izolační pás natavením - { parozábrana }, vč. penetrace s dodávkou	m ²	422,67240	1,11,30	21,00	56 922,56		Vlastní	
	D1.01.01-104, 201-204 :								
	S1 :								
	Čistá plocha střechy :								
	Mezisoučet		422,67240						
	10,7*18,3+(13,97+11,68)*10,7-(3,1*3,29+9,64*4,49-5,89)								
219 71242101R10	Mont.povlakové krytiny střech do 10°fóli kotvením, vč. dodávky kotev	m ²	531,17990	137,60	21,00	88 567,87		Vlastní	
	Položení a svaření fólie, připevnění kotvicími terči (4ks/m ²) a překrytí kotev fólií.								
	D1.01.01-104, 201-204 :								
	vrchy atik :								
	Mezisoučet		10,27000						
	0,25*(10,7*2+18,98+0,35*2)		10,27000						
	Mezisoučet		6,64300						
	0,35*18,98		6,64300						
	Mezisoučet		9,21550						
	0,35*26,33		9,21550						
	Mezisoučet		14,05500						
	0,25*(10,7*2+4,66+8,92+10,3+4,49+2,0+3,75+0,35*2)								

220 283220182RX	vnitřní strany atik : Mezisoučet 0,4*(10,7*2+18,98+0,35*2) Mezisoučet 0,55*18,98 Mezisoučet 0,4*26,33 Mezisoučet 0,55*(10,7*2+4,66+8,92+10,3+4,49+2,0+3,75+0,35*2) S1 : čistá plocha střechy : Mezisoučet 10,7*18,3+(13,97+11,68)*10,7-(3,1*3,29+9,64*4,49-5,89)	m2	531,17990 422,67240	105 279,86 198,20	21,00 127 388,63	Vlastní
220 283220182RX	Hydroizolace PVC - specifikace dle PD čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, průřez možností dodavatele : D1.01.01-104, 201-204 : vrchy atik : Mezisoučet 0,25*(10,7*2+18,98+0,35*2) Mezisoučet 0,35*18,98 Mezisoučet 0,35*26,33 Mezisoučet 0,25*(10,7*2+4,66+8,92+10,3+4,49+2,0+3,75+0,35*2) vnitřní strany atik : Mezisoučet 0,4*(10,7*2+18,98+0,35*2) Mezisoučet 0,55*18,98 Mezisoučet 0,4*26,33 Mezisoučet 0,55*(10,7*2+4,66+8,92+10,3+4,49+2,0+3,75+0,35*2) S1 : čistá plocha střechy : Mezisoučet 10,7*18,3+(13,97+11,68)*10,7-(3,1*3,29+9,64*4,49-5,89)	m2	10,27000 10,27000 6,64300 6,64300 9,21550 9,21550 14,05500 14,05500 16,43200 16,43200 10,43900 10,43900 10,53200 10,53200 30,92100 422,67240	283,00 119 616,29	21,00 144 735,71	SPCM RTS
220 2852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm čistá míra - viz položka montáž :	m2	422,67240	283,00	21,00	RTS

227	713191221R00	Mezisoučet 5,54+2,59+1,55+1,55 B4 - keramická dlažba : Mezisoučet 2,56 C3 - elektrostaticky vodivá podlahovina : Mezisoučet 15,04+18,84+10,54 C4 - elektrostaticky vodivá podlahovina : Mezisoučet 2,7+17,7+17,73+18,48+9,66+21,7+19,73+25,65+41,61 ...izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm D1.01.01-103a : Mezisoučet 3,45*2+2,3*2+2,2*2+2,0*2+1,7*2+1,3*2+0,9*2+1,55 Mezisoučet 1,41*2+1,0*2+1,3*2+1,0*2+1,5*4+1,75*4 Mezisoučet 10,925*2+0,17*2+2,4*2 Mezisoučet 5,05*2+0,3*2+2,25*2+2,2*2+3,63*2+6,995*2+9,425*2+2,7*2 Mezisoučet 4,72*2+1,5*2+3,15*2+5,01*2+5,0*5+2,8*2+4,35+5,025+1,5+1,7+1,85*3,14/4 Mezisoučet 3,55*2+4,65*2+3,55*2+3,525*2+5,0*4+4,75*2+3,85*2 Mezisoučet 12,485*2+4,55*2+0,85*2+1,6*2+5,75*6+3,5*2+3,725*2+3,4*2	m	385,21725 29,25000 29,25000 22,42000 22,42000 26,99000 26,99000 65,10000 65,10000 78,98725 78,98725 67,75000 67,75000 94,72000	15,90	6 317,56	21,00	7 644,25	800-713	RTS
228	713191221XX	Dílační oddělení přiček od stropní kce, vč. dodávky materiálu D1.01.01-103a : Mezisoučet 38,562	m2	38,56200	206,70	7 970,77	21,00	9 644,63		Vlastní
229	28375310.AR	rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 3,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele : D1.01.01-103a : Mezisoučet 3,45*2+2,3*2+2,2*2+2,0*2+1,7*2+1,3*2+0,9*2+1,55 Mezisoučet 1,41*2+1,0*2+1,3*2+1,0*2+1,5*4+1,75*4 Mezisoučet	m	385,21725 29,25000 29,25000 22,42000 22,42000	31,80	12 249,91	21,00	14 822,39	SPCM	RTS

000102

230	28375466R	10,925*2+0,17*2+2,4*2 Mezisoučet 5,05*2+0,3*2+2,25*2+2,2*2+3,63*2+6,995*2+9,425*2+2,7*2 Mezisoučet 4,72*2+1,5*2+3,15*2+5,01*2+5,0*2+2,8*2+4,35+5,025+1,5+1,7+1,85*3,14/4 Mezisoučet 3,55*2+4,65*2+3,55*2+3,525*2+5,0*4+4,75*2+3,85*2 Mezisoučet 12,485*2+4,55*2+0,85*2+1,6*2+5,75*6+3,5*2+3,725*2+3,4*2 32 416,92 477,00 67,96000 m2 deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,333 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele : D1.01.01-101, 201-204 : sokl : Mezisoučet 1,0*(11,3*2+8,05+6,15+11,3*2+18,7-3,12*2-1,95*2) 67,96000 21,00 39 224,47 SPCM RTS	26,99000 26,99000 65,10000 65,10000 78,98725 78,98725 67,75000 67,75000 94,72000 67,96000 67,96000 42,26724 42,26724 30,46415 1,25850 1,25850 9,58160 9,58160 0,32520	50 986,97 11 206,30 1 621,80 49 406,76	21,00 21,00 21,00	SPCM SPCM SPCM RTS RTS RTS
231	28375766AR	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele : D1.01.01-104, 201-204 : S1 : čistá plocha střechy : Mezisoučet (10,7*18,3+(13,97+11,68)*10,7-(3,1*3,29+9,64*4,49-5,89))*0,1 42,26724 42,26724 30,46415 1,25850 1,25850 9,58160 9,58160 0,32520	42,26724 42,26724 30,46415 1,25850 1,25850 9,58160 9,58160 0,32520	50 986,97 11 206,30 1 621,80 49 406,76	21,00 21,00 21,00	SPCM SPCM SPCM RTS RTS RTS
232	28375768AR	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele : D1.01.01-103 : A3 - PVC, E1 koberec : Mezisoučet (7,31+1,91+6,02+9,94+7,74+9,03)*0,03 A4 - PVC, E2 koberec : Mezisoučet (19,09+3,04+25,07+15,66+4,76+13,89+23,17+7,32+7,77)*0,08 B2 - keramická dlažba : Mezisoučet (2,52+4,53+2,35+1,44)*0,03	30,46415 1,25850 1,25850 9,58160 9,58160 0,32520	49 406,76 1 621,80 49 406,76	21,00 21,00 21,00	SPCM SPCM SPCM RTS RTS RTS

[illegible]