

235	63151458R	0,25*(10,7*2+18,98+0,35*2)*0,05 Mezisoučet 0,25*(10,7*2+4,66+8,92+10,3+4,49+2,0+3,75+0,35*2)*0,05 deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,050 m2KW; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele : D1.01.01-104, 201-204 : S1 : čistá plocha střechy : Mezisoučet 10,7*18,3+(13,97+11,68)*10,7-(3,1*3,29+9,64*4,49-5,89)	m2	422,67240	322,20	136 185,05	21,00	164 783,91	SPCM	RTS
998	71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné	50 m vodorovně 236 998713202R00	%	4 546,83000	1,10	5 001,51	21,00	6 051,83	800-713	RTS
Díl:	763	763 61 Opláštění z dřevostřípkových desek vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 237 763611132R00	m2	38,92000	104,20	4 055,46	21,00	4 907,11	800-763	RTS
238	763612132R00	...bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované D1.01.01-104, 201-204, 702 a - 702 : vrchy atik : Mezisoučet 0,4*(10,7*2+18,98+0,35*2) Mezisoučet 0,4*(10,7*2+4,66+8,92+10,3+4,49+2,0+3,75+0,35*2) ...obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované atika det. 4 : Mezisoučet 0,65*2*4,3*1,15 atika det. 2 : Mezisoučet 0,35*4,3	m2	7,93350	124,60	988,51	21,00	1 196,10	800-763	RTS
239	763611135R00	Podbití z desek do tl. 18 mm, P+D, šroubo. D1.01.01-204 : Mezisoučet	m2	41,00000	906,90	37 158,30	21,00	44 961,54		Vlastní
						205 780,79		248 994,76		

240	59590776R	deska cementofísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 10,0 mm; povrch. úprava základní nátěr, dvouvrstvý; oboustranný čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele : D1.01.01-204 : Mezisoučet 41,0 atika det. 4 : Mezisoučet 0,65*2*4,3*1,15 atika det. 2 : Mezisoučet 0,35*4,3	m2	48,93350	11750,00	85 633,63	21,00	103 616,69	SPCM	RTS
241	59590779R	deska cementofísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch. úprava základní nátěr, dvouvrstvý; oboustranný čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele : D1.01.01-104, 201-204 : vrchy atik : Mezisoučet 0,4*(10,7*2+18,98+0,35*2) Mezisoučet 0,4*(10,7*2+4,66+8,92+10,3+4,49+2,0+3,75+0,35*2)	m2	38,92000	11940,00	75 504,80	21,00	91 360,81	SPCM	RTS
998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb 50 m vodorovně										
242	998763201R00	...Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 237,238,239,240,241, : Součet : 413,61190	%	2,033,40700	1,20	2 440,09	21,00	2 952,51	800-763	RTS
DÍl:	764	Konstrukce klempířské								
243	K01	D + M TlZn odpadní trouba DN 100 - kompletně dle výkresu D1.01.01-505	m	1,50000	1536,00	2 304,00	21,00	2 787,84		Vlastní
244	K02	D + M TlZn odpadní trouba DN 100 - kompletně dle výkresu D1.01.01-505	m	11,60000	1020,00	11 832,00	21,00	14 316,72		Vlastní
245	K03	D + M TlZn vnější parapet r.š. 350mm - kompletně dle výkresu D1.01.01-505	m	2,30000	805,00	1 851,50	21,00	2 240,32		Vlastní
246	K04	D + M TlZn vnější půlkruhový parapet r.š. 350mm - kompletně dle výkresu D1.01.01-505	m	3,50000	805,00	2 817,50	21,00	3 409,18		Vlastní
247	K05	D + M TlZn oplechování atiky a ukončení FEAL obkladu - kompletně dle výkresu D1.01.01-505, okapníčka r.š. 280mm, oplechování atiky r.š. 350mm (vč. 70ks příponek)	m	31,80000	1987,00	63 186,60	21,00	76 455,79		Vlastní

248	K/06	D + M TIZn vnější oplechování dobůhu nové fasády r.š. 200mm - kompletně dle výkresu D1.01.01-505	m	57,00000	606,00	34 542,00	21,00	41 795,82	Vlastní
249	K/07	D + M TIZn vnější oplechování alky r.š. 500mm - kompletně dle výkresu D1.01.01-505	m	2,50000	632,00	1 580,00	21,00	1 911,80	Vlastní
250		998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně	%	1-184,13600	2,00	2 362,27	21,00	2 858,35	RTS
251	D/766	...v objektech výšky do 12 m				225 176,68		272 463,78	
252	T/01	Konstrukce truhlářské							
252	T/02	D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	4,00000	4 028,00	16 112,00	21,00	19 495,82	Vlastní
253	T/03	D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	2,00000	3 975,00	7 950,00	21,00	9 619,50	Vlastní
254	T/03x	D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	8,00000	3 975,00	31 800,00	21,00	38 478,00	Vlastní
255	T/04	D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování a ochranných pasů, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	2,00000	7 477,20	14 954,40	21,00	18 094,82	Vlastní
256	T/05	D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	1,00000	4 511,00	4 511,00	21,00	5 579,31	Vlastní
257	T/06	D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování a ochranných pasů z. neprosvětlost 33dB., kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	1,00000	17 441,20	17 441,20	21,00	21 103,85	Vlastní
258	T/07	D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	1,00000	9 756,20	9 756,20	21,00	11 805,00	Vlastní
259	T/08	D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	1,00000	5 565,00	5 565,00	21,00	6 733,65	Vlastní
260	T/09	D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování a ochranných pasů, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	1,00000	8 851,00	8 851,00	21,00	10 709,71	Vlastní
261	T/10	D + M Dveře vnitřní 1kř 1100/1970 vč. kování a ochranných pasů z. neprosvětlost 33dB., kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	2,00000	10 096,50	20 193,00	21,00	24 433,53	Vlastní
262	T/11.1	D + M Parapetní deska vnitřní - čelní deska 650/1680/18mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	4,00000	678,40	2 713,60	21,00	3 283,46	Vlastní
263	T/11.2	D + M Parapetní deska vnitřní - parapet 3500/480/18mm - vč. repase stáv. OK kece, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	2,00000	3 418,50	6 837,00	21,00	8 272,77	Vlastní
264	T/12.1	D + M Parapetní deska vnitřní - čelní deska 650/1680/18mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	2,00000	2 450,00	4 900,00	21,00	6 028,22	Vlastní

265	T/12.2	D + M Parapetní deska vnitřní - parapet 3850/480/18mm - vč. repase stáv. OK kce, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	1,00000	3 763,00	21,00	4 553,23	Vlastní
266	T/13	D + M Skříň 2kř. vestavěná policová 880/600/1900mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	1,00000	11 183,00	21,00	13 531,43	Vlastní
267	T/14	D + M Skříň 2kř. vestavěná policová 600/600/1900mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	1,00000	9 434,00	21,00	11 415,14	Vlastní
268	T/15	D + M Parapetní deska - dle stávajících desek 2250/875mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	1,00000	4 006,80	21,00	4 848,23	Vlastní
269	T/16	D + M Parapetní deska - doplnění dle stávajících desek 300/525mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	1,00000	371,00	21,00	448,91	Vlastní
270	T/17	D + M Dveře před níku pro umyvadlo 1900/2000mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	ks	1,00000	5 289,40	21,00	6 400,17	Vlastní
271	T/18	D + M Parapetní deska zdiva š. 100mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	m	4,26000	530,00	21,00	2 731,94	Vlastní
272	T/19	D + M Parapetní deska zdiva š. 150mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	m	1,90000	530,00	21,00	1 218,47	Vlastní
273	T/20	D + M Parapetní deska zdiva š. 220mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-502	m	42,50000	561,80	21,00	28 890,57	Vlastní
274	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně 998766202R00	...	%	2 225,06600	1,20	21,00	3 230,80	RTS
Díl: 767	767_01	Konstrukce zámečnické						
275	767_01	D + M OK prvky nosných kcl vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů	kg	4 824,47000	3 960,415150	21,00	4792,0276	Vlastní
		D1.01.02-102 : práce na stávající kcl koridoru : Mezisoučet 1,6+574,6 D1.01.02-103 : kalkulovat vč. chem. kotev a cem. podliti : OC1 : Mezisoučet		576,20000	328 063,96		396 957,39	

[illegible]

281	T/1-3/SDK100	D + M Zároveň z žárové pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	4,00000	4 982,00	19 928,00	21,00	24 112,88	Vlastní
282	T/1-3/SDK150	D + M Zároveň z žárové pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	2,00000	4 982,00	9 964,00	21,00	12 056,44	Vlastní
283	T/3,7,8/SDK100	D + M Zároveň z žárové pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	4 982,00	4 982,00	21,00	6 028,22	Vlastní
284	T/3,7,8/SDK150	D + M Zároveň z žárové pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	8,00000	4 982,00	39 856,00	21,00	48 225,76	Vlastní
285	T/3,7,8/Z150	D + M Zároveň z žárové pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	4,00000	4 982,00	19 928,00	21,00	24 112,88	Vlastní
286	T/5/SDK150	D + M Zároveň z žárové pozinkovaného plechu 800/1970mm EI 45, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	6 042,00	6 042,00	21,00	7 310,82	Vlastní
287	T/6/Z150	D + M Zároveň z žárové pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	4 982,00	4 982,00	21,00	6 028,22	Vlastní
288	T/9/SDK150	D + M Zároveň z žárové pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	4 982,00	4 982,00	21,00	6 028,22	Vlastní
289	Z/01	D + M Sestava oken vnějších AL profily 2000/1500mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	12,00000	47 635,00	571 620,00	21,00	691 660,20	Vlastní
290	Z/02	D + M Sestava oken vnějších AL profily 2000/750mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	4,00000	27 954,00	111 816,00	21,00	135 287,36	Vlastní
291	Z/03	D + M Sestava oken vnějších AL profily 4000/750mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	2,00000	53 913,00	107 826,00	21,00	130 469,46	Vlastní
292	Z/04	D + M Sestava oken vnějších AL profily 1000/1850mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	28 155,00	28 155,00	21,00	34 067,55	Vlastní
293	Z/05	D + M Stěna s dveřmi vnější AL profily 2000/2650mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	102 473,00	102 473,00	21,00	123 628,33	Vlastní
294	Z/06	D + M Stěna s dveřmi vnější AL profily 1950/2650mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	76 789,00	76 789,00	21,00	92 914,69	Vlastní
295	Z/07	D + M Dveřní křídlo AL profil - posuvné 1400/2000mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	5,00000	57 107,00	285 535,00	21,00	345 497,35	Vlastní
296	Z/07x	D + M Dveřní křídlo AL profil - posuvné 1400/2000mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	55 968,00	55 968,00	21,00	67 721,28	Vlastní

297 Z/08	D + M Dveřní křídlo Al profil - posuvné 1200/2000mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	4,00000	53 214,00	212 856,00	21,00	257 555,76	Vlastní
298 Z/09	D + M Dveřní křídlo Al profil - posuvné 1000/2000mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	2,00000	50 310,00	100 620,00	21,00	121 750,20	Vlastní
299 Z/10	D + M Dveřní křídlo Al profil - posuvné 1200/2000mm EI 45/DP2-C,S, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	2,00000	181 260,00	362 520,00	21,00	438 649,20	Vlastní
300 Z/11	D + M Dveřní křídlo Al profil - posuvné 1450/2000mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	138 938,00	138 938,00	21,00	168 114,98	Vlastní
301 Z/12	D + M Dveřní křídlo Al profil - posuvné 800/2000mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	45 761,00	45 761,00	21,00	55 370,81	Vlastní
302 Z/13	D + M Okení světlík vnitřní, pevně zasklený 2650/750mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	20 669,00	20 669,00	21,00	25 009,49	Vlastní
303 Z/14	D + M Světlodod do ploché střechy, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	3,00000	19 080,00	57 240,00	21,00	69 260,40	Vlastní
304 Z/15	D + M Madlo opěrné trubkové z nerez oceli l = 300mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	1 696,00	1 696,00	21,00	2 052,16	Vlastní
305 Z/16	D + M Madla pro WC imobilní pacienty, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	3 021,00	3 021,00	21,00	3 655,41	Vlastní
306 Z/17	D + M Madlo opěrné trubkové z nerez oceli l = 500mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	1 749,00	1 749,00	21,00	2 116,29	Vlastní
307 Z/18	D + M Vnější větrací mřížka žaluziová 100/100mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	477,00	477,00	21,00	577,17	Vlastní
308 Z/19	D + M Vnější větrací mřížka žaluziová 200/100mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	2,00000	911,60	1 823,20	21,00	2 206,07	Vlastní
309 Z/20	D + M Instalační dvířka z ocelového plechu 500/600mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	1 653,60	1 653,60	21,00	2 000,86	Vlastní
310 Z/21	D + M Dveřní křídlo Al profil - posuvné 900/2000mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	47 414,00	47 414,00	21,00	57 370,94	Vlastní
311 Z/22	D + M Zástěna z nerezových trubek se závěsem L 2200mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	24 973,60	24 973,60	21,00	30 218,06	Vlastní
312 Z/23	D + M Zástěna z nerezových trubek se závěsem L 2200mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	24 973,60	24 973,60	21,00	30 218,06	Vlastní
313 Z/24	D + M Zástěna z nerezových trubek se závěsem L 1700mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	22 853,60	22 853,60	21,00	27 652,86	Vlastní
314 Z/25	D + M Zástěna z nerezových trubek se závěsem L 2000mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	23 659,20	23 659,20	21,00	28 627,63	Vlastní

315 Z/26	D + M Zásleň z nerezových trubek se závěsem L 2200mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	24 910,00	1,00000	ks	24 910,00	21,00	30 141,10	Vlastní
316 Z/27	D + M Zásleň z nerezových trubek se závěsem L 2200mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	23 913,60	2,00000	ks	47 827,20	21,00	57 870,91	Vlastní
317 Z/28	D + M Zásleň z nerezových trubek se závěsem L 1700mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	22 853,60	1,00000	ks	22 853,60	21,00	27 652,86	Vlastní
318 Z/29	D + M Ochrana rohů nerez plechem tl. 3mm 50/50/1500mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	2 707,20	2,00000	ks	5 414,40	21,00	6 551,42	Vlastní
319 Z/30	D + M Dveřní zarážka z matného kovu s pryžovým lemem, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	477,00	1,00000	ks	477,00	21,00	577,17	Vlastní
320 Z/31	D + M Zakrytí inspekční šachty 915/15mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	2 713,60	1,00000	ks	2 713,60	21,00	3 283,46	Vlastní
321 Z/32	D + M Dveřní křídlo Al profil - posuvné 2kr 2400/2000mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	287 385,00	1,00000	ks	287 385,00	21,00	347 735,85	Vlastní
322 Z/33	D + M Okno recepcce 2200/1050mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	49 462,00	1,00000	ks	49 462,00	21,00	59 849,02	Vlastní
323 Z/34	D + M Posuvný textilní závěs, kompletně dle výkresu D1.01.01-501 Mězisoučet 2,75*3+9,9	3 837,20	18,15000	m	69 645,18	21,00	84 270,67	Vlastní
324 Z/35	D + M Posuvný textilní závěs, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	2 713,60	4,00000	m	10 854,40	21,00	13 133,82	Vlastní
325 Z/36	D + M Dveřní křídlo Al profil - posuvné 2kr 1850/2100mm EI45/DP2-C.S, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	206 003,00	1,00000	ks	206 003,00	21,00	249 263,63	Vlastní
326 Z/37	D + M Madlo, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	1 649,40	13,20000	m	21 772,08	21,00	26 344,22	Vlastní
327 Z/38	D + M Úprava stávajícího okna vertikály 1950/1500mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	24 859,10	1,00000	ks	24 859,10	21,00	30 079,51	Vlastní
328 Z/39	D + M Zrcadlo 600/800mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	3 710,00	3,00000	ks	11 130,00	21,00	13 467,30	Vlastní
329 Z/40	D + M Instalační dvíčka prolipožární 500/2000mm EI15/DP1-Sm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	15 593,70	1,00000	ks	15 593,70	21,00	18 868,38	Vlastní
330 Z/41	D + M Instalační dvíčka prolipožární 800/2000mm EI15/DP1-Sm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	27 176,30	1,00000	ks	27 176,30	21,00	32 883,32	Vlastní
331 Z/42	D + M Stupačka pro vstup do šatny, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	275,60	7,00000	ks	1 929,20	21,00	2 334,33	Vlastní






332 Z/43	D + M Oboustranná neprůhledná AL mřížka 400/100mm do T/3, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	3,00000	1 272,00	21,00	4 617,36	Vlastní
333 Z/44	D + M Sestava oken vnějších AL profily 1500/1850mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	35 569,00	21,00	43 038,49	Vlastní
334 Z/45	D + M chráničky rozvodu VZT DN 200, kompletně dle výkresu D1.01.01-501 Mezisoučet 1	ks	1,00000 1,00000	1 537,00	21,00	1 859,77	Vlastní
335 Z/46	D + M doplnění zámku do stávajících prosklených 2kf dveří, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	4 833,60	21,00	5 848,66	Vlastní
336 Z/47	D + M doplnění zámku do stávajících prosklených 2kf dveří, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	7 398,80	21,00	8 952,55	Vlastní
337 Z/48	D + M značení orientačního systému areálu, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	3,00000	8 882,80	21,00	32 244,56	Vlastní
338 Z/D P	D + M Dvěřní práh z nerezového plechu tl. 3mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501 Mezisoučet 0,7*3+0,8*3+0,9*2+1,2*2+1,6*1+2,4*1+3,1*1	m	15,80000 15,80000	1 590,00	21,00	30 397,62	Vlastní
339	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně ...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	38,865/70660	1,90	21,00	89 352,26	RTS
Díl: 767 P	Podhledy skládané			708 393,10		857 083,05	
767 58	Montáž podhledů lamelových a kazetových						
767 58-2	Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu						
340 767584502R00	...Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm vč. dodávky rastru : kompletně dle poznámky na níže uvedeném výkresu : D1.01.01-403 : 600/600 : Mezisoučet 13,0+37,46+16,23+26,22+17,53+17,48+17,52+18,06+7,35+65,85 Mezisoučet 17,16+18,4+21,41+18,22+30,68+8,1+5,69+11,1+34,88+20,01+21,22+19,55+15,66+14,96+13,79 +13,89+23,17 odskok 129 : Mezisoučet 5,35*(2,9+2,65) 600/600 - hvozdíčky :	m2	602,39750	239,00	21,00	174 207,33	RTS

341	595959601	Mezisoučet 26,47 viz TZ a půdorysy : skladba S2 : Mezisoučet 10,0+20,0			1,33750 26,47000 26,47000 30,00000						Vlastní
		Kazeta 600/600 - specifikace dle poznámky - výkres D.1.01.01-403 čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele : kompletně dle poznámky na níže uvedeném výkresu : D1.01.01-403 : 600/600 : Mezisoučet 13,0+37,46+18,23+26,22+17,53+17,48+17,52+18,06+7,35+65,85 Mezisoučet 17,16+18,4+21,41+18,22+30,68+8,1+5,69+11,1+34,88+20,01+21,22+19,55+15,66+14,96+13,79 +13,89+23,17 odskok 129 : Mezisoučet 5,35*(2,9-2,65) viz TZ a půdorysy : skladba S2 : Mezisoučet 10,0+20,0	m2	575,92750	837,40	482 281,69	21,00	583 560,84		Vlastní	
342	595959602	Kazeta 600/600 hygienická - specifikace dle poznámky - výkres D.1.01.01-403 čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele : kompletně dle poznámky na níže uvedeném výkresu : D1.01.01-403 : 600/600 - hygienický : Mezisoučet 26,47	m2	26,47000	1 897,40	50 224,18	21,00	60 771,26		Vlastní	
343	767264098RT2	Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 vč. dodávky rástru : kompletně dle poznámky na níže uvedeném výkresu : D1.01.01-403 : odskok 129 : Mezisoučet 5,35*(2,9-2,65)	m2	1,33750	69,60	85,07	21,00	102,93		Vlastní	
344	767264098RT3	Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2	m2	21,14000	53,00	1 120,42	21,00	1 355,71		Vlastní	

vč. dodávky rasru : kompletně dle poznámky na níže uvedeném výkresu : D1.01.01-403 : 600/600 : Mezisoučet 7,35 Mezisoučet 8,1+5,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

353	P/05	D + M samolepicí grafika - kompletně dle výkresu D1.01-503	m2	10,00000	16 536,00	21,00	20 008,56	Vlastní
Dl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						
354	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických	...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoli.			74 227,74		89 815,57	
	771579791R00	D1.01.01-103 :	m2	19,09000	192,81	21,00	233,30	RTS
		B2 - keramická dlažba :						
		Mezisoučet						
		2,52+4,53+2,35+1,44		10,84000				
		B3 - keramická dlažba :						
		Mezisoučet						
		2,59+1,55+1,55		10,84000				
		B4 - keramická dlažba :						
		Mezisoučet						
		2,56		5,69000				
				2,56000				
355	771101210RTX	Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetrace	m2	96,03000	6 722,10	21,00	8 133,74	Vlastní
		D1.01.01-103 :						
		B1 - keramická dlažba :						
		Mezisoučet						
		6,4		6,40000				
		101 :						
		Mezisoučet						
		65,0		6,40000				
		B2 - keramická dlažba :						
		Mezisoučet						
		2,52+4,53+2,35+1,44		65,00000				
		B3 - keramická dlažba :						
		Mezisoučet						
		5,54+2,59+1,55+1,55		65,00000				
		B4 - keramická dlažba :						
		Mezisoučet						
		2,56		10,84000				
				11,23000				
				2,56000				
356	771575107RX	Montáž podlah keram., včetně dodávky lepidla , penetrace a spárovací hmoty - parametry dle	m2	96,03000	325,40	21,00	37 810,27	Vlastní
		Skladeb podlah						
		D1.01.01-103 :						
		B1 - keramická dlažba :						
		Mezisoučet						
		6,4		6,40000				
		101 :						
		Mezisoučet						
		65,0		6,40000				
				65,00000				

358 597623000		357 771579791_Z	
B2 - keramická dlažba :	65,00000		
Mezisoučet	10,84000		
2,52+4,53+2,35+1,44			
B3 - keramická dlažba :	10,84000		
Mezisoučet	11,23000		
5,54+2,59+1,55+1,55			
B4 - keramická dlažba :	11,23000		
Mezisoučet	2,56000		
2,56			
Příplatek za plochu podlah keram. - vytvoření vzoru, kladení na koso atd..			
D1.01.01-103 :	96,03000	m2	1 526,98
B1 - keramická dlažba :			
Mezisoučet	6,40000		
6,4			
101 :	6,40000		
Mezisoučet	65,00000		
65,0			
B2 - keramická dlažba :	65,00000		
Mezisoučet	10,84000		
2,52+4,53+2,35+1,44			
B3 - keramická dlažba :	10,84000		
Mezisoučet	11,23000		
5,54+2,59+1,55+1,55			
B4 - keramická dlažba :	11,23000		
Mezisoučet	2,56000		
2,56			
Dlaždice - Die SKLADEB PODLAH	96,03000	m2	33 082,34
Čistá míra - viz položka montáž :			
výměru přizpůsobit celým balením a, profez možností a schopnostem dodavatele :			
D1.01.01-103 :	344,50		
B1 - keramická dlažba :			
Mezisoučet	6,40000		
6,4			
101 :	6,40000		
Mezisoučet	65,00000		
65,0			
B2 - keramická dlažba :	65,00000		
Mezisoučet	10,84000		
2,52+4,53+2,35+1,44			
B3 - keramická dlažba :	10,84000		
Mezisoučet	11,23000		
5,54+2,59+1,55+1,55			
B4 - keramická dlažba :	11,23000		
Mezisoučet	2,56000		
2,56			
Vlastní	21,00		1 847,52
Vlastní	21,00		40 029,63

[illegible]

[illegible]

365	776491001K	Mezisoučet 19,09+3,04+25,07+15,66+7,32+7,77 D1.01.01-103 : C1 - elektrostaticky vodivá podlahovina : Mezisoučet 16,41+5,68+0,65 C2 - elektrostaticky vodivá podlahovina : Mezisoučet 21,35 C3 - elektrostaticky vodivá podlahovina : Mezisoučet 15,04+18,84+10,54 C4 - elektrostaticky vodivá podlahovina : Mezisoučet 2,7+17,7+17,73+18,48+9,66+21,7+19,73+26,65+41,61	32,92000 77,95000 77,95000 22,74000 22,74000 21,35000 21,35000 44,42000 44,42000 175,96000	m	31,80	15 834,17	21,00	19 159,35	Vlastní
366	776491001S	Montáž klinku D1.01.01-103 : PVC : Mezisoučet 2,85+0,6+3,36+3,74+0,15+1,16+2,0+10,925*2+2,4+4,3*2+3,775*2+0,7*4 Mezisoučet 0,3*2+2,25*2+2,2*2+5,05*2+8,35*2+2,1*2+5,475*6+3,5*2+4,2*2+3,5*2+0,6*2*2+0,7*2*2 Mezisoučet 5,35*2+6,145*2+0,6*4+6,995*2+3,63*2+5,3*2+2,15*2+9,425*2+2,7 Mezisoučet 5,01*2+3,15*2+4,72*2+6,25+6,55 elastický vodivá : Mezisoučet 6,335*2+7,45*2+0,7*2+0,8*2+4,65*6+3,55*4+3,525*2+3,85*2+4,75*2+12,485*2+5,5*2+0,95+0,6*2+0,53*2+2,45*2+5,75*6+3,5*2+3,4*2+3,725*2+4,55*2+6,21*2 Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž čepcového těsnění D1.01.01-103 : PVC : Mezisoučet 2,85+0,6+3,36+3,74+0,15+1,16+2,0+10,925*2+2,4+4,3*2+3,775*2+0,7*4 Mezisoučet 0,3*2+2,25*2+2,2*2+5,05*2+8,35*2+2,1*2+5,475*6+3,5*2+4,2*2+3,5*2+0,6*2*2+0,7*2*2 Mezisoučet 5,35*2+6,145*2+0,6*4+6,995*2+3,63*2+5,3*2+2,15*2+9,425*2+2,7 Mezisoučet 5,01*2+3,15*2+4,72*2+6,25+6,55 elastický vodivá :	497,93000 57,06000 57,06000 100,95000 100,95000 83,09000 83,09000 38,56000 38,56000 218,27000 497,93000 57,06000 57,06000 100,95000 100,95000 83,09000 83,09000 38,56000	m	37,10	18 473,20	21,00	22 352,57	Vlastní

367 952902021U00	Mezisoučet 6,335*2+7,45*2+0,7*2+0,8*2+4,65*6+3,55*4+3,525*2+3,85*2+4,75*2+12,485*2+5,5*2+0,95*2+0,6*2+0,53*2+2,45*2+5,75*6+3,5*2+3,4*2+3,725*2+4,55*2+6,21*2	m2	38,56000 218,27000	53,00	14 692,66	21,00	17 778,12	URS
	Zametení hladká podlaha							
	D1.01.01-103 :		277,22000					
	A1 - PVC :							
	Mezisoučet		137,81000					
	13,0+17,85+18,52+21,41+18,34+29,3+8,21+11,18							
	A2 - PVC :		137,81000					
	Mezisoučet		16,47000					
	16,47							
	B1 - keramická dlažba :		16,47000					
	Mezisoučet		6,40000					
	6,4							
	101 :		6,40000					
	Mezisoučet		65,00000					
	65,0							
	C1 - elektrostaticky vodivá podlahovina :		65,00000					
	Mezisoučet		22,74000					
	16,41+5,68+0,65							
	C2 - elektrostaticky vodivá podlahovina :		22,74000					
	Mezisoučet		21,35000					
	21,35							
	D1 - mramorová dlažba :		21,35000					
	Mezisoučet		7,45000					
	7,45							
368 952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	277,22000	53,00	14 692,66	21,00	17 778,12	URS
	D1.01.01-103 :							
	A1 - PVC :							
	Mezisoučet		137,81000					
	13,0+17,85+18,52+21,41+18,34+29,3+8,21+11,18							
	A2 - PVC :		137,81000					
	Mezisoučet		16,47000					
	16,47							
	B1 - keramická dlažba :		16,47000					
	Mezisoučet		6,40000					
	6,4							
	101 :		6,40000					
	Mezisoučet		65,00000					
	65,0							
	C1 - elektrostaticky vodivá podlahovina :		65,00000					

[illegible]

374 2841230_0K	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD (skladby podlah) čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele : D1.01.01-103 : PVC : Mezisoučet 2,85+0,6+3,36+3,74+0,15+1,16+2,0+10,925*2+2,4+4,3*2+3,775*2+0,7*4 Mezisoučet 0,3*2+2,25*2+2,2*2+5,05*2+8,35*2+2,1*2+5,475*6+3,5*2+4,2*2+3,5*2+0,6*2+2+0,7*2*2 Mezisoučet 5,35*2+6,145*2+0,6*4+6,995*2+3,63*2+5,3*2+2,15*2+9,425*2+2,7 Mezisoučet 5,01*2+3,15*2+4,72*2+6,25+6,55 elastický vodivá : Mezisoučet 6,335*2+7,45*2+0,7*2+0,8*2+4,65*6+3,55*4+3,525*2+3,85*2+4,75*2+12,485*2+5,5*2+0,95+0,6*2+0,53*2+2,45*2+5,75*6+3,5*2+3,4*2+3,725*2+4,55*2+6,21*2	m	497,93000	31,90	15 834,17	21,00	19 159,35	Vlastní
375 2841230_T	Podlahovina PVC - čepové těsnění - parametry dle PD (skladby podlah) čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele : D1.01.01-103 : PVC : Mezisoučet 2,85+0,6+3,36+3,74+0,15+1,16+2,0+10,925*2+2,4+4,3*2+3,775*2+0,7*4 Mezisoučet 0,3*2+2,25*2+2,2*2+5,05*2+8,35*2+2,1*2+5,475*6+3,5*2+4,2*2+3,5*2+0,6*2+2+0,7*2*2 Mezisoučet 5,35*2+6,145*2+0,6*4+6,995*2+3,63*2+5,3*2+2,15*2+9,425*2+2,7 Mezisoučet 5,01*2+3,15*2+4,72*2+6,25+6,55 elastický vodivá : Mezisoučet 6,335*2+7,45*2+0,7*2+0,8*2+4,65*6+3,55*4+3,525*2+3,85*2+4,75*2+12,485*2+5,5*2+0,95+0,6*2+0,53*2+2,45*2+5,75*6+3,5*2+3,4*2+3,725*2+4,55*2+6,21*2	m	497,93000	69,90	34 307,38	21,00	41 511,93	Vlastní
376 69741060.AX	Koberec čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele : objektový koberec konstrukce nadelivěs vyztužený PP stabilizační vrstvou : třída zářeje dle EN 1470 je 33 : oblast použít je třída 4 : vlákno 100% Polyamid :	m2	50,85000	55,120	28 028,52	21,00	33 914,51	Vlastní

377 | PVC

Vlastní

21.00	199 224,70
-------	------------

164 648.51

551.201

298,70920

m2

dle parametru PN - viz skladby podlah

čistší mŕňa - viz položka montáž :

čistá míra - viz položka níže ,

výměru přizpůsobit celým balením a, projev možností a schopností souvisejících :

Homogenní podlahová krytina z PVC dle EN 649, s polyuretanovou povrchovou úpravou (100%

PUR, :

tvřený UV), tloušťka 2 mm, šíře role 1,83 m, zátěž dle EN 685 třídy 34 (komerční velmi výsoké

prostory :

s intenzivním využíváním), třída opotřeбенí P, antistatická, odolná vůči chemikáliím, kročeжovы produkty.

š interního využívaní, a naopak

Utlum : 3 dB, vhodná pro kolečkovou židli dle EN 12529 typu W, hořlavost dle
Hluku dle EN ISO 140-8

EN : 3 ab, minimuma pro konsideracii

EN :
13501 1 Bf-s1 nroslíklznost skupiny R g dle BGR 181, součinitel smykového tření dle vyhlášky

13501-1 Btl-s1, protisklizňacia skupiny K a die DOK 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914,

137/98Sb. min.0,6 :

A1 - PVC:

Mezispučet .

13 0+17 85+18 52+21 41+18 34+29 3+8 21+11, 18

13,0+17,85+18,52+21,41+18,34+29,37+0,21+11,19

A2 - PVC :

Mezisuüçet

16,47

A3 - PVC:

A3 - PVC :
Meziosičet

Mezisoouci
7 24 41 01+6 02+0 94+7 74

7,31+1,91+6,02+9,94+7,74

A4 - PVC:

Mezisoúčel

19,09+3,04+25,07+15,66+7,32+7,11

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

00012

[illegible]

[illegible]

1,5*(2,5+0,6)	
106-108 :	
na SDK :	
Mezisoučet	
2,0*(2,8*4+0,6*4)	
111 :	
na SDK :	
Mezisoučet	
2,0*1,5	
na novém zdivu :	
Mezisoučet	
2,0*2,8	
113 :	
na sdk :	
Mezisoučet	
2,0*(3,45*2+2,3*2)	
Mezisoučet	
-0,8*2,0	
114 :	
na sdk :	
Mezisoučet	
2,0*(2,2*2+2,0*2)	
Mezisoučet	
-0,9*2,0	
115, 116 :	
na sdk :	
Mezisoučet	
2,0*(1,7*2+1,6*2+0,9*2+1,3*2)	
Mezisoučet	
-(0,7*2,0*3)	
123 :	
na stávajícím zdivu :	
Mezisoučet	
1,5*(0,6+1,0)	
124 :	
na stávajícím zdivu :	
Mezisoučet	
2,0*1,0	
na sdk :	
Mezisoučet	
2,0*(2,35)	
125 :	
na stávajícím zdivu :	
Mezisoučet	

4,65000
4,65000
27,20000
27,20000
3,00000
3,00000
5,60000
5,60000
23,00000
23,00000
-1,60000
-1,60000
16,80000
16,80000
-1,80000
-1,80000
22,00000
22,00000
22,00000
-4,20000
-4,20000
2,40000
2,40000
2,00000
2,00000
4,70000
4,70000

	Mezisoučet 3,0*5,0 127,128 : Mezisoučet 2,05*2,0*3+((2,0-0,9)*0,275*6+0,275*(1,5*6))*1,2 118 : D1.01.01-103b : Mezisoučet 3,0*(1,0+0,65) Mezisoučet 2,2*(0,6*2+1,9) Mezisoučet 0,8*2,1 úprava 2. np - pro člečky karet : Mezisoučet 2*1,0	5,25000 15,00000 15,00000 17,44800 17,44800 4,95000 4,95000 6,82000 6,82000 1,68000 1,68000 2,00000							Vlastní
386 5976010XX	Lišta nerez pro obklady čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností dodavatele : D1.01.01-103a, 103b : výměra dovozena z položek 781415013RTX, 781950030RXZ : Mezisoučet (281,785+51,97)*1,5	m 500,63250	196,10	98 174,03	21,00	118 790,58			Vlastní
387 597813565R	Obkládka - dle výběru investora čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností dodavatele : výměra viz položka - 781415013RTX : Mezisoučet 283,46	m2 283,46000	396,40	112 363,54	21,00	135 959,88 SPCM	RTS		
388 998781202R00	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické ... Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 382,384,385,386,387, : Součet : 4095,96670	% 4,588;72270	1,90	8 259,70	21,00	9 994,24 800-771	RTS		
Díl: 783	Nátěry Uzlařací protiprašný nátěr nad podhledy SDK plný : kompletně dle poznámky na níže uvedeném výkresu : D1.01.01-403 : Mezisoučet	m2 600,65500	25,00	15 016,38	21,00	314 873,07			Vlastní
389 783541111				26 341,38					

[illegible]

3,26*(2,85+0,65+4,9*2-1,39)
 103 :
 Mezisoučet
 (3,26-2,0)*(7,45*2+6,335)
 104 :
 Mezisoučet
 3,26*(4,5*2+3,775*2+0,6*4)
 105 :
 Mezisoučet
 3,26*(2,4*2+10,925*2)
 110 :
 Mezisoučet
 3,26*2*(0,865*2+0,5+1,0+0,8+2,5)
 112 :
 Mezisoučet
 3,26*(2,25*2+2,2*2+0,3*2)
 113 :
 Mezisoučet
 (3,26-2,0)*(3,45*2+2,3*2)
 114 :
 Mezisoučet
 (3,26-2,0)*(2,2*2+2,0*2)
 115 :
 Mezisoučet
 (3,26-2,0)*(1,7*2+1,3*2)
 116 :
 Mezisoučet
 (3,26-2,0)*(0,9*2+1,7*2)
 122 :
 Mezisoučet
 3,26*(8,35*2+2,1*2)
 123 :
 Mezisoučet
 3,26*(5,475*2+3,5*2+0,675*2+0,6*2)
 124 :
 Mezisoučet
 3,26*(5,475*2+4,2*2+0,675*2+0,6*2)
 125 :
 Mezisoučet
 3,26*(5,475*2+3,5*2)
 129 :
 Mezisoučet
 3,26*(1,5*2+6,145*2+5,35*2+0,65*2+0,6*4)
 131, 132 :

38,82660
 38,82660
 26,75610
 28,75610
 61,77700
 61,77700
 86,87900
 86,87900
 42,57560
 42,57560
 30,97000
 30,97000
 14,49000
 14,49000
 10,58400
 10,58400
 7,56000
 7,56000
 6,55200
 6,55200
 68,13400
 68,13400
 66,83000
 66,83000
 71,39400
 71,39400
 58,51700
 58,51700
 95,78940

[illegible]

392 784950050RZZ

392

Díl: 786 393 Č/01	Čalounické úpravy (vč. přesunu hmot): D + M žaluzie vnější horizontální oboustranně naklopitelná z profilu AL tvaru C 80 - CC š. 80mm, okno 2000/1500mm - kompletně dle výkresu D.1.01.01-503	ks	12,00000	8 962,90	279 134,80	21,00	130 141,31	Vlastní
394 Č/02	D + M žaluzie vnější horizontální oboustranně naklopitelná z profilu AL tvaru C 80 - CC š. 80mm, okno 4000/750mm - kompletně dle výkresu D.1.01.01-503	ks	2,00000	9 215,10	18 430,20	21,00	22 300,54	Vlastní
395 Č/03	D + M žaluzie vnější horizontální oboustranně naklopitelná z profilu AL tvaru C 80 - CC š. 80mm, okno 2000/750mm - kompletně dle výkresu D.1.01.01-503	ks	4,00000	7 516,50	30 066,00	21,00	36 379,86	Vlastní
396 Č/04	D + M okenní zmatující fólie, 1900/650mm - kompletně dle výkresu D.1.01.01-503	ks	12,00000	7 288,90	87 468,80	21,00	105 834,83	Vlastní
397 Č/05	D + M žaluzie vnější horizontální oboustranně naklopitelná z profilu AL tvaru Z 80 š. 70mm, 1000/1750mm - kompletně dle výkresu D.1.01.01-503	ks	1,00000	7 823,90	7 823,90	21,00	9 466,92	Vlastní
398 Č/06	D + M žaluzie vnější horizontální oboustranně naklopitelná z profilu AL tvaru Z 80 š. 70mm, 1500/1750mm - kompletně dle výkresu D.1.01.01-503	ks	1,00000	8 702,60	8 702,60	21,00	10 530,15	Vlastní
399 Č/07.1	D + M okenní zmatující fólie, 900/1825mm - kompletně dle výkresu D.1.01.01-503	ks	1,00000	4 000,40	4 000,40	21,00	4 840,48	Vlastní
400 Č/07.2	D + M okenní zmatující fólie, 650/1825mm - kompletně dle výkresu D.1.01.01-503	ks	1,00000	4 000,40	4 000,40	21,00	4 840,48	Vlastní
401 Č/08	D + M okenní zmatující fólie, 760/1825mm - kompletně dle výkresu D.1.01.01-503	ks	2,00000	3 765,10	7 530,20	21,00	9 111,54	Vlastní
402 Č/10	D + M okno s interiérovou horizontální žaluzií, 2050/900mm - kompletně dle výkresu D.1.01.01-503	ks	1,00000	3 559,50	3 559,50	21,00	4 307,00	Vlastní
Díl: 789 01 403 789_01	Opláštění (vč. přesunu hmot): D + M fasádního systémového pláště výkres D.1.01.01-301, D.1.01.01-302, D.1.01.01-703 : fasádní systémový plášť : pohledové lakované ocelové kazety s podkladním dvousměrným roštem : tepelně izolační vrstva z desek minerální plsti (min 50kg/m3), vlákná po celém obvodu : hydrofobizována, mechanicky kotvena, tl. 160mm (alika 50mm), plst' překryta otevěřenou větrovou zábranou . : výměra odměřena kreslícím programem : Mezisoučet 142,42 D.1.01.01-fezy : Mezisoučet 60,3*0,5	m2	172,57000	3 125,00	539 281,25	21,00	652 530,31	Vlastní

~~000139~~

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	98/436,64	119,108,33	RTS
404	979 08-4 Poplatek za skládku 979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 158,159,160,161,162,163,164,167,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,198,200,201,203, 210,385, : Součet : 134,12813	t 134,12813 234,00 31 385,98	21,00	37 977,04 801-3
405	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 158,159,160,161,162,163,164,167,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,198,200,201,203, 210,385, : Součet : 134,12813	t 134,12813 130,00 17 436,66	21,00	21 098,36 801-3
406	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 158,159,160,161,162,163,164,167,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,198,200,201,203, 210,385, : Součet : 2548,43444	t 2 548,43444 9,80 24 974,66	21,00	30 219,34 801-3
407	979 08-2 Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot 979082111R00	...Vnitrostavěnišní doprava suti do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 158,159,160,161,162,163,164,167,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,198,200,201,203, 210,385, : Součet : 134,12813	t 134,12813 119,70 16 055,14	21,00	19 426,72 801-3
408	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 158,159,160,161,162,163,164,167,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,198,200,201,203, 210,385, : Součet : 670,64064	t 670,64064 12,80 8 594,20	21,00	10 386,88 801-3

D1.01.02 Konstrukční řešení - viz D1.01.01

D1.01.03 Požárně bezpečnostní řešení -viz D1.01.01

D1.01.04 Zdravotně technické instalace

Krycí list

Název stavby:	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, OBJEKT L, NUP-URGENTNÍ PŘÍJEM	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D1.01.04 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	BRNO-BOHUNICE	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 25322257/CZ25322257
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 86
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	25 350,30	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	90 036,70	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	488 956,52	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	210 083,48			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		15 946,10				
ZRN celkem		830 373,10	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00					830 373,10
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00		Celkem bez DPH	830 373,10
Základ 21%	830 373,10	DPH 21%	174 378,35		Celkem včetně DPH	1 004 751,45

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Soupis prací

Soupis prací									
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, OBJEKT L, NUP-URGENTNÍ PŘÍJEM									
Název stavby:	Doba výstavby:			Objednatel:					
Druh stavby:	Začátek výstavby:			Projektant:					
Lokalita:	Konec výstavby:			Zhotovitel:					
JKSO:	Zpracováno dne:			Zpracoval:					
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)
13 Rozměry									
1	132201111R00	Hloubené výkopávky							
2	132201119R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3. STROJNĚ	m3	28,50	262,00	0,00	19 404,52	19 404,52	0,00
3	132201211R00	Příplatek za lepištví - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,70	14,00	0,00	7 467,00	7 467,00	0,00
4	132202519R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3. STROJNĚ	m3	63,14	185,00	0,00	79,80	79,80	0,00
5	151101101R00	Příplatek za lepištví - rýhy pod koleji v hor.3	m3	12,63	14,00	0,00	11 680,90	11 680,90	0,00
6	151101101R00	Roubení	m2	114,79	89,00	1 159,84	176,82	176,82	0,00
7	161101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	114,79	19,00	1 159,84	12 397,32	12 397,32	0,11
8	162701105R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	91,64	76,00	0,00	2 181,01	2 181,01	0,00
9	162701109R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	36,01	159,00	0,00	33 647,68	33 647,68	0,00
10	167101101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	360,10	15,70	0,00	6 964,64	6 964,64	0,00
11	174101101R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	91,64	187,00	0,00	5 725,59	5 725,59	0,00
12	175101101R00	10km	m3	91,64	187,00	0,00	5 653,57	5 653,57	0,00
13	175101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,83	750,00	4 697,90	4 924,60	9 622,50	14,53
14	175101101R00	Konstrukce ze zemín	m3	35,19	92,00	4 697,90	4 924,60	9 622,50	14,53
15	175101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	42,77	750,00	126 933,29	66 975,21	193 908,50	1,92
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m	70,00	145,00	4 494,93	5 655,07	10 150,00	0,03
17	175101101R00	S dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m	20,00	162,00	1 319,15	1 920,85	3 240,00	0,01
18	175101101R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	m	6,00	203,00	526,35	691,65	1 218,00	0,00
19	175101101R00	Lože pod potrubí z kameniva těsněného 0 - 4 mm	m	5,00	347,00	685,10	1 049,90	1 735,00	0,01
20	175101101R00	Všechné dodávky kameniva-kraj Jihomoravský	m	41,00	309,00	5 389,72	7 279,28	12 669,00	0,03
21	175101101R00	Vnitřní kanalizace	m	36,00	347,00	6 367,08	6 124,92	12 492,00	0,05
22	175101101R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm-montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čističích kusů	m	2,00	425,00	604,97	245,03	850,00	0,00
23	175101101R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm-montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čističích kusů	m	30,00	287,00	5 399,95	3 210,05	8 610,00	0,04
24	175101101R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm-montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čističích kusů	m	1,00	370,00	189,38	180,62	370,00	0,00
25	175101101R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm-montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čističích kusů	m	46,00	419,00	11 650,95	7 623,05	19 274,00	0,12

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot. Celkem
24	721176224R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm-montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	68,00	428,00	21 202,42	7 901,58	29 104,00	0,00
25	721 01-0011VD	Protipožární průchodky pro plastové kanál.potrubí-montáž+dodávka	soub	6,00	1 100,00	5 330,77	1 269,23	6 600,00	0,02
26	721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu	hod	5,00	250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
27	721 00-00031VD	Podomítkový kondenzační sifon 100x100mm s mechanickým uzavěrem (kulíčkou), DN32, včetně podomítkového tělesa a krytu-VZT-montáž+dodávka	soub	6,00	663,00	3 672,00	306,00	3 978,00	0,00
28	721 00-00033VD	Kondenzační sifon pro zařízení VZT, polistika proti vyschnutí - montáž+dodávka	soub	12,00	705,00	7 464,71	995,29	8 460,00	0,00
29	721234124RT2	Vítek sítěšni PP DN100 pro plochu střechu, nástavec, izolační souprava, vyhlívací sada 230V, košič na list, kapacita 10,7 l/s.-montáž+dodávka	kus	6,00	4 840,00	28 385,70	654,30	29 040,00	0,00
30	7212732100RT3	Souprava ventilací sítěšni DN70/DN100-montáž+dodávka	kus	4,00	612,00	1 988,94	459,06	2 448,00	0,00
31	7212731500RT1	Hlavice ventilací pítvěřovací včetně tříčty-montáž+dodávka	kus	10,00	978,00	9 355,82	424,18	9 780,00	0,00
32	721 08-0001VD	Potrubi ocelové DN50-odvody kondenzátů ve strojvnách-montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, výstražný nářer	m	15,00	655,00	8 497,30	1 327,70	9 825,00	0,01
33	721 00-9155VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch tl.25mm	m	50,00	105,00	2 668,03	2 581,97	5 250,00	0,02
34	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	3,00	471,00	530,78	882,22	1 413,00	0,00
35	721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	3,00	389,00	494,39	672,61	1 167,00	0,00
36	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	325,00	21,00	714,85	6 110,15	6 825,00	0,00
37	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	17,18	475,00	0,00	8 160,50	8 160,50	0,00
38	722130233R00	Vnitřní vodovod	m	10,00	409,00	1 914,02	2 175,98	4 090,00	0,02
39	722178113RT1	Potrubi vícevrstvé, pitná voda-PE-AL-PEX, D 20 x 2 mm-montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	375,00	302,00	78 171,63	35 078,37	113 250,00	0,00
40	722178114R00	Potrubi vícevrstvé, pitná voda-PE-AL-PEX, D 26 x 3 mm-montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	85,00	393,00	24 847,09	8 557,91	33 405,00	0,00
41	722178115RT1	Potrubi vícevrstvé, pitná voda-PE-AL-PEX, D 32 x 3 mm-montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	75,00	522,00	30 360,08	8 789,92	39 150,00	0,00
42	722 00-9001VD	lisovaný spoj, mosazné press fitinky	soub	3,00	2 857,00	7 562,65	1 008,35	8 571,00	0,01
43	722 00-9015VD	Ventil regulační/vyvažovací pro syst.cirkulace teplé vody G1/2"	armat	3,00	650,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,03
44	722-422 004VD	Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace	kus	1,00	689,00	507,68	181,32	689,00	0,00
45	722 00-9020VD	Kulový uzavěr filtru-SV+TV G3/4", montáž+dodávka	soub	1,00	5 310,00	5 075,74	234,26	5 310,00	0,01
46	722254201RT4	Oddělovač systémů BA 3/4", montáž+dodávka včetně naplnění na kanalizaci	kus	1,00	7 070,00	6 625,72	444,28	7 070,00	0,02
47	722254251RT4	Hydrantový systém, box s plným dvěřím průměr 19/30, slábotvará hadice-montáž+dodávka	kus	1,00	650,00	233,95	416,05	650,00	0,02
48	722 09-0011VD	Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ekologické likvidace odpadu	hod	10,00	250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
49	722172967R00	Vsažení odbočky do potrubí Cu a PPR do d63 včetně propojení stávajících rozvodů	kus	6,00	331,00	743,44	1 242,56	1 986,00	0,00
50	722 29-5081VD	Cirkulační čerpadlo nerez nebo bronz-montáž+dodávka	soub	2,00	6 620,00	12 512,53	727,47	13 240,00	0,02
51	722131916R00	1x0,99m/0,46m3h, 230V	soubor	1,00	1 548,00	909,02	638,98	1 548,00	0,02
52	722-422380010VD	Oprava-potrubi závlivové, vsazení odbočky do sláv. potrubí DN 50	kus	24,00	226,00	4 132,57	1 291,43	5 424,00	0,00
53	722-422380011VD	Uzavírací ventíl pitná voda, 80°C SV+TV G1/2", montáž+dodávka	kus	18,00	298,00	4 365,12	998,88	5 364,00	0,03
54	722-422380012VD	Uzavírací ventíl pitná voda, 80°C SV+TV G3/4", montáž+dodávka	kus	4,00	335,00	1 138,80	201,20	1 340,00	0,01
55	722-422380013VD	Všechné výměny 1 ks stávajícího kul. kohoutu	kus	2,00	447,00	804,24	89,76	894,00	0,00
56	722-422380014VD	Všechné výměny 2 ks stávajícího kul. kohoutu	kus	2,00	218,00	436,00	0,00	436,00	0,01
57	722-422380015VD	Uzavírací ventíl pitná voda, 80°C SV+TV G5/4", montáž+dodávka	kus	2,00	205,00	327,34	82,66	410,00	0,00
58	722 18-9001VD	Filtr do potrubí 1/2"	kus	10,00	79,00	387,25	402,75	790,00	0,00
59	722 18-0001VD	Zpětná klapka G1/2"-montáž+dodávka	m	150,00	53,00	6 504,55	1 445,45	7 950,00	0,01
60	722 18-0001VD	Izolace potrubí nálevková včetně izolace tvarovek na d20/20mm, Montáž+dodávka, lepicí páska	m	15,00	55,00	698,08	126,92	825,00	0,01
61	722 18-0049VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/25mm, povrchová úpr. AL-montáž+dodávka, lepicí páska	m	225,00	75,00	8 437,50	8 437,50	16 875,00	0,01
62	722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d26/25mm, povrchová úpr. AL-montáž+dodávka, lepicí páska	m	70,00	79,00	2 765,00	2 765,00	5 530,00	0,01

G	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)
Rozměry							Montáž			
63	722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d92/30mm,povrchová úpr.AL, montáž+dodávka.lepicí páska	m	75,00	92,00	3 450,00	3 450,00	6 900,00	0,01	0,98
64	722 00-30066VD	Zapravení prostupů protipožárníhmolou-odolnost dle konstrukce	soub	1,00	2 000,00	1 473,68	526,32	2 000,00	0,03	0,03
65	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40	m	545,00	10,00	113,32	5 336,68	5 450,00	0,00	0,00
66	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod,potrubí DN 80	m	545,00	21,00	789,87	10 655,13	11 445,00	0,00	0,01
67	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	7,00	433,00	0,00	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00
725		Zařizovací předměty				151 274,94	25 460,86	176 432,80		9,60
68	725100001RA0	Umývadlo keramické bílé 55cm, ZU-lahový sifon baterie nástěnná směšovací páková s keramickou kartuší, montážní sada-montáž+dodávka	kus	9,00	3 204,00	22 481,23	6 954,77	28 836,00	0,02	0,18
69	725100006RA0	Klozet závěsný keramický bílý včetně sedátka s poklopem, montážní sada - montáž+dodávka	kus	3,00	3 068,00	7 692,09	1 511,91	9 204,00	0,03	0,10
70	725 01VD	WC závěsné pro tělesné posízení,keramika bílá,sedátko,hl.700mm,oddálené pneumatické splachování	soub	1,00	5 988,00	5 734,99	253,01	5 988,00	0,35	0,35
71	725 99-0100VD	Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu	hod	8,00	250,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
72	725 02-0600VD	Umývadlo keramické pro imobilní podjezdové vozíkem 60cm + ZU podomítková, montážní sada, baterie nástěnná směšovací páková- dlší ovl. páka- montáž+dod	soub	1,00	3 870,00	3 630,62	239,38	3 870,00	0,00	0,00
73	7251111241R00	Nádrž splachovací vysoko položená, rohový ventil, přípojovací hadička, splachovací trubka vedená ve stěně- montáž+dodávka	soubor	1,00	1 220,00	909,96	310,04	1 220,00	0,00	0,00
74	725019101R00	Výlevka stojící keramická s plastovou mítkou, montážní sada- montáž+dodávka	soubor	1,00	3 485,00	3 117,81	347,19	3 465,00	0,01	0,01
75	725 00-5012VD	Baterie umývadlová/ drezová nástěnná páková G1/2"x150mm- provedení chrom, montáž+dodávka	soub	32,00	1 232,00	37 442,89	1 981,11	39 424,00	0,21	6,72
76	725 00-5003VD	Baterie sprchová nástěnná páková G1/2"-dířák s nastavitelnou výškou+sprchová hlavice se zamezením usazování vod.kamene-chrom+sprch. hadice-montáž+dodá	soub	1,00	2 348,00	2 243,18	104,82	2 348,00	0,25	0,25
77	725 03-0007VD	Sprchový kout- pro 1/4 kruhovou vaničku 900x900mm,bezpečnostní sklo grape 8mm,rám chrom - montáž+dodávka	soub	1,00	8 404,00	8 207,03	196,97	8 404,00	0,03	0,03
78	725 10-0010VD	Sprchová vanička 1/4kruh 90, litý mramor+podpěry+ZU-chrom+montáž+dodávka	soub	1,00	4 819,00	4 081,40	737,60	4 819,00	0,12	0,12
79	725 10-0018VD	UV+DI- umývadlo/dřez v dodávce technologie, sifon pro umývadlo/dřez do nábytku-bílý plast DN40/DN50-montáž+dodávka	soub	31,00	288,00	5 739,43	3 188,57	8 928,00	0,01	0,34
80	725 11-0200VD	Montážní prvek pro uchycení umyvadla a baterie samonosný univerzální- montáž+dodávka 9x klasické umývadlo+ 1x umývadlo pro imobilní	soub	10,00	2 875,00	26 895,16	1 854,84	28 750,00	0,11	1,10
81	725 11-0300VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný univerzální včetně nádržky,mont.sady a příslušenství,ovládací deska-montáž+dodávka 3x klasické WC+ 1x WC pro imobilní	soub	4,00	5 186,00	20 166,98	577,02	20 744,00	0,05	0,18
82	725 98-0013VD	Revizní dvířka do skd stěny/ do zdi, včetně rámu 150x300mm + náter v barvě stěny-montáž+dodávka	soub	20,00	185,00	2 929,17	770,83	3 700,00	0,01	0,22
83	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	9,60	493,00	0,00	4 732,80	4 732,80	0,00	0,00
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 514,42	33 057,38	36 571,80		0,03
84	767995101R00	Systémové uložení potrubí a zařízení, nosné žláby pro potrubí, oblímky s pryžovou vložkou, táhla, kotevní materiál-montáž+dodávka	kg	425,00	86,00	3 514,42	33 035,58	36 550,00	0,00	0,03
85	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,03	855,00	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00
97		Prorážení otvorů a ostatní hourační práce				554,50	4 445,50	5 000,00		1,10
86	974031154R00	Zednické přípomoci - vysekání drážek pro potrubí ve zdivu, zpětné zapravení, ekologická likvidace vybouraných hmot	m	40,00	125,00	554,50	4 445,50	5 000,00	0,03	1,10
Posrážka:						Celkem:		830 373,10		
Veškeré pohledové prvky je nutno odsouhlasit s investorem a zpracovatelem částí Interier.										

000141

D1.01.05 Vytápění, rozvody chladu

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	IMOS Brno a.s.
Ulice a č.p.	Olomoucká 174
Místo	Brno
PSC	627 00
IČO	25322257
DIČ	CZ25322257
Kontaktní osoba	Ing. Eduard Hrouzek
telefon, fax	548129277
e-mail	hrouzeke@imosbrno.eu

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

LTPROJEKT/017

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - OBJEKT L NUP - URGENTNÍ PŘÍJEM

Zadavatel :

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 340/20
62500 Brno-Bohunice

IČO : 65269705
DIČ : CZ65269705

Projektant :

LT PROJEKT a.s.
Kroftova 2619/45
61600 Brno-Žabovřesky

IČO : 29220785
DIČ : CZ29220785

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Celk
Stavební objekt	801.11.2.6	1,00	1 819 000
SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY URGENTNÍHO PŘÍJMU		5,00	1 819 000
Celkem za stavbu			1 819 000

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
001	Ostatní	116 000
713	Izolace tepelné	518 800
32	Ústřední vytápění - strojovny	16 800
733	Ústřední vytápění - potrubí	557 700
734	Ústřední vytápění - armatury	324 800
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	189 400
767	Konstrukce zámečnické	31 400
767.1	Demontáže	17 300
783	Dokončovací práce - nátěry	26 100
Cena celkem		1 819 000

000100

Stavba :	LTPROJEKT/ FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - OBJEKT L NUP - URGENTNÍ PŘÍJEM		
Objekt :	SO 01	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY URGENTNÍHO PŘÍJMU	JKSO : 801.11.2.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY URGENTNÍHO PŘÍJMU

Třídník stavební 801	Budovy občanské výstavby
801.1	Budovy pro zdravotní péči
801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
801.11.2.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01_L	VYTÁPĚNÍ - BUDOVA L	245 365,10
02_L	BUDOVA L - ROZVOD CHLADU	455 566,28
CH_01	VYTÁPĚNÍ - BUDOVA CH	355 341,44
CH_02	CHLAZENÍ - BUDOVA CH	599 338,73
CH_03	ROZVODY PÁRY - BUDOVA CH	163 399,92
Celkem objekt SO 01		1 819 011,47

000151

LTPROJEKT/ FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - OBJEKT L NUP - URGENTNÍ PŘÍJEM		
Stavba :	SO 01	JKSO : 801.11.2.6
Objekt :	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY URGENTNÍHO PŘÍJMU	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY URGENTNÍHO PŘÍJMU

Třídění stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.1 Budovy pro zdravotní péči
801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
801.11.2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
801.11.2.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisu 01_L VYTÁPĚNÍ - BUDOVA L

Stavební díl	Cena (Kč)
O01	24 000,00
713	12 857,90
733	64 219,05
734	20 791,26
735	115 120,29
767	868,60
767.1	7 185,00
783	323,00
Celkem soupis 01_L	245 365,10

Rekapitulace soupisu 02_L BUDOVA L - ROZVOD CHLADU

Stavební díl	Cena (Kč)
O01	25 000,00
713	192 261,58
732	9 398,90
733	153 782,65
734	60 436,15
735	0,00
767	9 595,00
767	5 092,00
783	455 566,28
Celkem soupis 02_L	

Rekapitulace soupisu

CH_01

VYTÁPĚNÍ - BUDOVA CH

Stavební díl		Cena (Kč)
001	Ostatní	
713	Izolace tepelné	24 000,00
732	Ústřední vytápění - strojovny	36 145,27
733	Ústřední vytápění - potrubí	7 429,80
734	Ústřední vytápění - armatury	129 410,47
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	40 506,62
767	Konstrukce zámečnické	84 534,28
767.1	Demontáže	10 504,00
783	Dokončovací práce - nátěry	9 663,00
Celkem soupis CH_01		13 148,00
		355 341,44

Rekapitulace soupisu

CH_02

CHLAZENÍ - BUDOVA CH

Stavební díl		Cena (Kč)
001	Ostatní	
713	Izolace tepelné	23 000,00
733	Ústřední vytápění - potrubí	267 920,06
734	Ústřední vytápění - armatury	200 417,84
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	89 172,83
767	Konstrukce zámečnické	0,00
767.1	Demontáže	9 595,00
783	Dokončovací práce - nátěry	1 120,00
Celkem soupis CH_02		8 113,00
		599 338,73

Rekapitulace soupisu

CH_03

ROZVODY PÁRY - BUDOVA CH

Stavební díl		Cena (Kč)
001	Ostatní	
713	Izolace tepelné	19 000,00
733	Ústřední vytápění - potrubí	9 713,69
734	Ústřední vytápění - armatury	19 895,04
767	Konstrukce zámečnické	113 922,59
Celkem soupis CH_03		868,60
		163 399,92

Položkový soupis prací a dodávek										
S:	LT/PROJEKT/017/FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - OBJEKT L NUP - URGENTNÍ PŘÍJEM									
O:	SO 01	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY URGENTNÍHO PŘÍJMU								
R:	01 L	VYTÁPENÍ - BUDOVA L								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Car. soustava
		Ceník, kapitola				24 000,00		29 040,00		
Díl:	001	Ostatní	hod	32,00000	250,00	8 000,00	21,00	9 680,00		Vlastní
1	001000001	Stavební přípomoc - sekání drážek a kapes pro dopojení OT (bez zapravení)	hod	36,00000	250,00	9 000,00	21,00	10 890,00		Vlastní
2	001000002	Topná a tlaková zkouška, napuštění, odvzdušnění systému	hod	16,00000	250,00	4 000,00	21,00	4 840,00		Vlastní
3	001000003	Nepředvídatelné při montáži	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
4	001000004	Protokol o zaregulování otopné soustavy				12 857,90		15 558,06		
Díl:	713	Izolace tepelné								
	998 71-3	Přesun hmot pro izolace tepelné	%	1,10000	127,18	139,90	21,00	169,28	800-713	RTS
	50 m vodorovně									
5	998713202R00	...Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	m	152,00000	30,00	4 560,00	21,00	5 517,60		Vlastní
6	713009000	Montáž izolace z polyetylenu (vč. svorek)	m	17,00000	35,00	595,00	21,00	719,55		Vlastní
7	713009001	Montáž izolace z minerální vaty (vč. pásy)	m	14,00000	87,00	1 218,00	21,00	1 473,78		Vlastní
8	713100004	Tepelná izolace z minerální vaty 32/40 mm, lb. (10°C) = 0,033 W/mK	m	3,00000	91,00	273,00	21,00	330,33		Vlastní
9	713100005	Tepelná izolace z minerální vaty 35/40 mm, lb. (10°C) = 0,033 W/mK	m	58,00000	25,00	1 450,00	21,00	1 754,50		Vlastní
10	713100011	Tepelná izolace polyetylen 15/20	m	30,00000	44,00	1 320,00	21,00	1 597,20		Vlastní
11	713100012	Tepelná izolace polyetylen 18/25	m	64,00000	48,00	3 072,00	21,00	3 717,12		Vlastní
12	713100013	Tepelná izolace polyetylen 22/25	ks	2,00000	115,00	230,00	21,00	278,30		Vlastní
13	713301001	Požární ucpávka - ocel DN 32				64 219,05		77 705,05		
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí								
	733 11	Potrubí z trubek závitových	m	1,00000	223,00	223,00	21,00	269,83	800-731	RTS
14	733111103R00	...Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15 :		1,00000						
		1								
15	733111116R00	...Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovněch DN 32 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovněch DN 32 : 12 "1.PP" : 2 "stoupačka" : 14	m	14,00000	414,00	5 796,00	21,00	7 013,16	800-731	RTS
16	733113113R00	...Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15 : 32	kus	32,00000	75,00	2 400,00	21,00	2 904,00	800-731	RTS
	733 19-1	Tlakové zkoušky potrubí	m	15,00000	7,00	105,00	21,00	127,05	800-731	RTS
17	733190107R00	733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných ...Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
	733 19-9	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek	kus	2,00000	147,00	294,00	21,00	355,74	800-731	RTS
18	733191916R00	733 19-91 závitových normálních i zesílených ...Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32	kus	2,00000	193,00	386,00	21,00	467,06	800-731	RTS
19	733191923R00	733 19-9 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek 733 19-91 závitových normálních i zesílených ...Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	2,00000	286,00	572,00	21,00	692,12	800-731	RTS
20	733191926R00	733 19-9 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek 733 19-91 závitových normálních i zesílených ...Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	2,00000	65,00	130,00	21,00	157,30		Vlastní
21	733191923a	Ořezání stávajícího připojení k OT Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15 1"2 "OT v 1.PP"	m	58,00000	289,00	16 762,00	21,00	20 282,02		Vlastní
22	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1 58 "rozvod v 1. PP + dopojení těles"	m	30,00000	323,00	9 690,00	21,00	11 724,90		Vlastní
23	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1 18+12 "rozvod v podlaže 1. NP"	m	64,00000	365,00	23 360,00	21,00	28 265,60		Vlastní
24	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0 47+17 "rozvod v podlaže 1. NP"	m	3,00000	624,00	1 872,00	21,00	2 265,12		Vlastní
25	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 35/1,5	m	155,00000	10,00	1 550,00	21,00	1 875,50		Vlastní
26	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných do 35/1,5								

000154

27	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,50000	632,70	649,05	21,00	1 148,35		Vlastní
		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sázbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
28	7331240	Přechod ocel DN 32 na měď d 35	kus	2,00000	65,00	130,00	21,00	157,30		Vlastní
		Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných příčných								
		ztrubek ocelových hladkých kováním DNDN 1 40/ 25 :								
		2		2,00000						
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury								
	734 20	Montáž závitových armatur				20 791,26		25 157,42		
	734 20-9	armatury ve specifikaci								
29	734209103R00	...Montáž armatury závitové a jedním závitem G 1/2	kus	2,00000	18,00	36,00	21,00	43,56	800-731	RTS
	734 20	Montáž závitových armatur								
30	734209113R00	...Montáž armatury závitové a dvěma závitů G 1/2	kus	35,00000	55,00	2 016,00	21,00	2 439,36	800-731	RTS
	734 20	Montáž závitových armatur								
	734 20-9	armatury ve specifikaci								
31	734209115R00	...Montáž armatury závitové a dvěma závitů G 1	kus	1,00000	78,00	78,00	21,00	94,38	800-731	RTS
	734 29-9	Opravy závitových armatur								
	734 29-97	zpětná montáž hlavice								
32	734291951R00	...Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	17,00000	46,00	782,00	21,00	946,22	800-731	RTS
33	734100001	Termostatický ventil k OT DN 15, Kvs-0,86 příčný/rohový	ks	3,00000	325,00	975,00	21,00	1 179,75		Vlastní
		1+1+1 "místnost 1.14, 1.15, ŠM"								
34	734100002	Uzavírací šroubení k OT DN 15, Kvs-1,31 rohové s možností vypouštění	ks	3,00000	248,00	744,00	21,00	900,24		Vlastní
		1+1+1 "místnost 1.14, 1.15, ŠM"								
35	734100003	Připojovací armatura k OT VK DN 15 rohová s možností vypouštění	ks	14,00000	418,00	5 852,00	21,00	7 080,92		Vlastní
		14 "všechny tělesa VK se spodním připojením"								
36	734100004	Termostatická hlavice s pojistkou proti odiznění	ks	9,00000	469,00	4 221,00	21,00	5 107,41		Vlastní
		9 "místnost: 2x 1.01, 1.03, 2x 1.04, 1.05, 1.13, 1.14, ŠM"								
37	734100005	Termostatická hlavice s elektrophonem - dodá MaR	ks	8,00000	24,00	192,00	21,00	232,32		Vlastní
		8 "místnost: 1.06, 1.07, 2x 1.08, 1.09, 3x 1.11"								
38	734100007	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	2,00000	184,00	368,00	21,00	445,28		Vlastní
		2 "odvzdušnění"								
39	734100008	Kulový kohout DN 15	ks	2,00000	198,00	396,00	21,00	479,16		Vlastní
		2 "odvzdušnění"								
40	734100013	Šroubení přechod ocel/měď	ks	32,00000	64,00	2 048,00	21,00	2 478,08		Vlastní
		2"16 "všechna OT na potrubí CU"								
41	734100014	Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 25 kvs	ks	1,00000	2 126,00	2 126,00	21,00	2 572,46		Vlastní
		1 "rozvod 1. PP"								
42	734150342	Vyregulování regulačních ventilů	kus	1,00000	650,00	650,00	21,00	786,50		Vlastní
		Opravy armatur závitových zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání								
43	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	1,50000	204,84	307,26	21,00	371,78		Vlastní
		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sázbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa								
	735 00-9	Regulace otopného systému při opravách				115 120,29		139 295,55		
44	735009912R00	...Vyregulování ventilů nebo kohoutů dvoregulačního a termostatického ovládání	kus	17,00000	85,00	1 445,00	21,00	1 748,45	800-731	RTS
	735 15	Otopná tělesa panelová								
45	735156910R00	...Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých	kus	2,00000	94,00	188,00	21,00	227,48	800-731	RTS
	735 15	Otopná tělesa panelová								
	735 15-8	Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová								
46	735156920R00	...Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých	kus	11,00000	173,00	1 903,00	21,00	2 302,63	800-731	RTS
	735 15	Otopná tělesa panelová								
	735 15-8	Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová								
47	735156930R00	...Tlakové zkoušky otopných těles třířadých	kus	3,00000	261,00	783,00	21,00	947,43	800-731	RTS
	735 15	Otopná tělesa panelová								
48	735159220R00	...Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	4,00000	262,00	1 048,00	21,00	1 268,08	800-731	RTS
	735 15	Otopná tělesa panelová								
	735 15-9	Montáž otopných těles panelových								
49	735159230R00	...Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	7,00000	298,00	2 086,00	21,00	2 524,06	800-731	RTS
	735 15	Otopná tělesa panelová								
	735 15-9	Montáž otopných těles panelových								
50	735159320R00	...Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm	kus	1,00000	312,00	312,00	21,00	377,52	800-731	RTS
	735 15	Otopná tělesa panelová								
	735 15-9	Montáž otopných těles panelových								
51	735159330R00	...Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm	kus	2,00000	358,00	716,00	21,00	866,36	800-731	RTS
	735 19-9	Ostatní opravy otopných těles								
	735 19-94	odvzdušnění								
52	735191905R00	...Odvzdušnění otopných těles	kus	1,00000	17,00	17,00	21,00	20,57	800-731	RTS
	998 73-5	Přesun hmot pro otopná tělesa								

53	998735202R00	...Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	1,50000	1 134,19	1 701,29	21,00	2 058,56	800-731	R19
54	735100001	Žebříkové trubkové ocelové OT 900.600, výkon 320 W 1+1 "místnost 1,14, 1,15"	ks	2,00000	1 143,00	2 286,00	21,00	2 766,06		Vnější
55	735100021	Deskové ocelové OT běžné provedení se spodním připojením, dvouřadé, h=600 mm, l=1000 mm, 1000 W, 20/5100 1+1 "místnost 1,01"	ks	2,00000	3 080,00	6 160,00	21,00	7 453,60		Vnější
56	735100022	Deskové ocelové OT běžné provedení se spodním připojením, dvouřadé, h=500 mm, l=1000 mm, 740 W, 21/5100 1+1 "místnost 1,04"	ks	2,00000	3 173,00	6 346,00	21,00	7 678,56		Vnější
57	735100031	Deskové ocelové OT hygienické provedení se spodním připojením, dvouřadé, h=600 mm, l=1800 mm, 1170 W 20/5180 1+1 "místnost 1,05, 1,07"	ks	2,00000	8 305,00	16 610,00	21,00	20 098,10		Vnější
58	735100032	Deskové ocelové OT hygienické provedení se spodním připojením, dvouřadé, h=600 mm, l=1600 mm, 1040 W 20/5160 1+1 "místnost 1,08"	ks	2,00000	7 973,00	15 946,00	21,00	19 294,56		Vnější
59	735100033	Deskové ocelové OT hygienické provedení se spodním připojením, třířadé, h=600 mm, l=1600 mm, 1470 W 30/5160 1+1 "místnost 1,05, 1,09"	ks	2,00000	11 214,00	22 428,00	21,00	27 137,88		Vnější
60	735100034	Deskové ocelové OT hygienické provedení se spodním připojením, dvouřadé, h=900 mm, l=1600 mm, 1600 W 20/5160 1+1+1 "místnost 1,11"	ks	3,00000	8 658,00	25 974,00	21,00	31 428,54		Vnější
61	735100035	Deskové ocelové OT hygienické provedení se spodním připojením, třířadé, h=900 mm, l=600 mm, 770 W 30/5060 1 "místnost 1,03"	ks	1,00000	8 651,00	8 651,00	21,00	10 467,71		Vnější
62	735184511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm Otopná tělesa trubková KORADO montáž tělesa na stěnu Koradux Rondo, Koradux Rondo Classic, Koradux Rondo - E, Koradux Rondo Classic - E výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,00000	260,00	520,00	21,00	629,20		Vnější
Díl:	767	Konstrukce zámečnické 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně	%	1,00000	8,60	8,60	21,00	10,41	800-767	R19
63	998767202R00	...Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	kg	10,00000	36,00	360,00	21,00	435,60		Vnější
64	767009000	Dodávka KDK	kg	10,00000	50,00	500,00	21,00	605,00		Vnější
65	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg				7 185,00		8 693,85		
Díl:	767.1	Demontáž 733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových ...Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	10,00000	17,00	170,00	21,00	285,70	800-731	R19
66	733110803R00	734 20 Demontáž závitových armatur ...Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	24,00000	64,00	1 536,00	21,00	1 858,56	800-731	R19
67	734200821R00	735 15 Demontáž otopných těles panelových ...Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délky do 1500 mm	kus	11,00000	89,00	979,00	21,00	1 184,59	800-731	R19
68	735151821R00	Demontáž potrubí ocelového ve stěně (1. NP) - ZAJISTÍ STAVBA Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00		Vnější
69	733110803a	Likvidace a odvoz demontovaného materiálu (původní OT) na skládku Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vnější
70	735111890	Ostatní nepředvidatelné při demontáži Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	hod	10,00000	250,00	2 500,00	21,00	3 025,00		Vnější
71	735111891	Dokončovací práce - nátěry Nátěry syntetické potrubí do DN 50 matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email Nátěry syntetické potrubí do DN 50 matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	1,00000	38,00	38,00	21,00	45,58		Vnější
72	783425423	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 základní antikorozní Nátěry syntetické potrubí do DN 50 základní antikorozní	m	15,00000	19,00	285,00	21,00	344,85		Vnější
73	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 základní antikorozní Nátěry syntetické potrubí do DN 50 základní antikorozní	m	15,00000	19,00	285,00	21,00	344,85		Vnější

Položkový soupis prací a dodávek

S: LT/PROJEKT/017 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - OBJEKT L NUP - URGENTNÍ PŘÍJEM													
O: SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY URGENTNÍHO PŘÍJMU													
R: 02 L BUDOVA L - ROZVOD CHLADU													
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava			
Díl:	001	Ostatní											
1	001000101	Tlaková zkouška, napuštění, odvzdušnění + odzkoušení	hod	48,00000	250,00	12 000,00	21,00	14 520,00		Vlastní			
2	001000102	Nepřevýšené při montáži	hod	16,00000	250,00	4 000,00	21,00	4 840,00		Vlastní			
3	001000103	Protokol o zaregulování rozvodů chladu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní			
4	001000104	Slavební výpomocí - proslupy přes stěnu (bez zapravení)	hod	16,00000	250,00	4 000,00	21,00	4 840,00		Vlastní			
Díl:	713	Izolace tepelné											
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné													
59 m vodorovná						192 261,58		232 636,51					
5	998713202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	1 903,58	1 903,58	21,00	2 303,33	800-713	RTS			
6	713008001	Montáž izolace kaučukové-vé, závěsného systému	m	275,00000	60,00	16 500,00	21,00	19 965,00		Vlastní			
7	713009013	Izolace armatur do DN 50 + čerpadla - D+M	kus	52,00000	650,00	33 800,00	21,00	40 898,00		Vlastní			
8	713009101	Požární ucpávka na potrubí ocel DN 50 (stěna)	kus	8,00000	200,00	1 600,00	21,00	1 936,00		Vlastní			
9	713200011	Tepelná izolace kaučuková 28/25 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K	m	45,00000	220,00	9 900,00	21,00	11 979,00		Vlastní			
10	713200012	Tepelná izolace kaučuková 35/35 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K	m	20,00000	330,00	6 600,00	21,00	7 989,00		Vlastní			
11	713200013	Tepelná izolace kaučuková 42/36,5 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K	m	51,00000	407,00	20 757,00	21,00	25 115,97		Vlastní			
12	713200014	Tepelná izolace kaučuková 60/39 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K	m	152,00000	548,00	83 296,00	21,00	100 788,16		Vlastní			
13	713200021	Závěsný systém pro rozvody chladu DN 20	ks	20,00000	122,00	2 440,00	21,00	2 952,40		Vlastní			
14	713200022	Závěsný systém pro rozvody chladu DN 25	ks	10,00000	122,00	1 220,00	21,00	1 476,20		Vlastní			
15	713200023	Závěsný systém pro rozvody chladu DN 32	ks	30,00000	152,00	4 560,00	21,00	5 517,50		Vlastní			
16	713200025	Závěsný systém pro rozvody chladu DN 50	ks	45,00000	181,00	8 145,00	21,00	9 855,45		Vlastní			
17	713200061	Tepelná izolace kaučuková 28/25 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K - pro pancéřové hadice	m	7,00000	220,00	1 540,00	21,00	1 863,40		Vlastní			
732	Ústřední vytápění - strojovny												
732 42 Čerpadla teplovodní						9 398,90		11 372,67					
732 42-9 Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních													
732429112R00 ...DN 40													
998 73-2 Přesun hmot pro strojovny													
18	998732201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,50000	92,60	138,90	21,00	168,07	800-731	RTS			
19	732100001	Čerpadlo oběhové Q = 2,8 m³/h, H = 60 kPa, s plynulou regulací otáček, DN 32, PN 10, 1x230 V, 0,13 kW, 1,2 A, -10+110°C	ks	1,00000	8 728,00	8 728,00	21,00	10 560,88		Vlastní			
1 "nová větev DN 50"													
20	732100002	Šroubení k čerpadlu DN 32	ks	2,00000	146,00	292,00	21,00	353,32		Vlastní			
2 "nová větev DN 50"													
733	Ústřední vytápění - potrubí												
733 11 Potrubí z trubek závitových						153 782,65		186 077,01					
733111104R00 ...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20													
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						45,00000	240,00	10 800,00	21,00	13 068,00	800-731	RTS	
733111105R00 ...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25													
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						20,00000	309,00	6 180,00	21,00	7 477,80	800-731	RTS	
733111106R00 ...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32													
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						51,00000	370,00	18 870,00	21,00	22 832,70	800-731	RTS	
733111108R00 ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelárnách a strojovnách, DN 50													
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						152,00000	710,00	107 920,00	21,00	130 583,20	800-731	RTS	
73313114R00 ...příplatek k ceně za zhotovení přípojek z ocelových trubek závitových, , DN 20						kus	14,00000	159,00	2 226,00	21,00	2 693,46	800-731	RTS
733 12 Potrubí z trubek hladkých													
733 12-8 zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých													
733124117R00 ...kováním, z DN 50, na DN 32						kus	2,00000	591,00	1 182,00	21,00	1 430,22	800-731	RTS
733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí													
733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných													
73319107R00 ...přes DN 32 do DN 40													
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						m	116,00000	7,00	812,00	21,00	982,52	800-731	RTS
733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí													
733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných													
73319108R00 ...přes DN 40 do DN 50													
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						m	152,00000	10,00	1 520,00	21,00	1 839,20	800-731	RTS
733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí													
733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných													
73319109R00 ...přes DN 50 do DN 60													
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m						%	1,50000	1 515,10	2 272,65	21,00	2 749,91		Vlastní
733202 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m													

Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury			60 436,15		73 127,74		
		734 10 Montáž přírubových armatur							
		734 10-1 armatury ve specifikaci							
32	734109214R00	...se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50	soubor	2,00000	910,00	1 820,00	21,00	2 202,20	800-731 RTB
		734 20 Montáž závitových armatur							
		734 20-9 armatury ve specifikaci							
33	734209103R00	...s jedním závitem, G 1/2"	kus	15,00000	18,00	270,00	21,00	326,70	800-731 RTB
		734 20 Montáž závitových armatur							
		734 20-9 armatury ve specifikaci							
34	734209104R00	...s jedním závitem, G 3/4"	kus	2,00000	21,00	42,00	21,00	50,82	800-731 RTB
		734 20 Montáž závitových armatur							
		734 20-9 armatury ve specifikaci							
35	734209113R00	...se dvěma závitů, G 1/2"	kus	6,00000	56,00	336,00	21,00	406,56	800-731 RTB
		734 20 Montáž závitových armatur							
		734 20-9 armatury ve specifikaci							
36	734209114R00	...se dvěma závitů, G 3/4"	kus	42,00000	64,00	2 688,00	21,00	3 252,48	800-731 RTB
		734 20 Montáž závitových armatur							
		734 20-9 armatury ve specifikaci							
37	734209118R00	...se dvěma závitů, G 2"	kus	6,00000	122,00	732,00	21,00	885,72	800-731 RTB
		734 41 Teploměry technické a měřiče tepla							
		734 41-2 leptoměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C							
38	734411143R00	...DTR, pevný stoněk 160 mm	kus	2,00000	420,00	840,00	21,00	1 016,40	800-731 RTB
		734 42 Tlakoměry							
		734 42-1 včetně dodávky materiálu							
39	734421130R00	...deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	1,00000	1 020,00	1 020,00	21,00	1 234,20	800-731 RTB
		734 49 Stavoznosky, ochranné jímky, návarky							
		734 49-4 návarky s trubkovým závitem							
40	734494213R00	...G 1/2"	kus	2,00000	140,00	280,00	21,00	338,60	800-731 RTB
41	734100001	Vypouštěcí kohout DN 15 7" dopojení Fe" 2" pod strojem 1.PP"	ks	9,00000	120,00	1 080,00	21,00	1 308,80	Vlastní
42	734100002	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" 6" odvzdušnění"	ks	6,00000	184,00	1 104,00	21,00	1 335,84	Vlastní
43	734100003	Kulový kohout 1/2" 6" odvzdušnění"	ks	6,00000	198,00	1 188,00	21,00	1 437,48	Vlastní
44	734100011	Vypouštěcí kohout DN 20 2" nová větev na rozdělovači DN 50"	ks	2,00000	120,00	240,00	21,00	290,40	Vlastní
45	734100012	Kulový kohout DN 20 7"2" připojení Fe"	ks	14,00000	236,00	3 304,00	21,00	3 997,84	Vlastní
46	734100013	Filtr DN 20 7" připojení Fe"	ks	7,00000	220,00	1 540,00	21,00	1 853,40	Vlastní
47	734100014	Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil s elektropohonem DN 20, q _{max} = 575 l/hod při, min. tlakové ztrátě 20 kPa + pohon třibodový, 230 V - DODÁ MaR 7" připojení Fe"	ks	7,00000	3 020,00	21 140,00	21,00	25 579,40	Vlastní
48	734100021	Kulový kohout DN 50 3" nová větev na rozdělovači DN 50"	ks	3,00000	998,00	2 994,00	21,00	3 622,74	Vlastní
49	734100022	Zpětná klopka DN 50 1" nová větev na rozdělovači DN 50"	ks	1,00000	912,00	912,00	21,00	1 103,52	Vlastní
50	734100023	Filtr DN 50 1" nová větev na rozdělovači DN 50"	ks	1,00000	969,00	969,00	21,00	1 172,49	Vlastní
51	734100024	Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 50 1" nová větev na rozdělovači DN 50"	ks	1,00000	4 076,00	4 076,00	21,00	4 931,96	Vlastní
52	734100025	Kompenzátor tlaku a chvění přírubový DN 50, PN 16 d 93, l = 210 mm 2" nová větev na rozdělovači DN 50"	ks	2,00000	1 322,00	2 644,00	21,00	3 189,24	Vlastní
53	734100031	Pancéřová hadice DN 20, l = 0,5 m 2"7" dopojení Fe"	ks	14,00000	366,00	5 124,00	21,00	6 200,04	Vlastní
54	734150342	Vyregulování regulačních ventilů Montáž závitových armatur se 2 závitů G 2 (DN 50)	kus	8,00000	650,00	5 200,00	21,00	6 292,00	Vlastní
55	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,50000	595,43	893,15	21,00	1 080,71	Vlastní
Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			0,00			0,00	
56	735000001	FC Jednotky - D + M - ZAJISTÍ PROFESE VZT	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				9 595,00		11 609,95	
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
		50 m vodorovná	%	1,00000	95,00	95,00	21,00	114,95	800-767 RTB
57	998 767 202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	95,00	95,00	21,00	114,95	800-767 RTB
58	767009000	Dodávka KDK	kg	100,00000	36,00	3 600,00	21,00	4 356,00	Vlastní
59	767009001	Pevný bod 2 "uchycení větve na R+S"	ks	2,00000	450,00	900,00	21,00	1 089,00	Vlastní

60/767895111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg									
	Montáž ocelových atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	100,00000	50,00	5 000,00	21,00	6 050,00			Vlastní
Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry									
61/783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x antikorozní, 1x základní				5 092,00		6 161,32			
	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) potrubí do DN 50 mm polomatný povrch 1x antikorozní,	m	268,00000	19,00	5 092,00	21,00	6 161,32			Vlastní
	1x základní a 1x email									

Položkový soupis prací a dodávek									
S:	LTPROJEKT/017	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - OBJEKT L NUP - URGENTNÍ PŘÍJEM							
O:	SO 01	PRÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY URGENTNÍHO PŘÍJMU							
R:	CH 01	VYTÁPĚNÍ - BUDOVA CH							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Čeník
	Čeník, kapitola	Poznámka uchazeče				24 000,00		29 040,00	
Díl:	C01	Ostatní	hod	32,00000	250,00	8 000,00	21,00	9 680,00	
1	001000001	Stavební přípomoc - sekání drážek a kapes pro dpojení OT (bez zapravení)							
		Stavební přípomoc - sekání drážek a kapes pro dpojení OT (bez zapravení)							
2	001000002	Topná a tlaková zkouška, napuštění, odvzdušnění systému	hod	36,00000	250,00	9 000,00	21,00	10 890,00	
		Topná a tlaková zkouška, napuštění, odvzdušnění systému							
3	001000003	Nepředvidatelné při montáži	hod	16,00000	250,00	4 000,00	21,00	4 840,00	
		Nepředvidatelné při montáži							
4	001000004	Protokol o zaregulování topné soustavy	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	
		Protokol o zaregulování topné soustavy							
						36 145,27		43 735,78	
Díl:	713	Izolace tepelná							
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné								
	50 m vodorovně	%	1,10000	357,52	393,27	21,00	475,86	800-713	R13
5	998713202R00	...v objektech výšky do 12 m	m	105,00000	30,00	3 150,00	21,00	3 811,50	
6	713009000	Montáž izolace z polyetylenu (vč. svorek)	m	234,00000	35,00	8 190,00	21,00	9 909,90	
		Montáž izolace z polyetylenu (vč. svorek)							
7	713009001	Montáž izolace z minerální vaty (vč. pásy)	m	19,00000	73,00	1 387,00	21,00	1 678,27	
		Montáž izolace z minerální vaty (vč. pásy)							
8	713100003	Tepelná izolace z minerální vaty 22/30 mm, lb. (10°C) = 0,033 W/mK	m	35,00000	87,00	3 045,00	21,00	3 684,45	
		Tepelná izolace z minerální vaty 32/40 mm, lb. (10°C) = 0,033 W/mK							
9	713100004	Tepelná izolace z minerální vaty 32/40 mm, lb. (10°C) = 0,033 W/mK	m	12,00000	90,00	1 080,00	21,00	1 308,60	
		Tepelná izolace z minerální vaty 32/40 mm, lb. (10°C) = 0,033 W/mK							
10	713100005	Tepelná izolace z minerální vaty 42/40 mm, lb. (10°C) = 0,033 W/mK	m	168,00000	95,00	15 960,00	21,00	19 311,60	
		Tepelná izolace z minerální vaty 35/40 mm, lb. (10°C) = 0,033 W/mK							
11	713100006	Tepelná izolace z minerální vaty 48/40 mm, lb. (10°C) = 0,033 W/mK	m	105,00000	28,00	2 940,00	21,00	3 557,40	
		Tepelná izolace z minerální vaty 35/40 mm, lb. (10°C) = 0,033 W/mK							
12	713100011	Tepelná izolace polyetylen 22/20							
		Tepelná izolace polyetylen 15/20							
						7 429,80		8 990,06	
Díl:	732	Ústřední vytápění - strojovny							
	732 42 Čerpadla teplovodní								
	732 42-9 Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních	soubor	1,00000	240,00	240,00	21,00	290,40	800-731	R13
13	732429111R00	...DN 25							
	998 73-2 Přesun hmot pro strojovny	%	1,50000	73,20	109,80	21,00	132,86	800-731	R13
14	998732201R00	...v objektech výšky do 6 m	ks	1,00000	6 820,00	6 820,00	21,00	8 252,20	
15	732100001	Čerpadlo oběhové Q = 1,3 m³/hod, H = 15 kPa, s plynulou regulací otáček, DN 25, 1x230 V, 0,02 kW, 0, 15 A, -10+95°C	ks	2,00000	130,00	260,00	21,00	314,60	
16	732100002	Šroubení k čerpadlu DN 25							
						129 410,47		156 586,67	
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí							
	733 11 Potrubí z trubek závitových	m	131,00000	223,00	29 213,00	21,00	35 347,73	800-731	R13
17	733111103R00	...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15							
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	168,00000	423,00	71 064,00	21,00	85 987,44	800-731
18	733111107R00	...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40							
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	35,00000	401,00	14 035,00	21,00	16 982,35	800-731
19	733111115R00	...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25							
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	12,00000	414,00	4 968,00	21,00	6 011,28	800-731
20	733111116R00	...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32							
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
21	733113113R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	30,00000	75,00	2 250,00	21,00	2 722,50	800-731
22	733113115R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25	kus	2,00000	223,00	446,00	21,00	539,66	800-731
	733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí								
	733 19-11 Ocelových závitových, plastových, měděných	m	346,00000	7,00	2 422,00	21,00	2 930,62	800-731	R13
23	733190107R00	...přes DN 32 do DN 40							
		Včetně dodávek vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
24	733999002	Nápojení 2x DN 32 na stávající rozdělovač a sběrač (na místo demontovaného potrubí)	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00	21,00	2 178,00	
		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních I zesílených navaření odočka DN 15							
25	733999003	Nápojení 2x DN 40 na stávající rozvody	kpl	2,00000	650,00	1 300,00	21,00	1 573,00	
		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních I zesílených navaření odočka na stávající potrubí, odočka DN 15							
26	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,50000	1 274,98	1 912,47	21,00	2 314,09	
		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
						40 506,62		49 013,01	
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury							
	734 20 Montáž závitových armatur								
	734 20-9 Armatury ve specifikaci	kus	7,00000	18,00	126,00	21,00	152,46	800-731	R13
27	734209103R00	...s jedním závitem, G 1/2"							

[illegible]

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				84 534,28		102 286,48		
735 00-9	Regulace otopného systému při opravách									
52	735000912R00	...vyregulování dvojrégulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	21,00000	85,00	1 785,00	21,00	2 159,85	800-731	RTS
735 15 Otopná tělesa panelová										
735 15-8	Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová									
53	735156910R00	...úšakové zkoušky, těles jednořadých	kus	2,00000	94,00	188,00	21,00	227,48	800-731	RTS
735 15 Otopná tělesa panelová										
735 15-8	Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová									
54	735156920R00	...úšakové zkoušky, těles dvouřadých	kus	10,00000	173,00	1 730,00	21,00	2 093,30	800-731	RTS
735 15 Otopná tělesa panelová										
735 15-8	Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová									
55	735156930R00	...úšakové zkoušky, těles třířadých	kus	2,00000	261,00	522,00	21,00	631,62	800-731	RTS
735 15 Otopná tělesa panelová										
735 15-9	Montáž otopných těles panelových									
56	735159110R00	...jednořadých, do délky 1500 mm	kus	1,00000	262,00	262,00	21,00	317,02	800-731	RTS
735 15 Otopná tělesa panelová										
735 15-9	Montáž otopných těles panelových									
57	735159220R00	...dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm	kus	4,00000	262,00	1 048,00	21,00	1 268,08	800-731	RTS
735 15 Otopná tělesa panelová										
735 15-9	Montáž otopných těles panelových									
58	735159230R00	...dvouřadých, délky přes 1500 do 1980 mm	kus	6,00000	298,00	1 788,00	21,00	2 163,48	800-731	RTS
735 15 Otopná tělesa panelová										
735 15-9	Montáž otopných těles panelových									
59	735159330R00	...třířadých, délky přes 1500 do 1980 mm	kus	2,00000	358,00	716,00	21,00	866,36	800-731	RTS
998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa										
60	998735202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1,50000	832,85	1 249,28	21,00	1 511,63	800-731	RTS
735 100001										
61	735100001	Žebříkové trubkové ocelové OT 1500.600, výkon 470 W Žebříkové trubkové ocelové OT 900.600 bez el. topné tyče, 320 W 1 "místnost 1.41"	ks	1,00000	1 558,00	1 558,00	21,00	1 885,18		Yacht
735 100041										
62	735100041	Deskové ocelové OT hygienické provedení s bočním připojením, dvouřadé, h = 600 mm, l = 1600 mm, 1120, W 20/6160 Deskové ocelové OT hygienické provedení se spodním připojením, třířadé, h = 900 mm, l = 600 mm, 770 W 30/9060 1+1 "místnost 1.45 a 1.46"	ks	2,00000	5 105,00	10 210,00	21,00	12 354,10		Yacht
735 100042										
63	735100042	Deskové ocelové OT hygienické provedení s bočním připojením, dvouřadé, h = 600 mm, l = 1400 mm, 980 W, 20/6140 Deskové ocelové OT hygienické provedení se spodním připojením, třířadé, h = 900 mm, l = 600 mm, 770 W 30/9060 1 "místnost 1.47"	ks	1,00000	4 822,00	4 822,00	21,00	5 834,62		Yacht
735 100043										
64	735100043	Deskové ocelové OT hygienické provedení s bočním připojením, dvouřadé, h = 600 mm, l = 1200 mm, 840, W 20/6120 Deskové ocelové OT hygienické provedení se spodním připojením, třířadé, h = 900 mm, l = 600 mm, 770 W 30/9060 1 "místnost 1.40"	ks	1,00000	4 537,00	4 537,00	21,00	5 489,77		Yacht
735 100044										
65	735100044	Deskové ocelové OT hygienické provedení s bočním připojením, dvouřadé, h = 600 mm, l = 1200 mm, 900, W 20/6120 Deskové ocelové OT hygienické provedení se spodním připojením, třířadé, h = 900 mm, l = 600 mm, 770 W 30/9060 1 "místnost 1.39"	ks	1,00000	4 537,00	4 537,00	21,00	5 489,77		Yacht
735 100045										
66	735100045	Deskové ocelové OT hygienické provedení s bočním připojením, dvouřadé, h = 900 mm, l = 1600 mm, 1360, W 20/9160 Deskové ocelové OT hygienické provedení se spodním připojením, třířadé, h = 900 mm, l = 600 mm, 770 W 30/9060 1 "místnost 1.38"	ks	1,00000	7 250,00	7 250,00	21,00	8 772,50		Yacht
735 100046										
67	735100046	Deskové ocelové OT hygienické provedení s bočním připojením, dvouřadé, h = 900 mm, l = 1600 mm, 1580, W 20/9160 Deskové ocelové OT hygienické provedení se spodním připojením, třířadé, h = 900 mm, l = 600 mm, 770 W 30/9060 1 "místnost 1.34"	ks	1,00000	7 250,00	7 250,00	21,00	8 772,50		Yacht
735 100047										
68	735100047	Deskové ocelové OT hygienické provedení s bočním připojením, dvouřadé, h = 600 mm, l = 1600 mm, 1040, W 20/6160 Deskové ocelové OT hygienické provedení se spodním připojením, třířadé, h = 900 mm, l = 600 mm, 770 W 30/9060 2 "místnost 1.37"	ks	2,00000	5 105,00	10 210,00	21,00	12 354,10		Yacht
735 100048										
69	735100048	Deskové ocelové OT hygienické provedení s bočním připojením, třířadé, h = 600 mm, l = 1600 mm, 1490, W 30/6160 Deskové ocelové OT hygienické provedení se spodním připojením, třířadé, h = 900 mm, l = 600 mm, 770 W 30/9060 1+1 "místnost 1.35, 1.36"	ks	2,00000	10 151,00	20 302,00	21,00	24 565,42		Yacht
735 100051										
70	735100051	Deskové ocelové OT běžné provedení sbočním připojením, dvouřadé, h=600 mm, l=1400 mm, 999 W, 20/6140 Deskové ocelové OT běžné provedení se spodním připojením, dvouřadé, h=600 mm, l=1000 mm, 1000 W 20/6100 (např. VK) 1 "místnost 1.47"	ks	1,00000	2 905,00	2 905,00	21,00	3 515,05		Yacht
735 100052										
71	735100052	Deskové ocelové OT běžné provedení sbočním připojením, jednořadé, h=600 mm, l=500 mm, 330 W, 11/6050 Deskové ocelové OT běžné provedení se spodním připojením, dvouřadé, h=600 mm, l=1000 mm, 1000 W 20/6100 (např. VK) 1 "místnost 1.41"	ks	1,00000	1 405,00	1 405,00	21,00	1 700,05		Yacht
735164511										
72	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm Otopná tělesa trubková KORADO montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,00000	260,00	260,00	21,00	314,60		Yacht
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 504,00		12 709,84		
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce										
50 m vodorovně										
73	998767202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	104,00	104,00	21,00	125,84	800-767	RTS
767009000										
74	767009000	Dodávka KDK Dodávka KDK	kg	100,00000	36,00	3 600,00	21,00	4 356,00		Yacht

75	767009001	Pevný bod	ks	4,00000	450,00	1 800,00	21,00	2 170,00		Vlastní
		Dodávka KDK								
76	767895111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	100,00000	50,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg								
Díl:	767.1	Demontáže				9 663,00		11 692,23		
	733 11	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových								
77	733110803R00	...do DN 15	m	1,00000	17,00	17,00	21,00	20,57	800-731	RTS
78	733110806R00	...přes 15 do DN 32	m	12,00000	24,00	288,00	21,00	348,48	800-731	RTS
79	733110808R00	...přes 32 do DN 50	m	32,00000	36,00	1 152,00	21,00	1 393,92	800-731	RTS
	734 20	Demontáž závitových armatur								
80	734200821R00	...se dvěma závitů, do G 1/2"	kus	24,00000	64,00	1 536,00	21,00	1 858,56	800-731	RTS
81	734200822R00	...se dvěma závitů, přes 1/2 do G 1"	kus	2,00000	68,00	136,00	21,00	164,56	800-731	RTS
	735 16	Demontáž otopných těles panelových								
82	735151821R00	...dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	6,00000	89,00	534,00	21,00	646,14	800-731	RTS
83	735111890	Likvidace a odvoz demonstovaného materiálu (původní OT) na skládku	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm								
84	735111891	Ostatní nepředvidatelné při demontáži	hod	16,00000	250,00	4 000,00	21,00	4 840,00		Vlastní
		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm								
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				13 148,00		15 909,08		
85	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	339,00000	38,00	12 882,00	21,00	15 587,22		Vlastní
		Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami potrubí do DN 50 mm polomatný povrch 1x antikorozní, 1x základní a 1x email								
86	783425424	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	7,00000	38,00	266,00	21,00	321,66		Vlastní
		Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami potrubí do DN 50 mm polomatný povrch 2x antikorozní, 1x základní a 2x email								

000103

Položkový soupis prací a dodávek									
S:	LTPROJEKT/017	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - OBJEKT L NUP - URGENTNÍ PRIJEM							
O:	SO 01	PRÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY URGENTNÍHO PRIJMU							
R:	CH 02	CHLAZENÍ - BUDOVA CH							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	ceník
		Ceník, kapitola				23 000,00		27 830,00	
Díl:	C01	Ostatní							
1	031000101	Tlaková zkouška, napuštění, odvzdušnění + odzkoušení	hod	48,00000	250,00	12 000,00	21,00	14 520,00	Yveski
		Tlaková zkouška, napuštění, odvzdušnění + odzkoušení							
2	001000102	Nepředvídatelné při montáži	hod	16,00000	250,00	4 000,00	21,00	4 840,00	Yveski
		Nepředvídatelné při montáži							
3	031000103	Protokol o zaregulování rozvodů chladu	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	Yveski
		Protokol o zaregulování rozvodů chladu							
4	031000104	Slavební výpomocí - prostupy přes stěnu (bez zapravení)	hod	16,00000	250,00	4 000,00	21,00	4 840,00	Yveski
		Slavební výpomocí - prostupy přes stěnu (bez zapravení)							
Díl:	713	Izolace tepelné				267 920,06		324 183,27	
		938 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné							
		50 m vodorovná							
5	998713202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1,10000	2 650,05	2 915,06	21,00	3 527,22	800-713 RTB
6	713008001	Montáž izolace kaučukové vč. závěsného systému	m	391,00000	60,00	23 460,00	21,00	28 386,60	Yveski
		Montáž izolace kaučukové vč. závěsného systému							
7	713008011	Montáž izolace z minerální vaty (vč. pásy)	m	10,00000	35,00	350,00	21,00	423,50	Yveski
		Montáž izolace kaučukové vč. závěsného systému							
8	713009013	Izolace armatur do DN 50 - D+M	kus	70,00000	650,00	45 500,00	21,00	55 055,00	Yveski
		Izolace armatur do DN 50 + čerpadlo - D+M							
9	713009014	Izolace armatur přírubových - D+M	kus	2,00000	700,00	1 400,00	21,00	1 694,00	Yveski
		Izolace armatur do DN 50 + čerpadlo - D+M							
10	713009101	Požární upěvka na potrubí ocel DN 50 (stěna)	kus	2,00000	200,00	400,00	21,00	484,00	Yveski
		Požární upěvka na potrubí ocel DN 50 (stěna)							
11	713009102	Požární upěvka na potrubí ocel DN 40 (stěna)	kus	4,00000	140,00	560,00	21,00	677,60	Yveski
		Požární upěvka na potrubí ocel DN 50 (stěna)							
12	713200011	Tepelná izolace kaučuková 28/25 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,	m	49,00000	220,00	10 780,00	21,00	13 043,80	Yveski
		Tepelná izolace kaučuková 28/25 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,							
13	713200012	Tepelná izolace kaučuková 35/35 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,	m	12,00000	330,00	3 960,00	21,00	4 791,60	Yveski
		Tepelná izolace kaučuková 35/35 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,							
14	713200013	Tepelná izolace kaučuková 42/36,5 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,	m	70,00000	407,00	28 490,00	21,00	34 472,90	Yveski
		Tepelná izolace kaučuková 42/36,5 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,							
15	713200014	Tepelná izolace kaučuková 48/37,5 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,	m	149,00000	444,00	66 156,00	21,00	80 048,76	Yveski
		Tepelná izolace kaučuková 60/39 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,							
16	713200015	Tepelná izolace kaučuková 60/39 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,	m	53,00000	548,00	29 044,00	21,00	35 143,24	Yveski
		Tepelná izolace kaučuková 60/39 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,							
17	713200016	Tepelná izolace kaučuková 76/40,5 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,	m	46,00000	662,00	30 452,00	21,00	36 846,92	Yveski
		Tepelná izolace kaučuková 60/39 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,							
18	713200017	Tepelná izolace kaučuková 89/41,5 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,	m	1,00000	732,00	732,00	21,00	885,72	Yveski
		Tepelná izolace kaučuková 60/39 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,							
19	713200021	Závěsný systém pro rozvody chladu DN 20	ks	17,00000	122,00	2 074,00	21,00	2 509,54	Yveski
		Závěsný systém pro rozvody chladu DN 20							
20	713200022	Závěsný systém pro rozvody chladu DN 25	ks	4,00000	122,00	488,00	21,00	590,46	Yveski
		Závěsný systém pro rozvody chladu DN 25							
21	713200023	Závěsný systém pro rozvody chladu DN 32	ks	20,00000	152,00	3 040,00	21,00	3 678,40	Yveski
		Závěsný systém pro rozvody chladu DN 32							
22	713200025	Závěsný systém pro rozvody chladu DN 40	ks	43,00000	168,00	7 224,00	21,00	8 741,04	Yveski
		Závěsný systém pro rozvody chladu DN 50							
23	713200026	Závěsný systém pro rozvody chladu DN 50	ks	15,00000	181,00	2 715,00	21,00	3 285,15	Yveski
		Závěsný systém pro rozvody chladu DN 50							
24	713200027	Závěsný systém pro rozvody chladu DN 65	ks	12,00000	315,00	3 780,00	21,00	4 573,80	Yveski
		Závěsný systém pro rozvody chladu DN 50							
25	713200031	Tepelná izolace kaučuková 28/25 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K - pro pancéřové hadice	m	11,00000	220,00	2 420,00	21,00	2 928,20	Yveski
		Tepelná izolace kaučuková 28/25 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,							
26	713200041	Tepelná izolace z minerální vaty 133/30 mm, lb. (10°C) = 0,033 W/m.K - CHÚC, potrubí DN 40 +,	m	19,00000	198,00	3 762,00	21,00	4 550,82	Yveski
		kaučuková izolace							
		Tepelná izolace kaučuková 28/25 mm, lb (0°C) = 0,033 W/m.K,							
		5"2							
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí				200 417,84		242 505,59	
		733 11 Potrubí z trubek závitových							
27	733111104R00	...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	49,00000	240,00	11 760,00	21,00	14 229,60	800-731 RTB
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
28	733111105R00	...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25	m	12,00000	309,00	3 708,00	21,00	4 486,68	800-731 RTB

00010

[illegible]

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek										
S:	LTPROJEKT/017/FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - OBJEKT L NUP - URGENTNÍ PŘÍJEM									
O:	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY URGENTNÍHO PŘÍJMU									
R:	CH 03 ROZVODY PARY - BUDOVA CH									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola								
Díl:	001	Ostatní				19 000,00		22 990,00		
1	001000001	Stavební přípomoc - sekání drážek a kapes pro dopojení OT (bez zapravení)	hod	10,00000	250,00	2 500,00	21,00	3 025,00		Vlastní
		Stavební přípomoc - sekání drážek a kapes pro dopojení OT (bez zapravení)								
2	001000002	Topná a tlaková zkouška, napuštění, odvzdušnění systému	hod	36,00000	250,00	9 000,00	21,00	10 890,00		Vlastní
		Topná a tlaková zkouška, napuštění, odvzdušnění systému								
3	001000003	Nepředvídatelné při montáži	hod	20,00000	250,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
		Nepředvídatelné při montáži								
4	001000004	Uvedení do provozu	hod	10,00000	250,00	2 500,00	21,00	3 025,00		Vlastní
		Protokol o zaregulování otopné soustavy								
Díl:	713	Izolace tepelné				9 713,69		11 753,56		
	998 71-3	Přesun hmot pro izolace tepelné								
	50 m	vedlejší								
5	998713202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1,10000	96,08	105,69	21,00	127,88	800-713	RTS
		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vedlejší dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
6	713009001	Montáž izolace z minerální vaty (vč. pásy)	m	33,00000	35,00	1 155,00	21,00	1 397,55		Vlastní
		Montáž izolace z minerální vaty (vč. pásy)								
7	713100021	Tepelná izolace z minerální vaty 23/40 mm, lb. (10°C) = 0,033 W/mK	m	16,00000	73,00	1 168,00	21,00	1 413,28		Vlastní
		Tepelná izolace z minerální vaty 32/40 mm, lb. (10°C) = 0,033 W/mK								
8	713100041	Snímatelná textilní izolační pouzdro pro armatury DN 15	ks	8,00000	582,00	4 656,00	21,00	5 633,76		Vlastní
		Tepelná izolace z minerální vaty 32/40 mm, lb. (10°C) = 0,033 W/mK								
9	713100042	Snímatelná textilní izolační pouzdro pro armatury DN 20	ks	3,00000	610,00	1 830,00	21,00	2 214,30		Vlastní
		Tepelná izolace z minerální vaty 32/40 mm, lb. (10°C) = 0,033 W/mK								
	713 10	Izolace tepelné volně položené								
		dodávka a položení tepelné izolace stropů kladené vrchem volně.								
10	713100020RA0	...polystyren EPS 100 F, objemová hmotnost 20 kg/m3, tloušťka 30 mm,	m2	17,00000	47,00	799,00	21,00	966,79	AP-PSV	RTS
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí				19 895,04		24 073,00		
	733 11	Potrubí z trubek závitových								
11	733111312R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 10	kus	2,00000	71,00	142,00	21,00	171,82	800-731	RTS
		Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 10								
	733 19-1	Tlakové zkoušky potrubí								
	733 19-11	ocelových závitových, plastových, měděných								
12	733190107R00	...přes DN 32 do DN 40	m	31,00000	7,00	217,00	21,00	262,57	800-731	RTS
		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40								
13	733009001	Potrubí ocelové nerezové 1.4301 d 15/1,5 včetně tvarovek	m	17,00000	448,00	7 616,00	21,00	9 215,36		Vlastní
14	733009002	Potrubí ocelové nerezové 1.4301 d 23/1,5 včetně tvarovek	m	16,00000	636,00	10 176,00	21,00	12 312,96		Vlastní
15	733999011	Nápojný bod hygienické páry DN 32	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15								
16	733999012	Nápojný bod tlakového kondenzátu DN 20	kpl	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50		Vlastní
		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15								
17	998713202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v d 12 m	%	1,50000	198,03	294,04	21,00	355,79		Vlastní
		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vedlejší dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury				113 922,59		137 846,33		
	734-10	Montáž přírubových armatur								
	734 10-1	armatury ve specifikaci								
18	734109311R00	...se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 15	soubor	9,00000	494,00	4 446,00	21,00	5 379,68	800-731	RTS
		Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40 DN 15								
	734 10	Montáž přírubových armatur								
	734 10-1	armatury ve specifikaci								
19	734109312R00	...se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 25	soubor	3,00000	623,00	1 869,00	21,00	2 261,49	800-731	RTS
		Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40 DN 25								
20	734100100	Zpětný ventil nerezový přírubový DN 15, PN 40	ks	2,00000	6 120,00	12 240,00	21,00	14 810,40		Vlastní
		Termostatická hlavice s elektrophonem - dodá MaR								
		2 "dopojení VZT jednotky"								
21	734100101	Kulový kohout nerezový přírubový DN 15, PN 40	ks	6,00000	8 820,00	52 920,00	21,00	64 033,20		Vlastní
		Termostatická hlavice s elektrophonem - dodá MaR								
		1 "pod stropem"								
		5 "dopojení VZT jednotky"								
22	734100102	Kulový kohout nerezový přírubový DN 20, PN 40	ks	2,00000	10 113,00	20 226,00	21,00	24 473,46		Vlastní
		Termostatická hlavice s elektrophonem - dodá MaR								
		1 "pod stropem"								
		1 "dopojení VZT jednotky"								
23	734100103	Filtr nerezový přírubový DN 20, PN 40	ks	1,00000	8 220,00	8 220,00	21,00	9 946,20		Vlastní
		Termostatická hlavice s elektrophonem - dodá MaR								
		1 "dopojení VZT jednotky"								

000167

24	754100104	Odvaděč kondenzátu nerezový přírubový DN 15, PN 40	ks	1,00000	12 318,00	12 318,00	21,00	14 904,78	Vlastní
		Termostatická hlavice s elektropohonem - dodá MaR							
		1 "dopojení VZT jednotky"							
25	959734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	1,50000	1 122,39	1 683,59	21,00	2 037,14	Vlastní
		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
						868,60		1 051,01	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické							
	959 76-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
		50 m vodorovně	%	1,00000	8,60	8,60	21,00	10,41	800-767 RTS
26	959767202R00	...v objektech výšky do 12 m							
		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
27	767009000	Dodávka KDK	kg	10,00000	36,00	360,00	21,00	435,60	Vlastní
		Dodávka KDK							
28	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	10,00000	50,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní
		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg							

D1.01.06 Silnoprudé elektroinstalace

000169

Soupis prací

Ceny neobsahují DPH

Základní rozpočtové náklady

A. Dodávky dle specifikací			402420,30
B. Doprava dodávek (5 % z A)			20121,015
C. Montáž	8 h		353493,84
D. Demontáž	216		1728,00
E. Materiál nosný dělkový			264767,00
F. Materiál nosný kusový			1223634,28
H. Prořez dělkového materiálu (5 % z E)			13238,35
J. Součet materiál nosný (E+F+H)			1501639,63
K. Materiál podružný (3 % z J)			45049,19
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)			1901910,66
M. PPV (6 % z L)			114114,64
N. Zemní práce			7812,00
O. Nátěry			0,00
P. Práce účtované hodinovou sazbou			
předběžná obhlídka	240	8 h	1920,00
dozor	264	8 h	2112,00
Nastavení monitoringu ZIS	600	12 h	7200,00
součet položky			11232,00
R. Celkem základní rozpočtové náklady			<u>2457610,61</u>
S. Vedlejší rozpočtové náklady			
Revize	600	24 h	14400,00
Zhotovení dokumentace skutečného provedení	600	8 h	4800,00
Posouzení TIČR			19500,00

00001

A. Dodávky dle specifikací

Název	Počet J	Cena	Celkem	CPV
Rozvaděč RL4	1 ks	137619,53	137619,53	
Rozvaděč RL4.1	1 ks	85322,35	85322,35	
Rozvaděč RL1.2	1 ks	58676,85	58676,85	
Rozvaděč RL3	1 ks	77168,26	77168,26	
Zdroj nepřetržitého napájení UPS3	1 ks	43633,30	43633,30	
Celkem			402420,30	

F. Materiál nosný kusový

č.p.	Název	Počet J	Cena	Celkem	Standard CPV
1	Hak zavesný Hz 50	100 ks	47,80	4780,00	28422000-6
2	Konvertor centr. zdroje NO	1 ks	10083,20	10083,20	31500000-1
3	Zasuvka	2 ks	336,10	672,20	31224100-3
4	Zasuvka IP44 plast	2 ks	117,20	234,40	31224100-3
5	Zasuvka Reflex Si	30 ks	502,80	15084,00	1.4 31224100-3
6	Zasuvka Reflex Si	30 ks	685,80	20574,00	1.4 31224100-3
7	Zasuvka Reflex Si	362 ks	167,50	60635,00	1.5 31224100-3
8	Přepětová ochrana "D"	33 ks	3079,90	101636,70	31224100-3
9	Spinac zapuštěný IP20	33 ks	170,80	5636,40	1.1 31214000-9
10	Spinac zapuštěný IP20	18 ks	229,50	4131,00	1.1 31214000-9
11	Spinac zapuštěný IP20	22 ks	176,40	3880,80	1.1 31214000-9
12	Spinac zapuštěný IP20	5 ks	211,50	1057,50	1.1 31214000-9
13	Spinac zapuštěný IP20	11 ks	177,20	1949,20	1.1 31214000-9
14	Stmívač pro tlačítkové ovl.	3 ks	3847,20	11541,60	31214000-9
15	Spinac žaluziový	26 ks	711,70	18504,20	1.1 31214000-9
16	Spinac zapuštěný IP44	1 ks	131,30	131,30	1.2 31214000-9
17	Přichytka mala	500 ks	52,30	26150,00	28422000-6
18	Krabice P	228 ks	5,60	1276,80	28422000-6
19	Krabice R	507 ks	34,70	17592,90	28422000-6
20	Krabice O	12 ks	78,20	938,40	28422000-6
21	Ekvipotencialní svorkovnice	12 ks	2624,40	31492,80	31600000-2
22	Krabice R IP54	215 ks	103,30	22209,50	28422000-6
23	Přichytka pro kabely "V"	350 m	95,70	33495,00	28422000-6
24	Pozarní prepažka přes strop 20 cm	0,2 m2	4172,20	834,44	28422000-6
25	Pozarní prepažka přes stenu 30 cm	0,2 m2	4172,20	834,44	28422000-6

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO OBJEKT L NUP - URGENTNÍ PŘÍJEM

26 Skrin rozvodna	SR 401	bet/plech	17842,70	1 ks	17842,70	31213300-5
27 kabelová Spojka 0,6/1 kV	POLJ-01/4X	150-240	479,50	2 ks	959,00	28422200-8
28 kabelová Spojka 0,6/1 kV	POLJ-01/4X	25-70	298,10	2 ks	596,20	28422200-8
29 Zlab pozink 62/50	korytko 2 m		127,60	45 ks	5742,00	2.1 28422000-6
30 Zlab pozink 125/100	korytko 2 m		213,00	50 ks	10650,00	2.1 28422000-6
31 Zlab pozink 250/100	korytko 2 m		300,60	36 ks	10821,60	2.1 28422000-6
32 Zlab pozink	víklo 62 2 m		84,10	45 ks	3784,50	2.1 28422000-6
33 Zlab pozink	víklo 125 2 m		115,50	50 ks	5775,00	2.1 28422000-6
34 Zlab pozink	víklo 250 2 m		194,10	36 ks	6987,60	2.1 28422000-6
35 Zlab pozink	nosník 125		90,20	60 ks	5412,00	2.1 28422000-6
36 Zlab pozink	nosník 250		122,90	55 ks	6759,50	2.1 28422000-6
37 Svorka na vodu	ZS4		36,20	50 ks	1810,00	31600000-2
38 Zemnici svorka	ZSA16		50,20	25 ks	1255,00	31600000-2
39 Pasek pro 1 ks	ZSA16		13,90	31 ks	430,90	31600000-2
40 Relé multi - do krabice	SMR-T	3 vodič	273,80	1 ks	273,80	31214000-9
41 Signalizací panel		MK2430-11	27965,30	1 ks	27965,30	2.2 31220000-4
42 Signalizací panel		MK2430-12	25977,80	3 ks	77933,40	2.2 31220000-4
43 Signalizací panel		MK 24.. kryt	7549,90	2 ks	15099,80	2.2 31220000-4
44 Trafo MED IP00 3,15		ES0107/3150	25613,30	3 ks	76839,90	2.2 31170000-8
Svítidla včetně světelných zdrojů						
45 Svítidlo A	4x24		1794,60	28 ks	50248,80	3.1 31500000-1
46 Svítidlo AF	4x24+frame IP44		2998,70	92 ks	275880,40	3.2 31500000-1
47 Svítidlo AS	4x24+IP44 střímatelné		4240,60	14 ks	59368,40	3.3 31500000-1
48 Svítidlo B	PC 2x26 IP44		1162,90	23 ks	26746,70	3.4 31500000-1
49 Svítidlo C	1X14W HF L830 WHI		1699,30	3 ks	5097,90	3.5 31500000-1
50 Svítidlo D	4x14		1639,60	21 ks	34431,60	3.6 31500000-1
51 Svítidlo DF	4x14+frame IP44		2762,60	3 ks	8287,80	3.7 31500000-1
52 Svítidlo F	1x70W		2819,70	2 ks	5639,40	3.8 31500000-1
53 Svítidlo nouzové NC			3277,50	8 ks	26220,00	3.9 31500000-1
54 Svítidlo nouzové NA			3370,50	9 ks	30334,50	3.10 31500000-1
Doplňní rozvaděče RLI						
55 Chranic	PHF7-40/4/003-G/A		3580,20	3 ks	10740,60	5.2 31211310-4
56 Chranic FI/LS	PFL7-10/IN/003/C-A		1811,00	4 ks	7244,00	5.3 31211310-4
57 Chranic FI/LS	PFL7-16/IN/003/C-A		1787,50	2 ks	3575,00	5.3 31211310-4
58 Jistic instalací	1 P 10A/C		216,40	5 ks	1082,00	5.1 31211310-4
59 Jistic instalací	1 P 16A/C		228,20	18 ks	4107,60	5.1 31211310-4
60 Pojistkový odpinac	OPV 14/1		124,60	1 ks	124,60	31211300-1
61 Pojistka	PV 14 gG		49,40	1 ks	49,40	31211300-1
62 Svorka radova	RSA	2,5	889,20	36 ks	889,20	31600000-2
63 Svorka radova		37/16 mm 80A 1mm	745,60	2 ks	745,60	31214500-4

64 Pojistkový odpinac	OPV 14/1								
65 Pojistka	PV 14 gG	32A	2 ks	124,60	249,20	31211300-1			
Doplnění rozvaděče RS0780.1			2 ks	49,40	98,80	31211300-1			
66 Jistic instalaci	1 P	10A/C	2 ks	89,40	178,80	5.1 31211310-4			
Celkem					1223634,28				

E. Materiál nosný délkový

č.p.	Název		Počet J	Cena	Celkem	CPV
70	Kabel B2caS1d0	2x1,5	117 m	15,90	1860,30	4.2 28421100-0
71	Kabel B2caS1d0	3x1,5	858 m	18,20	15615,60	4.2 28421100-0
72	Kabel B2caS1d0	3x2,5	4324 m	25,00	108100,00	4.2 28421100-0
73	Kabel B2caS1d0	1x6	720 m	31,60	22752,00	4.2 28421100-0
74	Kabel B2caS1d0	3x6	120 m	58,90	7068,00	4.2 28421100-0
75	Kabel B2caS1d0	4x6	34 m	100,20	3406,80	4.2 28421100-0
76	Kabel B2caS1d0	5x10	28 m	161,60	4524,80	4.2 28421100-0
77	Kabel B2caS1d0	1x16	206 m	57,00	11742,00	4.2 28421100-0
78	Kabel B2caS1d0	4x25	44 m	360,60	15866,40	4.2 28421100-0
79	Kabel B2caS1d0	4x50	44 m	549,50	24178,00	4.2 28421100-0
80	Kabel B2caS1d0	3x2,5	350 m	39,90	13965,00	4.1 28421100-0
81	Kabel B2caS1d0	1x2x0,8	53 m	10,10	535,30	4.2 28421100-0
82	Kabel B2caS1d0	2x2x0,8	126 m	16,90	2129,40	4.2 28421100-0
83	Kabel B2caS1d0	4x2x0,8	190 m	23,50	4465,00	4.2 28421100-0
84	Kabel 1-AYKY-J	3x240+120	20 m	267,90	5358,00	28421100-0
85	Topný kabel	30W/m	22 m	791,60	17415,20	28421100-0
86	Zemnici pasek	ZP 30x4	110 m	26,00	2860,00	31216200-5
87	Zemnici drat	8 mm	68 m	11,40	775,20	31216200-5
88	Trubka pevná	Kopodur	20 m	69,20	1384,00	28422000-6
89	Lista vkladací	LV 18/13	20 m	12,80	256,00	28422000-6
90	Trubka plastová	Tuhá	60 m	8,50	510,00	28422000-6
Celkem					264767,00	

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO OBJEKT L NUP - URGENTNÍ PŘÍJEM

C. Montáž

č.p. Název

č.p.	Název	Počet J	Cena	Celkem	Položka RTS
100	Hak pro kabely	mo			
101	Spinac zapuštěný	100 ks	23,70	2370,00	210020001
102	Spinac zapuštěný	33 ks	72,50	2392,50	210110041
103	Spinac zapuštěný	18 ks	77,50	1395,00	210110043
104	Spinac zapuštěný	22 ks	77,50	1705,00	210110045
105	Spinac zapuštěný	5 ks	82,30	411,50	210110046
106	Spinac zapuštěný	11 ks	72,50	797,50	210110041
107	Spinac zapuštěný	26 ks	98,80	2568,80	210110044
108	Spinac zapuštěný	1 ks	86,80	86,80	210110021
109	Spinac zapuštěný	2 ks	138,30	276,60	210111103
110	Spinac zapuštěný	362 ks	98,80	35765,60	210111011
111	Spinac zapuštěný	30 ks	98,80	2964,00	210111011
112	Spinac zapuštěný	2 ks	98,80	197,60	210111021
113	Spinac zapuštěný	228 ks	21,50	4902,00	210010301
114	Spinac zapuštěný	507 ks	92,50	46897,50	210010321
115	Spinac zapuštěný	12 ks	102,40	1228,80	210010313
116	Spinac zapuštěný	215 ks	98,80	21242,00	210010453
117	Spinac zapuštěný	0,2 m2	3950,10	790,02	210020922
118	Spinac zapuštěný	0,2 m2	3950,10	790,02	210020911
119	Spinac zapuštěný	31 ks	79,00	2449,00	210120401
120	Spinac zapuštěný	6 ks	79,00	474,00	210120401
121	Spinac zapuštěný	3 ks	79,00	237,00	210120451
122	Spinac zapuštěný	1 ks	59,20	59,20	210110072
123	Spinac zapuštěný	4 ks	2018,80	8075,20	210190005
124	Spinac zapuštěný	1 ks	600,10	600,10	210191502
125	Spinac zapuštěný	2 ks	1598,90	3197,80	210102004
126	Spinac zapuštěný	2 ks	824,50	1649,00	210102003
127	Spinac zapuštěný	28 ks	217,20	6081,60	210201045
128	Spinac zapuštěný	92 ks	217,2	19982,40	210201085
129	Spinac zapuštěný	14 ks	217,2	3040,80	210201085
130	Spinac zapuštěný	23 ks	217,2	4995,60	210201085
131	Spinac zapuštěný	3 ks	217,20	651,60	210201034
132	Spinac zapuštěný	21 ks	217,20	4561,20	210201045
133	Spinac zapuštěný	3 ks	217,2	651,60	210201085
134	Spinac zapuštěný	2 ks	237,00	474,00	210203101
135	Spinac zapuštěný	8 ks	177,80	1422,40	210205106
136	Spinac zapuštěný	9 ks	177,80	1600,20	210205107
137	Spinac zapuštěný	13 ks	217,20	2823,60	210201045
138	Spinac zapuštěný	mo			
139	Spinac zapuštěný	mo			
140	Spinac zapuštěný	mo			
141	Spinac zapuštěný	mo			
142	Spinac zapuštěný	mo			
143	Spinac zapuštěný	mo			
144	Spinac zapuštěný	mo			
145	Spinac zapuštěný	mo			
146	Spinac zapuštěný	mo			
147	Spinac zapuštěný	mo			
148	Spinac zapuštěný	mo			
149	Spinac zapuštěný	mo			
150	Spinac zapuštěný	mo			
151	Spinac zapuštěný	mo			
152	Spinac zapuštěný	mo			
153	Spinac zapuštěný	mo			
154	Spinac zapuštěný	mo			
155	Spinac zapuštěný	mo			
156	Spinac zapuštěný	mo			
157	Spinac zapuštěný	mo			
158	Spinac zapuštěný	mo			
159	Spinac zapuštěný	mo			
160	Spinac zapuštěný	mo			
161	Spinac zapuštěný	mo			
162	Spinac zapuštěný	mo			
163	Spinac zapuštěný	mo			
164	Spinac zapuštěný	mo			
165	Spinac zapuštěný	mo			
166	Spinac zapuštěný	mo			
167	Spinac zapuštěný	mo			
168	Spinac zapuštěný	mo			
169	Spinac zapuštěný	mo			
170	Spinac zapuštěný	mo			
171	Spinac zapuštěný	mo			
172	Spinac zapuštěný	mo			
173	Spinac zapuštěný	mo			
174	Spinac zapuštěný	mo			
175	Spinac zapuštěný	mo			
176	Spinac zapuštěný	mo			
177	Spinac zapuštěný	mo			
178	Spinac zapuštěný	mo			
179	Spinac zapuštěný	mo			
180	Spinac zapuštěný	mo			
181	Spinac zapuštěný	mo			
182	Spinac zapuštěný	mo			
183	Spinac zapuštěný	mo			
184	Spinac zapuštěný	mo			
185	Spinac zapuštěný	mo			
186	Spinac zapuštěný	mo			
187	Spinac zapuštěný	mo			
188	Spinac zapuštěný	mo			
189	Spinac zapuštěný	mo			
190	Spinac zapuštěný	mo			
191	Spinac zapuštěný	mo			
192	Spinac zapuštěný	mo			
193	Spinac zapuštěný	mo			
194	Spinac zapuštěný	mo			
195	Spinac zapuštěný	mo			
196	Spinac zapuštěný	mo			
197	Spinac zapuštěný	mo			
198	Spinac zapuštěný	mo			
199	Spinac zapuštěný	mo			
200	Spinac zapuštěný	mo			
201	Spinac zapuštěný	mo			
202	Spinac zapuštěný	mo			
203	Spinac zapuštěný	mo			
204	Spinac zapuštěný	mo			
205	Spinac zapuštěný	mo			
206	Spinac zapuštěný	mo			
207	Spinac zapuštěný	mo			
208	Spinac zapuštěný	mo			
209	Spinac zapuštěný	mo			
210	Spinac zapuštěný	mo			
211	Spinac zapuštěný	mo			
212	Spinac zapuštěný	mo			
213	Spinac zapuštěný	mo			
214	Spinac zapuštěný	mo			
215	Spinac zapuštěný	mo			
216	Spinac zapuštěný	mo			
217	Spinac zapuštěný	mo			
218	Spinac zapuštěný	mo			
219	Spinac zapuštěný	mo			
220	Spinac zapuštěný	mo			
221	Spinac zapuštěný	mo			
222	Spinac zapuštěný	mo			
223	Spinac zapuštěný	mo			
224	Spinac zapuštěný	mo			
225	Spinac zapuštěný	mo			
226	Spinac zapuštěný	mo			
227	Spinac zapuštěný	mo			
228	Spinac zapuštěný	mo			
229	Spinac zapuštěný	mo			
230	Spinac zapuštěný	mo			
231	Spinac zapuštěný	mo			
232	Spinac zapuštěný	mo			
233	Spinac zapuštěný	mo			
234	Spinac zapuštěný	mo			
235	Spinac zapuštěný	mo			
236	Spinac zapuštěný	mo			
237	Spinac zapuštěný	mo			
238	Spinac zapuštěný	mo			
239	Spinac zapuštěný	mo			
240	Spinac zapuštěný	mo			
241	Spinac zapuštěný	mo			
242	Spinac zapuštěný	mo			
243	Spinac zapuštěný	mo			
244	Spinac zapuštěný	mo			
245	Spinac zapuštěný	mo			
246	Spinac zapuštěný	mo			
247	Spinac zapuštěný	mo			
248	Spinac zapuštěný	mo			
249	Spinac zapuštěný	mo			
250	Spinac zapuštěný	mo			
251	Spinac zapuštěný	mo			
252	Spinac zapuštěný	mo			
253	Spinac zapuštěný	mo			
254	Spinac zapuštěný	mo			
255	Spinac zapuštěný	mo			
256	Spinac zapuštěný	mo			
257	Spinac zapuštěný	mo			
258	Spinac zapuštěný	mo			
259	Spinac zapuštěný	mo			
260	Spinac zapuštěný	mo			
261	Spinac zapuštěný	mo			
262	Spinac zapuštěný	mo			
263	Spinac zapuštěný	mo			
264	Spinac zapuštěný	mo			
265	Spinac zapuštěný	mo			
266	Spinac zapuštěný	mo			
267	Spinac zapuštěný	mo			
268	Spinac zapuštěný	mo			
269	Spinac zapuštěný	mo			
270	Spinac zapuštěný	mo			
271	Spinac zapuštěný	mo			
272	Spinac zapuštěný	mo			
273	Spinac zapuštěný	mo			
274	Spinac zapuštěný	mo			
275	Spinac zapuštěný	mo			
276	Spinac zapuštěný	mo			
277	Spinac zapuštěný	mo			
278	Spinac zapuštěný	mo			
279	Spinac zapuštěný	mo			
280	Spinac zapuštěný	mo			
281	Spinac zapuštěný	mo			
282	Spinac zapuštěný	mo			
283	Spinac zapuštěný	mo			
284	Spinac zapuštěný	mo			
285	Spinac zapuštěný	mo			
286	Spinac zapuštěný	mo			
287	Spinac zapuštěný	mo			
288	Spinac zapuštěný	mo			
289	Spinac zapuštěný	mo			
290	Spinac zapuštěný	mo			
291	Spinac zapuštěný	mo			
292	Spinac zapuštěný	mo			
293	Spinac zapuštěný	mo			
294	Spinac zapuštěný	mo			
295	Spinac zapuštěný	mo			
296	Spinac zapuštěný	mo			
297	Spinac zapuštěný	mo			
298	Spinac zapuštěný	mo			
299	Spinac zapuštěný	mo			
300	Spinac zapuštěný	mo			

000017

137 Zláb kabelový pozink	62/50	mo	90 m	120,40	10836,00	210020303
138 Zláb kabelový pozink	125/100	mo	100 m	140,20	14020,00	210020307
139 Zláb kabelový pozink	250/100	mo	72 m	154,00	11088,00	210020311
140 Kabel CYKY-O	2x1,5	mo	117 m	13,50	1579,50	210800101
141 Kabel CYKY-J	3x1,5	mo	858 m	13,50	11583,00	210800105
142 Kabel CYKY-J	3x2,5	mo	4324 m	13,50	58374,00	210800106
143 Vodic CYA	6	mo	720 m	11	7920,00	210800646
144 Kabel CYKY-J	3x6	mo	120 m	14,00	1680,00	210800108
145 Kabel CYKY-J	4x6	mo	34 m	14,00	476,00	210800112
146 Kabel CYKY-J	5x10	mo	28 m	16,20	453,60	210800114
147 Vodic CYA	16	mo	206 m	11	2266,00	210800648
148 Kabel 1-CYKY-J	4x25	mo	44 m	16,00	704,00	210800114
149 Kabel 1-CYKY-J	4x50	mo	44 m	33,30	1465,20	210800114
150 Kabel CYKY-J	3x2,5	mo	350 m	13,50	4725,00	210800106
151 Kabel JYTY	1x2x0,8	mo	53 m	7,40	392,20	210810041
152 Kabel JYTY	2x2x0,8	mo	126 m	7,40	932,40	210810049
153 Kabel JYTY	4x2x0,8	mo	190 m	7,40	1406,00	210810058
154 Kabel 1-AKY-J	3x240+120	mo	20 m	70,00	1400,00	210901098
155 Topný kabel	30W/m	mo	22 m	157,10	3456,20	210800106
156 Zemičící pasek	ZP 30x4	mo	110 m	29,2	3212,00	210220001
157 Zemičící drát	8 mm	mo	68 m	79	5372,00	210220002
158 Trubka pevná	Kopodur	mo	20 m	37,60	752,00	210010125
159 Lista vkladací	LV 18/13	mo	20 m	40,20	804,00	210010106
160 Trubka	ocelova	mo	60 m	20,70	1242,00	210010063
161 Ukončení kabelu SZ	do 4x10	mo	195 ks	87,50	17062,50	210100251
162 Ukončení kabelu SZ	do 4x25	mo	1 ks	194,90	194,90	210100252
163 Ukončení kabelu SZ	do 4x50	mo	1 ks	289,80	289,80	210100253
Celkem						353493,84

N. Zemní práce

č.p. Název

č.p.	Název	Počet J	Cena	Celkem	Položka RTS
170	Vykop jamy				
171	Zahoz jamy				
172	Výkop kabelové rýhy				
173	Zához rýhy				
174	Kabelové lože				
175	Folie výstražná				
Celkem					
	zemina 3-4	2 m3	840,00	1680,00	460050602
	zemina 3-4	2 m3	420,00	840,00	460120002
	zemina 4	20 m	126,00	2520,00	460020144
	zemina 4	20 m	63,00	1260,00	460560144
	65/10	20 m	63,00	1260,00	460420022
	33 cm	20 m	12,60	252,00	460490012
Celkem				7812,00	

Specifikace č. 2

název / označení

rozdávěč RL4.1

1 ks

výkres

201

č.p.	Název	Počet	J	Cena	Celkem	Standard	CPV
301	Zakryt z plechu deleny	0,9	m2	739,20	665,28		31220000-4
302	Kapsa na výkresy A4 plech	1	ks	216,00	216,00		31220000-4
303	Skrín rozvadec 200x45x40 IP40	1	ks	8243,70	8243,70		31214500-4
304	Bocní kryt IP40 200x40	2	ks	1871,10	3742,20		31214500-4
305	Nosník rostu 200	1	sa	1132,00	1132,00		31214500-4
306	Montážní panel 200x45	1	ks	4270,00	4270,00		31214500-4
307	Přepínací a monitor. modul	1	ks	6076,70	6076,70		2.2 31214000-9
308	Hlídac izolacího stavu	1	ks	28016,50	28016,50		2.2 31220000-4
309	Napájecí zdroj	1	ks	2448,60	2448,60		2.2 31220000-4
310	Trafo	3	ks	1871,10	5613,30		2.2 31220000-4
311	Jistic instalací	2	ks	268,00	536,00		5.1 31211310-4
312	Jistic instalací	13	ks	304,90	3963,70		5.1 31211310-4
313	Svorka radova	30	ks	13,90	417,00		31600000-2
314	Svorka radova	12	ks	24,30	291,60		31600000-2
Celkem							65632,58
Montáž rozvaděče							19689,77
Celkem s montáží							85322,35
							30 %
							50910000-7

0000178

Specifikace č. 3

název / označení	rozváděč RL1.2	1 ks				
výkres	202					
č.p.	Název	Počet	J	Cena	Celkem	Standard CPV
401	Zakrytí z plechu dělený	0,7	m2	739,20	517,44	31220000-4
402	Kapsa na výkresy A4 plech	1	ks	216,00	216,00	31220000-4
403	Rozváděč nástěnný EI30DPI	1	ks	10366,90	10366,90	31214500-4
404	Hlídací izolacího stavu	1	ks	28016,50	28016,50	2.2 31220000-4
405	Napájecí zdroj	1	ks	2448,60	2448,60	2.2 31220000-4
406	Trafo	1	ks	1871,10	1871,10	2.2 31220000-4
407	Jistic instalacní	1	ks	268,00	268,00	5.1 31211310-4
408	Jistic instalacní	4	ks	304,90	1219,60	5.1 31211310-4
409	Svorka radova	10	ks	13,90	139,00	31600000-2
410	Svorka radova	3	ks	24,30	72,90	31600000-2
Celkem						
Montáž rozváděče		30 %	45136,04			
Celkem s montáží		13540,81				
		58676,85				

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO OBJEKT L NUP - URGENTNÍ PŘÍJEM

Specifikace č. 4

č.p.	Název	Počet	J	Cena	Celkem	Standard	CPV
	název / označení						
	výkres						
	rozváděč RL3	1	ks				
	204						
	Ghv						
501	Automatický přepínač sítě	1	ks	6298,40	6298,40		31214000-9
502	Zakrytí z plechu dělený	1,0	m2	739,20	739,20		31220000-4
503	Kapsa na výkresy A4 plech	1	ks	216,00	216,00		31220000-4
504	Rozváděč nástěnný EI30DP1	1	ks	13296,60	13296,60		31214500-4
505	Chranic	2	ks	3831,20	7662,40		5.2 31211310-4
506	Chranic FI/LS	2	ks	1778,70	3557,40		5.3 31211310-4
507	Chranic FI/LS	4	ks	1755,60	7022,40		5.3 31211310-4
508	Ovladač tlačítko	1	ks	863,90	863,90		31131100-4
509	Jistič instalací	3	ks	164,00	492,00		5.1 31211310-4
510	Jistič instalací	10	ks	189,40	1894,00		5.1 31211310-4
511	Jistič instalací	12	ks	159,40	1912,80		5.1 31211310-4
512	Svodič přepětí 2 vým.modul	2	ks	3221,20	6442,40		5.4 31217000-0
513	Pripojnice fázova Cu	6	ks	108,60	651,60		31218000-7
514	Pripojnice nulova Cu	2	ks	108,60	217,20		31218000-7
515	Pripojení skrine na PE	1	ks	108,60	108,60		31218000-7
516	Spinac packovy	2	ks	719,60	1439,20		31214000-9
517	Modul do rozvadecu	1	ks	5385,00	5385,00		31500000-1
518	Svoraka radova	41	ks	13,90	569,90		31600000-2
519	Svoraka radova	8	ks	73,90	591,20		31600000-2
	Celkem				59360,20		
	Montáž rozváděče				17808,06		
	Celkem s montáží	30	%		77168,26		50910000-7
	skříňový						

Specifikace č. 5

název / označení

Zdroj UPS3

1 ks

výkres


č.p. Název





Počet J Cena Celkem




601 Zdroj nepřetržitého napájení UPS 6kVA/4kW
1f/1f, on-line, automatický by-pass, auto power off, battery test
autorestart. I/O reléová karta pro signalizaci provozních stavů
UPS musí odpovídat charakteru užití - napájení zdravotnické izolované
soustavy přes oddělovací transformátor 3,15kVA. Doba zálohy min.
15min při průměrné zátěži 2kW. Součástí doávky i odborná instalace.

1 ks 43633,30 43633,30


000181

Standard	Technický popis	obrázek
1.1	Kompletní spínač pro zapuštěnou montáž složený z přístroje spínače řazení dle soupisu výměr 10A, 250V, pro bezšroubové připojení vodičů, krytu pro spínač a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá. Kompletní dodávka.	
1.2	Kompletní spínač pro zapuštěnou montáž IP44 složený z přístroje spínače řazení dle soupisu výměr 10A, 250V, pro bezšroubové připojení vodičů, krytu pro spínač a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá. Kompletní dodávka.	
1.3	Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž IP44 s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem. 16A/250V AC. Montáž na svislou, hledkou a neporézní stěnu. Barva bílá. Řazení 2P+PE.	
1.4	Kompletní zásuvka pro ochranné pospojování zapuštěnou montáž složená z vlastní zásuvky 2x PE a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá. Kompletní dodávka včetně zapojení.	
1.5	Kompletní zásuvka pro zapuštěnou montáž složená z vlastní zásuvky 2P+PE 16A, 250V a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá, zelená, hnědá, žlutá oranžová. Kompletní dodávka.	
1.6	Kompletní zásuvka pro zapuštěnou montáž složená z vlastní zásuvky 2P+PE 16A, 250V a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva žlutá a oranžová, se signalizací provozního stavu (pod napětím). Kompletní dodávka.	
2.1	Kabelový žlab pozinkovaný	
2.2	Soustava přístrojů pro zdravotnickou izolovanou soustavu, její monitoring a signalizaci pomocí alfanumerických zobrazovacích jednotek se vzájemnou komunikací pomocí BMS, včetně přenosu do nadřazeného systému pomocí Modbus.	
3.1	Vestavné modulární svítidlo pro 4 světelné zdroje typu T16 4 x 24W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílá barvený ocel včetně dvojité parabolické matně lesklý hliník mřížka. Pro zavěšené stropy s viditelnou mřížkovou konstrukcí s konzolami ve tvaru T 15 nebo 24mm, skrytou mřížkovou konstrukcí o výšce 12 - 65mm (pomocí klínových konzol) nebo sádkartonové stropy (pomocí klínových konzol). Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. bílá ocel. Instalace pouze vložení do stropů s viditelnými konzolami ve tvaru T 15/24mm. Snadné elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm ² pod venkovní přístupovou klapkou na zadní části tělesa. Rozměry: 597 x 597 x 59 mm	

3.2	Vestavné modulární svítidlo pro 4 světelné zdroje typu T16 4 x 24W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílá barvený ocel včetně dvojité parabolický matné lesklý hliník mřížka. Pro zavěšené stropy s viditelnou mřížkovou konstrukcí s konzolami ve tvaru T 15 nebo 24mm, skrytou mřížkovou konstrukcí o výšce 12 - 65mm (pomocí klínových konzol) nebo sádrokartonové stropy (pomocí klínových konzol). Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. bílá ocel. Instalace pouze vložení do stropů s viditelnými konzolami ve tvaru T 15/24mm. Snadné elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm² pod venkovní přístupovou klapkou na zadní části tělesa. Rozměry: 597 x 597 x 59 mm. Svítidlo včetně univerzálního rámečku a difuzoru. Rámeček provedení bílá barvený lisovaný hliník s čířým difuzorem žárová odolnost 850°C	
3.3	Vestavné modulární svítidlo pro 4 světelné zdroje typu T16 4 x 24W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílá barvený ocel včetně dvojité parabolický matné lesklý hliník mřížka. Pro zavěšené stropy s viditelnou mřížkovou konstrukcí s konzolami ve tvaru T 15 nebo 24mm, skrytou mřížkovou konstrukcí o výšce 12 - 65mm (pomocí klínových konzol) nebo sádrokartonové stropy (pomocí klínových konzol). Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. bílá ocel. Instalace pouze vložení do stropů s viditelnými konzolami ve tvaru T 15/24mm. Snadné elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm² pod venkovní přístupovou klapkou na zadní části tělesa. Rozměry: 597 x 597 x 59 mm. Svítidlo včetně univerzálního rámečku a difuzoru. Rámeček provedení bílá barvený lisovaný hliník s čířým difuzorem, žárová odolnost 850°C	
3.4	Ploché vestavné svítidlo typu downlight, včetně řady dekorativních doplňků. Pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu TCDEL x 26W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso a upevňovací prvky: polykarbonát, černá. Rámeček: polykarbonát, bílá. Reflektor: vakuově-pokovený zrcadlově lesklý polykarbonát. Nastavitelné upevňovací prvky vhodné pro tloušťky stropů 1 - 25mm. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje. Výřez o Ø 190mm. Elektrické připojení ke svorkovnici 3 x 2 x 2,5mm². Elektrická Třída ochrany I. Včetně krycího čířého skla Krytí IP44. Ø205 x 100 mm	
3.5	Stříhlé a estetické koupelnové svítidlo v krytí IP44 pro 1 světelný zdroj typu T16 x 14W, předřadník elektronický, těleso v provedení lisovaný hliník, povrchová úprava bílá prášková barva, koncové kryty v provedení tlakově odlévaný hliník, povrchová úprava bílá prášková barva a difuzor v provedení opálový polykarbonát. Dva vstupy pro kabel o Ø 19mm v zadní části tělesa, vylamovací otvory o Ø 12mm v koncových krytech i v horním okraji svítidla pro případ instalace přísazením. Klávesová svorkovnice 2 x 2,5mm² 616 x 60 x 90 mm	

3.6	Vestavné modulární svítidlo pro 4 světelné zdroje typu T16 4 x 14W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílá barvený ocel včetně dvojité parabolický matně lesklý hliník mřížka. Pro zavěšené stropy s viditelnou mřížkovou konstrukcí s konzolami ve tvaru T 15 nebo 24mm, skrytou mřížkovou konstrukcí o výšce 12 - 65mm (pomocí klínových konzol) nebo sádrokartonové stropy (pomocí klínových konzol). Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. bílá ocel. Instalace pouze vložení do stropů s viditelnými konzolami ve tvaru T 15/24mm. Snadné elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm² pod venkovní přístupovou klapkou na zadní části tělesa. Rozměry: 597 x 597 x 59 mm	
3.7	Vestavné modulární svítidlo pro 4 světelné zdroje typu T16 4 x 14W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílá barvený ocel včetně dvojité parabolický matně lesklý hliník mřížka. Pro zavěšené stropy s viditelnou mřížkovou konstrukcí s konzolami ve tvaru T 15 nebo 24mm, skrytou mřížkovou konstrukcí o výšce 12 - 65mm (pomocí klínových konzol) nebo sádrokartonové stropy (pomocí klínových konzol). Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. bílá ocel. Instalace pouze vložení do stropů s viditelnými konzolami ve tvaru T 15/24mm. Snadné elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm² pod venkovní přístupovou klapkou na zadní části tělesa. Rozměry: 597 x 597 x 59 mm. Svítidlo včetně univerzálního rámečku a difuzoru. Rámeček provedení bílá barvený lisovaný hliník s čířým difuzorem žárová odolnost 850°C	
3.8	Výbojkové svítidlo pro montáž na stěnu z ocelového plechu, barva šedá, reflektor z hliníkového plechu. IP54. Elektronický předřadník. Osazené halogenidovou výbojkou 1x70W. Rozměry 230x140x310, 1,7kg.	
3.9	Zapuštěné nouzové LED svítidlo - koridor. Svítidlo je napojeno na centrální bateriový systém CeaGuard - součástí dodávky. Stupeň krytí IP65. Světelný zdroj LED 3W, barva bílá. Světelný tok 157lm, třída izolace II. Ø 170 mm	

Svídlo pro označení směru úniku. Svídlo je napojeno na centrální bateriový systém CeaGuard - součástí dodávky. Stupeň krytí IP20. Světelný zdroj LED 5,4W, barva bílá. 375x180x108



3.10

4.1 Kabel B2ca h1 d0 s funkční odolností při požáru 120min

4.2 Kabel B2ca h1 d0

5.1 Instalační jističe pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 63 A 230/400 V. Vypínací schopnost Icn 10 kA

5.2 Proudový chránič 3+N, odolnost proti rázovému proudu 3 kA, citlivé i na ss pulzující proud, typ G/A, Jmenovitá podmíněná zkratová odolnost 10 kA

5.3 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1+N, citlivost na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud, Jmenovitá podmíněná zkratová odolnost 10 kA

5.4 Svodiče přepětí s výměnným modulem, hlavní prvek tvoří varistor, schopný svádět impulzní proudy do 40 kA (8/20 μs), dálková a vizuální signalizace stavu odpojovacího zařízení

000185

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO OBJEKT L NUP - URGENTNÍ PŘÍJEM

Výkaz výměr - Kabelová listina

soustava	číslo	popis	místnosti	kabel	průřez	[m]
Rozvaděč RL4						
M		Přívod MDO		PraflaSafe	4x50	44
D		Přívod DO		PraflaSafe	4x25	44
		monitoring NO RL1	RL1	PraflaComF	4x2x0,8	70
		monitoring NO RL1	RL1	PraflaComF	4x2x0,8	70
WE		Uzemění		FeZn		44
M	11	Světlo	1.07,1.08	PraflaSafe	3x2,5	72
M	12	Světlo	1.05,1.06	PraflaSafe	3x2,5	65
M	13	Světlo	1.09,1.10,1.13	PraflaSafe	3x2,5	68
M	14	Světlo	1.11,01.02	PraflaSafe	3x2,5	111
M		Světlo		PraflaSafe	2x1,5	48
M	15	Světlo	1.03,1.04	PraflaSafe	3x2,5	100
M	22	FC	1.06-1.08,1.11	PraflaSafe	3x1,5	56
M	23	Světlo	1.04,1.11	PraflaSafe	3x2,5	26
M	24	zás RTG	1.11	PraflaSafe	3x2,5	12
M	25	Ventilátor	1.05	PraflaSafe	3x1,5	20
M	26	Ventilátor	1.05	PraflaSafe	3x1,5	13
M	25	tlačítko	1.12-1.15	PraflaSafe	3x1,5	33
WS	25	top.kabel. Rezerva	střecha	PraflaSafe	3x1,5	10
M	27			Topný kabel	30W/m	15
MF	31	Zás	1.08	PraflaSafe	3x2,5	33
MF	32	Zás	1.08	PraflaSafe	3x2,5	15
MF	33	Zás	1.08	PraflaSafe	3x2,5	20
MF	34	Zás	1.07	PraflaSafe	3x2,5	20
MF	35	Zás	1.07	PraflaSafe	3x2,5	33
MF	36	Zás	1.07	PraflaSafe	3x2,5	15
MF	37	Zás	1.06	PraflaSafe	3x2,5	34
MF	38	Zás	1.06	PraflaSafe	3x2,5	16
MF	39	Zás	1.06	PraflaSafe	3x2,5	23
MF	40	Zás	1.09	PraflaSafe	3x2,5	26
MF	41	Zás	1.09	PraflaSafe	3x2,5	10
MF	42	Zás	1.09,1.11	PraflaSafe	3x2,5	28
MF	43	Zás	1.11	PraflaSafe	3x2,5	24
MF	43	Zás	1.11	PraflaSafe	3x2,5	40

8

MF	45	Zás	1.11	PraflaSafe	3x2,5	25
MF	46	Zás	1.03	PraflaSafe	3x2,5	27
MF	47	Zás	1.03	PraflaSafe	3x2,5	34
MF	48	Zás	1.02	PraflaSafe	3x2,5	22
MF	49	Zás	1.12	PraflaSafe	3x2,5	27
MF	50	Zás	1.13,1.15	PraflaSafe	3x2,5	22
MF	51	Zás	1.13	PraflaSafe	3x2,5	10
MF	52	Zás	1.04	PraflaSafe	3x2,5	24
MF	53	Zás	1.04	PraflaSafe	3x2,5	43
MF	54	Zás	1.01	PraflaSafe	3x2,5	54
MF	55	Zás	1.02	PraflaSafe	3x2,5	27
D	11	Světlo	1.05-1.08,1.12,1.14	PraflaSafe	3x2,5	94
D	12	Světlo	1.09,1.13	PraflaSafe	3x2,5	34
D	13	Světlo	1.11,1.15,1.16	PraflaSafe	3x2,5	72
D	14	Světlo	1.03	PraflaSafe	2x1,5	35
D	17	žaluzie		PraflaSafe	3x2,5	60
DF	18	tubus+lampa	1.08	PraflaSafe	3x2,5	148
DF	19	tubus+lampa	1.07	PraflaSafe	3x2,5	21
DF	20	tubus+lampa	1.06	PraflaSafe	3x2,5	18
DF	21	tubus+lampa	1.09	PraflaSafe	3x2,5	21
DF	22	lampa	1.11	PraflaSafe	3x2,5	18
DF	23	lampa	1.11	PraflaSafe	3x2,5	16
DF	24	lampa	1.03	PraflaSafe	3x2,5	17
D	26	el.dveře	1.05	PraflaSafe	3x2,5	24
D	27	el.dveře	1.03	PraflaSafe	3x2,5	9
D	28	el.dveře	1.18	PraflaSafe	3x2,5	25
D	29	MP	1.11	PraflaSafe	3x2,5	33
D	30	SLB	1.01	PraflaSafe	3x2,5	19
DF	31	Zás	1.08,1.07	PraflaSafe	3x1,5	26
DF	32	Zás	1.06	PraflaSafe	3x2,5	25
DF	33	Zás	1.09,1.11	PraflaSafe	3x2,5	23
DF	34	Zás	1.02	PraflaSafe	3x2,5	29
DF	35	Zás	1.03	PraflaSafe	3x2,5	24
D	81	Trafo ZIS	1.12	PraflaSafe	3x2,5	31
D	82			PraflaSafe	3x6	13

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO OBJEKT L NUP - URGENTNÍ ŘÍJEM

soustava	číslo	popis	místnosti	kabel	průřez	[m]
D	82	RL4.1	1.10	PraflaSafe	3x6	8
WE	1	MA1	1.08	PraflaSafe	1x16	15
WE	2	MA2	1.07	PraflaSafe	1x16	12
WE	3	MA3	1.06	PraflaSafe	1x16	15
WE	4	MA4	1.09	PraflaSafe	1x16	13
WE	5	MA5	1.11	PraflaSafe	1x16	11
WE	6	MA6	1.03	PraflaSafe	1x16	19
Rozvaděč RL4.1						
Z	81	Trafo ZIS	1.12	PraflaSafe	4x6	12
WS	81	Trafo ZIS	1.12	PraflaSafe	2x1,5	12
Z	1	Zás	1.11	PraflaSafe	3x2,5	19
Z	2	Zás	1.11	PraflaSafe	3x2,5	17
Z	3	Zás	1.11	PraflaSafe	3x2,5	19
Z	4	Zás	1.11	PraflaSafe	3x2,5	22
Z	5	Zás	1.03	PraflaSafe	3x2,5	28
V	83	UPS3		PraflaSafe	3x6	58
V	84	Trafo ZIS	1.12	PraflaSafe	3x6	12
V	85	Trafo ZIS	1.12	PraflaSafe	4x6	12
WS	85	Trafo ZIS	1.12	PraflaSafe	2x1,5	12
WS	3	Signalizace ZIS	1.11	PraflaComF	2x2x0,8	106
WS	4	Signalizace ZIS	1.11	PraflaComF	1x2x0,8	53
V	1	Zás	1.11	PraflaSafe	3x2,5	19
V	2	Zás	1.11	PraflaSafe	3x2,5	17
V	3	Zás	1.11	PraflaSafe	3x2,5	19
V	4	Zás	1.11	PraflaSafe	3x2,5	22
V	5	Zás	1.03	PraflaSafe	3x2,5	28
V	6	Zás	1.02	PraflaSafe	3x2,5	21
Rozvaděč RL1						
D	3	Trafo ZIS	1.33	PraflaSafe	3x6	20
LM	4	Světlo	1.47	PraflaSafe	3x1,5	76
LM	5	Světlo	1.45,1.46	PraflaSafe	3x1,5	90
LM	6	Světlo	1.36,1.37	PraflaSafe	3x2,5	90
LM	7	Světlo	1.35,1.38	PraflaSafe	3x2,5	69
LM	8	Světlo	1.29,1.31,1.33,1.39,1.34	PraflaSafe	3x1,5	155
LM	9	Světlo	1.41,44,1.39	PraflaSafe	3x1,5	69
LM	10	Světlo	1.29,1.32,1.34,1.40	PraflaSafe	3x1,5	146
LM	11	Světlo	1.35-1.37	PraflaSafe	3x2,5	69
LM	12	Světlo	1.38	PraflaSafe	3x2,5	32

MF2	1	Zás	1.47	PraflaSafe	3x2,5	46
MF2	2	Zás	1.47	PraflaSafe	3x2,5	40
MF2	3	Zás	1.47	PraflaSafe	3x2,5	48
MF2	4	Zás	1.46	PraflaSafe	3x2,5	48
MF2	5	Zás	1.46	PraflaSafe	3x2,5	32
MF2	6	Zás	1.46	PraflaSafe	3x2,5	37
MF3	2	Zás	1.30	PraflaSafe	3x2,5	16
MF3	3	Zás	1.30	PraflaSafe	3x2,5	19
MF3	4	Zás	1.45	PraflaSafe	3x2,5	35
MF3	5	Zás	1.45	PraflaSafe	3x2,5	44
MF3	6	Zás	1.45	PraflaSafe	3x2,5	37
MF4	1	Zás	1.38	PraflaSafe	3x2,5	36
MF4	2	Zás	1.38	PraflaSafe	3x2,5	32
MF4	3	Zás	1.35	PraflaSafe	3x2,5	35
MF4	4	Zás	1.35	PraflaSafe	3x2,5	30
MF4	5	Zás	1.36	PraflaSafe	3x2,5	35
MF4	6	Zás	1.36	PraflaSafe	3x2,5	38
MF5	1	Zás	1.37	PraflaSafe	3x2,5	41
MF5	2	Zás	1.37	PraflaSafe	3x2,5	38
MF5	3	Zás	1.28	PraflaSafe	3x2,5	12
MF6	1	Zás	1.32,1.40,1.41	PraflaSafe	3x2,5	36
MF6	2	Zás	1.39	PraflaSafe	3x2,5	43
MF6	3	Zás	1.39	PraflaSafe	3x2,5	24
MF6	4	Zás	1.31	PraflaSafe	3x2,5	34
MF6	5	Zás	1.33	PraflaSafe	3x2,5	50
MF6	6	Zás	1.29	PraflaSafe	3x2,5	25
MF	7	Zás	1.38	PraflaSafe	3x2,5	23
DF1	2	Zás	1.38	PraflaSafe	3x2,5	33
DF1	3	Zás	1.35	PraflaSafe	3x2,5	30
DF1	4	Zás	1.36	PraflaSafe	3x2,5	33
DF1	5	Zás	1.37	PraflaSafe	3x2,5	39
DF	7	lampa	1.38	PraflaSafe	3x2,5	22
DF	8	lampa+tubus	1.35	PraflaSafe	3x2,5	31
DF	9	lampa+tubus	1.36	PraflaSafe	3x2,5	34

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO OBJEKT L NUP - URGENTNÍ PŘÍJEM

soustava	číslo	popis	místnosti	kabel	průřez	[m]
DF	10	lampa+trubus	1.37	PraflaSafe	3x2,5	37
M	9	žaluzie	1.35-37, 1.45-47	PraflaSafe	3x2,5	125
M	10	FC	1.45-1.47, 1.35-1.37	PraflaSafe	3x1,5	67
M	11	ventilátor	1.42	PraflaSafe	3x1,5	36
D	2	SLB	1.34	PraflaSafe	3x2,5	19
D	3	MP	1.30	PraflaSafe	3x1,5	13
WE	3	MA7	1.38	PraflaSafe	1x16	18
WE	4	MA8	1.35	PraflaSafe	1x16	24
WE	5	MA9	1.36	PraflaSafe	1x16	28
WE	6	MA10	1.37	PraflaSafe	1x16	31
U	3	Zás	CH01	PraflaSafe	3x2,5	54
U	4	Zás	CH01	PraflaSafe	3x2,5	54
U	5	Zás	1.30	PraflaSafe	3x2,5	14
Rozvaděč RL1.2						
Z	3	Trafo ZIS	1.33	PraflaSafe	4x6	10
WS	3.1	Trafo ZIS	1.33	PraflaSafe	2x1,5	10
WS	3	Signalizace ZIS	1.38	PraflaComF	2x2x0,8	10
WS	4	Signalizace ZIS	1.38	PraflaComF	2x2x0,8	10
Z	1	Zás	1.38	PraflaSafe	3x2,5	12
Z	2	Zás	1.38	PraflaSafe	3x2,5	12
Rozvaděč RL3						
M		Přívod MDO		PraflaSafe	5x10	14
D		Přívod DO		PraflaSafe	5x10	14
		monitoring NO RL1	RL1	PraflaComF	4x2x0,8	25
		monitoring NO RL1	RL1	PraflaComF	4x2x0,8	25
		Uzemnění		FeZn		14
WE				PraflaSafe	3x2,5	62
M	11	Světlo	1.23, 1.24	PraflaSafe	3x2,5	47
M	12	Světlo	1.22, 1.25	PraflaSafe		
						8
M	15	Světlo	1.24	PraflaSafe	3x2,5	11
M	16	FC	1.23-1.25	PraflaSafe	3x1,5	16
MF	31	Zás	1.23	PraflaSafe	3x2,5	23
MF	32	Zás	1.23	PraflaSafe	3x2,5	18
MF	33	Zás	1.24	PraflaSafe	3x2,5	19
MF	34	Zás	1.24	PraflaSafe	3x2,5	23
MF	35	Zás	1.24	PraflaSafe	3x2,5	12

MF	36	Zás	1.24	PraflaSafe	3x2,5	8
MF	37	Zás	1.25	PraflaSafe	3x2,5	18
MF	38	Zás	1.25	PraflaSafe	3x2,5	25
D	11	Světlo	1.23,1.24	PraflaSafe	3x2,5	37
D	12	Světlo	1.22,1.25	PraflaSafe	3x2,5	58
D	15	žaluzie	1.23-1.25	PraflaSafe	3x2,5	56
D	16	lampa	1.25	PraflaSafe	3x2,5	16
DF	17	Zás	1.23	PraflaSafe	3x2,5	15
DF	18	Zás	1.24	PraflaSafe	3x2,5	21
DF	19	Zás	1.25	PraflaSafe	3x2,5	14
WE	1	MA11	1.23	PraflaSafe	1x16	7
WE	2	MA12	1.25	PraflaSafe	1x16	13
Centrála NO						
N	4					
Rozvaděč RS0780.1				PraflaGuard	3x2,5	350
M		SLB	SKLAD	PraflaSafe	3x1,5	16
M		SLB	SKLAD	PraflaSafe	3x1,5	16
Rozvaděč RL2						
D		UPS3		PraflaSafe	3x6	9

000101

D1.01.07 Slaboproudé elektroinstalace

SOUPIS PRACÍ

Akce	Fakultní nemocnice Brno, objekt L, NUP - urgentní příjem
Místo	Areál Fakultní nemocnice Brno
Investor	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Objednatel	LT PROJEKT a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE :Fakultní nemocnice Brno, objekt L, NUP - urgentní příjem.

SOUBOR	CENA
Strukturovaná kabeláž	810 533 Kč
Průmyslová televize	188 034 Kč
Systém kontroly vstupu	232 932 Kč
Lékařské dorozumívací zařízení	96 948 Kč
Jednotný čas	20 280 Kč
Aktivní prvky	145 957 Kč
Vyvolávací systém	294 800 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	1 789 484 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dobného a podružného materiálu potřebného pro montáže
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek

STRUKTUROVANÁ KABELAŽ

AKCE :Fakultní nemocnice Brno, objekt L, NUP - urgentní příjem

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Stávající RACK rozvaděč CH01: Úpravy ve stávajícím rozvaděči, reorganizace kabeláže pro novou instalaci, odpojení rušených rozvodů, reorganizace pro možnost zapojení nových zásuvek nejdříve na uvolněné pozice 16x1	16	hod	0	0,00	220	3 520,00
2	Stávající RACK rozvaděč L01: Úpravy ve stávajícím rozvaděči, reorganizace kabeláže pro novou instalaci, odpojení rušených rozvodů, reorganizace pro možnost zapojení nových zásuvek nejdříve na uvolněné pozice, úpravy spojené s přesunem stávající technologie CCTV a EKV do nového RACK rozvaděče 20x1	20	hod	0	0,00	220	4 400,00
3	Stávající RACK rozvaděč Z01: Úpravy ve stávajícím rozvaděči, reorganizace kabeláže pro nové doplněnou optickou vanu a zakončený optický kabel 10x1	10	hod	0	0,00	220	2 200,00
4	Stávající RACK rozvaděč L04: Úpravy ve stávajícím rozvaděči, reorganizace kabeláže pro nové doplněnou optickou vanu a zakončený optický kabel 10x1	10		0	0,00	220	2 200,00
5	RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový (zakončení optických spojů, 1x zakončení metalických spojů) 2x1 vř. D1.07-102	2	ks	9 744,90	19 489,80	1 650,00	3 300,00
6	Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostát 2x1 do RACK rozvaděče p.č. 5	2	ks	3 180,10	6 360,20	242,00	484,00
7	Optická vana - 12xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) - příklady palivových podružných rozvaděčů, optický spoj do objektu ENERGOBLOKU 6x1 - 2x do RACK L01, 2x do RACK CH01, 1x do RACK L04, 1x do RACK Z01	6	ks	1 603,80	9 622,80	6 941,00	41 646,00
8	Optické spojky SC-SC 72x1, 24x do RACK L01, 24x do RACK CH01, 12x do RACK L04, 12x do RACK Z01	72	ks	12,10	871,20	36,30	2 613,60
9	Optický PatchCord SC-SC 2m 72x1, 24x do RACK L01, 24x do RACK CH01, 12x do RACK L04, 12x do RACK Z01	72	ks	192,50	13 860,00	36,30	2 613,60
10	Patch panel 24xRJ45 cat.5e, osazený 12x1, 6x do RACK CH01, 6x do RACK L01	12	ks	927,30	11 127,60	1 166,00	13 992,00
11	Patch panel 25xRJ45 cat.3, osazený pro telefonní přívod 2x1, 1x do RACK CH01, 1x do RACK L01	2	ks	927,30	1 854,60	687,50	1 375,00
12	Výzvací panel 1U 15x1, organizace kabeláž pod PATCH panely v RACK rozvaděčích	15	ks	171,60	2 574,00	36,30	544,50
13	Průchozí panel 2x1	2	ks	171,60	343,20	36,30	72,60
14	Patch kabel cat.5e, 2m	277	ks	19,80	5 484,60	1,10	304,70

15	277x81 Patch kabel cat.3 (telefonní), 3m 50x1	50	ks	26,40	1 320,00	1,10	55,00
16	Rozvodný panel 8x230V 5x1	5	ks	550,00	2 750,00	55,00	275,00
17	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.5e - na stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 109x1 viz D1.07-102	109	ks	163,90	17 865,10	181,50	19 783,50
18	Datová zásuvka 1xRJ45 cat.5e - na do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 10x1 viz D1.07-102	10	ks	141,90	1 419,00	132,00	1 320,00
19	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.5e - do zdrojového mostu, patientské rampy 17x1 viz D1.07-102	17	ks	163,90	2 786,30	181,50	3 085,50
20	Konektor RJ45 Cat.5e - zakončení datového kabelu u kamery PTV 7x1 pro zakončení kabelu u kamery PTV viz D1.07-102	7	ks	16,50	115,50	16,50	115,50
21	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce Mezisoučet	20	hod	0,00	0,00	220,00	440,00
					97 843,90		108 300,50
Rozvody							
22	Kabel UTP 4p.cat.5e LSOH 277x80	23545	m	6,10	143624,50	8,30	195423,50
23	Kabel SYKPY 25x2x0,5 - nový telefonní přívod k Rackům L01 a CH01 2x100	200	m	39,60	7920,00	15,40	3080,00
24	Optický kabel SM 9/125, 12 vláken (připojení Racků) 2x100 + 2x75	350	m	22,00	7700,00	24,20	8470,00
25	Trubka PVC 16mm p.o. 38x10	380	m	3,30	1254,00	33,00	12540,00
26	Trubka PVC 23mm p.o. 26x10	260	m	4,60	1196,00	33,00	8580,00
27	Trubka PVC 29mm p.o. 12x10	120	m	7,70	924,00	33,00	3960,00
28	Trubka PVC 36mm p.o. 9x10	90	m	19,80	1782,00	33,00	2970,00
29	Kabelový žlab plechový 125/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 40+2x30+2x15	130	m	231,00	30030,00	115,50	15015,00
30	Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 4x50 + 3x30 + 4x5	310	m	154,00	47740,00	104,50	32395,00
31	Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 5x10	50	m	82,50	4125,00	82,50	4125,00
32	Krabice KU 68 p.o. 160x1	160	ks	7,70	1232,00	33,00	5280,00
33	Krabice KO 97 p.o. 70x1	70	ks	18,70	1309,00	44,00	3080,00
34	Krabice KO 125 p.o. 40x1	40	ks	56,70	2268,00	82,50	3300,00

35	Požární ucpávky proslupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	6	ks		1452,00	242,00	1452,00
	6x1						
36	Průraz zdívm, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	60	ks	0,00	0,00	210,00	12600,00
	60x1						
37	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	20	hod	0,00	0,00	220,00	4400,00
	Mezisoučet				252 556,50		316 670,50
	Revize, koordinace, zkoušky						
38	Měření a kontrola met. vedení	277	ks	0,00	0,00	49,50	13 711,50
39	Uvedení zařízení do provozu a připojení	1	ks	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
40	Kontrola optického vedení, 12 vláken SM	3	ks	0,00	0,00	5 500,00	16 500,00
41	Výchozí revize	1	ks	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	Mezisoučet				0,00		35 161,50
	Dodávka celkem			350 400 Kč			
	Montáž			460 133 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			810 533 Kč			
	Celkem bez DPH			810 533 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

000190

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	IP dome kamera, HDTV 720p, f=2.8mm, antivandal, IP42 7x1 viz. D1.07-102	7	ks	4 334,00	30 338,00	990,00	6 930,00
2	Pracovní PC stanice pro zobrazení obrazu kamer na pracovištích, PC 2GB RAM, 2GHz CPU, 500 GB HDD, dedikovaná grafická karta, OS, Monitor 24" 3x1 viz. D1.07-102	3	ks	22 770,00	68 310,00	4 950,00	14 850,00
3	Licence pro kamerový bod do stávajícího systému Omnicast 7x1 viz. D1.07-102	7	ks	2 750,00	19 250,00	363,00	2 541,00
4	Licence pro klientskou stanici	3	ks	9 900,00	29 700,00	363,00	1 089,00
5	Konzole pro uchycení kamery na stěnu, s klubovým držákem pro nastavení pohledu kamery	7	ks	913,00	6 391,00	55,00	385,00
6	Stávající zařízení PTV umístěné v místnosti RACK L01: Odpojení, demontáž, přeložení kabeláže do nového RACKu, opětná montáž do nového RACKU	10	hod	0,00	0,00	220,00	2 200,00
Mezisoučet					153 989,00		27 995,00
Rozvody							
7	Rozvody pro IP kamery jsou předmětem rozpočtu systému SK	0	m	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet					0,00		0,00
Revize, koordinace, zkoušky							
8	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	1	ks	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
9	Výchozí revize	1	ks	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
Mezisoučet					0,00		6 050,00
Dodávka celkem					153 989 Kč		
Montáž					34 045 Kč		
Dodávka a montáž celkem					188 034 Kč		
Celkem bez DPH					188 034 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

20140927

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU

AKCE :Fakultní nemocnice Brno, objekt L, NUP - urgentní příjem

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Rídící jednotka Uni pro montáž do racku, ovládá všechny HW komponenty (docházkové terminály, přístupové čtečky, stravovací terminály, ovládací prvky APAS atd.). Je schopna řídit až 32 těchto zařízení. Zároveň zprostředkovává přes LAN vazbu na uživatelský informační systém.	2	ks	16280,00	32560,00	1650,00	3300,00
2	2x1 viz. D1.07-102	7	ks	3 080,00	21560,00	495,00	3465,00
3	Čtečka pro bezkontaktní média						
	7x1, 5x viz. D1.07-102, 2x viz. D1.07-103						
3	Kompaktní kontaktní komponenta pro ovládání přístupových bodů. (např. určeno pro ovládání 2 plně osazených dveří).	6	ks	4 818,00	28908,00	495,00	2970,00
4	6x1, 5x viz. D1.07-102, 1x viz. D1.07-103	1	ks	4 290,00	4290,00	280,50	280,50
4	Základní varianta spínaného zdroje (13.8V, 4A) s příslušenstvím v provedení do racku.						
	1x1 viz. D1.07-102	2	ks	4 290,00	8580,00	280,50	561,00
5	Základní varianta spínaného zdroje (13.8V, 4A) v instalační krabici s příslušenstvím.						
	2x1 viz. D1.07-102	2	ks	1 500,40	3000,80	495,00	990,00
6	Elektromagnetický zámek inverzní (při výpadku elektřiny je zámek v poloze "otevřeno")						
	2x1, 1x viz. D1.07-102, 1x viz. D1.07-103	5	ks	10 560,00	52800,00	495,00	2475,00
7	Kódový zámek - kontrola vstupu dle přiděleného PIN kódu						
	5x1 viz. D1.07-102	10	hod	0,00	0,00	385,00	3850,00
8	Stávající komponenty systému EKV v prostoru RACK rozvaděče L01: Odpojení, demontáž, přeložení kabeláže do nového RACKu, opělná montáž do nového RACKU.						
	10x1				151 698,80		17 891,50
Mezisoučet							
Rozvody							
10	Kabel S/FTP Cat.5e	560	m	8,10	4536,00	13,20	7392,00
	4x100 + 12x5						
11	Trubka PVC 16mm p.o.	80	m	3,30	264,00	33,00	2640,00
	8x10						
12	Trubka PVC 23mm p.o.	60	m	5,50	330,00	33,00	1980,00
	6x10						
13	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	10	hod	0,00	0,00	220,00	2200,00
	10x1						
Mezisoučet							
					5 130,00		14 212,00
Revize, koordinace, zkoušky							
14	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	1	ks	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
15	Úprava stávajícího SW, konfigurace	1	ks	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00

000198

LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

AKCE :Fakultní nemocnice Brno, objekt L, NUP - urgentní příjem

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej, USB interface, VoIP-LAN, centralizace systému do míst stálé služby, možností libovolného počtu terminálů na oddělení, až 10 oddělení ve sdruženém provozu, neomezený počet volacích míst, vyvolávání účastníka pomocí zrychlené volby, centrální hlášení, archivace pacientských volání, 10,4 " barevný dotykový displej, noční provoz, PHP server.	1	ks	24 007,50	24 007,50	7 350,20	7 350,20
2	1x1 vř. D1.07-102 Napájecí zdroj systému 24V/8A, obsahuje vestavěný registrační server pro management a uložení konfigurace všech koncových prvků systému, RS-485 server pro řízení čteček karet, uzpůsobený pro vestavbu VoIP serveru a transformátor el. Zámku	1	ks	7 397,50	7 397,50	2 841,30	2 841,30
3	1x1 vř. D1.07-102 SW licence pro provoz účastníka	6	ks	1 100,00	6 600,00	275,00	1 650,00
4	6x1 pro každý prvek systému Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu	1	ks	242,00	242,00	36,30	36,30
5	1x1 Adaptér k hlavnímu terminálu	1	ks	275,00	275,00	36,30	36,30
6	1x1 Kabel telefonní přípojky	1	ks	55,00	55,00	36,30	36,30
7	1x1 Univerzální ukladací police 19"/1U	1	ks	412,50	412,50	36,30	36,30
8	1x1 Zásuvka hlavního terminálu	1	ks	176,00	176,00	44,00	44,00
9	1x1 Datový SWITCH pro systém pro 24 portů	1	ks	3 520,00	3 520,00	242,00	242,00
10	1x1 Napájecí injektor 24 portů/19"	1	ks	3 190,00	3 190,00	242,00	242,00
11	1x1 Svorkovnice napájení 24V s el. Pojistkou	1	ks	141,90	141,90	170,50	170,50
12	1x1 Pokojevý terminál s hovorem	2	ks	1 672,00	3 344,00	88,00	176,00
13	2x1 vř. D1.07-102 Zásuvka pacienta s držákem	4	ks	360,80	1 443,20	44,00	176,00
14	4x1 vř. D1.07-102 Terminál pacienta s displejem, ovládání svítidla a serv. volání	4	ks	1 166,00	4 664,00	44,00	176,00
15	4x1 vř. D1.07-102 Aktivační tlačítko	2	ks	247,50	495,00	44,00	88,00
16	2x1 vř. D1.07-102 Pokojevý terminál - alarmová signalizace od tlačítka	1	ks	924,00	924,00	220,00	220,00
17	1x1 vř. D1.07-102 Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	80	ks	11,00	880,00	16,50	1 320,00

Mezisoučet									
18	Rozvody								
	Trubka PVC 16mm p.o.								14 841,20
19	5x10	50							
	Trubka PVC 23mm p.o.								
20	4x10	40							
	Krabice KU68 p.o.								
21	10x1	10							
	Krabice KO 97 p.o.								
22	10x1	10							
	Krabice KO 125 p.o.								
23	5x10	5							
	Kabel Si/FTP Cat.5e LSOH								
24	6x80 + 4x5	500							
	Instalační rámeček malý								
25	6x1	6							
	Instalační rámeček střední								
26	2x1	2							
	Instalační rámeček velký								
27	10x1	10							
	Jistič 6A								
28	1x1	1							
	Průraz zdílem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm								
29	4x1	4							
	Požární úpávký postup kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)								
30	2x1	2							
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce								
	10x1	10							
	Mezisoučet								
	Revize, koordinace, zkoušky								
31	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení								
32	Kontrola metalické kabeláže	1	ks						
33	Otestování, nastavení a konfigurace systému	10	ks						
34	Revize systému	6	hod						
	Mezisoučet	1	ks						
	Dodávka celkem								
	Montáž								
	Dodávka a montáž celkem								
	Celkem bez DPH								

Geny jsou uvedeny bez DPH

000201

JEDNOTNÝ ČAS

AKCE :Fakultní nemocnice Brno, objekt L, NUP - urgentní příjem

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Podružné analogové hodiny jednonásobné, kulaté, průměr 40 cm	2	ks	2 090,00	4 180,00	1 276,00	2 552,00
Mezisoučet							
					4 180,00		2 552,00
Rozvody							
2	Kabel CYKY 3x1,5	200	m	9,00	1800,00	15,40	3080,00
	2x100						
3	Trubka PVC 23 p.o.	40	m	5,50	220,00	33,00	1320,00
	4x10						
4	Krabice KU68 p.o.	10	ks	7,70	77,00	33,00	330,00
	10x1						
5	Krabice KO 97 p.o.	5	ks	18,70	93,50	49,50	247,50
	5x1						
6	Vyhledání stávající linky, připojení hodin ke stávající lince	10	hod	0,00	0,00	220,00	2200,00
	10x1						
7	Pomocné montážní práce	4	hod	0,00	0,00	220,00	880,00
Mezisoučet							
					2 190,50		8 057,50
Revize, koordinace, zkoušky							
8	Oživení, ožzkoušení, nastavení zařízení	1	ks	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
9	Výchozí revize	1	ks	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
Mezisoučet							
					0,00		3 300,00
Dodávka celkem							
				6 371 Kč			
Montáž							
				13 910 Kč			
Dodávka a montáž celkem							
				20 280 Kč			
Celkem bez DPH							
				20 280 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

000202

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/100 BASE, 1x dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink 5x1	5	ks	18 425,00	92 125,00	495,00	2 475,00
2	WiFi Router - přístupový bod WiFi 4x1 viz D1.07-102	4	ks	7 546,00	30 184,00	495,00	1 980,00
3	Media konvertor FO / TP (převodník Optika/metalika), 1GBic slot (2x v každém RACK) 16x1	16	ks	613,80	9 820,80	242,00	3 872,00
Mezisoučet							
Revize, koordinace, zkoušky							
4	Uvedení zařízení do provozu a připojení	1	ks	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
5	Výchozí revize	1	ks	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
Mezisoučet							
Dodávka celkem							
				132 130 Kč			
Montáž							
				13 827 Kč			
Dodávka a montáž celkem							
				145 957 Kč			
Celkem bez DPH							
				145 957 Kč			

Pozn.: Vybavení datových rozvaděčů aktivními prvky je návrh, realizace bude provedena dle specifikace a požadavků pracovníků správce areálové počítačové sítě

Ceny jsou uvedeny bez DPH

VYVOLÁVACÍ SYSTÉM

AKCE :Fakultní nemocnice Brno, objekt L, NUP - urgentní příjem

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Rídící aplikace vyvolávacího systému, licence 1x1	1	ks	7700,00	7700,00	3630,00	3630,00
2	SW - Konfigurační klient (monitor, statistiky, události, konfigurace), licence 1x1	1	ks	3 850,00	3850,00	2 200,00	2200,00
3	Licence přepážkové aplikace na 1 PC, instalace na PC stanice v rámci ordinací 12x1	12	ks	2 750,00	33000,00	385,00	4620,00
4	Přepážkový displej (4 místný displej), ethernetové rozhraní 10x1 viz. D1.07-102	10	ks	8 250,00	82500,00	990,00	9900,00
5	Hlavní displej LCD / LED TV - (MINI-PC, L, SW, INST, držák std.) 2x1 viz. D1.07-102	2	ks	27 060,00	54120,00	1 650,00	3300,00
6	Tiskárna TOUCH (termo, cutter, RS485, Ethernet), terminál pro obsluhu instalovaný na recepci ambulancí	2	ks	33 550,00	67100,00	2 200,00	4400,00
7	Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop, zdroj pro napájení tiskárny termoštítků 2x1 viz. D1.07-102	2	ks	2 145,00	4290,00	495,00	990,00
8	Drobný montážní a kompletační materiál 1x1	1	ks	1 100,00	1100,00	1 100,00	1100,00
Mezisoučet							
					253 660,00		30 140,00
Revize, koordinace, zkoušky							
9	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení, PROGRAMOVÁNÍ)	1	ks	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
10	Zaškolení obsluhy, kontrola kabeláže, konfigurace	1	ls	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
11	Výchozí revize	1	ks	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
Mezisoučet							
							11 000,00
Dodávka celkem							
				253 660 Kč			
Montáž							
				41 140 Kč			
Dodávka a montáž celkem							
				294 800 Kč			
Celkem bez DPH							
				294 800 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

000204