



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:

- Obvodové stěny dílen, příčky dílen, parapetní vyzdívka skleníku – keramické zdivo (předpoklad cihla plná pálená), pozdější přepažení skleníku – ytong
- Překlady – nezjištěno
- Stropní konstrukce– nezjištěno, předpoklad l nosníky + desky Hurdis
- Zastřešení části dílen – pultová střecha, povrch asfaltová lepenka
- Klempířské prvky (včetně parapetů) – pozinkovaný plech
- Prosklená část skleníku – ocelový rám z I 100, doplněno zasklívacími profily tvaru T (30x50mm) a profilovanými plechy
- Výplně otvorů: okna dřevěná, zasklení dvojsklo, dveře/vrata – zárubně dle určení ocel/dřevo, křídlo ocel, plech, dřevo
- Podlahová krytina – dle tabulky místností
- Povrchy stěn – omítka, wc+sprcha+umyvadlo+část pěstírny – keramický obklad

±0,000 = 228,26 m n.m. B.p.v.

Architekt:		Vypracoval:	Ing. arch. Hana Weigner Kukletová	Projektant:
HIP:	Ing. arch. Hana Weigner Kukletová	Kreslil:		Ing. Eva Papoušková Májová 10, 641 00 Brno
Zodp. projektant:	Ing. Eva Papoušková	Kontroloval:	Ing. arch. Hana Weigner Kukletová	Ing. arch. Hana Weigner Kukletová Mokrá 151, 664 04 Mokrá - Horákov tel: +420 604 232 729 mail: hana.weigner@gmail.com
Investor:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno			Číslo paré:
Místo stavby:	k.ú. Černá Pole, parc. č. 3194/2, 3208/3, Dětská nemocnice Brno			
Název stavby:	DEMOLICE BUDOVY Z (SKLENÍK) v areálu FN BRNO - pracoviště Dětská nemocnice DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY			Formát: 2 x A4 Datum: 02/2025 Stupeň: DOS Měřítko: 1:50 Číslo výkresu: 103 Revize: 00
Část:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
Název výkresu:	ŘEZ A-A' - Objekt 2.2.2.4.SO01			
Číslo zakázky:	24-05	Část dokumentace:	D.	