

Vážený pan
Ing. Eduard Fukač

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: **TSB/00326/2023**

VYŘÍZUJE: **Iveta Šimandlová**

TEL./MOBIL: **545 424 033 / 604 223 466**

EMAIL: **simandlova@tsb.cz**

DATUM: **24.01.2023**



Věc – Subj: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení**
Název akce: „ FN Brno – výstavba gynekologicko – porodnické kliniky“

Vážený pane,

při realizaci shora uvedené akce **dojde** k dotčení našeho zařízení. S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- **betonové základy pro rozvodné skříně je třeba umístit minimálně 0,5 m od kabelu VO.**
- **startovací jámy provádět min. 0,5 m od hrany základu stožárů VO (min 1m od stožáru VO)**
- před započatím výkopových prací bude vytyčena trasa VO, objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka podatelna@tsb.cz.
- zahájení vlastních prací oznamte správci VO písemně
- investor, příp. jím pověřené osoby, jsou povinny učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- je nutno dodržovat ustanovení normy ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a opatrně, stavební práce musí probíhat tak, aby bylo po celou dobu umožněno našim pracovníkům provádět případnou údržbu VO (výjždění mechanismů apod.)
- odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození, před záhozem musí být přizván ke kontrole neporušenosti izolace vedení a uložení kabelů VO zástupce naší společnosti (oznámít alespoň jeden den předem). **Volejte telefon 604 223 466**
- Z kontroly bude pořízen zápis. Za kontrolu nepovažujeme pořízení fotografií nebo videozáznamů
- pokud při náhodné kontrole zjistí pracovníci TSB, a.s., že tato kontrola nebyla provedena a obnažené kabely VO jsou již zasypány, budeme požadovat znovuodkrytí kabelové rýhy na náklady investora v celé délce dotčení VO a kontrolu kabelů VO před záhozem
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB a.s. (tel. 545 42 40 40). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. p. Pijáka (tel. 545 424 036).
- V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou. Poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení
- Budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení
- Toto vyjádření má platnost jeden rok

S pozdravem

Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku

 **Technické sítě Brno,
akciová společnost**
Barviřská 822/5, 602 00 Brno
TEL.: +420 545 424 030
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285