



① KARSIŤ Ø8-100/Ø8-100  
 STYKY PŘESAHEM 500mm V OBOU SMĚRECH  
 CELKOVÉ MNOŽSTVÍ KARSIŤ Ø8-100/Ø8-100 + 30% :  
 56,84m<sup>2</sup> ..... 449,04 kg

**BETON : C30/37**

**VÝZTUŽ : B500B**

### POZNÁMKY :

- 1) VÝKRES NEZAHŔNUJE DROBNÉ PROSTUPY DO 200/200mm, TYTO BUDOU BEDNĚNY PODLE STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ A PROFESÍ, KRUHOVÉ MOHOU BÝT VRTÁNY DO HOTOVÉHO BETONU.
- 2) VÝPIS VÝZTUŽE NEZAHŔNUJE PODPORY HORNÍ VÝZTUŽE, TY BUDOU PROVEDENY PODLE ZVYKLOSTI ZHOTOVITELE, K HMOTNOSTI VÝZTUŽE JE NUTNO JE PŘIPOČÍST.
- 3) MATERIÁL POD PODLAHOVOU DESKOU BUDE ZHUTNĚN NA PARAMETRY  $E_{def} > 35\text{MPa}$  a  $ID > 0,7$ .
- 4)



**LAPLAN**

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602  
 00 Brno

IČO: 292 01 691, laplan.cz

ID datové schránky: f9umfsq

FN Brno – Rekonstrukce kliniky dětských  
 infekčních nemocí a  
 energeticky úsporná opatření objektu S

Název  
 stavby

k.ú. Černá Pole [610771], 613 00 Brno– Černá Pole, ulice Černopolsní  
 217/22a  
 Místo

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705  
 Stavebník

1.2.0.4.1\_PAVILON S– KLINIKA DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Stavební  
 objekt

D.3\_Dokumentace stavebně konstrukčního řešení

Část  
 dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby

Stupeň  
 dokumentace

VÝZTUŽ PODLAHOVÉ DESKY D–18 1.NP

1: 25

Název  
 výkresu

Měřítko

Formát

04

26/08/2025

22\_2408

Číslo  
 výkresu

Revize

Datum

Kótováno

Číslo  
 zakázky

Sada

Zkontroloval

Projektant  
 HIP

ING. JAN ZMRZLÝ

Vypracoval

ING. JAN ZMRZLÝ

Odpovědný  
 projektant