



POZNÁMKY:	
POZN.Č.3	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVĚTLÍKŮ
POZN.Č.5	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VZT JEDNOTEK, USKLADNĚNÍ A NÁSLEDNÁ REPASE, 6ks
POZN.Č.6	VYBOURÁNÍ ATIKOVÉHO ZDIVA
POZN.Č.8	STÁVAJÍCÍ OBLOŽENÍ FASÁDY BUDE ODSTRANĚNO. PODKLADNÍ ZDIVO BUDE SROVNÁNO A OČIŠTĚNO, PLOCHA 159,5m2
POZN.Č.9	V RÁMCI REKONSTRUKCE BUDE SANOVANÁ SPODNÍ STRANA ŽB DESKY. NESOUDRŽNÉČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY, PODKLAD BUDE OČIŠTĚN, NAPENETROVÁN A VYSPRAVEN REPROFILAČNÍ MALTOU PRO OPRAVU BETONŮ. CELKOVÁ PLOCHA 120m2. SOUČÁSTÍ ÚPRAVY BUDE DEMONTÁŽ A ZPETNÁ MONTÁŽ 1ks KAMERY, 2ks SVÍTÍDEL A ELEKTROINSTALACE, KTERÁ BUDE UMÍSTĚNÁ V NOVÝCH PLASTOVÝCH CHRÁNIČKÁCH O CELKOVÉ DÉLCE 52m
POZN.Č.10	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ - 2 x ASFALTOVÝ PÁS, OČIŠTĚNÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE OD NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, PŘESPÁDOVÁNÍ Z LEHČENÉHO BETONU, TLOUŠŤKA VRSTVY MAX 50mm, PENETRACE, NOVÁ EPDM FÓLIE. SOUČÁSTÍ STŘECHY JSOU 3 KOMÍNKY PRO ODVETRÁNÍ SOUVRSTVÍ STŘECHY A STŘEŠNÍ VPUŠŤ. ODVETRACÍ KOMÍNKY A STŘEŠNÍ VPUŠŤ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI S INTEGROVANÝM EPDM LÍMCEM.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM NSv

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPSKANIA</div> <div>PROJEKČNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div>	
	Jan Kania	Bc. Vojtěch Cyž	Ing. Miroslav Pantůček		
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č. : Bohunice [612006], 3156/2, 3174				
	MÍSTO STAVBY :		FN Brno, objekt č.9, Jihlavská 22 625 00 Brno		ARCHÍV
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno		STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE :				DATUM SRPEN 2025	PARÉ
FN BRNO - Energeticky úsporná opatření objektu 9				Č. ZAKÁZKY PPS-17/24	
OBJEKT : SO 01 - Budova 9				MĚŘÍTKO 1:100	
ČÁST : D.1.1.3 - Architektonicko stavební řešení					
OBSAH :				ARCHIVNÍ ČÍSLO : D.1.1.3	Č. v. 03
Střecha - Stávající stav a bourací práce					