ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC3X230/ 400V , TN-S



	001	01	02	03
ZAŘÍZENÍ	001	V 01	V 02	V 03
Pi (kW)	100	20	20	15
KABEL	CXKH-R-J 5x50mm2	CXKH-R-J 5x10mm2	CXKH-R-J 5x10mm2	CXKH-R-J 5x6mm2
Č. KABELU	WL 001	WL 01	WL 02	WL 03
	DO	UPS-DATA BYPAS	UPS-DATA UPS1	UPS SPEC

Prostorová rezerva pro další UPS



Rozváděč: NA omítce
Poloha: IP30
Stupeň krytí: Žádná
Požární klasifikace: Plechové plné s výkrojnou klikou, jednokřídlé
Dveře: 800 x 1260 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnější rozměry: 720 x 1150 (Šířka x Výška)
Vnitřní rozměry: Žádný
Výklenek: Jeden rám šířky 720mm.
Podstavec: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu (s možností montáže krycích desek).
Vnitřní členění: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových var) 7 (modulů 245).
Konstrukce:

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 edice 3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, POSPOJOVÁNÍM

generální projektant

projektant části

číslo pare

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt

HIP Jakub Tichý

ved. projektant Jakub Tichý

vypracoval Jiří Pavlů

kontroloval Jiří Pavlů

zodp. projektant Jiří Pavlů

stavebník Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno

MÍSTNOST VYŠETŘOVNY SPECT V OBJEKTU N

název stavby

objekt **01**

část **D.1.4.1 - ELEKTRO**

název dokumentu **ROZVODNICE R-UPS**

zakázka A-20-53

datum 03/2021

stupeň DSP

měřítko ---

číslo přílohy **E-11**