

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení

**Objekt:** Kabelové rozvody VN+stavební část

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Puttner, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.09.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní náklady    |      |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |       |      |
|--------------|--------|----|-------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | #REF! | 0,00 |
| snížená      | 15,00% | ze |       | 0,00 |

|                   |          |            |             |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------|

## Projektant

Ateliér Ja-Mar s.r.o.  
Na Vyhliďce 1247/2  
795 01 Rýmařov

Datum a podpis: 11.09.2019      Razítko

## Zpracovatel

Datum a podpis:      Razítko

## Objednavatel

Datum a podpis:      Razítko

## Zhotovitel

Datum a podpis:      Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení

**Objekt:** Kabelové rozvody VN+stavební část

Místo: Datum: 11.09.2019  
Objednatel: Projektant: 0  
Zhotovitel: Zpracovatel: Puttner, s.r.o.

| Kód - Popis                                | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>               | <b>0,00</b>       |
| Elektromontáže                             | 0,00              |
| Zemní práce při extr.mont.pracích          | 0,00              |
| VRN1 vedlejší rozpočtové náklady           | 0,00              |
| <b>Ostatní náklady zařízení staveniště</b> |                   |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1</b>         | <b>0,00</b>       |

## ROZPOČET

Stavba: FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení

**Objekt:** Kabelové rozvody VN+stavební část

Místo: Datum: 11.09.2019  
Objednatel: Projektant: 0  
Zhotovitel: Zpracovatel: Puttner, s.r.o.

| PČ                        | Typ | Kód | Popis                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-----|-----|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |     |   |     |          |              | <b>0,00</b>       |
|                           |     |     | elektromontáže                            |     |          |              | 0,00              |
|                           |     |     | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady         |     |          |              | 0,00              |
|                           |     |     | zemní práce při extern. Mont. Pracích     |     |          |              | 0,00              |
|                           |     |     | Elektromontáže                            |     |          |              | 0,00              |
| 1                         |     |     | Demontáž hliníkových kabelů ANKTOYP 22 kV | m   | 345,000  |              | 0,00              |
| 2                         |     |     | Uzávěr pro ukončení olověného kabelu      | kus | 12,000   |              | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 3  |     |     | Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční KSJ průřezu žíly do 240 mm <sup>2</sup>       | kus | 12,000   |              | 0,00              |
| 4  |     |     | Úhlový konektor s polovodivou vrstvou pro kabel 1x240  | kus | 12,000   |              | 0,00              |
| 5  |     |     | Koncovka kabelová vnitřní POLT 24 D/1Xl  | kus | 12,000   |              | 0,00              |
| 6  |     |     | Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení stínění v plášti kabelu                              | kus | 12,000   |              | 0,00              |
| 7  |     |     | Propojení vodičů celoplastových spojkou do 22 kV venkovní páskovou SJpl 1až5 žíly do 240 mm <sup>2</sup> | kus | 12,000   |              | 0,00              |
| 8  |     |     | Montáž hliníkových kabelů AXECEY, AXEKCY, AXSY 35 kV žíla 120-240 mm <sup>2</sup> volně uložených        | m   | 690,000  |              | 0,00              |
| 9  |     |     | Kabel 22-AXEKVCEY  | m   | 690,000  |              | 0,00              |
| 10 |     |     | Montáž příchyttek plastových jednoduchých KHF 45-55 mm   | kus | 30,000   |              | 0,00              |
| 11 |     |     | příchytka KHF 35-54  | kus | 30,000   |              | 0,00              |
| 12 |     |     | Svazkování jednožilových kabelů vn   | kus | 939,000  |              | 0,00              |
| 13 |     |     | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý  | kus | 477,000  |              | 0,00              |
| 14 |     |     | Další štítek označovací na kabel   | kus | 50,000   |              | 0,00              |
| 15 |     |     | Štítek PVC označovací 359050 čern  | kus | 50,000   |              | 0,00              |
| 16 |     |     | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnících tras a kolektorů                          | m   | 210,000  |              | 0,00              |
| 17 |     |     | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení  | kus | 4,000    |              | 0,00              |
| 18 |     |     | Vypínání vedení, dozor správce   | hod | 60,000   |              | 0,00              |
| 19 |     |     | Napětová zkouška kabelů  | kus | 5,000    |              | 0,00              |
| 20 |     |     | ochranná trubka HDPE 40 + spojky   | m   | 250,000  |              | 0,00              |
| 21 |     |     | montáž trubky HDPE 40 do země  | m   | 250,000  |              | 0,00              |
| 22 |     |     | Zafukování optického kabelu do HDPE trubek   | m   | 790,000  |              | 0,00              |
| 23 |     |     | Optický kabel 48 vláken  | m   | 790,000  |              | 0,00              |
| 24 |     |     | Ukončení optického kabelu (Pigtail)  | kus | 192,000  |              | 0,00              |
| 25 |     |     | Svařování optického kabelu   | kus | 192,000  |              | 0,00              |
| 26 |     |     | Měření otického kabelu   | kus | 48,000   |              | 0,00              |
| 27 |     |     | Protokol měření  | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 28 |     |     | Drobný montážní materiál   | kpl | 1,000    |              | 0,00              |

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

|    |  |  |  |                |         |  |      |
|----|--|--|--|----------------|---------|--|------|
| 29 |  |  | odstranění podkladu pl 50m <sup>2</sup> ,kam. Drcené tl20cm                      | m <sup>2</sup> | 67,500  |  | 0,00 |
| 30 |  |  | poplatek za skládku horniny1-4   | m <sup>3</sup> | 31,500  |  | 0,00 |
| 31 |  |  | vytyčení kabelové trasy v zastav.prostoru délka do 100m                          | km             | 0,105   |  | 0,00 |
| 32 |  |  | sejmutí ornice vrstvy nad 15cm se zeminou tř.2 tloušťka vrstvy do 5-20 cm        | m <sup>3</sup> | 18,000  |  | 0,00 |
| 33 |  |  | Bourání živičných povrchů tl. Vrstvy 10-15cmv ploše nad 10m <sup>2</sup>         | m <sup>2</sup> | 67,500  |  | 0,00 |
| 34 |  |  | Řezání spáry asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10cm                     | m              | 90,000  |  | 0,00 |
| 35 |  |  | vytrhání obrubníků,lože MC,stojatých obrubníků do suti                           | m              | 14,000  |  | 0,00 |
| 36 |  |  | výkop kabel. rýhy 140x120 cm hor.3 strojní výkop                                 | m              | 105,000 |  | 0,00 |
| 37 |  |  | Zřízení lože,kryt. cihly 35 cm napříč,zásyp 5cm včetně lože a zásupu šterkopisku | m              | 420,000 |  | 0,00 |
| 38 |  |  | fólie výstražná z PVC š33  | m              | 420,000 |  | 0,00 |
| 39 |  |  | Zához rýhy 140/120 cm hornina tř. 3  | m              | 105,000 |  | 0,00 |
| 40 |  |  | Naložení odvoz zeminy do vzd. 1000m  | m <sup>3</sup> | 31,500  |  | 0,00 |

| PČ  | Typ | Kód | Popis  | MJ       | Množství      | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----|--|----------|---------------|--------------|-------------------|
| 41  |     |     | Příplatek za odvoz za každý další 1000 m                                   | m3       | 472,000       |              | 0,00              |
| 42  |     |     | Pokládka vrstvy ze štěrku tl. 25 cm  | m2       | 67,500        |              | 0,00              |
| 43  |     |     | Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným                         | t        | 27,000        |              | 0,00              |
| 44  |     |     | Vyspravení krytu po překopu asf.,beton tl do 7 cm                          | m2       | 67,500        |              | 0,00              |
| 45  |     |     | Osazení stoj. Obrub.bet. S opěrou lože z C 12/15 včetně obrubníku CSB H 20 | m        | 14,000        |              | 0,00              |
| 46  |     |     | Přesun hmot,oprava komunikací kryt.živič. A betom                          | t        | 44,700        |              | 0,00              |
| 47  |     |     | <i>nakládání sutí na doprav. Prostředek</i>                                | <i>t</i> | <i>53,600</i> |              | 0,00              |
| 48  |     |     | odvoz sutí a vybour. Hmot na skládku do 1000m                              | t        | 53,600        |              | 0,00              |
| 49  |     |     | Příplatek k odvozu za každý další 1 000m                                   | t        | 805,000       |              | 0,00              |
| 50  |     |     | Vnitrostav. Doprava sutí do 10 m   | t        | 53,000        |              | 0,00              |
| 51  |     |     | <i>Příplatek k vnitro. Dopravě sutí za dalších 5 m</i>                     | <i>t</i> | <i>53,000</i> |              | 0,00              |
| 52  |     |     | Poplatek za sklád. Sutí směs bet. A cihla do 30x30 cm                      | t        | 53,000        |              | 0,00              |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |     |     |  |          |               |              | 0,00              |
| 53  |     |     | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního                                | kus      | 1,000         |              | 0,00              |
| 54  |     |     | Zaměření skutečného provedení stavby                                       | kus      | 1,000         |              | 0,00              |
| 55  |     |     | Vytyčení IS  | kus      | 2,000         |              | 0,00              |
| 56  |     |     | Zajištění výkopů - přechodové lávky, pevná                                 | kpl      | 1,000         |              | 0,00              |
| 57  |     |     | dokumentace skutečného stavu   | hod      | 25,000        |              | 0,00              |
| 58  |     |     | prováděcí projektová dokumentace   | hod      | 45,000        |              | 0,00              |
| 59  |     |     | Zkoušky hutnění  | kus      | 10,000        |              | 0,00              |